SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Objednatel:
Obec Troubelice
sídlo: Troubelice 352, 783 83 Troubelice
IČO: 002 99 570, DIČ: CZ00299570
zastoupená Ing. Bc. Ondřejem Plačkem, starostou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-6831300247/0100

*dále jen **objednatel***

Zhotovitel:
obchodní firma: LAZAM uničovská stavební s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 13769
sídlo: Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov
statutární zástupce: Ing. Michal Axmann, jednatel
Jiří Mazal, jednatel
IČO: 640 878 83
DIČ: CZ 640 878 83
bankovní spojení: ČSOB a.s., Uničov
číslo účtu: 153430458/0300
zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: Ing. Michal Axmann, jednatel

*dále jen **zhotovitel***

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem:

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Troubelice

(dále jen „veřejná zakázka") tuto smlouvu

Smluvní strany se dohodly, že obsah bodu **VI. Termín plnění, místo plnění** a bodu **VII. Cena díla** se zcela vypouští a nově nahrazuje takto:

VI.
Termín plnění, místo plnění

6.1. Termín zahájení předmětu plnění: do 5-ti kalendářních dnů od předání staveniště
6.2. Doba realizace předmětu plnění: nejpozději do 30.9.2018.
6.3. Stavba bude probíhat v areálu Základní školy Troubelice, Troubelice 313.

.

VII.
Cena díla

7.1. Cena za provedené dílo (dále jen: „cena") je stanovena Smlouvou jako cena za kompletní a bezchybné provedení předmětu plnění, který je vymezen touto Smlouvou..
7.2. Cena bude uvedena v následující struktuře:

Dle SoD	bez DPH	**9.059.493,67 Kč**
Změny	bez DPH	**829.018,55 Kč**
Celkem	bez DPH	**9.888.512,22 Kč**
DPH		**2.076.587,57 Kč**
Cena vč. DPH		**11.965.099,79 Kč**

7.3. Cena zahrnuje jak zisk pro zhotovitele, tak i náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému plnění předmětu Smlouvy a uvedení díla (stavby) do provozu.

7.4. Cena obsahuje:

- veškerou dopravu pracovníků;
- zařízení staveniště včetně oplocení;
- náklady na média potřebná pro realizaci předmětu Smlouvy;
- cenu za veškerou vykonanou práci (mzdy pracovníků včetně všech zákonem stanovených odvodů, dovolené, nemocenské, atd. a kalkulovaného zisku zhotovitele);
- cenu za manipulaci s materiálem;
- veškerý materiál potřebný k provádění předmětu Smlouvy;
- amortizace zařízení nebo nájem zařízení potřebný k provádění předmětu Smlouvy;
- pojištění zhotovitele;
- náklady na provizorní a pomocné konstrukce;
- náklady na provedení veškerých zkoušek a měření (ověření splnění požadovaných funkcí a parametrů) prokazujících splnění příslušných technických norem, hygienických a požárních předpisů, podmínek dotčených orgánů státní správy v rozsahu nutném pro vydání povolení k užívání díla (stavby) stavebním úřadem;
- náklady na zpracování návodů k obsluze, údržbě a zaškolení obsluhy provozních souborů;
- náklady na zpracování projektové dokumentace dle skutečného provedení;
- veškeré další vedlejší náklady vyplývající z požadavků zadávací dokumentace.

7.5. Cena případných víceprací dodatečně vyvolaných objednatelem bude stanovena následovně: Před zahájením těchto víceprací zhotovitel provede kalkulaci nákladů a předloží návrh k posouzení objednateli.

7.6. Jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu díla jsou závazné pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Vícepráce nebo méněpráce, pro které nejsou v nabídkovém (položkovém) rozpočtu díla jednotkové ceny obsaženy, budou oceněny na základě jednotkových cen v platném ceníku Stavebních prací vydávaného společnosti ÚRS Praha, a.s. snížených o 20 % (dvacet procent). Pokud uvedený ceník ÚRS Praha, a.s. nebude zcela zřejmě umožňovat takové určení ceny dané Změny, poté na základě předložení a odsouhlasení alespoň tří cenových nabídek, platných v době provádění díla.

7.7. Objednatel se k navrhované ceně vyjádří ve lhůtě do 5 dnů. Po vzájemném odsouhlasení bude uvedená vícepráce řešena v souladu se zákonem a cena bude dohodnuta dodatkem ke Smlouvě.

Smlouva je vyhotovena ve 3 provedeních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany po přečtení této Smlouvy potvrzují, že obsahu této Smlouvy porozuměly, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

MAZAM Uničovská stavební s.r.o.
Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov
mob.: 773 001 280, 773 001 284
IČ: 640 87 883, DIČ: CZ64087883

V Uničově dne 18 -09- 2018

.....
Zhotovitel

V Troubelicích dne 18 -09- 2018

.....
Objednatel

OBEC TROUBELICE -1- OLOMOUCKÝ KRAJ 783 83 TROUBELICE 352

Přílohy:

1) Položkový rozpočet změn

Změnový rozpočet - Tělocvična ZŠ Troubelice

PČ	Typ	Kód	Celkem bez DPH / Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	829 018,55 / Cena celkem
	1 - Zemní práce						-6 112,76
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-5,126	633,00	-3 244,76
			rozsah dle základových pasů				
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-5,126	233,00	-1 194,36
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-5,126	56,50	-289,62
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-9,227	150,00	-1 384,02
	2 - Zakládání						-909,70
17	K	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	-5,126	2 550,00	-13 071,30
			Zabetonování podlahových kanálů				
			(23,7+8,5+23,7)*0,7*0,2		7,826		
			pasy pod stáv.přestav.části				
			6,0*0,35*0,6*2		-2,520		
			4,725*0,35*0,6*5		-4,961		
			2,1*0,35*0,6*4		-1,764		
			17,65*0,35*0,6		-3,707		
20	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	15,652	777,00	12 161,60
			Zásyp podlahových kanálů				
			(23,7+8,5+23,7)*0,7*0,4		15,652		
	3 - Svislé a kompletní konstrukce						-187 696,51
38	K	342241166	Příčky tl 140 mm z cihel lehčených dl 290 mm na MC	m2	-325,862	576,00	-187 696,51
			1.PN				
			přístavba				
			3,33*2,68		8,924		
			vestavba				
			(2,05*2+6,5*7+2,925*4+2,7*2+2,73*2+1,7*2+0,15*6)*2,78		212,559		
			(3,25+1,475*3)*2,44		18,727		
			2,25*2,72		6,120		
			(2,1*1,18*2)*4		19,824		
			-(0,8*2,0*14+0,7*2,0*3)		-26,600		
			-(1,3*2,2*2+1,6*2,2)		-9,240		
			2.PN				
			přístavba				
			(7,1+5,9+1,2+1,81+2,55*2+1,2)*4,25		94,818		
			-(0,7*2,0*3+0,8*2,0+1,1*2,0)		-8,000		
			ostatní - dozdění rozvaděče, napoj.na stáv.stěny...				
			2,3*1,5+1,2*2,2*2		8,730		
			Součet		325,862		
	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-43 059,06
	K	602012102R00	Postřik cementový stěn ručně	m2	119,680	43,50	5 206,08
			obklad tělocvičny				
			(23,7+6,22)*2*2		119,68		
79	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	-208,177	75,30	-15 675,73
			stávající stropy				
			1.PN				
			m.č.1.06 (část), 1.013-1.26				
			9,17*2,775+14,48+9,15+2,41+2,21+14,48+44,27+14,48+9,15+2,21		-138,287		
			2,41+14,48+27,15+25,85		-69,890		
			2.PN				
			0		0,000		
			Součet		211,997		
82	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	-216,757	125,00	-27 094,63
			na stáv.stěnách a příčkách				
			1.PN				
			v místě přestavby				
			(9,15*2+2,775+2,7*8+17,85+0,45*14)*2,65*0,9		-159,378		
			(3,45*2+3,1*2+2,0*2+3,35)*2,65*0,9		-48,773		
			(1,65*2+1,6*4+1,475*4)*(2,21-1,8)		-6,396		
			(1,3*2)*(2,65-1,8)		-2,210		
81	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-191,959	180,50	-34 648,60
			záměna příček za SDK		-325,862		
					-325,862		
			omítka tělocvičny				
			23,7*6,22*2		294,828		
			11,7*6,22*2		145,548		
			odpočet otvorů				
			2,7*3,48*-6		-56,376		
			2,1*1,52*-6		-19,152		
			1,2*-1,8		-2,16		
			odpočet obkladu				
			(23,7+6,22)*2*-2		-119,68		
			na stáv.stěnách a příčkách				
			v místě přestavby				
			(9,15*2+2,775+2,7*8+17,85+0,45*14)*2,65*0,9		159,378		
			(3,45*2+3,1*2+2,0*2+3,35)*2,65*0,9		48,773		

			(1,65*2+1,6*4+1,475*4)*(2,21-1,8)		6,396		
			(1,3*2)*(2,65-1,8)		2,210		
	K	611401964	Příplatek za tvarovou složitost, omítka štuková	m2	216,757	134,50	29 153,82
			na stáv.stěnách a příčkách				
			v místě přestavby				
			(9,15*2+2,775+2,7*8+17,85+0,45*14)*2,65*0,9		159,378		
			(3,45*2+3,1*2+2,0*2+3,35)*2,65*0,9		48,773		
			(1,65*2+1,6*4+1,475*4)*(2,21-1,8)		6,396		
			(1,3*2)*(2,65-1,8)		2,210		
	96 - Bourání konstrukcí						21 123,87
117	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,913	2 385,00	9 332,51
			Výbourání stropu podlahových kanálů				
					3,913		
	K	978041116R00	Odstranění KZS EPS F s omítkou	m2	98,728	84,30	8 322,79
			Odstranění zateplovacího systému v místě nového skeletu		98,7282		
143	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,826	68,00	668,17
144	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	88,434	15,00	1 326,51
145	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,826	150,00	1 473,90
	713 - Izolace tepelné						54 070,40
169	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	277,000	21,80	6 038,60
			Tělocvična		277		
170	*M*	*283759140*	*deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 100 mm*	*m2*	*282,540*	*170,00*	*48 031,80*
			277*1,02		282,54		
	763 - Konstrukce suché výstavby						460 618,52
180	K	763131571	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	283,715	584,00	165 689,56
			1.06		24,77		
			1,13		14,48		
			1,14		9,15		
			1,15		2,41		
			1,16		2,21		
			1,17		14,48		
			1,18		44,27		
			1,19		14,48		
			1,2		9,15		
			1,21		2,21		
			1,22		2,41		
			1,23		14,48		
			1,24		27,15		
			1,25		25,85		
			opláštění vazníků v šatnách				
			6,4*0,3*7		13,44		
			1,975*0,3*7		4,15		
			6,4*0,5*7*2		44,80		
			1,975*0,5*7*2		13,83		
180	K	763131571	SDK opláštění deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	35,250	694,00	24 463,50
			opláštění plynového potrubí				
			23,5*(0,5*3)		35,25		
	K	342013321R00	Příčka SDK,ocel.kce,2x oplášť. tl.140mm, deska 12,5mm	m2	325,862	830,00	270 465,46
			Záměna za zděnné příčky, množství ide položky č. 38		325,83		
	776 - Podlahy povlakové						173 117,12
244	K	776012004/	Podlaha z přírodního linolea, tl.4 mm, podložka 6 mm	m2	-357,680	980,00	-350 526,40
	K	776012004/	Sportovní litá polyuretanová podlaha 8+2mm	m2	357,680	1 464,00	523 643,52
	K	776012005/	Lajnování sportovní podlahy	m	170,000	75,00	12 750,00
	991 - Ostatní náklady						97 260,00
	M	*29952107IR*	*Volejbal - pouzdra, hlinikové turnajové sloupky, síť*	*kus*	*1,000*	*20 840,00*	*20 840,00*
	K		Vodovodní přípojka	kus	1,000	23 400,00	23 400,00
	K		Venkovní nezámrzný vodovodní kohout	kus	1,000	3 240,00	3 240,00
271	K	991001018/	Montáž kov.skříněk šatnových 500/500/1800 mm	kus	-4,000	400,00	-1 600,00

272	K	991001019/	Montáž kov.skříněk šatnových 250/500/1800 mm	kus	-4,000	400,00	-1 600,00
273	M	553125055/R	Kov.skříňka do šaten,odvětráv, povrch lak prášk.šedou barvou 500/500/1800 mm	kus	-20,000	2 500,00	-50 000,00
274	M	553125056/R	Kov.skříňka do šaten,odvětráv, povrch lak prášk.šedou barvou 250/500/1800 mm	kus	-4,000	2 000,00	-8 000,00
			Kovová skříňka s vnitřní lavičkou 180/60/41, barva šedá	kus	16,000	4 950,00	79 200,00
			Kovová do šatny dl. 1,5 m, barva šedá	kus	4,000	2 120,00	8 480,00
			Okenní folie	kpl	1,000	59 800,00	59 800,00
			Podlahová soklová vlepovací lišta	m	250,000	160,00	40 000,00
			Příplatek za změnu velikosti lednice	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
			Změna sanace na obvodové stěně tělocvičny	kpl	-1,000	80 000,00	-80 000,00
	EL - Elektroinstalace						130 726,00
	K	1	Výměna Rozvaděče	soubor	1,000	55 800,00	55 800,00
	K	1	SLP - rozhlasová ústředna	soubor	1,000	47 590,00	47 590,00
	K	1	Oprava hodin	soubor	1,000	2 750,00	2 750,00
	K	1	Ozvučení tělocvičny	soubor	1,000	16 580,00	16 580,00
	K	1	Ozvučení sálu	soubor	1,000	7 740,00	7 740,00
	K	1	Dodatečné spojení přesušených kabelů	soubor	1,000	6 380,00	6 380,00
	K	1	Central STOP	soubor	1,000	2 970,00	2 970,00
	K	1	Příplatek za LED osvětlení tělocvičny	soubor	1,000	31 520,00	31 520,00
	K	1	EZS	soubor	1,000	8 510,00	8 510,00
99	K	743611121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	-256,000	68,00	-17 408,00
101	K	743612121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	-21,000	68,00	-1 428,00
102	K	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	-70,000	35,00	-2 450,00
103	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	-7,000	45,00	-315,00
105	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	-4,000	35,00	-140,00
106	K	743624110	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	-7,000	250,00	-1 750,00
107	K	743629300	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	-7,000	25,00	-175,00
108	K	743631500	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	-6,000	250,00	-1 500,00
109	M	16010040	svorka SS spojovací	ks	-70,000	49,00	-3 430,00
110	M	16010060	svorka SZa zkušební	ks	-7,000	45,00	-315,00
112	M	16010150	svorka SOa okapu velká	ks	-4,000	25,00	-100,00
113	M	16010430	podpěra PV 1b-25 250mm do zdi	ks	-28,000	131,00	-3 668,00
114	M	16010620	podpěra PV 21c - písek	ks	-180,000	35,00	-6 300,00
115	M	16010780	držák DUZ ochr.úhelníku do zdi	ks	-14,000	24,00	-336,00
116	M	16010880	úhelník OU 1,7 ochranný	ks	-7,000	315,00	-2 205,00
117	M	16010930	tyč JR 1,5 jímací s rovným koncem	ks	-6,000	145,00	-870,00
118	M	16011150	Drát FeZn 10mm Z215 (0,62kg/m)	kg	-15,000	28,00	-420,00
119	M	16011160	lano FEZN 50	kg	-105,000	35,00	-3 675,00
121	M	16011305	štítek označení	ks	-7,000	7,00	-49,00
122	M	16021040	podstavec/M16 pro jímací tyč	ks	-6,000	430,00	-2 580,00
	5 - Komunikace						99 563,66
62	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	82,490	49,80	4 108,00
63	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	82,490	95,70	7 894,29
64	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2	m2	82,490	285,00	23 509,65
65	M	592456010	dlažba desková betonová šedá	m2	85,490	263,00	22 483,87
			Osazení bet. obrub do lože z betonu	m2	70,000	187,00	13 090,00
			Beton pro lože obrub	m3	4,000	2 320,00	9 280,00
			Obrubník záhonový	m2	70,000	50,00	3 500,00
2	K	113107013	Odstranění podkladu plochy tl 150 mm	m2	82,490	85,00	7 011,65
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	12,374	75,70	936,67
9	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,374	51,80	640,95
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,374	233,00	2 883,03
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	12,374	56,50	699,10
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	23,510	150,00	3 526,45
	Obklad stěny tělocvičny						30 317,00
211	K	766412221	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými š do 60 mm	m2	-131,000	194,00	-25 414,00
			odk T/10				
			2,0*36,0		72,000		
			2,0*23,0		46,000		
			1,0*13,0		13,000		
			Součet		131,000		
212	M	605161100	řezivo modřínové sušené tl. 30mm	m3	-2,725	7 200,00	-19 620,00
			specifikace materiálu - ztratné (prořez) 4%				
			131,0*0,02*1,04		2,725		
213	K	762134123	Montáž bednění stěn z hoblovaných fošen na pero a drážku nebo na polodrážku	m2	-131,000	228,00	-29 868,00
214	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	-524,000	58,00	-30 392,00
			odk T/10 - rošt (svislce a vodor. po 0,5 m)				
			předsaz.obklad				
			(2,0*36,0)/0,5/0,5		288,000		
			nepředsaz.obklad				
			(2,0*23,0+1,0*13,0)/0,5/0,5		236,000		
			Součet		524,000		
215	M	605141020	řezivo jehličnaté lať jakost II 10 - 25 cm2	m3	-1,000	6 000,00	-6 000,00
			Dodávka a montáž podkladového roštu z ocel. CD profilů	m	524,000	154,00	80 696,00
			Dodávka a montáž stěnového obkladu lamino v barvě dle výběru investora	m2	131,000	465,00	60 915,00

OBEC TROUBELICE -1- OLOMOUCKÝ KRAJ 783 83 TROUBELICE 552

18 -09- 2018

LAZAM uničovská stavební s.r.o.
Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov
mobil: [redacted] 001 280, 773 001 284
IČ: [redacted], DIČ: CZ64067883