Smlouva o dílo č.: 24-09/2018-JR

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Troubelice
se sídlem: Troubelice 352, 783 83 Troubelice
zastoupený: Ing. Ondřejem Plačko, starostou obce (+420 724 179 842)
IČ: 00299570
DIČ: CZ00299570
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; č.ú.: 1800833339/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Plačko – starosta
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: .....
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o.
se sídlem: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc
zastoupený: Jaroslavem Rosypalem
IČ: 26875080
DIČ: CZ26875080
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 41039
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1814951379/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jaroslav Rosypal
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing.Petr Haničinec
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

„Troubelice – chodník kolem silnice III/31552“

2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4.

2.2 Dílem se rozumí:
Stavební práce v rámci zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou specifikovány v přílohách zadávací dokumentace (projektová dokumentace, položkový rozpočet – výkaz výměr a touto smlouvou o dílo).

2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době.

Termín zahájení realizace díla: 01. října 2018

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: nejpozději do 15. prosince 2018

3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.

3.3 Při nevhodných klimatických podmínkách (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami.

3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek).

3.5 Místo realizace díla: Obec Troubelice

4. Cena díla

4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí:

Celková cena bez DPH:	1.149.834,44 Kč
DPH 21 %:	241.465,23 Kč
Celková cena včetně DPH:	1.391.299,67 Kč

4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek–viz. položkový rozpočet, který je přílohou č.1 této smlouvy o dílo. Nabídková cena se považuje za cenu konečnou, pevnou a neměnnou a obsahuje veškeré náklady potřebné ke splnění zakázky.

4.3 Cena díla může být bez současné změny rozsahu díla změněna, pokud v průběhu realizace díla dojde k prokazatelnému nárůstu cen rozhodujících materiálů proti cenám zahrnutým v nabídce zhotovitele, a to o více jak 3 %. Cenu prací či náklady na materiál překračující nabídkovou cenu však není zhotovitel v souladu se zněním čl. 4.2 oprávněn fakturovat bez předchozího výslovného odsouhlasení objednatelem a smluvní úpravy.

4.4 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, která je nedílnou přílohou této smlouvy, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla, anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA,a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1 Dílo bude fakturováno jednou souhrnnou fakturou po ukončení a předání díla bez vad a nedodělků.

5.2 Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání zhotovitelem, faktura bude považována za včas uhrazenou, pokud bude fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.3 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

5.4 Objednatel neposkytuje zálohy.

6. Stavební deník

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.

6.3. Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to, že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 5 dnů před termínem zahájení realizace díla. V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany objednatele.

7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště

7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizací díla.

8. Realizace díla

8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a nakládání s odpady.

8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.

8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.

8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.

8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.4 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.

8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9. Provedení díla a přejímací řízení

9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.

9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.

9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu a dohodnutých termínů jejich odstranění.

10. Záruka za jakost díla

10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí **60** měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:

a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám- (zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod.), nebo
d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.

10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu JR stavby CZ, s.r.o., Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.

Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která bude minimálně odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady.

10.4. Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou.

10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to, že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení.

11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.4.

12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

12.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.

12.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet (oceněný soupis dodávek a prací)

12.6 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.

12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

V Troubelicích, dne - 8 -10- 2018

V Olomouci dne 5. 10. 2018

Objednatel:

OBEC TROUBELICE -1- OLOMOUCKÝ KRAJ 783 83 TROUBELICE 352

Ing. Ondřej Plačko
starosta

Zhotovitel:

JR STAVBY CZ
JR stavby CZ, s.r.o.
Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc
tel./fax: 588 500 588
IČ 26875080, DIČ CZ26875080

Jaroslav Rosypal,
jednatel společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1833

Stavba: **Troubelice - chodník kolem silnice III/31552**

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 26. 8. 2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26875080
JR stavby CZ, s.r.o. DIČ: CZ26875080

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 149 834,44
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**1 149 834,44**

DPH základní	21,00%	ze	1 149 834,44	241 465,23
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 391 299,67**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

OBEC TROUBELICE -1- 753 83 TROUBELICE 352 OLOMOUCKÝ KRAJ

- 8 -10- 2018

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

JR STAVBY CZ
JR stavby CZ, s.r.o.
Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc
tel./fax: 588 500 588
IČ 26875080, DIČ CZ26875080

Datum a podpis: 5.10.2018 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1833

Stavba: Troubelice - chodník kolem silnice III/31552

Místo: Datum: 26. 8. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**1 149 834,44**	**1 391 299,67**
1	SO 101 chodník	794 817,24	961 728,86
2	SO 102 parkování	63 231,63	76 510,27
3	SO 103 komunikace	134 265,07	162 460,73
4	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	157 520,50	190 599,81
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**1 149 834,44**	**1 391 299,67**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Troubelice - chodník kolem silnice III/31552

Objekt: **1 - SO 101 chodník**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26. 8. 2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26875080
JR stavby CZ, s.r.o. DIČ: CZ26875080

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				794 817,24
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**794 817,24**
DPH základní	21,00%	ze	794 817,24	166 911,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**961 728,86**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Troubelice - chodník kolem silnice III/31552

Objekt: 1 - SO 101 chodník

Místo: Datum: 26. 8. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**794 817,24**
HSV - Práce a dodávky HSV	794 817,24
1 - Zemní práce	190 885,39
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	6 098,59
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	184 786,80
5 - Komunikace	584 855,81
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	85 455,39
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	499 400,42
8 - Trubní vedení	7 695,02
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	11 381,02
96 - Bourání konstrukcí	2 718,10
99 - Přesun hmot	4 705,73
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**794 817,24**

ROZPOČET

Stavba: Troubelice - chodník kolem silnice III/31552

Objekt: 1 - SO 101 chodník

Místo: Datum: 26. 8. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**794 817,24**
HSV - Práce a dodávky HSV							794 817,24
1 - Zemní práce							190 885,39
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce							6 098,59
1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	40,800	44,80	1 827,84
			0,1*408		40,800		
2	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	84,705	26,40	2 236,21
			0,3*(370,45-14-5-3-4,1-6,8-4-15,6-4-4-5,1-22,5)		84,705		
3	K	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění	m2	84,700	16,20	1 372,14
4	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině	m2	84,700	5,55	470,09
5	*M*	*005724100*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*2,118*	*90,80*	*192,31*
			84,7*0,025		2,118		
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky							184 786,80
6	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	186,111	265,00	49 319,42
			(402+1,4)*1,1*0,24+(117,4+38,7)*0,41+18,6*0,41+11,8*(0,41-0,08)+13,2*(0,41-0,1)		186,111		
7	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	214,211	157,00	33 631,13
			186,111+0,1*(408-84,7)-4,23		214,211		
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	214,211	400,00	85 684,40
9	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	4,230	495,00	2 093,85
			0,015*282		4,230		
10	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	660,000	21,30	14 058,00
			635+11,8+13,2		660,000		
5 - Komunikace							584 855,81
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							85 455,39
11	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	802,760	101,00	81 078,76
			chodníky				
			402+1,4		403,400		
			vjezdy				
			(117,4+38,7+11,78+13,2)*2		362,160		
			parkování				
			18,6*2		37,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		802,760		
12	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,661	2 500,00	4 152,50
			pod obrubníky				
			0,1*0,3*55,35		1,661		
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3,748	59,80	224,13
			59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				499 400,42
14	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	47,900	47,40	2 270,46
			32+5,3+4,3+6,3		47,900		
15	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	24,700	39,50	975,65
			8,9+7,8+8		24,700		
16	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	13,200	372,00	4 910,40
			předláždění vjezdů				
			5+4+4,2		13,200		
17	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,780	280,00	3 298,40
			předláždění vjezdů				
			15,6*0,3+4,1+3		11,780		
18	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,400	262,00	366,80
			chodník				
			1,4		1,400		
19	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	402,000	207,00	83 214,00
			chodník				
			402		402,000		
20	*M*	*59245006*	*dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená*	*m2*	*1,414*	*487,00*	*688,62*
			1,4*1,01		1,414		
21	*M*	*59245018*	*dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní*	*m2*	*406,020*	*250,00*	*101 505,00*
			402*1,01		406,020		
22	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	174,700	280,00	48 916,00
			vjezdy				
			38,7+117,4		156,100		
			parkování				
			18,6		18,600		
			Součet		174,700		
23	*M*	*59245005*	*dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm červená*	*m2*	*118,574*	*340,00*	*40 315,16*
			vjezdy				
			117,4*1,01		118,574		
24	*M*	*59245019*	*dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm přírodní*	*m2*	*39,087*	*240,00*	*9 380,88*
			vjezdy				
			38,7*1,01		39,087		
25	*M*	*59245020*	*dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní*	*m2*	*18,786*	*290,00*	*5 447,94*
			parkování				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			18,6*1,01		18,786		
26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	55,350	216,00	11 955,60
			11,8+4,25+1,5+8,7		26,250		
			7,3+2,4+3,4+10		23,100		
			6		6,000		
			Součet		55,350		
27	*M*	*59217029*	*obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm*	*m*	*23,533*	*250,00*	*5 883,25*
			23,3*1,01		23,533		
28	*M*	*59217025*	*obrubník betonový silniční 25x15x25 cm*	*m*	*26,765*	*130,00*	*3 479,45*
			26,5*1,01		26,765		
29	*M*	*59217030*	*obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm*	*m*	*6,060*	*200,00*	*1 212,00*
			6*1,01		6,060		
30	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	370,450	178,00	65 940,10
			35,4+4,1+3,4+11,7+207,6+0,65+16,1+60,8+21,1+9,6		370,450		
31	*M*	*59217011*	*obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm*	*m*	*748,309*	*110,00*	*82 313,99*
			370,45*2*1,01		748,309		
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	215,171	127,00	27 326,72
		8 - Trubní vedení					7 695,02
33	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1 620,00	3 240,00
34	K	899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
35	*M*	*28661932*	*poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15*	*kus*	*1,000*	*3 000,00*	*3 000,00*
36	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	1,104	231,00	255,02
		9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					11 381,02
37	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	220,00	440,00
38	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	6,000	56,60	339,60
39	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	6,000	81,30	487,80
40	*M*	*13010442*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x10mm*	*t*	*0,058*	*45 000,00*	*2 610,00*
			3,5*0,015*1,1		0,058		
41	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	0,278	287,00	79,79
		96 - Bourání konstrukcí					2 718,10
42	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	41,000	50,10	2 054,10
43	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	332,00	664,00
		99 - Přesun hmot					4 705,73
44	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	8,569	46,30	396,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	34,276	12,90	442,16
46	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,569	157,00	1 345,33
47	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	8,405	300,00	2 521,50

VP - Vícepráce 0,00

	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Troubelice - chodník kolem silnice III/31552

Objekt: 2 - SO 102 parkování

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
JR stavby CZ, s.r.o.

IČ: 26875080
DIČ: CZ26875080

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				63 231,63
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**63 231,63**
DPH základní	21,00%	ze	63 231,63	13 278,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**76 510,27**

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Troubelice - chodník kolem silnice III/31552

Objekt: **2 - SO 102 parkování**

Místo: Datum: 26. 8. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**63 231,63**
HSV - Práce a dodávky HSV	63 231,63
1 - Zemní práce	6 197,50
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	690,76
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	5 506,74
5 - Komunikace	57 034,13
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	19 583,13
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	37 451,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**63 231,63**

ROZPOČET

Stavba: Troubelice - chodník kolem silnice III/31552

Objekt: **2 - SO 102 parkování**

Místo: Datum: 26. 8. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**63 231,63**
HSV - Práce a dodávky HSV							63 231,63
1 - Zemní práce							6 197,50
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce							690,76
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,689	29,20	20,12
			0,1*5,3*1,3		0,689		
2	K	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění	m2	13,300	16,20	215,46
			0,7*19		13,300		
3	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	13,300	26,40	351,12
			0,7*19		13,300		
4	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině	m2	13,300	5,55	73,82
5	*M*	*005724100*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*0,333*	*90,80*	*30,24*
			13,3*0,025		0,333		
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky							5 506,74
6	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	14,040	82,20	1 154,09
			1,08*13		14,040		
7	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,580	157,00	1 975,06
			14,04-1,46		12,580		
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,500	16,40	205,00
9	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	1,463	495,00	724,19
			0,077*19		1,463		
10	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	68,000	21,30	1 448,40
			68		68,000		
5 - Komunikace							57 034,13
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							19 583,13
11	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	65,000	101,00	6 565,00
			65		65,000		
12	K	567120114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 150 mm	m2	60,000	150,00	9 000,00
13	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,140	2 500,00	2 850,00
			pod obrubníky				
			0,1*0,3*38		1,140		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	19,534	59,80	1 168,13
			59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				37 451,00
15	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	61,600	150,00	9 240,00
			61,6-1,5		60,100		
			1,5		1,500		
			Součet		61,600		
16	*M*	*59245005*	*dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm červená*	*m2*	*1,515*	*240,00*	*363,60*
			1,5*1,01		1,515		
17	*M*	*59245020*	*dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní*	*m2*	*60,701*	*200,00*	*12 140,20*
			parkování				
			60,1*1,01		60,701		
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	38,000	150,00	5 700,00
			13+23+2		38,000		
19	*M*	*59217029*	*obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm*	*m*	*13,130*	*157,00*	*2 061,41*
			13*1,01		13,130		
20	*M*	*59217025*	*obrubník betonový silniční 25x15x25 cm*	*m*	*23,230*	*134,00*	*3 112,82*
			23*1,01		23,230		
21	*M*	*59217030*	*obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm*	*m*	*2,020*	*250,00*	*505,00*
			2*1,01		2,020		
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	25,916	167,00	4 327,97
			VP - Vícepráce				0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Troubelice - chodník kolem silnice III/31552

Objekt: 3 - SO 103 komunikace

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26. 8. 2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26875080
JR stavby CZ, s.r.o. DIČ: CZ26875080

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				134 265,07
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**134 265,07**
DPH základní	21,00%	ze	134 265,07	28 195,66
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**162 460,73**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Troubelice - chodník kolem silnice III/31552

Objekt: 3 - SO 103 komunikace

Místo: Datum: 26. 8. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**134 265,07**
HSV - Práce a dodávky HSV	134 265,07
1 - Zemní práce	15 385,20
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	15 385,20
5 - Komunikace	118 565,50
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	15 705,50
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	100 970,00
998 - Přesun hmot	314,37
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**134 265,07**

ROZPOČET

Stavba: Troubelice - chodník kolem silnice III/31552

Objekt: **3 - SO 103 komunikace**

Místo: Datum: 26. 8. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**134 265,07**
HSV - Práce a dodávky HSV							134 265,07
1 - Zemní práce							15 385,20
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky							15 385,20
1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	34,040	150,00	5 106,00
			92*0,37		34,040		
2	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,580	157,00	1 975,06
			14,04-1,46		12,580		
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,500	400,00	5 000,00
4	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	2,940	495,00	1 455,30
			0,105*28		2,940		
5	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	86,800	21,30	1 848,84
			3,1*28		86,800		
5 - Komunikace							118 565,50
6	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	28,000	67,50	1 890,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							15 705,50
7	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	155,500	101,00	15 705,50
			76+79,5		155,500		
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné							100 970,00
8	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	71,000	700,00	49 700,00
9	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	71,000	30,00	2 130,00
10	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	70,200	700,00	49 140,00
998 - Přesun hmot							314,37
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,257	59,80	314,37
VP - Vícepráce							0,00
	K				1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Troubelice - chodník kolem silnice III/31552

Objekt: **4 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26. 8. 2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26875080
JR stavby CZ, s.r.o. DIČ: CZ26875080

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				157 520,50
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**157 520,50**
DPH základní	21,00%	ze	157 520,50	33 079,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**190 599,81**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Troubelice - chodník kolem silnice III/31552

Objekt: **4 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo: Datum: 26. 8. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**157 520,50**
OST - Ostatní	157 520,50
O01 - Ostatní	157 520,50
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**157 520,50**

ROZPOČET

Stavba: Troubelice - chodník kolem silnice III/31552

Objekt: 4 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Datum: 26. 8. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**157 520,50**
OST - Ostatní							157 520,50
O01 - Ostatní							157 520,50
1	K	PC	Zařízení staveniště	%	0,500	11 441,00	5 720,50
2	K	PC.1	Vytýčení inženýrských sítí	SOU BOR	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	PC.2	Geodetické vytýčení stavby	SOU BOR	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	PC.3	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	SOU BOR	1,000	5 000,00	5 000,00
5	K	PC.4	PD skutečného provedení	SOU BOR	1,000	5 000,00	5 000,00
6	K	PC.5	Statická zatěžovací zkouška pláně	SOUB OR	2,000	8 000,00	16 000,00
7	K	PC.6	Přechodné dopravní značení	SOU BOR	1,000	15 000,00	15 000,00
8	K	PC.7	sanace podloží-vjezdy, parkování(odkop tl 250mm, odvoz do 5km+skládkovné, dovoz ŠD 0/125, rozprostření, zhutnění),	m2	288,000	350,00	100 800,00
VP - Vícepráce							0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00