



SMLOUVA O DÍLO

Dětské hřiště ve Valči

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Obec Valeč

Zastoupen:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Michaelou Holubcovou, starostkou

Náměstí 119, 364 55 Valeč

00255114

-

KB, a.s.

5828341/0100

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma:

zastoupená:

Místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Kontakt:

- zmocněnec pro technická jednání: Pavel Kopal

- tel.

Hřiště pod Květinou s.r.o.

Bc. Ivanem Peškem, jednatelem

Chlaponice 34, 397 01 Písek

28088085

CZ28088085

Komerční banka

43-2749330297/0100

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této smlouvy jsou stavební práce a dodávka herních prvků dětského hřiště v obci Valeč. Na pozemku p. č. 58/1, k.ú. Valeč v Čechách bude instalováno 6 herních prvků: sestava dvojvěžová, lanová pyramida, kolotoč, herní prvek vláček, 2 pružinová houpadla a fitness prvek. Dále bude hřiště doplněno lavičkou s opěradlem, drobnou výsadbou, odpadkovým košem a informační tabulí s provozním řádem hřiště. Součástí projektu je také vybudování nového chodníčku z asfaltového recyklátu o ploše 45 m².
- 2.2 Umístění herních prvků je uvedeno v projektové dokumentaci „Dětské hřiště ve Valči“ (příloha č. 3). Minimální technické požadavky jsou specifikovány v technické specifikaci (příloha č. 2) a podrobným položkovým rozpočtem (příloha č. 1), které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3 Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden v souladu se závazným stanoviskem Vybudování dětského hřiště parc. Č. 58/1 Valeč vydaným Magistrátem města Karlovy Vary, odbor památkové péče, č.j. 37/OPP/Lož ze dne 6.4. 2020.
- 2.4 Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj. V případě, že na akci nebude poskytnuta podpora, vyhrazuje si zadavatel právo zrušit výběrové řízení, případně odstoupit od smlouvy.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje předat dílo Objednateli do deseti týdnů od písemné výzvy Objednatele na základě obdržení dotace Ministerstva pro místní rozvoj.
- 3.2 Předpokládaným termínem zahájení prací je 10 dní po nabytí účinnosti smlouvy
- 3.3 Termín dokončení prací je nejpozději do 30. června 2021
- 3.4 Místem plnění je pozemek p. č. 58/1, k.ú. Valeč v Čechách, okres Karlovy Vary.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Cena za stavební práce, dodávku a montáž v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované dle technické specifikace objednatele a činí celkem:

Cena celkem bez DPH 553.400,- Kč

Samostatně DPH 116.214,- Kč

Cena celkem včetně DPH* 669.614,- Kč

(slovy: Šestsetšedesátdevěttisícšestsetčtrnáctkorun českých)


Tato cena je nejvýše přípustná.

Poznámka: *v případě neplátce DPH se jedná o „Cenu celkem“, přičemž položky „Cena celkem bez DPH“ a „Samostatně DPH“ se nevyplňuje.

- 4.2 Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
- 4.3 Cenu uvedenou v odstavci 4.1. tohoto článku je možné překročit z důvodu změny zákonné úpravy výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové změny.
- 4.4 Pokud po zahájení prací budou zjištěny skutečnosti, které budou mít za následek další náklady spojené s realizací díla (tj. práce a dodávky nad dohodnutý předmět smlouvy), je toto zhotovitel povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu poté, co potřebu zvýšení zjistil. Akceptace těchto neplánovaných nákladů objednatelem musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.
- 4.5 Celková částka za dílo je fakturována najednou, po dokončení a předání díla a je splatná nejpozději 30 dní ode dne následujícího po dni doručení faktury. Fakturace bude doložená soupisem provedených prací a dodávek. Fakturovány budou pouze práce, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Faktura je objednateli předložena ve dvou originálních vyhotoveních.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 5.1 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu projektovou dokumentací, s platnými právními předpisy souvisejícími s realizací díla, podle schválených technických a technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla.
- 5.2 V průběhu výroby herních prvků bude zástupcem objednatele odsouhlasena barevnost tak, aby odpovídala podmínkám závazného stanoviska památkové péče.
- 5.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen Technický dozor). Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
- 5.4 Vybudování zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 5.5 Objednatel zabezpečuje umístění elektrické energie. Náklady na jeho zřízení a za odběry nejsou součástí smluvní ceny díla.
- 5.6 Úklid staveniště bude Zhotovitelem prováděn průběžně a bez odkladu.
- 5.7 Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.
- 5.8 Zhotovitel provede zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolanych osob.
- 5.9 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností třetím osobám na věcech, majetku a zdraví včetně možných škod pracovníků a subdodavatelů Zhotovitele, a to minimálně do výše ceny Díla a po celou dobu provádění díla. Doklady o pojištění je povinen předložit Objednateli před uzavřením této smlouvy.
- 5.10 K převzetí dokončeného díla Zhotovitel vyzve oprávněného zástupce Objednatele nejméně 5 dní předem. Předání díla bude uzavřeno podpisem dodacího listu a předávacího protokolu vyhotoveného ve dvou originálech. Jeden zůstane objednateli, druhý bude objednatelem doložen na MMR.



VI. ZÁRUČNÍ LHŮTA A SANKCE

6.1 Záruční doba je 10 let na nosnou dřevěnou konstrukci, 24 měsíců na ostatní části. Tato lhůta běží od ukončení přejímacího řízení s vystaveným protokolem o předání a převzetí.

6.2 Sankce za neplnění dohodnutých termínů a smluvních povinností

- Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla s DPH za každý i započatý den prodlení.
- Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- Za neodstranění vad a nedodělků zjištěných a uvedených při předání a převzetí díla a za neodstranění reklamovaných vad je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou takovou vadu/nedodělek.

6.3 Zhotovitel se zavazuje, že po uplynutí záruční doby 5 let bude v případě zájmu Objednatele zabezpečovat pozáruční servis na zařízení, která budou specifikována Objednatelem. Pozáruční servis je nutno sjednat dodatkem k této smlouvě. Cena pozáručního servisu se řídí aktuálním ceníkem Zhotovitele.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí a řádnému zaplacení díla uvedeného v předmětu této smlouvy.

7.2 Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

7.3 Smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání smlouvy o dílo oběma stranami.

7.4 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

7.5 Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem.

7.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouva je výrazem jejich shodné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují podpisy osob oprávněných jednat jejich jménem.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Technická specifikace

Příloha č. 3: Projektová dokumentace „Dětské hřiště ve Valči“

Ve Valči dne 21.9.2020

Chlaponicích dne 21.9.2020

OBEC VALEČ

Náměstí 119 ①
364 55 Valeč

Za objednatele

Za zhotovitele Bc. Ivan Pešek, jednatel

Hřiště Pod Květinou s.r.o.
Chlapovice 34, 397 01 Drhovice
IČ: 280 88 085 DIČ: CZ 280 88 085
info@hristepodkvetinou.cz ②

Dětské hřiště ve Valči

číslo položky	popis	mj	mn.	cena/mj	cena celkem
Podrobný položkový rozpočet					
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE					9 400 Kč
1	Odstranění stávající betonového chodníku	m2	45	120	5 400 Kč
2	Vodorovné přemístění betonové suti na skládku, včetně skládkovného	t	10	400	4 000 Kč
HERNÍ PRVKY + MOBILIÁŘ					436 100 Kč
3	D+M Dvojvěžová sestava	ks	1	142100	142 100 Kč
4	D+M Lanová pyramida	ks	1	69900	69 900 Kč
5	D+M Kolotoč	ks	1	41300	41 300 Kč
6	D+M Herní prvek - vláček	ks	1	47700	47 700 Kč
7	D+M Pružinové houpadlo pro dva	ks	1	18350	18 350 Kč
8	D+M Pružinové houpadlo pro jednoho	ks	1	12650	12 650 Kč
9	D+M Fitness prvek pro dva (alt. 2 fitness prvky pro jednoho)	komplet	1	77100	77 100 Kč
10	D+M Lavička s opěradlem	ks	2	8300	16 600 Kč
11	D+M Odpadkový koš	ks	1	4600	4 600 Kč
12	D+M Informační tabule dle ČSN EN 1176	ks	1	5800	5 800 Kč
CHODNÍK					69 000 Kč
13	betonový obrubník 1000/50/250mm (materiál+doprava+osazení do betonového lože)	bm	90	400	36 000 Kč
14	asfaltový recyklát, včetně uložení, urovnání a zhutnění	m2	45	600	27 000 Kč
15	doprava asfaltového recyklátu	kpl	1	6000	6 000 Kč
DOKONČOVACÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY + VÝSADBA					17 900 Kč
16	Dosypání zeminy po obvodu obrubníků, úprava hrabáním	m3	5	1000	5 000 Kč
17	Dokončovací terénní úpravy	m2	100	60	6 000 Kč
18	Výsadba Buxusu	ks	10	690	6 900 Kč
POVINNÉ ROČNÍ KONTROLY					20 000 Kč
19	Povinné roční kontroly	rok	5	4000	20 000 Kč
VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					1 000 Kč
20	Přesun hmot do 5 t	kpl	1	1000	1 000 Kč
CENA bez DPH					553 400 Kč
DPH 21%					116 214 Kč
CENA CELKEM v Kč					669 614 Kč

Hřiště Pod Květinou s.r.o.
 Chlaponice 34, 397 01 Drhove
 IČ: 280 88 085 DIČ: CZ 280 88 085
 info@hristepodkvetinou.cz ②

**TABULKA TECHNICKÝCH
PARAMETRŮ pro herní prvky v obci
Valeč**

Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit. Jedná se o minimální závazné požadavky, při jejich nesplnění bude nabídka uchazeče vyřazena

Herní prvek – Dvouvěžová sestava	
Herní prvek obsahuje: 2x věž, 1x skluzavka, 2x bočnice, 1x šikmý výlez z lana, 2x svislý výlez z lezecké stěny, 1x střecha, 1x lezecký tunel mezi věže, 1x dvojhoupáčka, 1x kreslicí tabule	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 2,70m (v) x 3,30m (š) x 7,60 m (d)	ANO
Minimální rozměry dopadové plochy: 60 m ²	ANO
Kritická výška pádu max. 1,0 m	ANO
Požadavky na konstrukci:	
Nosná konstrukce prvku vyrobena z kulatiny tvrdého dřeva (akát, dub)	ANO
Stojny o min. průměru 100mm	ANO
Povrchová úprava nátěr středněvrstvou lazurou certifikovanou na hračky	ANO
Stojny kotveny do terénu pomocí betonových patek	ANO
Záruka na hnilobu stojen min 10 let	ANO
Skluzavka vyrobena z dřevo/nerez	ANO
Tunel s průřezem o min. Ø 600mm	ANO
Ostatní požadavky:	
Střecha dřevěná, tloušťka prken minimálně 12mm	ANO
Skluzná plocha skluzavky vyrobena z nerezového plechu, tloušťky min 1,2 mm	ANO
Bočnice skluzavky vyrobena z tvrdého dřeva (akát, dub)	ANO
Svislá lezecká stěna vyrobena z tvrdého dřeva (akát, dub), doplněná dřevěnými chyty	ANO
Bariéra nad svislou lezeckou stěnou vyrobena z akátové nebo dubové kulatiny Ø cca 80mm	ANO

Tunel mezi věže vyroben min. z 16 kusů tepelně upravených – vypalovaných (mrtvé dřevo) profilů severské borovice o min. průřezu 42x92mm s min. délkou 1,5m nebo varianta tunelu z PP/PE lana s ocelovým kordem s Ø 16mm, přírodní barva	ANO
Šikmý lanový výlez z PP nebo PE lana o min. Ø 16mm	ANO
Bariéra nad šikmým lanovým výlezem vyrobena z akátové nebo dubové kulatiny Ø cca 80mm	ANO
Kreslicí tabule vyrobena z voděodolné překližky o min. rozměrech 800x725x21mm, je opatřená nátěrem černé tabulové barvy určené do exteriéru	ANO
Ráhno houpačky vyrobeno z akátové nebo dubové kulatiny o min. Ø 200mm a o min. délce 3,0m	ANO
Závěsná ložiska u houpaček nerezová, příp. žárově zinkovaná, se závitovou tyčí kotvenou skrz horní ráhno	ANO
Použité řetězy a závěsy houpačky budou z nerezové oceli	ANO
1x Sedák gumový pro velké děti s AL výztuhou	ANO
1x Sedák gumový pro malé děti s AL výztuhou	ANO
Veškerý použitý spojovací materiál bude nerezový/žárově zink.	ANO

Poznámka: Dopadová plocha – trávník, pod houpačkami kačírek
 Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Herní prvek: Lanová pyramida – 6-8 napínacích zámků

Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 3,0m (v) x 4,7m (š) x 4,7 m (d)	ANO
Minimální rozměry dopadové plochy: 59 m ²	ANO
Kritická výška pádu max. 1,0 m	ANO
Požadavky na konstrukci:	
Nosný sloup pyramidy z akátové nebo dubové kulatiny o min. Ø 200mm	ANO
Povrchová úprava sloupu středněvrstvá lazura certifikovaná na hračky	ANO
Špice pyramidy ze dřeva, úchyty kovové	ANO
Ostatní požadavky:	
Použitá lana PP nebo PE lana s vnitřní ocelovou vložkou	ANO
Použitá lana o min. Ø 16mm	ANO
Lana spojována plastovými, nebo hliníkovými spoji	ANO
Spojovací materiál nerezový/žárově zinkovaný	ANO
Napínací zámkové nerezové, nebo pozinkované	ANO

Poznámka: Dopadová plocha – trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Herní prvek: Kolotoč	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 0,70m (v) x 1,40m (š) x 1,40 m (d)	ANO
Minimální rozměry dopadové plochy: 30 m ²	ANO
Kritická výška pádu max. 1,0 m	ANO
Požadavky na konstrukci:	
Konstrukce kolotoče a madla pro držení vyrobena z žárově zinkované oceli. Zábradlí kolotoče není dělené, je uzavřené tak, aby nemohlo dojít k vypadnutí dítěte	ANO
Sedátka a středový volant z HDPE desky 15mm	ANO
Podlaha z protiskluzového plechu	ANO
Ukotvení v zemi pomocí betonového lože	ANO

Poznámka: Dopadová plocha –trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Herní prvek: Pružinové houpadlo pro dva	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 0,75m (v) x 0,35m (š) x 1,10 m (d)	ANO
Minimální rozměry dopadové plochy: 14 m ²	ANO
Kritická výška pádu max. 1,0 m	ANO
Požadavky na konstrukci:	
Houpadlo z tvrdého dřeva (akát, dub)	ANO
Požadavky na pružinu:	
Materiál – ocel	ANO
Povrchová úprava pružiny komaxitem	ANO
Minimální Ø pružiny 20mm	ANO
Ostatní požadavky:	
Spojovací materiál nerezový/žárově zinkovaný	ANO
Úchytky ze dřeva	ANO

Poznámka: Dopadová plocha –trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Herní prvek – Vlážek	
Herní prvek obsahuje: 1x mašinka se střechou (jedna lavice), 1x vagónek se střechou (dvě lavice a stoleček)	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 1,8m (v) x 1,0m (š) x 4,0 m (d)	ANO
Minimální rozměry dopadové plochy: 19 m ²	ANO
Kritická výška pádu max. 1,0 m	ANO
Požadavky na konstrukci:	
Nosná konstrukce prvku vyrobena z akátové nebo dubové kulatiny	ANO
Stojny o min. průměru 100mm	ANO
Povrchová úprava stojen nátěr středněvrstvou lazurou certifikovanou pro hračky	ANO
Ostatní požadavky:	
Střechy z prken z tvrdého dřeva, min. tl. 12mm	ANO
Konstrukce prvku z tvrdého dřeva (akát, dub)	ANO
Veškerý použitý spojovací materiál bude nerezový/žárově zink.	ANO

Poznámka: Dopadová plocha – trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Herní prvek: Pružinové houpadlo pro jednoho	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 0,75m (v) x 0,35m (š) x 0,55 m (d)	ANO
Minimální rozměry dopadové plochy: 12 m ²	ANO
Kritická výška pádu max. 1,0 m	ANO
Požadavky na konstrukci:	
Houpadlo z tvrdého dřeva (akát, dub)	ANO
Požadavky na pružinu:	
Materiál – ocel	ANO
Povrchová úprava pružiny komaxitem	ANO
Minimální Ø pružiny 20mm	ANO
Ostatní požadavky:	
Spojovací materiál nerezový/žárově zinkovaný	ANO
Úchytky ze dřeva	ANO

Poznámka: Dopadová plocha –trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Fitness prvek – Kolo + Orbitrek (kombinovaný dvouprvek nebo 2ks samostatných prvků)	
Zadavatelem požadované parametry:	Uved'te parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 1,42m (v) x 0,50m (š) x 2,0 m (d) (u 2ks samostatných prvků je délka součtem délek prvků)	ANO
Minimální rozměry dopadové plochy: 20 m ²	ANO
Požadavky na konstrukci:	
Nosný sloup vyroben z ocelové trubky dole zakončený montážní přírubou	ANO
Rám a běhoun je vyroben z práškově lakovaného plechu, rukojeti jsou z práškově lakovaných ocelových trubek	ANO
Veškerý spojovací materiál je nerezový	ANO
Ostatní požadavky:	
Otvory na koncích těsněny ocelovými prvky	ANO
Použitá ložiska valivá	ANO
FUNKCE: Posílit a rozvinout svalstvo horních končetin a dolních končetin, svaly stehen, lýtek, bederní a břišní svaly. Zlepšit vytrvalost srdce a funkci cév a koordinaci celého těla. Prvek kolo lze zaměnit s jiným dynamickým fitness prvkem, tak aby sestava plnila uvedenou funkci.	ANO upřesnění zvolené varianty: DVA SAMOSTATNÉ STROJE: ORBITREK A ORBI-BIKE (cyklistický trenažer)
Prvek kotven v zemi pomocí betonových základů	ANO

Poznámka: Dopadová plocha – trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 16 630.

Lavička s opěradlem – 2ks	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 0,8m (v) x 0,6m (š) x 1,50 m (d)	ANO
Minimální výška sedu: 0,45m	ANO
Minimální rozměry dopadové plochy: 9 m2	ANO
Požadavky na konstrukci:	
Nosná konstrukce z tvrdého dřeva (akát, dub)	ANO
Sedadlo vyrobeno z tvrdého dřeva (akát, dub)	ANO
Opěradlo vyrobeno z tvrdého dřeva (akát, dub)	ANO
Ostatní požadavky:	
Prvek kotven v zemi pomocí betonových patek	ANO

Poznámka: Dopadová plocha – trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Odpadkový koš	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry: 0,8 m (v) x 0,4 x 0,4 m	ANO
Požadavky na konstrukci:	
Konstrukce koše z tvrdého dřeva (akát, dub)	ANO
Konstrukce vnitřní vyjmutelné vložky žárově zinkovaný plech	ANO
Ukotvení v zemi pomocí betonové patky	ANO

Informační tabule v souladu s ČSN EN 1176	
Formát tabule A3	ANO
Konstrukce – tvrdé dřevo (akát, dub)	ANO
Textová část – Provozní řád a poučení uživatelů hřiště	ANO
Kotvení v zemi pomocí betonové patky	ANO

- *Zadavatelem požadovaná a zvolená specifikace prvků na základě průzkumu trhu je neměnná. Nabízené herní prvky musí dodržet uvedené minimální rozměry a materiálové provedení. Variantní řešení se nepřipouští.*
- *Uchazeč je povinen dodržet požadované technické parametry výrobků. Zadavatel toleruje drobné rozměrové odchylky výrobků (max. 5 % oproti zadání). Uchazeč svým podpisem (níže) potvrzuje svůj závazek tyto technické parametry s povolenými odchylkami (viz výše) dodržet.*
- *V případě jiného technického řešení, nedodržení minimálních rozměrů či kvality materiálu, nebude nabídka hodnocena.*
- *Skutečnost, že nabízené technické řešení splňuje rovnocenným způsobem požadavky zadavatele vymezené technickými podmínkami, je uchazeč povinen doložit technickou dokumentací výrobce (technický list výrobku) a platným certifikátem ČSN 1176 nebo ČSN 16630. Tuto dokumentaci doloží uchazeč zadavateli před podpisem Smlouvy o dílo.*

V Chlaponicích dne 14.9.2020



.....
Bc. Ivan Pešek, jednatel
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat

Dětské hřiště v obci Valeč

Popis prvků:

- 1 Kovová sestava s dvojhoupačkou
- 2 Lanová pyramida
- 3 Nerezový kolotoč
- 4 Kovový Vláček
- 5 Pružinová houpačka Dvojlistek
- 6 Pružinová houpačka Delfin
- 7 Fit prvek na sloupu
- 8 Lavička s opěradle z recyklovaného plastu
- 9 Kovový odpadkový koš
- 10 Informační tabule dle ČSN EN 1176

- dopadová plocha přírodní trávník

- stávající chodník z betonových panelů

- nově vybudovaný chodník z asfaltového recyklátu oploše 45m², lemovaný betonovými obrubníky 1000/250/50mm v délce 90bm

- výsadba 10-ti kusů Buxusu

- zájmová parce p.č. 58/1, k.ú. Valeč v Čechách

zodp. projektant	formát
vypracoval Bc. Jan Černý	A4 - 297/210mm
Obec: Valeč	datum
Kraj: Karlovarský	22.1.2020
Investor: Obec Valeč, Náměstí 119, 364 55 Valeč	stupeň
Název stavby:	PD
	č. výkresu
	1
	Měřítko
	1 : 500

Dětské hřiště v obci Valeč

parcelní č.58/1, k.ú. Valeč v Čechách

Název výkresu:

Koordinační situace - katastr

