Příloha č. 4 ZD

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi uvedenými smluvními stranami:

Smluvní strany:

Název zadavatele:	**Obec Velké Chvojno**
Sídlo:	Velké Chvojno 55, 403 34 Velké Chvojno
IČ:	661 09 973
Zastoupený:	Markéta Vaňáčová – starostka obce

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:	**RENOMAT s. r. o.**
Sídlo:	Šafaříkovo náměstí 873/8, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
Zastoupený:	Janem Peroutkou - jednatelem Šárkou Šístkovou - jednatelem
IČ:	627 42 159
DIČ:	CZ62742159
Číslo účtu / kód banky:	177 415 367/0300
Zástupce ve věcech smluvních:	Jan Peroutka - jednatel
Zástupce ve věcech technických:	Šárka Šístková - jednatel
Telefon / e-mail:	+420 724 058 785 / info@renomat.cz

(dále jen „zhotovitel")

1. Předmět plnění

1.1 Předmětem této smlouvy (díla) je **provedení stavebních prací v rozsahu dle projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy bytového domu č. p. 16 se zateplením"** na pozemku p. p. č. 79, k. ú. Luční Chvojno, zpracované v 6/2019 Ing. Františkem Jonákem, STAVEX – MM, Buzulucká 201, 403 40 Ústí nad Labem (IČ: 156 96 898).
Podrobná specifikace stavebních prací, které jsou předmětem této smlouvy o dílo, je nedílnou součástí této smlouvy – položkový rozpočet, který obsahuje soupis prací s výkazem výměr z nabídky předložené objednateli zhotovitelem v rámci výběrového řízení „Energetické úspory Luční Chvojno 16 – stavební práce". Práce budou prováděny v souladu a v rozsahu dle položkového rozpočtu.
Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací a služeb nutných k realizaci díla a také:

a) Zajištění zřízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla, vč. jeho údržby, odstranění a likvidace.
b) Zajištění fotodokumentace stavby před započetím prací, v průběhu provádění stavebních prací a po dokončení stavebních prací (v elektronické podobě).
c) Uvedení pozemků dotčených stavbou do původního stavu.
d) Dodržení požadavků uvedených ve stavebním povolení, vč. opatření vyplývajících ze stanoviska CHKO (příloha č. 6 zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení na zhotovitele díla).

1.2 Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s odbornou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu dle odstavce 1.1, v termínech dle článku 3, odstavce 3.1. Dále se zhotovitel zavazuje splnit ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a z právních předpisů, vč. poskytnutí součinnosti objednateli bez zbytečných průtahů.

1.3 Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolárního předání/převzetí staveniště (což bude prvním zápisem ve stavebním deníku) vést stavební deník alespoň v 1 originále a dvou průpisech dle

ustanovení § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a bude uložen na staveništi, tj. kdykoli k dispozici osobám oprávněným na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při přejímacím řízení (předání/převzetí dokončeného díla).

1.4 Objednatel se zavazuje za předmět smlouvy bez vad a nedodělků zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu, v souladu s ustanovením této smlouvy.

2. Místo plnění

2.1 Bytový dům č. p. 16 Luční Chvojno, v obci Velké Chvojno – Luční Chvojno, PSČ 40002 (p. p. č. 79 k. ú. Luční Chvojno).

3. Doba plnění (termíny)

3.1 Smluvní strany se dohodly na plnění této smlouvy v těchto termínech:

a) **Zahájení stavebních prací** (= předání/převzetí staveniště): **nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo.**

b) **Ukončení stavebních prací** (= dokončení díla bez vad a nedodělků bránících užívání, na základě předávacího protokolu): **do 30. 8. 2021**

Výše uvedené termíny platí v případě, že nebude příslušným orgánem ochrany přírody či příslušným odborem životního prostředí nebo stavebním úřadem uložen zákaz (odklad) provádění stavebních prací mimo hnízdní období chráněných druhů živočichů, ačkoli byla alespoň týden před 15. 4. daného roku realizována opatření vyplývající ze stanoviska CHKO dle přílohy č. 6 zadávací dokumentace k výběrovému řízení, v rámci kterého podal zhotovitel svou nabídku. V takovém případě se lhůta pro dokončení stavebních prací prodlužuje o dobu, po kterou je vyloučeno provádění prací z výše uvedených důvodů.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících provádění díla, jež nezavinil zhotovitel.

3.3 Zhotovitel může dílo dokončit i před sjednanými termíny, objednatel jej k tomu však nemůže nutit. Objednatel je povinen dílo převzít na výzvu zhotovitele.

3.4 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má v úmyslu spolufinancovat dílo, jež je předmětem této smlouvy, z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a tudíž by případné nedodržení lhůt ve smlouvě uvedených mohlo mít dopad na krácení těchto prostředků.

4. Cena díla

4.1 Cena za zhotovení předmětu této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1190 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a dohodou smluvních stran, kdy je předmět smlouvy oceněn položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. Cena za předmět plnění uvedený v článku I., odst. 1.1 smlouvy, činí:

Cena celkem bez DPH:	2 158 699,32 Kč
DPH (15 %):	323 804,90 Kč
Cena celkem vč. 15 % DPH:	2 482 504,22 Kč

DPH bude účtována v souladu s předpisy účinnými k datu uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.

4.2 Výše uvedená cena za předmět smlouvy (dílo) je smluvními stranami stanovena a dohodnuta na základě položkového rozpočtu, který předložil zhotovitel v rámci své nabídky. Tento rozpočet

(cena) představuje celkové náklady na předmět plnění dle této smlouvy o dílo a proto se považuje za úplný.

4.3 Veškeré případné vícepráce, změny, neprovedené práce (méněpráce), doplňky nebo rozšíření musí být vždy odsouhlaseny objednatelem ve formě změnového listu (ten bude obsahovat stručný popis změny, odůvodnění přímého zadání objednateli a ocenění ve formě položek soupisu prací, vč. výkazu výměr). Všechny změny (změnové listy) s dopadem na cenu díla budou při dokončení díla shrnuty v rámci dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Pokud vyvstane potřeba realizovat vícepráce s dopadem na zvýšení ceny díla, budou smluvní strany postupovat při ocenění těchto víceprací dle tohoto postupu:

a) prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu dle přílohy č. 1 Smlouvy;
b) pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu dle přílohy č. 1 Smlouvy, použije se položka dle (již v rozpočtu použité) cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní (rok vzniku změny);
c) pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu dle přílohy č. 1 Smlouvy a není možné použít ani položku (z již v rozpočtu použité) cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. Tuto kalkulaci je povinen provést na svůj náklad zhotovitel.

4.4 Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže nedojde k písemnému odsouhlasení takového nároku, v souladu s touto smlouvou, ze strany objednatele.

5. Platební podmínky

5.1 Zhotovitel nepožaduje zálohy. Fakturace bude provedena 1x měsíčně na základě soupisu již provedených prací. Splatnost faktur je 15 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
Součástí faktury bude VŽDY zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle soupisu prací s výkazem výměr (příloha č. 1 smlouvy o dílo), který bude odsouhlasen (podepsán) technickým dozorem objednatele.

5.2 Konečná faktura bude vystavena po dokončení prací a předání bezvadného díla. Lhůta splatnosti konečné faktury je 15 dnů. Objednatel ve lhůtě splatnosti konečné faktury uhradí zhotoviteli (při započtení průběžných faktur) 100 % celkové smluvní ceny díla za předpokladu, že bylo převzato bez vad a nedodělků bránících užívání předmětu díla.

5.3 Veškeré faktury budou obsahovat náležitosti daňového dokladu (tj. označení faktury a číslo faktury; identifikace smluvních stran a jejich sídla; předmět plnění; číslo smlouvy; cena díla). Dále musí faktury zhotovitele obsahovat (s ohledem na dotační spolufinancování předmětu plnění smlouvy) registrační číslo projektu v tomto znění: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014295.

5.4 V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání zhotovitelem.

5.5 Povinnost objednatele uhradit fakturu je splněna dnem jejího odepsání z účtu peněžního ústavu (banky).

6. Dohoda o smluvních pokutách

6.1 Smluvní strany se po vzájemné dohodě dohodly na pokutě, v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla, ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

6.2 Smluvní strany se po vzájemné dohodě dohodly na pokutě, v případě prodlení objednatele za zaplacení předmětu plnění, ve výši 0,1 % z dlužné částky a to za každý započatý den prodlení.

6.3 V případě neprovedení opravy nebo odstranění vad a nedodělků (uvedených v zápise o předání/převzetí díla) v dohodnutém termínu, bude činit smluvní pokuta 500 Kč a to za každý započatý den prodlení k tíži zhotovitele.

6.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů po obdržení jejich vyúčtování oprávněnou smluvní stranou.

7. Předání/převzetí díla

7.1 Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání/převzetí.

7.2 O předání/převzetí díla bude sepsán písemný zápis (protokol). V tomto zápisu bude uveden stav předávaného díla, vč. případných připomínek objednatele a soupis případných vad a nedodělků, vč. lhůty pro jejich odstranění. Zápis o předání/převzetí díla bude sepsán za přítomnosti zástupce zhotovitele a objednatele, kteří jeho obsah potvrdí svými podpisy. O obsahu předávacího protokolu (které informace a údaje bude požadovat k doplnění), rozhodne objednatel.

7.3 Termínem předání/převzetí díla začíná běžet záruční doba.

7.4 Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

8. Podmínky provádění díla a zvláštní povinnosti zhotovitele

8.1 Objednatel zajistí zhotoviteli v místě realizace:

a) Vstup do domu (místo realizace) a umožní přístup do určené místnosti pro napojení energie a to i ve dnech pracovního klidu (víkendy, svátky).

b) Přípojku elektrického proudu 220 V – 10 A a přípojku vody.

8.2 Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění díla, prostřednictvím osob, které touto kontrolou pověří (bude zapsáno do stavebního deníku).

8.3 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- V co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla (tj. bytů, společných prostor v bytovém domě a těsného okolí stavby).
- Neobtěžovalo třetí osoby a okolní veřejné i soukromé prostory zejména hlukem, prachem, emisemi, vibracemi a exhalacemi nad míru přiměřenou plánovaným pracím v rámci provádění díla.

8.4 Veškeré změny, mající dopad na cenu díla, budou vypořádány dle článku 4, odst. 4.3 této smlouvy. Ostatní změny, bez dopadu na cenu díla mohou být vypořádány (smluvními stranami vzájemně odsouhlaseny) zápisem do stavebního deníku.

8.5 Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními této smlouvy.

8.6 Zhotovitel nese odpovědnost za případné škody na majetku objednatele nebo třetích osob, které při své činnosti, třeba i neúmyslně, způsobil.

8.7 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této smlouvy o dílo, vč. účetních dokladů min. do konce roku 2028 (pokud nevyplývá z českých právních předpisů lhůta delší).

8.8 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušeného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při prováděn kontroly součinnost.

8.9 **Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu platnou pojistnou smlouvu na škody způsobené svou činností (pojištění odpovědnosti za škodu), resp. že takovouto pojistnou smlouvu uzavře nejpozději ve lhůtě k poskytnutí součinnosti za účelem podpisu této smlouvy. Výše pojistného limitu se musí rovnat alespoň výši ceny díla dle této smlouvy v Kč bez DPH.** Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že pojištění odpovědnosti musí být platné po celou dobu realizace zakázky. Zhotovitel je povinen též (nejpozději v den podpisu této smlouvy) předložit pojistnou smlouvu objednateli, požádá-li o to.

9. Vlastnické právo k zhotovené věci (dílu) a nebezpečí škody na díle

9.1 Vlastnické právo k zhotovenému dílu dle této smlouvy přechází na objednatele okamžikem předání/převzetí díla.

9.2 Od zahájení prací, týkajících se této smlouvy, nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci a je jejím vlastníkem. Pro určení přechodu nebezpečí škody na zhotovovaném díle ze zhotovitele na objednatele se použije obdobné ustanovení, jako u přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího.

10. Vyšší moc

10.1 Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna o vzniku okolností vyšší moci neprodleně písemně (prokazatelně) informovat druhou smluvní stranu.

10.2 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nesporně brání v provádění díla, smluvní strany je nemohly předvídat a nejsou závislé a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny (např. živelné katastrofy, válečný konflikt, apod.). Smluvní strany vylučují případnou stávku zaměstnanců či nemoc zaměstnanců zhotovitele, provádějících dílo dle této smlouvy, jakožto vyšší moc.

10.3 Pokud je neplnění či zpoždění závazků z této smlouvy vyplývající zapříčiněno vyšší mocí, smluvní strany se dohodly, že se v takovém případě zbavují přiměřeně odpovědnosti a nebudou uplatňovány sankce dle této smlouvy.

10.4 Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, požádá druhou smluvní stranu o smluvní vypořádání dopadů vyšší moci na smlouvu a její podmínky (formou písemného a číslovaného dodatku ke smlouvě upravujícím cenu díla, dobu plnění díla nebo rozsah díla).

11. Záruka a záruční podmínky

11.1 Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy **v délce 60 měsíců**, která počíná běžet dnem protokolárního předání/převzetí díla objednateli.

11.2 Na zabudované výrobky je poskytována záruka dle záruční doby poskytované výrobcem konkrétního výrobku, nejméně však 24 měsíců.

11.3 Smluvní strany se dohodly, že počátek běhu záruční lhůty se stanovuje na den po předání a převzetí jednotlivých bytových domů, tj. počátek běhu záruční lhůty počne dnem následujícím pro předání/převzetí dokončeného bytového domu bez vad a nedodělků.

11.4 Reklamace vad ze strany objednatele musí být provedena (uplatněna) písemně a to neprodleně po zjištění takové vady. Zhotovitel se zavazuje odstranit ve lhůtě 15 dnů reklamované vady, které neohrožují zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob - přičemž lhůta se počítá od doručení reklamace objednatelem. Je-li odstranění vady časově náročnější, sjednají smluvní strany v reklamačním řízení konkrétní termín pro odstranění vady zhotovitelem.

11.5 Vady, které ohrožují zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob, musí zhotovitel odstranit bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin od uplatnění reklamace objednatelem.

12. Odstoupení od smlouvy o dílo

12.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy, je-li vyhlášen konkurs na majetek kterékoli ze smluvních stran. O této skutečnosti je povinna smluvní strana neprodleně druhou smluvní stranu informovat.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Pozbude-li některé ustanovení této smlouvy platnosti či účinnosti, nebo ukáže-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti a místo neplatných nebo neúčinných ustanovení smlouvy se použijí ustanovení obecně závazného právního předpisu. Na platnost a účinnost celé smlouvy nemá neplatnost či neúčinnost některého ustanovení žádný vliv a smlouva jako celek zůstává platnou a účinnou.

13.2 Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a jednání vyplývající z činnosti smluvních stran dle této smlouvy (ve znění dodatků) budou považovat za důvěrné a nebudou je poskytovat třetím osobám, bez svolení druhé smluvní strany.

13.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný nájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy.

13.4 Otázky v této smlouvě neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků.

13.5 Změny této smlouvy je možné provádět jen písemným dodatkem, který je podepsán oběma smluvními stranami.

13.6 Smluvní strany se dohodly, že případné neshody či spory budou řešit především vzájemným jednáním a snahou o dosažení vzájemné dohody.

13.7 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy. Každý stejnopis má právní sílu originálního vyhotovení smlouvy.

13.8 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma zúčastněnými stranami.

13.9 Obec Velké Chvojno, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, pokud jsou takové úkony nezbytné pro platnost tohoto právního úkonu.

13.10 Po přečtení této smlouvy smluvní strany prohlašují a svými podpisy potvrzují, že všem ustanovením této smlouvy porozuměli, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a vážné vůle, že žádná ze smluvních stran neuzavírá tuto smlouvu v tísni a žádná ze smluvních stran podmínky této smlouvy nepovažuje pro sebe za nevýhodné.

14. Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis prací s výkazem výměr)

Za zhotovitele:

V Ústí nad Labem, dne 2. října 2020

.....

Jan Peroutka - jednatel

RENOMAT s.r.o.
Šafaříkovo náměstí 8
400 03 Ústí nad Labem
IČ: 62742159 DIČ: CZ62742159

Za objednatele:

Ve Velkém Chvojně, dne 6. 11. 2020

VELKÉ CHVOJNO

.....

Markéta Vaňáčová
starostka obce Velké Chvojno

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3708
Stavba: **LUČNÍ CHVOJNO č.p.16 - STAV.ÚPRAVY BD SE ZATEPLENÍM**

KSO: 803 5
Místo: LUČNÍ CHVOJNO p.p.č.79

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2020

Zadavatel:
OBEC VELKÉ CHVOJNO
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
RENOMAT s.r.o.
IČ: 62742159
DIČ: CZ62742159

Projektant:
ING.F.JONÁK
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
V.RENČOVÁ
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **2 158 699,32**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	15,00%	**2 158 699,32**	**323 804,90**

Cena s DPH **v** **CZK** **2 482 504,22**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3708

Stavba: **LUČNÍ CHVOJNO č.p.16 - STAV.ÚPRAVY BD SE ZATEPLENÍM**

Místo: **LUČNÍ CHVOJNO p.p.č.79**
Datum: 21. 1. 2020

Zadavatel: OBEC VELKÉ CHVOJNO
Projektant: ING.F.JONÁK

Uchazeč: RENOMAT s.r.o.
Zpracovatel: V.RENČOVÁ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**2 158 699,32**	**2 482 504,22**	
1	**STAVEBNI UPRAVY BYTOVEHO DOMU SE ZATEPLENÍM**	2 102 199,32	2 417 529,22	**STA**
2	**VEDLEJŠÍ NÁKLADY**	56 500,00	64 975,00	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LUČNÍ CHVOJNO č.p.16 - STAV.ÚPRAVY BD SE ZATEPLENÍM
Objekt:
1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU SE ZATEPLENÍM

KSO: 803 5
Místo: LUČNÍ CHVOJNO p.p.č.79

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2020

Zadavatel:
OBEC VELKÉ CHVOJNO
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
RENOMAT s.r.o.
IČ: 62742159
DIČ: CZ62742159

Projektant:
ING.F.JONÁK
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
V.RENČOVÁ
IČ:
DIČ:

Poznámka:
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRO OCENĚNÍ JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. ROZPOČET JE ZPRACOVÁN DLE PODKLADU PROJEKTANTA. MATERIÁLY P Ř Í P A D N Ě UVEDENÉ V ROZPOČTU JSOU O R I E N T A Č N Í. MOHOU BÝT DODVATELEM V SOULADU SE ZÁKONEM č.134/2016 SB ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU SPLŇOVAT SROVNATELNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

Cena bez DPH **2 102 199,32**

DPH		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	základní	0,00	21,00%	0,00
	snížená	2 102 199,32	15,00%	315 329,90

Cena s DPH **v CZK** **2 417 529,22**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LUČNÍ CHVOJNO č.p.16 - STAV.ÚPRAVY BD SE ZATEPLENÍM
Objekt:
1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU SE ZATEPLENÍM

Místo: LUČNÍ CHVOJNO p.p.č.79
Zadavatel: OBEC VELKÉ CHVOJNO
Uchazeč: RENOMAT s.r.o.

Datum: 21. 1. 2020
Projektant: ING.F.JONÁK
Zpracovatel: V.RENČOVÁ

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 102 199,32**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 553 641,71
1 - Zemní práce	9 792,57
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	54 281,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	43 016,40
5 - Komunikace pozemní	7 425,03
61 - Úprava povrchů vnitřních	163 897,82
62 - Úprava povrchů vnějších	948 017,53
64 - Osazování výplní otvorů	6 625,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 565,25
94 - Lešení a stavební výtahy	141 001,87
96 - Bourání konstrukcí	83 604,96
998 - Přesun hmot	55 414,18
PSV - Práce a dodávky PSV	518 557,61
713 - Izolace tepelné	173 619,50
762 - Konstrukce tesařské	82 593,25
764 - Konstrukce klempířské	91 452,54
766 - Konstrukce truhlářské	134 296,45
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 096,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	34 499,87
M - Práce a dodávky M	28 000,00
21-M - Elektromontáže	28 000,00
N00 - Nepojmenované práce	2 000,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LUČNÍ CHVOJNO č.p.16 - STAV.ÚPRAVY BD SE ZATEPLENÍM
Objekt:
1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU SE ZATEPLENÍM

Místo: LUČNÍ CHVOJNO p.p.č.79
Datum: 21. 1. 2020
Zadavatel: OBEC VELKÉ CHVOJNO
Projektant: ING.F.JONÁK
Uchazeč: RENOMAT s.r.o.
Zpracovatel: V.RENČOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 102 199,32**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 553 641,71	
	D	1	Zemní práce				9 792,57	
1	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	3,585	1 200,00	4 302,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		PRO ODVODNOVACI ZLABY					
	VV		/viz situace odvodneni/					
	VV		TRASA VE ZPEV.PLOSE					
	VV		OD UROVNE VYBOURANE ZPEV.PLOCHY					
	VV		OZ1-OZ3					
	VV		0,30*(5,00+1,00+5,00+13,00/2)*(0,30-0,10)		1,050			
	VV		TRASA V ZELENI					
	VV		0,60*13,00/2*(0,40+0,90)/2		2,535			
	VV		Součet		3,585			
3	K	133211011	Hloubení šachet při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,500	1 568,00	784,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		SACHTA PRO VSAKOVACI BLOK					
	VV		/viz situace odvodneni/					
	VV		TRASA V ZELENI					
	VV		0,50		0,500			
5	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,175	165,50	194,46	CS ÚRS 2020 01
	VV		ZPETNY ZASYP RYHY V ZELENI					
	VV		0,60*13,00/2*((0,40+0,90)/2-0,10-0,30)		0,975			
	VV		ZASYP BLOKU					
	VV		0,20		0,200			
	VV		Součet		1,175			
6	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,175	16,50	19,39	CS ÚRS 2019 01
	VV		ZEMINA NA ZPETNY ZASYP					
	VV		1,175		1,175			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,910	264,50	769,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		PREBYTECNA ZEMINA NA SKLADKU					
	VV		3,585+0,50-1,175		2,910			
	VV		Součet		2,910			
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	23,280	20,80	484,22	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,91*8		23,280			
9	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,238	600,00	3 142,80	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,91*1,800		5,238			
10	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,000	11,80	70,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		TRASA V ZELENI					
	VV		6,00		6,000			
11	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*0,240*	*105,00*	*25,20*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		6*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		0,240			
	D	21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				54 281,10	
205	K	212752401	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN	m	6,500	506,00	3 289,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		ODVODNENI - TRASA V ZELENI					
	VV		/viz situace odvodneni/					
	VV		OZ4 - CCA 1/2 DELKY					
	VV		13,00/2		6,500			
14	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	6,500	52,80	343,20	CS ÚRS 2020 01
15	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	0,500	1 160,00	580,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		ZADYP VSAKOVACIHO MODULU					
	VV		0,50					
	VV		Součet		0,500			
16	K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem		0,500			
	VV		V MISTECH NAPOJENI	m3	0,100	2 680,00	268,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,10		0,100			
17	K	R POL 1A	Vsakovací blok např.GARANTIA ECOBLOC INSPECT - kompletní D+M	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
18	K	935932211	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení B 125 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem mřížkovým z pozinkované oceli	m	17,500	2 500,00	43 750,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		ODVODNOVACI ZLAB - TRASA VE ZPEVNENE PLOSE					
	VV		NAPR.CONNECTO 130					
	VV		/viz situace odvodneni/					
	VV		OZ1-OZ4					
	VV		5,00+1,00+5,00+13,00/2		17,500			
19	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,761	2 695,00	2 050,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		OBETONOVANI ODVOD.ZLABU					
	VV		17,50*0,29*0,15		0,761			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				43 016,40	
20	K	349231811	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	37,800	1 138,00	43 016,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		PO VYBOURANI SKLOBET.OKEN					
	VV		2.NP+3.NP+MEZIPODESTA					
	VV		0,25*1,90*2*2		1,900			
	VV		0,25*0060*2*1		30,000			
	VV		PO VYBOURANI SKLEP.OKENEK					
	VV		1.PP					
	VV		0,25*0,50*2*6		1,500			
	VV		0,25*0,55*2*8		2,200			
	VV		PO VYBOURANI DVERI DVOUKR.					
	VV		1.NP					
	VV		0,25*2,00*2		1,000			
	VV		PO VYBOURANI DVERI NA PUDU					
	VV		0,30*2,00*2		1,200			
	VV		Součet		37,800			
	D	5	Komunikace pozemní				7 425,03	
21	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	35,000	77,20	2 702,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		PRO ODVODNOVACI ZLABY VE ZPEV.PLOSE					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		/viz situace odvodneni/					
	VV		OZ1-OZ4					
	VV		(5,00+1,00+5,00+13,00/2)*2		35,000			
22	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	5,250	170,00	892,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		PRO ODVODNOVACI ZLABY VE ZPEV.PLOSE					
	VV		/viz situace odvodneni/					
	VV		OZ1-OZ4					
	VV		0,30*(5,00+1,00+5,00+13,00/2)		5,250			
23	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,155	50,00	57,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		ODVOZ ZIVICE NA SKLADKU					
	VV		1,155		1,155			
24	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	19,635	15,00	294,53	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,155*17		19,635			
25	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,155	600,00	693,00	CS ÚRS 2020 01
26	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	35,000	60,00	2 100,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		UPRAVA KOLEM ODVODN.ZALBU					
	VV		35,00		35,000			
27	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		STAVAJICI OBRUBNIK V TRASE OZ4					
	VV		1		1,000			
28	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	0,205	650,00	133,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		OBRUBNIK K MISTU ULOZENI A ZPET					
	VV		0,205		0,205			
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		ZPETNE OSAZENI OBRUBNIKU					
	VV		1		1,000			
30	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,090	2 800,00	252,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		LOZE POD OBRUBNIK					
	VV		0,30*1,00*0,30		0,090			
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				163 897,82	
31	K	632451021	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	3,575	175,00	625,63	CS ÚRS 2020 01
	VV		POD NOVE VNITRNI PARAPETY					
	VV		1.PP					
	VV		0,25*(0,80*6+0,55*8)		2,300			
	VV		SCHODISTOVA OKNA					
	VV		0,25*1,50*3		1,125			
	VV		1.NP - ZADVERI					
	VV		0,15*1,00		0,150			
	VV		Součet		3,575			
32	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně	m2	3,575	140,50	502,29	CS ÚRS 2020 01
33	K	621211051	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 200 do 240 mm	m2	10,560	720,00	7 603,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		ZATEPLENI VNITRNI - STROP ZADVERI					
	VV		/oznaceno jako zateplovaci system/					
	VV		1.NP					
	VV		S11 - TL.240 MM					
	VV		3,20*3,30		10,560			
	VV		Součet		10,560			
206	*M*	*2837605R*	*deska (např.Isover 100F) tl.240mm se zvýšeným izolačním účinkem*	*m2*	*11,088*	*444,00*	*4 923,07*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			10,56					
VV			10,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,560			
					11,088			
35	K	621211061	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 240 mm	m2	7,200	750,00	5 400,00	CS ÚRS 2020 01
VV			ZATEPLENI VNITRNI - STROP SIKMY NAD SCHODISTEM					
VV			/oznaceno jako zateplovaci system/					
VV			4.NP					
VV			S13 - TL. 280 MM					
VV			2,40*3,00					
					7,200			
36	M	283760R2	*deska (např. Isover 100F) tl 280mm se zvýšeným izolačním účinkem*	*m2*	*7,560*	*518,00*	*3 916,08*	
VV			7,20					
VV			7,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,200			
					7,560			
37	K	952902381	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stropů stíráním	m2	17,760	10,00	177,60	CS ÚRS 2020 01
VV			10,56+7,20					
					17,760			
38	K	611511001	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnitřních ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	17,760	225,00	3 996,00	CS ÚRS 2020 01
VV			OMITKA NA ZATEPLENI STROPU - BILA					
VV			1.NP					
VV			S11					
VV			10,56					
VV			4.NP		10,560			
VV			S13					
VV			7,20					
VV			Součet		7,200			
					17,760			
39	K	612325301	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	9,740	655,00	6 379,70	CS ÚRS 2020 01
VV			OSTENI NOVYCH OKEN A DVERI					
VV			1.PP					
VV			0,25*(0,80+0,50)*2*6		3,900			
VV			0,25*(0,55+0,55)*2*8		4,400			
VV			0,30*(0,80+2,00*2)		1,440			
VV			Součet		9,740			
40	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	8,120	655,00	5 318,60	CS ÚRS 2020 01
VV			OSTENI NOVYCH OKEN A DVERI					
VV			1.NP					
VV			0,35*(1,20+2,00*2)		1,820			
VV			SCHODISTOVA OKNA					
VV			0,30*(1,50+1,90)*2*2		4,080			
VV			0,30*(1,50+0,60)*2		1,260			
VV			DVERE NA PUDU					
VV			0,20*(0,80+2,00*2)		0,960			
VV			Součet		8,120			
41	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	17,860	60,00	1 071,60	CS ÚRS 2020 01
VV			OSTENI					
VV			9,74+8,12					
VV			Součet		17,860			
					17,860			
42	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	17,860	34,50	616,17	CS ÚRS 2020 01
43	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	21,672	603,00	13 068,22	CS ÚRS 2020 01
VV			ZATEPLENI VNITRNI - STENY ZADVERI					
VV			/oznaceno jako zateplovaci system = odd.61/					
VV			1.NP					
VV			S10 - TL.120 MM					
VV			(3,20+3,30*2)*2,525		24,745			
VV			Odpocet otvoru					
VV			-0,90*1,97		-1,773			
VV			-1,00*1,30		-1,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		21,672			
44	*M*	*283760R1*	*deska EPS grafitová fasadní tl 120mm (např.GreyWall)*	*m2*	*22,756*	*201,60*	*4 587,61*	
	VV		21,672		21,672			
	VV		21,672*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,756			
45	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	4,600	225,00	1 035,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		VNITRNI OSTENI OKNA ZADVERI					
	VV		1.NP					
	VV		S10 - TL.20 MM					
	VV		(1,00+1,30)*2		4,600			
46	*M*	*2837607R*	*deska EPS grafitová fasadní tl 20mm (např.Grey Waal)*	*m2*	*1,265*	*33,60*	*42,50*	
	VV		4,60*0,25		1,150			
	VV		1,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,265			
47	K	952902321	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stěn stíráním, výšky přes 2m	m2	22,822	10,00	228,22	CS ÚRS 2020 01
	VV		21,672+4,60*0,25		22,822			
48	K	612511001	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnitřních ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti	m2	22,822	215,00	4 906,73	CS ÚRS 2020 01
	VV		OMITKA NA ZATEPLENI STEN A OSTENI - BILA					
	VV		S10					
	VV		21,672		21,672			
	VV		4,60*0,25		1,150			
	VV		Součet		22,822			
49	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	35,792	630,00	22 548,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		ZATEPLENI VNITRNI					
	VV		STENY SCHODISTE A CELNI STENA 4.NP - PUDY					
	VV		/oznaceno jako zateplovaci system = odd.61/					
	VV		S14 - TL.140 MM					
	VV		4,635*2,53*2		23,453			
	VV		5,50*2,53		13,915			
	VV		Odpocet otvoru					
	VV		-0,80*1,97		-1,576			
	VV		Součet		35,792			
207	*M*	*2837598R*	*deska (např.Isover 100F) tl 140mm*	*m2*	*37,582*	*196,00*	*7 366,07*	
	VV		35,792		35,792			
	VV		35,792*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		37,582			
51	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	4,800	225,00	1 080,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		VNITRNI OSTENI DVERI NA PUDU					
	VV		4.NP					
	VV		S14 - TL.20 MM					
	VV		0,80+2,00*2		4,800			
52	*M*	*2837594R*	*deska EPS 100 fasádní tl 20mm*	*m2*	*1,056*	*28,00*	*29,57*	
	VV		4,80*0,20		0,960			
	VV		0,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,056			
53	K	612511001	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnitřních ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti	m2	36,752	215,00	7 901,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		STENY SCHODISTE, CELNI STENA					
	VV		A OSTENI DVERI 4.NP - PUDY					
	VV		S14					
	VV		35,792		35,792			
	VV		4,80*0,20		0,960			
	VV		Součet		36,752			
54	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně	m2	36,752	140,50	5 163,66	CS ÚRS 2020 01
	VV		STENY PUDY POD ZATEPLENI					
	VV		36,752		36,752			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	119,572	35,20	4 208,93	CS ÚRS 2020 01
	VV		STROP 1.PP					
	VV		POD TEPELNOU IZOLACI					
	VV		S5					
	VV		4,70*4,135*2		38,869			
	VV		1,65*4,135*2		13,646			
	VV		16,10*4,165		67,057			
	VV		POZNAMKA					
	VV		Izolace stropu resena v odd.713					
	VV		Součet		119,572			
56	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů	m2	119,572	238,70	28 541,84	CS ÚRS 2020 01
	VV		STROP 1.PP					
	VV		NA TEPELNE IZOLACI					
	VV		/tepel.izolace v odd.713/					
	VV		S5					
	VV		119,572					
	VV		Součet		119,572			
57	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	119,572	189,50	22 658,89	CS ÚRS 2020 01
	VV		PRESTUKOVANI STROPU					
	VV		/alt.tenkovrstva neprobarvena omitka vnitr./					
	VV		1.PP					
	VV		S5					
	VV		119,572					
	D	62	Úprava povrchů vnějších		119,572		948 017,53	
58	K	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	57,800	99,20	5 733,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		POD NOVE VNEJSI PARAPETY					
	VV		FASADA PREDNI					
	VV		0,80*6+0,85*12+1,50*3		19,500			
	VV		FASADA ZADNI					
	VV		0,55*8+2,10*12		29,600			
	VV		FASADY BOCNI					
	VV		1,45*6		8,700			
	VV		Součet		57,800			
59	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně	m2	17,340	140,50	2 436,27	CS ÚRS 2020 01
	VV		57,80*0,30		17,340			
60	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	84,583	45,70	3 865,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		STAVAJICI OKNA A DVERE					
	VV		FASADA PREDNI					
	VV		0,80*0,50*6		2,400			
	VV		1,00*1,30*1		1,300			
	VV		1,50*1,90*2		5,700			
	VV		1,50*0,60*1		0,900			
	VV		0,85*1,20*12		12,240			
	VV		FASADA ZADNI					
	VV		0,55*0,55*8		2,420			
	VV		2,10*1,50*12		37,800			
	VV		FASADY BOCNI					
	VV		1,45*1,50*6		13,050			
	VV		0,90*1,97		1,773			
	VV		OSTATNI PRVKY NA FASADE					
	VV		7,00		7,000			
	VV		Součet		84,583			
61	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	563,250	47,00	26 472,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		PREFA RIMSA PRO OPRAVU					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			/odhad rozmeru/					
VV			(0,40+0,50)*(17,90+10,55)*2		51,210			
VV			Mezisoučet		51,210			
VV			FASADA BEZ ZADVERI PRO OPRAVU					
VV			/pod uroven rimsy/					
VV			FASADA PREDNI					
VV			17,10*9,85		168,435			
VV			-3,80*2,80		-10,640			
VV			Odpocet otvoru					
VV			-0,80*0,50*6		-2,400			
VV			-0,85*1,20*12		-12,240			
VV			-1,50*1,90*2		-5,700			
VV			-1,50*0,60		-0,900			
VV			Pripocet osteni					
VV			0,20*(0,80+0,50)*2*6		3,120			
VV			0,20*(0,85+1,20)*2*12		9,840			
VV			0,20*(1,50+1,90)*2*2		2,720			
VV			0,20*(1,50+0,60)*2		0,840			
VV			FASADA ZADNI					
VV			17,10*9,80		167,580			
VV			Odpocet otvoru					
VV			-0,55*0,55*8		-2,420			
VV			-2,10*1,50*12		-37,800			
VV			Pripocet osteni					
VV			0,20*(0,55+0,55)*2*8		3,520			
VV			0,20*(2,10+1,50)*2*12		17,280			
VV			FASADY BOCNI					
VV			9,75*(9,85+9,80)/2*2		191,588			
VV			Odpocet otvoru					
VV			-1,45*1,50*6		-13,050			
VV			Pripocet osteni					
VV			0,20*(1,45+1,50)*2		1,180			
VV			Mezisoučet		480,953			
VV			STAVAJICI OMITKA ZADVERI PRO OPRAVU					
VV			(3,80+3,60*2)*(2,70+0,30)		33,000			
VV			Odpocet otvoru					
VV			-0,90*1,97		-1,773			
VV			-1,00*1,30		-1,300			
VV			Pripocet osteni					
VV			0,20*(0,90+2,00*2)		0,980			
VV			0,05*(1,00+1,30*2)		0,180			
VV			Mezisoučet		31,087			
VV			Součet		563,250			
62	K	621325203	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	51,210	288,00	14 748,48	CS ÚRS 2020 01
VV			OPRAVY POD ZATEPLENI - PREFA CAST					
VV			RIMSA BD					
VV			/udaj projektanta - odhad rozmeru/					
VV			(0,40+0,50)*(17,90+10,55)*2		51,210			
VV			Součet		51,210			
63	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů	m2	25,605	35,20	901,30	CS ÚRS 2020 01
VV			51,21*0,50		25,605			
64	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm	m2	51,210	635,40	32 538,83	CS ÚRS 2020 01
VV			ZATEPLENI RIMSY					
VV			51,21		51,210			
65	*M*	*2837607R*	*deska EPS grafitová fasadní tl 20mm (např.Grey Waal)*	*m2*	*53,771*	*33,60*	*1 806,71*	
VV			51,21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		53,771			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	621531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů	m2	51,210	305,00	15 619,05	CS ÚRS 2020 01
	VV		PROBARVENA OMITKA					
	VV		RIMSA					
	VV		51,21					
	VV		Součet		51,210			
					51,210			
67	K	622335103	Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	480,953	218,00	104 847,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		OPRAVA POD ZATEPLENI					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		FASADA BEZ ZADVERI PRO OPRAVU					
	VV		/pod uroven rimsy/					
	VV		FASADA PREDNI					
	VV		17,10*9,85		168,435			
	VV		-3,80*2,80		-10,640			
	VV		Odpocet otvoru					
	VV		-0,80*0,50*6		-2,400			
	VV		-0,85*1,20*12		-12,240			
	VV		-1,50*1,90*2		-5,700			
	VV		-1,50*0,60		-0,900			
	VV		Pripocet osteni					
	VV		0,20*(0,80+0,50)*2*6		3,120			
	VV		0,20*(0,85+1,20)*2*12		9,840			
	VV		0,20*(1,50+1,90)*2*2		2,720			
	VV		0,20*(1,50+0,60)*2		0,840			
	VV		FASADA ZADNI					
	VV		17,10*9,80		167,580			
	VV		Odpocet otvoru					
	VV		-0,55*0,55*8		-2,420			
	VV		-2,10*1,50*12		-37,800			
	VV		Pripocet osteni					
	VV		0,20*(0,55+0,55)*2*8		3,520			
	VV		0,20*(2,10+1,50)*2*12		17,280			
	VV		FASADY BOCNI					
	VV		9,75*(9,85+9,80)/2*2		191,588			
	VV		Odpocet otvoru					
	VV		-1,45*1,50*6		-13,050			
	VV		Pripocet osteni					
	VV		0,20*(1,45+1,50)*2		1,180			
	VV		Mezisoučet		480,953			
	VV		Součet		480,953			
68	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	39,583	549,00	21 731,07	CS ÚRS 2020 01
	VV		ZATEPLENI SOKLU					
	VV		S1					
	VV		FASADA PREDNI					
	VV		(17,20-3,80)*0,85		11,390			
	VV		Odpocet otvoru					
	VV		-0,80*0,50*6		-2,400			
	VV		FASADA ZADNI					
	VV		17,20*0,80		13,760			
	VV		Odpocet otvoru					
	VV		-0,55*0,55*8		-2,420			
	VV		FASADY BOCNI					
	VV		9,85*(0,85+0,80)/2*2		16,253			
	VV		NEROVNOST TERENU					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		39,583			
69	M	28376379	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm	m2	41,562	223,00	9 268,33	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		39,583		39,583			
	VV		39,583*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		41,562			
70	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	33,200	225,00	7 470,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		OTVORY V SOKLU					
	VV		FASADA PREDNI					
	VV		(0,80+0,50)*2*6		15,600			
	VV		FASADA ZADNI					
	VV		(0,55+0,55)*2*8		17,600			
	VV		Součet		33,200			
71	M	2837636R	*deska XPS strukturovaný povrch hrana rovná tl 20mm*	*m2*	*9,130*	*89,20*	*814,40*	
	VV		33,20*0,25		8,300			
	VV		8,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,130			
72	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn	m2	47,883	521,00	24 947,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		MARMOLIT NA SOKLU					
	VV		S1					
	VV		39,583		39,583			
	VV		33,20*0,25		8,300			
	VV		Součet		47,883			
73	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	47,774	630,00	30 097,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		ZATEPLENI FASADY					
	VV		PRUH DO VYSKY 900 MM NAD ZATEPLENIM SOKLU					
	VV		/viz TZ/					
	VV		(17,34+9,99)*2*0,90		49,194			
	VV		-3,80*0,90		-3,420			
	VV		NEROVNOSTI					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		47,774			
74	M	63151529R	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 120mm (např.sendvič desky Twinner pro zajištění velmi vysoké požární bezpečnosti)*	*m2*	*50,163*	*372,00*	*18 660,64*	
	VV		47,774		47,774			
	VV		47,774*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		50,163			
75	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	378,256	603,00	228 088,37	CS ÚRS 2020 01
	VV		ZATEPLENI FASADY					
	VV		NAD ZATEPLENIM MINERALNI VATOU					
	VV		(17,34+9,99)*2*8,10		442,746			
	VV		-3,80*1,00		-3,800			
	VV		Odpocet otvoru					
	VV		-0,85*1,20*12		-12,240			
	VV		-1,50*1,90*2		-5,700			
	VV		-1,50*0,60		-0,900			
	VV		-2,10*1,50*12		-37,800			
	VV		-1,45*1,50*6		-13,050			
	VV		NEROVNOSTI					
	VV		9,00		9,000			
	VV		Součet		378,256			
76	M	283760R1	*deska EPS grafitová fasadní tl 120mm (např.GreyWall)*	*m2*	*397,169*	*201,60*	*80 069,27*	
	VV		378,256*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		397,169			
77	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	188,800	225,00	42 480,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		OTVORY V POLYSTYRENU					
	VV		(0,85+1,20)*2*12		49,200			
	VV		(1,50+1,90)*2*2		13,600			
	VV		(1,50+0,60)*2		4,200			
	VV		(2,10+1,50)*2*12		86,400			
	VV		(1,45+1,50)*2*6		35,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		188,800			
78	M	2837607R	deska EPS grafitová fasadní tl 20mm (např.Grey Waal)	m2	66,458	33,60	2 232,99	
VV			188,80*0,32		60,416			
VV			Součet		60,416			
VV			60,416*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		66,458			
79	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	486,446	293,00	142 528,68	CS ÚRS 2020 01
VV			PROBARVENA OMITKA FASADY					
VV			47,774		47,774			
VV			378,256		378,256			
VV			188,80*0,32		60,416			
VV			Součet		486,446			
80	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	101,160	85,00	8 598,60	CS ÚRS 2020 01
VV			LISTY KONTAKTNIHO ZATEPLENI					
VV			/upresni zhotovitel dle zvoleneho systemu/					
VV			(17,20+9,85)*2		54,100			
VV			-3,80		-3,800			
VV			Mezisoučet		50,300			
VV			(17,34+9,99)*2		54,660			
VV			-3,80		-3,800			
VV			Mezisoučet		50,860			
VV			Součet		101,160			
81	M	59051643	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 60mm	m	52,815	59,30	3 131,93	CS ÚRS 2020 01
VV			50,30		50,300			
VV			50,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		52,815			
82	M	59051649	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm	m	53,403	65,30	3 487,22	CS ÚRS 2020 01
VV			50,86		50,860			
VV			50,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		53,403			
83	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	407,600	45,00	18 342,00	CS ÚRS 2020 01
VV			ROHOVE					
VV			10,30*4		41,200			
VV			(17,90+10,55)*2		56,900			
VV			10,00		10,000			
VV			Mezisoučet		108,100			
VV			OKENNI					
VV			33,20+188,80		222,000			
VV			15,00		15,000			
VV			Mezisoučet		237,000			
VV			DILATACNI					
VV			2,80*2		5,600			
VV			Mezisoučet		5,600			
VV			UKONCUJICI					
VV			(17,90+10,55)*2		56,900			
VV			Mezisoučet		56,900			
VV			Součet		407,600			
84	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	113,505	10,70	1 214,50	CS ÚRS 2020 01
VV			108,10		108,100			
VV			108,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		113,505			
85	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	248,850	35,30	8 784,41	CS ÚRS 2020 01
VV			237,00		237,000			
VV			237*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		248,850			
86	M	59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	5,880	160,00	940,80	CS ÚRS 2020 01
VV			5,60		5,600			
VV			5,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,880			
87	M	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	59,745	35,30	2 109,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		56,90		56,900			
	VV		56,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		59,745			
88	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	237,000	83,50	19 789,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		VENKOVNI SPARA OKEN					
	VV		237,00		237,000			
89	K	622461971	Příplˇ ZKD barvu om vněj šlech	m2	972,892	52,50	51 076,83	
	VV		BAREVNE RESENI FASADY					
	VV		486,446*2		972,892			
90	K	622325202	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	31,087	177,00	5 502,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		STAVAJICI OMITKA PRISTAVBY ZADVERI					
	VV		CCA 20%					
	VV		(3,80+3,60*2)*(2,70+0,30)		33,000			
	VV		Odpocet otvoru					
	VV		-0,90*1,97		-1,773			
	VV		-1,00*1,30		-1,300			
	VV		Pripocet osteni					
	VV		0,20*(0,90+2,00*2)		0,980			
	VV		0,05*(1,00+1,30*2)		0,180			
	VV		Součet		31,087			
91	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	6,217	34,50	214,49	CS ÚRS 2020 01
	VV		31,087*0,20		6,217			
92	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	31,087	44,70	1 389,59	CS ÚRS 2020 01
	VV		NATER FASADY PRISTAVBY ZADVERI					
	VV		31,087		31,087			
93	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	31,087	185,50	5 766,64	CS ÚRS 2020 01
94	K	783827449	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 Příplatek k cenám -7441 až -7447 za biocidní přísadu	m2	31,087	10,00	310,87	CS ÚRS 2020 01
	D	64	Osazování výplní otvorů				6 625,00	
95	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	1,000	865,00	865,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		NOVE ZARUBNE PRO DVERE 1.PP					
	VV		/odhad tl.zarubne/					
	VV		1		1,000			
96	*M*	*55331414*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 levá/pravá 800*	*kus*	*1,000*	*1 210,00*	*1 210,00*	*CS ÚRS 2020 01*
97	K	642953221	Osazení dřevěných dveřních zárubní a rámů dodatečně leštěných, plochy přes 2,5 m2	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		SYSTEMOVA ZARUBEN PRO VNITRNI DVOUKR.DVERE					
	VV		/dodavka je soucast dodani dveri v odd.766/					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
98	K	6429451R1	Osazení a dodávka protipožárních zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
	VV		ZARUBNE PRO POZARNI DVERE VC.DODANI					
	VV		DVERE NA PUDU					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 565,25	
99	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	283,832	75,00	21 287,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		PO UKONCENI STAVEBNICH PRACI					
	VV		VNITRNI STAVEBNI UPRAVY					
	VV		1.PP					
	VV		4,70*4,135*2		38,869			
	VV		1,65*4,135*2		13,646			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		16,10*4,165					
	VV		1.NP - 4.NP		67,057			
	VV		5 M2/OTVOR					
	VV		5,00*6					
	VV		STROP NAD 3.NP VC.SCHODISTE		30,000			
	VV		16,10*8,75					
	VV		-0,45*(4,60*2+5,50)		140,875			
	VV		Součet		-6,615			
					283,832			
100	K	95290141R	Vyčištění venkovních prostor	m2	89,850	75,00	6 738,75	
	VV		PO UKONCENI STAVEBNICH PRACI					
	VV		1,50*(20,20+9,75)*2		89,850			
101	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	175,000	45,70	7 997,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		OCHRANA STAV.PODLAH PRI STAVEB.PRACECH					
	VV		175,00		175,000			
	VV		Součet		175,000			
102	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	70,000	45,70	3 199,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		OCHRANA STAV.KONSTRUKCI					
	VV		70,00		70,000			
103	K	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením	m2	268,520	5,00	1 342,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		STAVAJICI PODLAHY POD IZOLACI - 2 X					
	VV		S7+S9					
	VV		16,10*8,75*2		281,750			
	VV		-0,45*(4,60*2+5,50)*2		-13,230			
	VV		Součet		268,520			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				141 001,87	
104	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	197,748	75,00	14 831,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		PRO STAVEBNI PRACE					
	VV		2M2/NOVY OTVOR					
	VV		2,00*(1+6+8+1+3+1)		40,000			
	VV		PRO PODHLEDY					
	VV		S5					
	VV		119,988		119,988			
	VV		S11					
	VV		10,56		10,560			
	VV		S13					
	VV		7,20		7,200			
	VV		PRO 4.NP					
	VV		20,00		20,000			
	VV		Součet		197,748			
105	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	692,335	59,00	40 847,77	CS ÚRS 2020 01
	VV		PRO FASADU					
	VV		(0,90+17,34+0,90+9,99+0,90)*2*(10,60+10,55)/2		635,135			
	VV		32,00		32,000			
	VV		(0,90+3,60)*2*2,80		25,200			
	VV		Součet		692,335			
106	K	941111212	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	m2	41 540,100	0,90	37 386,09	CS ÚRS 2020 01
	VV		NAJEM 60 DNI					
	VV		692,335*60,00		41 540,100			
	VV		Součet		41 540,100			
107	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	692,335	34,00	23 539,39	CS ÚRS 2020 01
108	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	692,335	8,00	5 538,68	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	41 540,100	0,30	12 462,03	CS ÚRS 2020 01
110	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	692,335	6,00	4 154,01	CS ÚRS 2020 01
111	K	944711111	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	2,000	152,50	305,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		OCHRANA VSTUPU					
	VV		2,00		2,000			
112	K	944711211	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1111	m	120,000	1,10	132,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,00*60		120,000			
113	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	2,000	52,40	104,80	CS ÚRS 2020 01
114	K	R POL 1	Vyneseni lešení nad střechou	m	4,200	405,00	1 701,00	
	VV		4,20		4,200			
	D	96	Bourání konstrukcí				83 604,96	
115	K	962081131	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm	m2	6,600	125,00	825,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		STAVAJICI SKLOBETONOVA OKNA					
	VV		2.NP					
	VV		1,50*1,90		2,850			
	VV		3.NP					
	VV		1,50*1,90		2,850			
	VV		MEZIPODESTA					
	VV		1,50*0,60		0,900			
	VV		Součet		6,600			
116	K	968062374	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	4,820	190,00	915,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		STAVAJICI SKLEPNI OKENKA					
	VV		1.PP					
	VV		0,80*0,50*6		2,400			
	VV		0,55*0,55*8		2,420			
	VV		Součet		4,820			
117	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,955	222,50	657,49	CS ÚRS 2020 01
	VV		STAV.ZARUBEN VSTUP.DVERI					
	VV		1.NP					
	VV		0,70*1,97		1,379			
	VV		STAV.ZARUBEN DVERI NA PUDU					
	VV		0,80*1,97		1,576			
	VV		Součet		2,955			
118	K	968072456	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,256	250,00	564,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		STAV.ZARUBEN DVERI VE SCHODISTI NA VSTUPU					
	VV		1.NP					
	VV		1,145*1,97		2,256			
119	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	1,200	150,00	180,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		PRO ROZSIRENI VSTUPNICH DVERI					
	VV		PO VYBOURANI STAV.ZARUBNE					
	VV		1.NP					
	VV		0,30*2,00*2		1,200			
120	K	978036161	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	532,163	47,00	25 011,66	CS ÚRS 2020 01
	VV		PREFA RIMSA OPRAVU					
	VV		/odhad rozmeru/					
	VV		(0,40+0,50)*(17,90+10,55)*2		51,210			
	VV		Mezisoučet		51,210			
	VV		FASADA BEZ ZADVERI PRO OPRAVU					
	VV		/pod uroven rimsy/					
	VV		FASADA PREDNI					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17,10*9,85		168,435			
	VV		-3,80*2,80		-10,640			
	VV		Odpocet otvoru					
	VV		-0,80*0,50*6		-2,400			
	VV		-0,85*1,20*12		-12,240			
	VV		-1,50*1,90*2		-5,700			
	VV		-1,50*0,60		-0,900			
	VV		Pripocet osteni					
	VV		0,20*(0,80+0,50)*2*6		3,120			
	VV		0,20*(0,85+1,20)*2*12		9,840			
	VV		0,20*(1,50+1,90)*2*2		2,720			
	VV		0,20*(1,50+0,60)*2		0,840			
	VV		FASADA ZADNI					
	VV		17,10*9,80		167,580			
	VV		Odpocet otvoru					
	VV		-0,55*0,55*8		-2,420			
	VV		-2,10*1,50*12		-37,800			
	VV		Pripocet osteni					
	VV		0,20*(0,55+0,55)*2*8		3,520			
	VV		0,20*(2,10+1,50)*2*12		17,280			
	VV		FASADY BOCNI					
	VV		9,75*(9,85+9,80)/2*2		191,588			
	VV		Odpocet otvoru					
	VV		-1,45*1,50*6		-13,050			
	VV		Pripocet osteni					
	VV		0,20*(1,45+1,50)*2		1,180			
	VV		Mezisoučet		480,953			
	VV		Součet		532,163			
121	K	978015331	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	31,087	10,50	326,41	CS ÚRS 2020 01
	VV		STAVAJICI OMITKA ZADVERI PRO OPRAVU					
	VV		(3,80+3,60*2)*(2,70+0,30)		33,000			
	VV		Odpocet otvoru					
	VV		-0,90*1,97		-1,773			
	VV		-1,00*1,30		-1,300			
	VV		Pripocet osteni					
	VV		0,20*(0,90+2,00*2)		0,980			
	VV		0,05*(1,00+1,30*2)		0,180			
	VV		Součet		31,087			
122	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	16,771	1 600,00	26 833,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		K MISTU NALOZENI					
	VV		16,771		16,771			
123	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	16,771	220,00	3 689,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		16,771		16,771			
124	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	285,107	15,70	4 476,18	CS ÚRS 2020 01
	VV		16,771*17		285,107			
125	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	16,771	1 200,00	20 125,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		STAVEBNI SUT PO ROZTRIDENI					
	VV		16,771		16,771			
	D	998	Přesun hmot				55 414,18	
126	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	44,581	1 243,00	55 414,18	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				518 557,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	713	Izolace tepelné				173 619,50	
127	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	134,490	71,80	9 656,38	CS ÚRS 2020 01
	VV		IZOLACE STROPU NAD 3.NP					
	VV		S7 - TL.280 MM					
	VV		16,20*8,85		143,370			
	VV		-3,00*4,635		-13,905			
	VV		-0,45*5,50		-2,475			
	VV		Mezisoučet		126,990			
	VV		IZOLACE STROPU NAD PODESTOU - 4.NP					
	VV		S9 - TL.280 MM					
	VV		3,00*2,50		7,500			
	VV		Mezisoučet		7,500			
	VV		Součet		134,490			
128	*M*	*6314810R*	*deska tepelně izolační minerální univerzální tl 140mm (např.Isover Uni)*	*m2*	*282,429*	*190,40*	*53 774,48*	
	VV		134,49*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		282,429			
129	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	134,490	33,50	4 505,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		PAROZABRANA					
	VV		134,49		134,490			
130	*M*	*28329027*	*fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2*	*m2*	*147,939*	*42,30*	*6 257,82*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		134,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		147,939			
131	K	713111127	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně	m2	119,988	480,50	57 654,23	CS ÚRS 2020 01
	VV		IZOLACE STROPU 1.PP					
	VV		S5 - TL. 100 MM					
	VV		4,70*4,135*2		38,869			
	VV		1,65*4,135*2		13,646			
	VV		16,20*4,165		67,473			
	VV		Součet		119,988			
132	*M*	*6315152R*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 100mm (např.Isover TF Profi)*	*m2*	*125,987*	*285,00*	*35 906,30*	
	VV		119,988		119,988			
	VV		119,988*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		125,987			
133	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	3,819	1 085,00	4 143,62	CS ÚRS 2020 01
134	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,825	450,00	1 721,25	CS ÚRS 2020 01
	D	762	Konstrukce tesařské				82 593,25	
135	K	762526130	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti přes 650 do 1000 mm	m2	134,490	65,00	8 741,85	CS ÚRS 2020 01
	VV		ROST POD IZOLACI STROPU NAD 3.NP					
	VV		/viz udaj projektanta - tram 2x14/14 cm/					
	VV		S7 - TL.280 MM					
	VV		16,20*8,85		143,370			
	VV		-3,00*4,635		-13,905			
	VV		-0,45*5,50		-2,475			
	VV		Mezisoučet		126,990			
	VV		IZOLACE POD IZOLACI STROPU NAD PODESTOU - 4.NP					
	VV		S9 - TL.280 MM					
	VV		3,00*2,50		7,500			
	VV		Mezisoučet		7,500			
	VV		Součet		134,490			
136	*M*	*60512130*	*hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m*	*m3*	*8,435*	*5 900,00*	*49 766,50*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		0,14*0,14*2*134,49*1,60		8,435			
137	K	762083111	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	8,435	1 050,00	8 856,75	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	134,490	35,00	4 707,15	CS ÚRS 2020 01
139	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,676	1 600,00	7 481,60	CS ÚRS 2020 01
140	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,676	650,00	3 039,40	CS ÚRS 2020 01
	D	764	Konstrukce klempířské				91 452,54	
141	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	50,250	52,00	2 613,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		PARAPETY K LIKVIDACI					
	VV		FASADA PREDNI					
	VV		1,55*3+0,90*12		15,450			
	VV		FASADA ZADNI					
	VV		2,15*12		25,800			
	VV		FASADY BOCNI					
	VV		1,50*6		9,000			
	VV		Součet		50,250			
142	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	4,200	41,00	172,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		LEMOVANI STRES.KRYTINY PRISTAVBY					
	VV		K LIKVIDACI					
	VV		4,20		4,200			
143	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,091	1 600,00	145,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		K MISTU NALOZENI					
	VV		0,084+0,007		0,091			
144	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,091	220,00	20,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		ODVOZ DO SBERNY BEZ SKLADKOVNEHO					
	VV		0,091		0,091			
145	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,547	15,70	24,29	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,091*17		1,547			
146	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	39,000	130,00	5 070,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		STAVAJICI SVODY KE ZPETNE MONTAZI					
	VV		12,00*3+3,00		39,000			
	VV		Součet		39,000			
147	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,308	1 600,00	492,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		K MISTU ULOZENI A ZPET					
	VV		0,154*2		0,308			
148	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	39,000	186,00	7 254,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		ZPETNA MONTAZ SVODU					
	VV		39,00		39,000			
149	K	764508132	Montáž svodu kruhového, průměru objímek	kus	26,000	79,60	2 069,60	CS ÚRS 2020 01
150	*M*	*55344335*	*objímka svodu Pz 150mm trn 200mm*	*kus*	*26,000*	*75,70*	*1 968,20*	*CS ÚRS 2020 01*
151	K	764508134	Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojitých	kus	4,000	194,50	778,00	CS ÚRS 2020 01
152	*M*	*55350174*	*lapač nečistot plast 103mm univerzální*	*kus*	*4,000*	*350,00*	*1 400,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		LAPAC NECISTOT DO OKAP.KOTLIKU					
	VV		4		4,000			
153	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	9,900	650,00	6 435,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		NOVE PARAPETY V SOKLU					
	VV		FASADA PREDNI					
	VV		0,85*6		5,100			
	VV		FASADA ZADNI					
	VV		0,60*8		4,800			
	VV		Součet		9,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
154	K	764216645	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm	m	50,250	732,00	36 783,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		NOVE PARAPETY V PLOSE FASADY					
	VV		FASADA PREDNI					
	VV		1,55*3		4,650			
	VV		0,90*12		10,800			
	VV		FASADA ZADNI					
	VV		2,15*12		25,800			
	VV		FASADY BOCNI					
	VV		1,50*6		9,000			
	VV		Součet		50,250			
155	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	94,000	81,30	7 642,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		FASADA PREDNI					
	VV		(6+3+12)*2		42,000			
	VV		FASADA ZADNI					
	VV		(8+12)*2		40,000			
	VV		FASADY BOCNI					
	VV		6*2		12,000			
	VV		Součet		94,000			
156	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	54,100	260,00	14 066,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		UKONCENI RIMSY U ZLABU - OKAPNICKA					
	VV		/viz udaj projektanta/					
	VV		(18,10+8,95)*2		54,100			
157	K	764001911	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje přes 0,5 m	m	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		NAPOJENI SVODU DO ODVODNENI					
	VV		OZ1-OZ4					
	VV		4		4,000			
158	K	764312614	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm	m	4,200	650,00	2 730,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		NOVÉ LEMOVANI STRES.KRYTINY PRISTAVBY					
	VV		4,20		4,200			
159	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,398	2 034,00	809,53	CS ÚRS 2020 01
160	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,398	450,00	179,10	CS ÚRS 2020 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				134 296,45	
161	K	766691911	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2	kus	14,000	15,00	210,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		STAVAJICI SKLEPNI OKENKA PRO VYMENU					
	VV		1.PP					
	VV		6+8		14,000			
	VV		Součet		14,000			
162	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m	kus	1,000	45,00	45,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		PREDPOKLAD					
	VV		STAVAJICI PARAPET OKNA ZADVERI					
	VV		/rozsireni pro zatepleni/					
	VV		1.NP					
	VV		S10					
	VV		1		1,000			
163	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,000	25,00	50,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		STAVAJICI VSTUP.DVERE PRO VYMENU					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		STAVAJICI DVERE NA PUDU					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		2,000			
164	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	1,000	45,00	45,00	CS ÚRS 2020 01
VV			STAV.DVOUKR.DVERE VE SCHODISTI VSTUPU					
VV			1.NP					
VV			1		1,000			
165	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,256	1 600,00	409,60	CS ÚRS 2020 01
VV			K MISTU NALOZENI					
VV			0,256		0,256			
166	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,256	220,00	56,32	CS ÚRS 2020 01
VV			ODVOZ NA SKLADKU					
VV			0,256		0,256			
167	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,352	15,70	68,33	CS ÚRS 2020 01
VV			0,256*17		4,352			
168	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,171	1 200,00	205,20	CS ÚRS 2020 01
VV			0,256/3*2		0,171			
169	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	0,085	1 200,00	102,00	CS ÚRS 2020 01
VV			0,256/3		0,085			
170	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	15,000	750,00	11 250,00	CS ÚRS 2020 01
VV			NOVA SKLEPNI OKENKA					
VV			1.PP					
VV			800x500 MM					
VV			6		6,000			
VV			550x550 MM					
VV			8		8,000			
VV			Mezisoučet		14,000			
VV			NOVE OKNO SCHODISTOVE MEZIOPODESTY					
VV			1500x600 MM					
VV			1		1,000			
VV			POZOR - dodavka v m2 !					
VV			Součet		15,000			
171	*M*	*61140049*	*okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2*	*m2*	*5,720*	*4 500,00*	*25 740,00*	*CS ÚRS 2020 01*
VV			0,80*0,50*6		2,400			
VV			0,55*0,55*8		2,420			
VV			1,50*0,60		0,900			
VV			Součet		5,720			
172	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	5,700	750,00	4 275,00	CS ÚRS 2020 01
VV			NOVA PLASTOVA OKNA SCHODISTOVA					
VV			2.NP					
VV			1,50*1,90		2,850			
VV			3.NP					
VV			1,50*1,90		2,850			
VV			Součet		5,700			
173	*M*	*61140054*	*okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m*	*m2*	*5,700*	*4 500,00*	*25 650,00*	*CS ÚRS 2020 01*
174	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	14,000	185,00	2 590,00	CS ÚRS 2020 01
VV			NOVE VNITRNI PARAPETY					
VV			SKLEPNI OKENKA					
VV			6+8		14,000			
175	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2020 01
VV			SCHODISTOVA OKNA					
VV			3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		OKNO ZADVERI					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
176	*M*	*61144402*	*parapet plastový vnitřní komůrkový 305x20x1000mm*	*m*	*10,395*	*350,00*	*3 638,25*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		0,85*6+0,60*8		9,900			
	VV		Součet		9,900			
	VV		9,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,395			
177	*M*	*61144403*	*parapet plastový vnitřní komůrkový 350x20x1000mm*	*m*	*5,985*	*350,00*	*2 094,75*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		1,55*3+1,05*1		5,700			
	VV		5,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,985			
178	*M*	*61144019*	*koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár*	*sada*	*18,000*	*25,00*	*450,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		6+8+3+1		18,000			
179	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	2 605,00	2 605,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		NOVE VCHODOVE PLAST. DVERE DO ZADVERI					
	VV		KOMPL.DODAVKA VC.RAMU A KOVANI					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
180	*M*	*6114416R*	*ND - dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 900x1970mm vč.povrchové úpravy, rámu a kování*	*kus*	*1,000*	*19 000,00*	*19 000,00*	
181	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	1 070,00	1 070,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		NOVE DREVENE DVERE					
	VV		KOMPL.DODAVKA VC. KOVANI					
	VV		O-2					
	VV		1.PP					
	VV		1		1,000			
182	*M*	*6116270R*	*O-2 - dveře vnitřní 1křídlé 800x1970mm s povrchouvou úpravou + kování*	*kus*	*1,000*	*2 500,00*	*2 500,00*	
183	K	766660173	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		NOVE PLASTOVE DVERE VE SCHODISTI					
	VV		KOMPL.DODAVKA VC. SYSTEM. RAMU A KOVANI					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		POZOR - dodavka v m2!					
184	*M*	*6114006R*	*ND - dveře plastové vnitřní dvoukřídlové 1145x1970 mm s povrchovou úpravou + rám a kování*	*m2*	*2,256*	*5 000,00*	*11 280,00*	
	VV		1,145*1,97		2,256			
185	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		NOVE DVERE NA PUDU					
	VV		KOMPL.DODAVKA VC.POVRCH.UPRAVY A ZAKLADNIHO KOVANI					
	VV		/upresnit tridu pozarni odolnosti/					
	VV		1		1,000			
186	*M*	*6116561R*	*dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 800x1970mm + základní kování*	*kus*	*1,000*	*8 000,00*	*8 000,00*	
187	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		SAMOZAVIRAC PRO POZARNI DVERE					
	VV		1		1,000			
188	*M*	*54917260*	*samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz*	*kus*	*1,000*	*1 500,00*	*1 500,00*	*CS ÚRS 2020 01*
189	K	766629513	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, s perlinkou, připojovací spára tl. do 20 mm	m	38,040	175,00	6 657,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		TESNENI OKEN A VCHOD.DVERI A PERLINKA VNITR.OSTENI					
	VV		(0,80+0,50)*2*6		15,600			
	VV		(0,55+0,55)*2*8		17,600			
	VV		0,90+1,97*2		4,840			
	VV		Součet		38,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
190	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,650	1 100,00	715,00	CS ÚRS 2020 01
191	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,650	600,00	390,00	CS ÚRS 2020 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 096,00	
192	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,400	112,50	720,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		ZARUBNE					
	VV		1.PP+PUDA					
	VV		1,20*2		2,400			
	VV		OSTATNI PRVKY NA FASADE A V OBJEKTU					
	VV		/odhad/					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		6,400			
193	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,400	107,00	684,80	CS ÚRS 2020 01
194	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,400	108,00	691,20	CS ÚRS 2020 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				34 499,87	
195	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	367,941	53,10	19 537,67	CS ÚRS 2020 01
	VV		MALBA STROPU					
	VV		S5					
	VV		119,988		119,988			
	VV		S11					
	VV		10,56		10,560			
	VV		S13					
	VV		7,20		7,200			
	VV		MALBA STEN					
	VV		S10					
	VV		(3,20+3,30)*2*2,525		32,825			
	VV		S14					
	VV		4,635*2,53*2		23,453			
	VV		5,50*2,53		13,915			
	VV		U NOVYCH OTVORU					
	VV		5,00*(1+6+8+1+3+1)		100,000			
	VV		DOTCENE PLOCHY					
	VV		/upresni investor/					
	VV		60,00		60,000			
	VV		Součet		367,941			
196	K	784181001	Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	367,941	13,00	4 783,23	CS ÚRS 2020 01
197	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	367,941	19,30	7 101,26	CS ÚRS 2020 01
198	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	259,503	6,40	1 660,82	CS ÚRS 2020 01
	VV		119,988		119,988			
	VV		10,56		10,560			
	VV		7,20		7,200			
	VV		1,50*4,635*2		13,905			
	VV		1,50*5,50		8,250			
	VV		3,00*(1+6+8+1+3)		57,000			
	VV		1,50*4,20*2		12,600			
	VV		30,00		30,000			
	VV		Součet		259,503			
199	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*272,478*	*5,20*	*1 416,89*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		259,503		259,503			
	VV		259,503*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		272,478			
	D	M	Práce a dodávky M				28 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	21-M	Elektromontáže				28 000,00	
200	K	R POL 3	OZN.12 - DMTŽ, úprava a doplnění a zpětná MTŽ hromosvodu na fasádě+ revize	m	25,000	920,00	23 000,00	
	VV		STAVAJICI HROMOSVOD					
	VV		12,50*2		25,000			
	VV		Součet		25,000			
201	K	R POL 4	OZN.7 - Úprava ovládacího panelu zvonků+ zapojení	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	D	N00	Nepojmenované práce				2 000,00	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 000,00	
202	K	HZS 1	Ostatní odborné a nezměřitelné práce	hod	8,000	250,00	2 000,00	
	VV		REKONSTRUKCE					
	VV		SKRYTE KONSTRUKCE A DETAILY					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LUČNÍ CHVOJNO č.p.16 - STAV.ÚPRAVY BD SE ZATEPLENÍM
Objekt:
2 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

KSO: 803 5
Místo: LUČNÍ CHVOJNO p.p.č.79

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2020

Zadavatel:
OBEC VELKÉ CHVOJNO
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
RENOMAT s.r.o.
IČ: 62742159
DIČ: CZ62742159

Projektant:
ING.F.JONÁK
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
V.RENČOVÁ
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**56 500,00**
DPH základní	Základ daně 0,00		Sazba daně 21,00%	Výše daně 0,00
snížená	56 500,00		15,00%	8 475,00
Cena s DPH		**v CZK**		**64 975,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LUČNÍ CHVOJNO č.p.16 - STAV.ÚPRAVY BD SE ZATEPLENÍM
Objekt:
2 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Místo: LUČNÍ CHVOJNO p.p.č.79
Zadavatel: OBEC VELKÉ CHVOJNO
Uchazeč: RENOMAT s.r.o.

Datum: 21. 1. 2020
Projektant: ING.F.JONÁK
Zpracovatel: V.RENČOVÁ

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**56 500,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	56 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	35 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	16 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LUČNÍ CHVOJNO č.p.16 - STAV.ÚPRAVY BD SE ZATEPLENÍM
Objekt:
2 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Místo: LUČNÍ CHVOJNO p.p.č.79
Datum: 21. 1. 2020

Zadavatel: OBEC VELKÉ CHVOJNO
Projektant: ING.F.JONÁK

Uchazeč: RENOMAT s.r.o.
Zpracovatel: V.RENČOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**56 500,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				56 500,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				35 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, zrušení	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	035103001	Pronájem ploch - poplatek za zábor veřejného prostranství	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	D	VRN4	Inženýrská činnost				16 500,00	
4	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření (odtrhová, tahová, soudržnosti atd.)	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				5 000,00	
6	K	071002000	Provoz investora, třetích osob (obydlený BD)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST