



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 01/384-17

Objednatel

Název: Obec Vršovice
Sídlo: Vršovice 74, 440 01 Louny
Zastoupené: Pavlína Adamová, starostka obce
Bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu 94-6912481/710
IČO: 00831841
E-mail: obecvrsovice@obecvrsovice.cz; starosta@obecvrsovice.cz
Telefon: +420 415 676 120; +420 777 975 294

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Název: Společnost PRESSKAN a BAK – Vršovice – likvidace splaškových vod
sídlo: Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov
zastoupený: Ing. Robert Nevrlý, předseda správní rady, statutární ředitel
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 107-8215210247/0100
IČ: 60743824
DIČ: CZ60743824

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 5845

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), dodatek smlouvy o dílo č. 01/384-17 ze dne 4.1.2017 tohoto znění:



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

I.

Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy o dílo uvedený v čl. I smlouvy o dílo se rozšiřuje o další práce nad rámec původního projektu, bez nároku na dotaci. Práce jsou specifikovány v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Smluvní strany se dohodly, že cena díla sjednaná v čl. IV. Smlouvy o dílo se navyšuje o částku 261.499,30 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny:

Základní cena dle SoD	9.847.469,73 Kč (bez DPH)
Dodatek č. 2	+ 77.072,84 Kč (bez DPH)
Dodatek č. 3	+261.499,30 Kč (bez DPH)
Celkem	10.186.041,87Kč (bez DPH)

IV.

Tato změna smlouvy o dílo je v souladu s § 222 odst. 4 b zák. č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek.

V.

Změnu ceny, obsahu smlouvy o dílo a uzavření tohoto dodatku odsouhlasilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 19.10.2017 usnesením č. 38/2017.

VI.

Ostatní ujednání výše zmíněné smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek. Dodatek č. 3 je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Vršovcích dne 20.10.2017

V Prostějově dne 20.10.2017



za objednatele
Pavlína Adamová
starostka obce

PRESSKAN system, a.s.
Vápenice 2974/13
796 01 PROSTĚJOV
IČ: 607 43 824
DIČ: CZ60743824 ©

za zhotovitele
Ing. Robert Nevrlý
statutární ředitel

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Vršovice - likvidace splaškových vod
Objekt:

07/2016_DP - domovní tlakové přípojky - Dodatek č. 3 - 5 odboček, RD bez č.p. a č.p. 33

KSO: 827 29 1
Místo: Vršovice okr. Louny

CC-CZ:
Datum: 4. 7. 2016

9

Objednatel: Obec Vršovice

IČ: 831841
DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 60743824
DIČ: CZ60743824

Sdružení PRESSKAN a BAK - Vršovice - likvidace splaškových vod
Vápenice 2974/13, 796 00 Prostějov

Projektant:

IČ: 13362887
DIČ:

Ing. Robert Klement

Poznámka:

Cena bez DPH

261 499,30

DPH	základní	snížená	zákl. přenesená	sníž. přenesená	nulová	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
						0,00	21,00%	54 914,85
						0,00	15,00%	0,00
						0,00	21,00%	0,00
						0,00	15,00%	0,00
						0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

316 414,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vršovice - likvidace splaškových vod

Objekt:

07/2016_DP - domovní tlakové přípojky - Dodatek č. 3 - 5 odboček, RD bez č.p. a č.p.
33

Místo:

Vršovice okr. Louny

Datum: 4. 7. 2016

Zadavatel:

Obec Vršovice

Projektant:

Ing. Robert Klement

Uchazeč:

Sdružení PRESSKAN a BAK - Vršovice - likvidace splaškových vod

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	261 499,30
4 - Vodorovné konstrukce	261 499,30
5 - Komunikace pozemní	69 589,16
8 - Trubní vedení	8 328,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 581,49
997 - Přesun sutě	179 705,96
998 - Přesun hmot	663,24
	0,00
	630,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vršovice - likvidace splaškových vod

Objekt:

Místo:

Vršovice okr. Louny

Datum:

4. 7. 2016

Zadavatel:

Obec Vršovice

Projektant:

Ing. Robert Klement

Uchazeč:

Sdružení PRESSKAN a BAK - Vršovice - likvidace splaškových vod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV								
Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
							261 499,30	
							261 499,30	
							69 589,16	

1	K	121112112	Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy přes 150 mm	m3	12,850	299,03	3 842,50	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV

2	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	12,850	31,67	407,01	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

P
Poznámka k položce:
ornice pro zpětné využití

3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	12,850	72,60	932,88	CS ÚRS 2016 01
4	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	12,850	66,14	849,85	CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
ze vzdálenosti do 50 m

5	K	181301105	Rozproštění a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	25,200	65,88	1 660,24	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

VV

6	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	25,200	13,73	345,92	CS ÚRS 2016 01
7	M	005724700	Osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg univerzál	kg	0,630	77,31	48,71	CS ÚRS 2016 01

VV	8	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	4,800	69,47	333,44	CS ÚRS 2016 01
VV	"montážní jámy u protlaků"								
VV									
VV									
	9	K	113106151	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek kladených do lože z kameniva	m2	0,000	44,03	0,00	CS ÚRS 2016 01
P	Poznámka k položce: kostky uloženy dočasně v blízkosti výkopů (zpětné využití)								
VV									
	10	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	0,000	206,95	0,00	CS ÚRS 2016 01
VV									
	11	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	1,200	36,98	44,38	CS ÚRS 2016 01
P	Poznámka k položce: dlažba uložena dočasně v blízkosti výkopů (zpětné využití)								
VV									
	12	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	0,000	37,40	0,00	CS ÚRS 2016 01
P	Poznámka k položce: chodníky a vjezdy obrubníky uloženy dočasně v blízkosti výkopů (zpětné využití)								
VV									

13	K	113107122	Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	6,000	65,10	390,59	CS ÚRS 2016 01
P	Poznámka k položce: pod dlažbou a betonem							
VV								
14	K	113107124	Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	8,400	128,54	1 079,74	CS ÚRS 2016 01
P	Poznámka k položce: pod AB a kostky							
VV								
VV								
VV								
15	K	113107125	Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	0,000	165,28	0,00	CS ÚRS 2016 01
P	Poznámka k položce: štěrkové komunikce							
VV								
16	K	132101201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	27,280	72,48	1 977,26	CS ÚRS 2016 01
VV	"komunikace AB"							
VV	"komunikace kostky"							
VV	"komunikace štěrku"							
VV	"chodník dlažba"							
VV	"chodník beton"							
VV	"zeleň"							
VV	"nezpevněno bez UT"							
VV								
VV								

17	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	62,500	124,88	7 804,95
VV							
18	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	62,500	8,02	501,38
19	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	20,900	206,19	4 309,29
VV							
20	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	20,900	17,39	363,47
21	K	133101101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	0,000	193,51	0,00
P							
VV							
VV							
VV							
22	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	2,200	329,88	725,74
VV							
23	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	2,200	46,62	102,56
24	K	133301101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	2,100	484,75	1 017,97
VV							
25	K	133301109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	2,100	73,35	154,04

26	K	131101101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	13,520	45,84	619,74
P							
VV							
VV							
VV							
27	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	25,800	82,56	2 130,03
VV							
28	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3	m3	25,800	7,13	184,06
29	K	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	9,200	113,34	1 042,71
VV							
30	K	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 4	m3	9,200	14,88	136,92
31	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	54,000	55,84	3 015,46
VV							
VV							
VV							
32	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovacích konstrukce, s opotřebováním hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200	m	7,500	179,21	1 344,04
VV							

33	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500	m	0,000	281,75	0,00
VV							
34	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	1,500	144,43	216,65
35	K	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy přiložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	146,400	32,49	4 757,11
VV							
VV							
komunikace : AB, kostky, šterk, chodník : dlažba, beton							
0,000							
36	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	146,400	5,81	851,17
37	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	149,140	14,57	2 173,00
VV							
rýhy a jámy							
VV							
38	K	141721111	Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m většího průměru vrtu do 63 mm	m	0,000	427,50	0,00
P							
Poznámka k položce: specifikace viz díl 8 "Trubní vedení"							
39	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	10,100	101,10	1 021,13

40	M	583313450	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 tříděná pískovna Bratčice	t	20,200	162,00	3 272,40	CS ÚRS 2016 01
						0,000		
41	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	61,700	59,69	3 682,97	CS ÚRS 2016 01
			komunikace : AB, kostky, chodník : dlažba, beton - zásyp kamenivem					
42	M	583312020	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu štěrkodrt netříděná do 100 mm amfibolit	t	58,200	181,80	10 580,76	CS ÚRS 2016 01
			"kamenivo ze skryvek"					
			"kamenivo zásyp celkem"					
43	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	103,660	56,04	5 809,22	CS ÚRS 2016 01
			"kamenivo skryvky na doč. skládku a zpět"					
			kamenivo nákup z doč. skládky					
			"zásyp"					
			"lože"					
			"obsyp"					
			"poklad komunikací"					
			"zemina pro zásyp na doč. skládku a zpět"					
			Součet					

61	K	564861111	Podklad ze šterkordrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1,200	125,99	151,19	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: pod dlažbu a beton								
62	K	564751_a	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1,200	135,00	162,00	
Poznámka k položce: šterkové komunikace								
63	K	564751_b	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,000	135,00	0,00	
64	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1,200	153,99	184,79	CS ÚRS 2016 01
D 8 Trubní vedení							179 705,96	
65	K	871185201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	45,000	52,54	2 364,23	CS ÚRS 2016 01
VV "v otevřeném výkopu"								
66	M	286158550.	trubka kanalizační tlaková GeroFit (PE 100 RC s ochrannou vrstvou z PP) 40x3,7 SDR 11	m	46,350	54,00	2 502,90	
VV								
67	M	286159270.	trubka kanalizační tlaková RC protect (PE 100 RC) 40x3,7 SDR 11, katauče 100 m	m	0,000	29,70	0,00	
VV								
68	K	877171101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo redukci D 40	kus	2,000	145,45	290,90	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: spoj potrubí v protlaku a otevřeném výkopu								
69	M	286530160.	elektrospojka PE, d 40 mm	kus	2,000	61,20	122,40	
70	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	45,000	9,90	445,50	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: v protlaku zatažen společně s potrubím ukončen pod uličními poklopy								
71	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	45,000	2,70	121,50	CS ÚRS 2016 01