Dodatek č. 1 ke

Smlouvě o dílo č. 9-0841A21 ze dne 26.7.2021 (dále SoD)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany

Obchodní firma: PORR, a.s.
Se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
úsek: Dopravní a inženýrské stavby PORR a.s., oblast Morava
zastoupený: Jiřím Mezerou, vedoucím provozní jednotky Jihlava, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblast Morava (na základě plné moci) a Ing. Filipem Landou, ekonomem provozní jednotky Jihlava, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblast Morava (na základě plné moci) (společně)
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 1091107720/5500
(dále jen „zhotovitel")

a

Název: Obec Vystrkov
Sídlo: Vystrkov 90, 396 01 Humpolec
IČ: 00511226
Zastoupený: Jaroslavem Pospíšilem, starostou obce
E-mail: ou.vystrkov@seznam.cz
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19728261/0100
(dále jen „objednatel")

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. IV. CENA ZA DÍLO uzavřené Smlouvy o dílo. V průběhu realizace díla byly dále zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky, které byly ze strany objednatele zhodnoceny jako lepší technické řešení. Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně jejich finanční hodnot je uvedena v zjišťovacím protokolu a položkovém rozpočtu, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 jako jeho přílohy. Pro možnost rozšíření díla o tyto vhodné méněpráce a

vícepráce objednatel využil ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ,[1] které objednatele plně opravňuje k předmětnému rozšíření předmětu díla.

V rozsahu všech výše uvedených prací, resp. méněprací a víceprací se mění, resp. rozšiřuje předmět díla o definované vícepráce, které jsou v režimu § 222 odst. 4 ZZVZ. V důsledku navýšení objemu prací dochází také ke zvýšení ceny díla. Konkrétní navýšení ceny díla vyplývá ze zjišťovacího protokolu a položkového rozpočtu, které tvoří nedílnou součást a přílohy tohoto Dodatku.

Celkové navýšení ceny díla je následující:

Původní znění dle SoD:

Cena činí bez DPH	3.449.988,67	**Kč**
DPH 21%	724.497,62	**Kč**
Cena díla vč. DPH	**4.174.486,29**	**Kč**

Nové znění dle Dodatku č. 1 k SoD:

Cena činí bez DPH	3.609.466,51	**Kč**
DPH 21%	757.987,97	**Kč**
Cena díla vč. DPH	**4.367.454,48**	**Kč**

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

---

[1] Dle § 222 odst. 4 ZZVZ platí: „*Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je*
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než
1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo
2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí."

3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha: Zjišťovací protokol a položkový rozpočet

Ve Vystrkově, dne 30.11.2021

Obec Vystrkov
Vystrkov č. 90, 396 01 Humpolec
IČO: 005 11 226

.....
za zhotovitele:
Jiří Mezera, Ing. Filip Janda

PORR a.s. -133-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

.....
za objednatele:
Jaroslav Pospíšil, starosta obce

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ ZA ZÁŘÍ 2021

Kód:	1911		
Stavba:	**Rekonstrukce místní komunikace ve Vystrkově**		
Místo:		Datum:	30.11.2021
Zadavatel:	Obec Vystrkov	Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Ing. Martin Liška

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
01	**Komunikace (uznatelné)**	1 592 860,65	1 927 361,38
02	**Komunikace (neuznatelné)**	401 835,80	486 221,32
		1 994 696,45	**2 413 582,70**

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10 Strašnice
IČ: 43005680

Za zhototvitele: David Mutl

Obec Vystrkov
Vystrkov č. 90, 396 01 Humpolec
IČO: 005 11 226

Za objednatele: Jaroslav Popelka

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce místní komunikace ve Vystrkově
Objekt:
01 - Komunikace (uznatelné)

Místo | Datum: 30.11.2021
Zadavatel: Obec Vystrkov | Projektant:
Zhotovitel: | Zpracovatel: Ing. Martin Liška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ZÁŘÍ		ŘÍJEN		LISTOPAD		
Náklady soupisu celkem							**2 599 431,25**							
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 542 203,25	604 630,66		619 037,94		1 592 860,65		
	D	1	Zemní práce				430 268,48	MNOŽSTVÍ	CENA	MNOŽSTVÍ	CENA	MNOŽSTVÍ	CENA	ZBÝVÁ
1	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	860,000	59,28	50 980,80	860,000	50 980,80		0,00		0,00	0,000
2	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	860,000	39,90	34 314,00	860,000	34 314,00		0,00		0,00	0,000
3	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 088,000	11,40	12 403,20	1 088,000	12 403,20		0,00		0,00	0,000
	VV		905,000-(275,000-92,000)		1 088,000						0,00			
											0,00			
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				35 814,24				0,00			
7	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	357,000	94,62	33 779,34	357,000	33 779,34		0,00		0,00	0,000
	VV		430,000-73,000		357,000						0,00			
8	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	357,000	5,70	2 034,90	357,000	2 034,90		0,00		0,00	0,000
											0,00		0,00	0,000
	D	13	Zemní práce - hloubené výkopávky				34 986,60				0,00		0,00	0,000
9	K	130001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	45,000	222,30	10 003,50	45,000	10 003,50		0,00		0,00	0,000
10	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	45,000	549,48	24 726,60	45,000	24 726,60		0,00		0,00	0,000
11	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	45,000	5,70	256,50	45,000	256,50		0,00		0,00	0,000
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				261 015,54				0,00		0,00	0,000
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	25,000	28,50	712,50	25,000	712,50		0,00		0,00	0,000
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	402,000	212,04	85 240,08	402,000	85 240,08		0,00		0,00	0,000
	VV		(430,000-73,000)=45,000		402,000						0,00			
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 020,000	5,70	22 914,00	4 020,000	22 914,00		0,00		0,00	0,000
	VV		402*10 'Přepočtené koeficientem množství		4 020,000						0,00			
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	402,000	9,12	3 666,24	402,000	3 666,24		0,00		0,00	0,000
18	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	723,600	205,20	148 482,72	723,600	148 482,72		0,00		0,00	0,000
	VV		402*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		723,600						0,00			
											0,00			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				754,11				0,00			
19	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	14,700	51,30	754,11	14,700	754,11		0,00		0,00	0,000
	VV		(190,000-92,000)*0,150		14,700						0,00			
											0,00		0,00	0,000
	D	2	Zakládání				364 342,86				0,00			
24	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	45,000	741,00	33 345,00		0,00	45,00	33 345,00		0,00	0,000
25	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextílií v rýze nebo zářezu svislému přes 1:2 š do 2,5 m	m2	650,000	45,60	29 640,00		0,00	650,00	29 640,00		0,00	0,000
	VV		260,000*2,5		650,000									
26	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	650,000	16,53	10 744,50		0,00	650,00	10 744,50		0,00	0,000
27	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	260,000	51,30	13 338,00		0,00	260,00	13 338,00		0,00	0,000
28	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	1 088,000	9,12	9 922,56		0,00	1 088,00	9 922,56		0,00	0,000
	VV		1295,000-207,000		1 088,000									
	D	21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				267 352,80							
29	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	50,000	94,62	4 731,00		0,00	50,00	4 731,00		0,00	0,000
	VV		100,000*0,500		50,000									
30	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	120,000	94,62	11 354,40		0,00	120,00	11 354,40		0,00	0,000
	VV		480,000*0,250		120,000									
31	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	170,000	5,70	969,00		0,00	170,00	969,00		0,00	0,000
	VV		50,000+120,000		170,000								0,00	
32	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	170,000	212,04	36 046,80		0,00	170,00	36 046,80		0,00	0,000
33	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 700,000	5,70	9 690,00		0,00	1 700,00	9 690,00		0,00	0,000
	VV		170*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 700,000									
34	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	170,000	9,12	1 550,40		0,00	170,00	1 550,40		0,00	0,000
35	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	306,000	205,20	62 791,20		0,00	306,00	62 791,20		0,00	0,000
	VV		170*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		306,000									
36	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	120,000	741,00	88 920,00		0,00	120,00	88 920,00		0,00	0,000
37	K	291111112	Podklad pro zpevněné plochy lomovým kamenem	m3	50,000	1 026,00	51 300,00		0,00	50,00	51 300,00		0,00	0,000
	D	4	Vodorovné konstrukce				20 444,76						0,00	0,000
55	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	183,000	111,72	20 444,76		0,00		0,00	183,00	20 444,76	0,000
	VV		275,000-92,000		183,000									
	D	5	Komunikace pozemní				1 281 172,53						0,00	0,000
56	K	569751111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm	m2	35,000	189,24	6 623,40		0,00		0,00	35,00	6 623,40	0,000
	D	57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				1 050 611,60						0,00	0,000
57	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	905,000	147,32	133 324,60		0,00	300,00	44 196,00	605,00	89 128,60	0,000
58	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	905,000	147,32	133 324,60		0,00	300,00	44 196,00	605,00	89 128,60	0,000
59	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	905,000	470,21	425 540,05		0,00		0,00	905,00	425 540,05	0,000
60	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	905,000	19,38	17 538,90		0,00		0,00	905,00	17 538,90	0,000
61	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	905,000	374,45	338 877,25		0,00		0,00	905,00	338 877,25	0,000
62	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními díly živičnou zálivkou	m	22,000	91,20	2 006,40		0,00		0,00	22,00	2 006,40	0,000
	D	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				223 937,33						0,00	0,000
63	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	183,000	472,72	86 507,76		0,00	83,00	38 235,76	100,00	47 272,00	0,000
	VV		275,000-92,000		183,000									
66	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	183,000	273,60	50 068,80		0,00		0,00	183,00	50 068,80	0,000
	VV		275,000-92,000		183,000									
67	M	59245031	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm	m2	165,263	471,55	87 360,77		0,00		0,00	185,26	87 360,77	0,000
	D	8	Trubní vedení				4 351,00						0,00	0,000
68	K	895170101	Drenážní šachta z PP DN 300 pro napojení potrubí D 80/110	kus	1,000	1 083,00	1 083,00		0,00		0,00	1,00	1 083,00	0,000
69	K	895170131	Drenážní šachta z PP DN 300 poklop plastový pochůzí pro zatížení 1,5 t	kus	1,000	532,00	532,00		0,00		0,00	1,00	532,00	0,000
70	K	895811111	Drenážní výusť	kus	1,000	2 736,00	2 736,00		0,00		0,00	1,00	2 736,00	0,000
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				293 025,44						0,00	0,000
71	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	490,000	273,60	134 064,00		0,00	206,00	56 361,60	284,00	77 702,40	0,000
	VV		590,000-(30,000+70,000)		490,000						0,00			
72	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	490,000	186,62	91 443,80		0,00	206,00	38 443,72	284,00	53 000,08	0,000
73	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	20,000	3 021,00	60 420,00		0,00	8,00	24 168,00	12,00	36 252,00	0,000
	VV		24,000-4,000		20,000									
74	K	919123111	Těsnění spár provizorním těsnicím profilem	m	22,000	61,56	1 354,32		0,00		0,00	22,00	1 354,32	0,000
75	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	22,000	61,56	1 354,32		0,00		0,00	22,00	1 354,32	0,000
76	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	22,000	199,50	4 389,00		0,00		0,00	22,00	4 389,00	0,000
	D	997	Přesun sutě				125 606,48				0,00		0,00	0,000
81	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	189,286	41,04	7 768,30	189,286	7 768,30		0,00		0,00	0,000
82	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 596,434	9,12	32 799,46	3 596,434	32 799,46		0,00		0,00	0,000
	VV		189,286*19 'Přepočtené koeficientem množství		3 596,434									
83	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	189,286	54,72	10 357,73	189,286	10 357,73		0,00		0,00	0,000
84	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	189,286	410,40	77 682,97	189,286	77 682,97		0,00		0,00	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]							
	D	998	Přesun hmot				19 989,69						0,00	0,000
85	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	547,963	36,48	19 989,69	547,963	19 989,69		0,00		0,00	0,000
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				57 228,00				0,00		0,00	0,000
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				51 300,00				0,00		0,00	0,000
89	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	0,800	21 375,00	17 100,00	0,800	17 100,00		0,00		0,00	0,000
	P		Poznámka k položce náklady na vytýčení stávajících inženýrských sítí								0,00		0,00	0,000
90	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	0,800	14 250,00	11 400,00	0,400	5 700,00	0,40	5 700,00		0,00	0,000
	P		Poznámka k položce náklady na vytýčení stavby								0,00		0,00	0,000
91	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	0,800	14 250,00	11 400,00		0,00		0,00	0,80	11 400,00	0,000
	P		Poznámka k položce náklady na zaměření skutečného provedení								0,00		0,00	0,000
92	K	012403000	Kartografické práce	kpl	0,800	6 550,00	5 240,00		0,00		0,00	0,80	5 240,00	0,000
	P		Poznámka k položce náklady na geometrický plán								0,00		0,00	0,000
93	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	0,800	5 700,00	4 560,00		0,00		0,00	0,80	4 560,00	0,000
	D	VRN3	Zařízení staveniště				2 280,00				0,00		0,00	0,000
94	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	0,800	2 850,00	2 280,00	0,400	1 140,00	0,20	570,00	0,20	570,00	0,000
	D	VRN4	Inženýrská činnost				3 648,00				0,00		0,00	0,000
95	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	0,800	4 560,00	3 648,00	0,400	1 824,00	0,40	1 824,00		0,00	0,000
											519 927,64			

SOUPIS PRACÍ ZA ZÁŘÍ 2021

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace ve Vystrkově

Objekt: **02 - Komunikace (neuznatelné)**

Místo: | Datum: 30.11.2021

Zadavatel: Obec Vystrkov | Projektant:

Zhotovitel: | Zpracovatel: Ing. Martin Liška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ZÁŘÍ MNOŽSTVÍ	ZÁŘÍ CENA	ŘÍJEN MNOŽSTVÍ	ŘÍJEN CENA	LISTOPAD MNOŽSTVÍ	LISTOPAD CENA	ZBÝVÁ
Náklady soupisu celkem							**850 557,42**							
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				789 725,42	**289 490,46**		**101 611,00**		**401 835,80**		
	D	1	Zemní práce				138 741,42							
3	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	207,000	11,40	2 359,80	207,000	2 359,80		0,00		0,00	0,000
	W		115,000+92,000		207,000									
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				22 736,16							
4	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	40,000	285,00	11 400,00	40,000	11 400,00		0,00		0,00	0,000
5	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	40,000	94,62	3 784,80	40,000	3 784,80		0,00		0,00	0,000
6	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	40,000	5,70	228,00	40,000	228,00		0,00		0,00	0,000
7	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	73,000	94,62	6 907,26	73,000	6 907,26		0,00		0,00	0,000
8	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	73,000	5,70	416,10	73,000	416,10		0,00		0,00	0,000
	D	13	Zemní práce - hloubené výkopávky				15 540,48				0,00		0,00	0,000
12	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	24,000	641,82	15 403,68	24,000	15 403,68		0,00		0,00	0,000
13	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	24,000	5,70	136,80	24,000	136,80		0,00		0,00	0,000
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				29 394,24				0,00		0,00	0,000
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	24,000	28,50	684,00	24,000	684,00		0,00		0,00	0,000
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	137,000	212,04	29 049,48	137,000	29 049,48		0,00		0,00	0,000
	W		40,000+73,000+24,000		137,000									
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 370,000	5,70	7 809,00	1 370,000	7 809,00		0,00		0,00	0,000
	W		137*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 370,000									
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	137,000	9,12	1 249,44	137,000	1 249,44		0,00		0,00	0,000
18	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	246,600	205,20	50 602,32	246,600	50 602,32		0,00		0,00	0,000
	W		137*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		246,600									
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				6 710,74						0,00	0,000
19	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	13,800	51,30	707,94	13,800	707,94		0,00		0,00	0,000
	W		92,000*0,150		13,800									
96	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	150,000	11,40	1 710,00		0,00		0,00	150,00	1 710,00	0,000
97	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	150,000	22,80	3 420,00		0,00		0,00	150,00	3 420,00	0,000
98	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	150,000	17,10	2 565,00		0,00		0,00	150,00	2 565,00	0,000
99	M	00572410	*osivo směs travní parková*	kg	2,250	136,80	307,80		0,00		0,00	2,25	307,80	0,000
	W		150*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,250									
	D	2	Zakládání				1 887,84						0,00	0,000
28	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých k(d) do 0,8	m2	207,000	9,12	1 887,84	207,000	1 887,84		0,00		0,00	0,000
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				314 313,96						0,00	0,000
38	K	338171115	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	10,000	133,38	1 333,80		0,00		0,00		0,00	10,000
39	M	55342252	*sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38/x1,5mm*	kus	10,000	222,30	2 223,00		0,00		0,00		0,00	10,000
40	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	m	32,000	106,02	3 392,64		0,00		0,00		0,00	32,000
41	M	31327515	*pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm*	m	32,000	188,10	6 019,20		0,00		0,00		0,00	32,000
42	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	96,000	28,50	2 736,00		0,00		0,00		0,00	96,000
43	M	15619100	*drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm*	m	96,000	216,60	20 793,60		0,00		0,00		0,00	96,000
44	K	348401360	Přihačkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	96,000	51,30	4 924,80		0,00		0,00		0,00	96,000
45	M	15619200	*drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm*	m	96,000	168,72	16 197,12		0,00		0,00		0,00	96,000
	D	31	Zdi pozemních staveb				256 693,80				0,00		0,00	0,000
46	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	30,000	300,96	9 028,80		0,00		0,00	30,00	9 028,80	0,000
47	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	24,000	3 021,00	72 504,00	24,000	72 504,00		0,00		0,00	0,000
48	K	311113155	Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	50,000	2 211,60	110 580,00	25,000	55 290,00	25,00	55 290,00		0,00	0,000
49	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,550	43 320,00	23 825,00	0,250	10 830,00	0,30	12 996,00		0,00	0,000
50	K	317321017	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,000	4 389,00	17 556,00		0,00		0,00	4,00	17 556,00	0,000
51	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	20,000	68,40	1 368,00		0,00		0,00	20,00	1 368,00	0,000
52	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	20,000	17,10	342,00		0,00		0,00	20,00	342,00	0,000
53	K	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,200	43 320,00	8 664,00		0,00		0,00	0,20	8 664,00	0,000
	W		4*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,200						0,00			
54	K	327501111	Výplň za opěrami s protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého	m3	15,000	855,00	12 825,00		0,00		0,00	15,00	12 825,00	0,000
	D	4	Vodorovné konstrukce				23 126,04				0,00		0,00	0,000
55	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	207,000	111,72	23 126,04		0,00		0,00	207,00	23 126,04	0,000
	W		115,000+92,000		207,000						0,00			
	D	5	Komunikace pozemní				219 074,43				0,00		0,00	0,000
	D	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				219 074,43				0,00		0,00	0,000
63	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	207,000	199,50	41 296,50		0,00		0,00	207,00	41 296,50	0,000
	W		115,000+92,000		207,000						0,00			
64	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	115,000	239,40	27 531,00		0,00		0,00	115,00	27 531,00	0,000
65	M	59245020	*dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní*	m2	120,960	577,18	69 815,69		0,00		0,00	120,96	69 815,69	0,000
66	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	92,000	273,60	25 171,20		0,00		0,00	92,00	25 171,20	0,000
67	M	59245031	*dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm*	m2	93,137	592,32	55 260,04		0,00		0,00	93,14	55 260,04	0,000
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				80 751,60				0,00		0,00	0,000
71	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	100,000	239,40	23 940,00		0,00	25,00	5 985,00	75,00	17 955,00	0,000
	W		30,000+70,000		100,000						0,00			
72	M	59217017	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	m	100,000	415,30	41 530,00		0,00	25,00	10 382,50	75,00	31 147,50	0,000
73	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlaždebních kostek z betonu prostého	m3	4,000	3 021,00	12 084,00		0,00	1,00	3 021,00	3,00	9 063,00	0,000
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				3 257,60				0,00		0,00	0,000
100	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	513,00	513,00		0,00		0,00	1,00	513,00	0,000
101	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	729,60	729,60		0,00		0,00	1,00	729,60	0,000
102	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	1 710,00	1 710,00		0,00	1,00	1 710,00		0,00	0,000
103	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupku nebo konzol	kus	1,000	285,00	285,00		0,00	1,00	285,00		0,00	0,000
	D	998	Přesun hmot				11 780,13				0,00		0,00	0,000
85	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene monolitickým betonovým nebo živičným	t	228,827	51,30	11 780,13		0,00	115,00	5 899,50	114,83	5 880,63	0,000
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				22 528,00				0,00		0,00	0,000
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				22 528,00				0,00		0,00	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]							
86	K	711113125	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymerů modifikovaná živičné emulze	m2	50,000	443,46	22 173,00		0,00		0,00	50,00	22 173,00	0,000
87	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,200	1 130,88	226,18		0,00		0,00	0,20	226,18	0,000
88	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,200	644,10	128,82		0,00		0,00	0,20	128,82	0,000
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				38 304,00				0,00		0,00	0,000
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				36 872,00				0,00		0,00	0,000
89	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	0,200	57 000,00	11 400,00	0,200	11 400,00		0,00		0,00	0,000
	P		Poznámka k položce náklady na vytýčení stávajících inženýrských sítí								0,00		0,00	0,000
90	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpt	0,200	57 000,00	11 400,00	0,100	5 700,00	0,10	5 700,00		0,00	0,000
	P		Poznámka k položce náklady na vytýčení stavby								0,00		0,00	0,000
91	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	0,200	57 000,00	11 400,00		0,00		0,00	0,20	11 400,00	0,000
	P		Poznámka k položce náklady na zaměření skutečného provedení								0,00		0,00	0,000
92	K	012403000	Kartografické práce	kpl	0,200	5 130,00	1 026,00		0,00		0,00	0,20	1 026,00	0,000
	P		Poznámka k položce náklady na geometrický plán								0,00		0,00	0,000
93	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	0,200	7 980,00	1 596,00		0,00		0,00	0,20	1 596,00	0,000
	D	VRN3	Zařízení staveniště				798,00		0,00		0,00		0,00	0,000
94	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	0,200	3 990,00	798,00	0,200	798,00		0,00		0,00	0,000
	D	VRN4	Inženýrská činnost				684,00				0,00		0,00	0,000
95	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	0,200	3 420,00	684,00	0,100	342,00	0,10	342,00		0,00	0,000