

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Partner pro váš rozvoj



DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo zhotovitele: S15-35-0009

„Úprava prostoru návsi před budovou Jednoty v obci Želechovice nad Dřevnicí II“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřena:

Tel.:

E-mail:

Obec Želechovice nad Dřevnicí

4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

75158094

CZ 75158094 (není plátcem pro tuto zakázku)

Bc. Michal Špendlík, starosta

Ing. Hana Svobodová, místostarostka

577901653

obec@zelechovice.net

Zhotovitel:

Obchodní firma:

Odštěpný závod:

Sídlo:

Zastoupený:

Korespondenční adresa:

Obchodní rejstřík:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Jahodová 60, 620 00 Brno

Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby MORAVA

Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vl. 8032

480 35 599

CZ48035599

ČSOB a.s., č.ú.: 212269343 / 0300

Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín

Ing. Tomáš Zapletal, vedoucí od přípravy a kalkulací

Lukáš Možíš, Martin Kopa, Ing. Jaromír Dybal

571 752 031

t.zapletal@swietelsky.cz

Lukáš Možíš

571 752 031

l.mozis@swietelsky.cz

Článek II. Předmět dodatku

1. V článku V. cena za dílo se doplňuje cena za dohodnuté vícepráce a započtené méněpráce v souladu s položkovým rozpočtem zhotovitele na tyto práce, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek III. Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedené vícepráce a započtené méněpráce cenu dle cenové nabídky zhotovitele :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
1. Cena díla dle SOD ze dne 14. 5.2014	3 987 842,-Kč	837 447,-Kč	4 825 289,-Kč
2. Dodatek č.1 – méněpráce	- 209 445,52	- 43 983,56	- 253 429,08Kč
- vícepráce	338 772,35 Kč	71 142,19	409 914,54Kč
3. Dodatek č.2 – vícepráce	250 454,-Kč	52 595,34Kč	303 049,34Kč
Celkem cena stavby:	4 367 622,83 Kč	917 200,97Kč	5 284 823,80Kč

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel obdrží 1 písemné vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Příloha :- naceněný výkaz výměr (soupis méněprací a víceprací)

Ve Valašském Meziříčí, dne: 8.8. 2014

V Želechovicích nad Dřevnicí dne: 8.8. 2014

Zhotovitel:

Objednatel:

**SWIETELSKY**
stavební s.r.o.
oddělení úvod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 488 88 888, DIČ: CZ488 88 888

Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Ing. Tomáš Zapletal, vedoucí od.přípr.a kalkulací

OBEC ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ
PSČ 763 11
okr. Zlín

Bc. Michal Špendlík., starosta obce



Název projektu : Úprava prostoru návsi před budovou Jednoty v obci Želechovice nad Dřevnicí


Registrační číslo projektu : CZ .1.12 / 2.3.00 / 40.01903

Soupis č. 2. dodávek a prací v rámci tzv. dodatečných stavebních prací

REPAITULACE DODÁVEK A PRACÍ	<i>méněpráce</i>	<i>vícepráce</i>	
SO 101	Komunikace a parkoviště	-	91 823,91
SO 103	Chodníky		47 264,31
SO 402	Ochrana sdělovacích kabelů		60 555,79
SO 501	Ostatní konstrukce na poz.komunikacích	-	50 810,00
	celkem bez DPH	-	250 454,00
	21%DPH	-	52 595,34
	CELKEM VČ. DPH	-	303 049,34
	ROZDÍL bez DPH	250 454,00	

 **SWIETELSKY**[®]
stavební s.r.o.

podlépný závod Dopravní stavby MORAVA
CR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ. 460 00 000, DIČ: CZ460 00 000





ROP

Střední Morava

Název projektu : Úprava prostoru návsi před budovou Jednoty v obci Želechovice nad Dřevnicí

Registrační číslo projektu : CZ .1.12 / 2.3.00 / 40.01903

Soupis č. 2. dodávek a prací v rámci tzv. nepodstatných změn v projektu

p.č.	číslo pol.	popis položky	mj	množství	jednotková cena	celkem
SO 101 -Komunikace a parkoviště						
VÍCEPRÁCE						
		odkopávky, prokopávky nezapažené				
1	122202201	hor. 3 tř. do 100 m3	m3	36,75	74,99	2 755,88
		vodor. Přemístění výkopku v hor. 1 - 4				
2	162701105	tř.	m3	36,75	63,48	2 332,89
		uložení sypaniny na skládku -				
3	171201201	přebytečná zemina	m3	36,75	7,68	282,24
4 NC 1		poplatek z auložení	m3	36,75	93,13	3 422,53
		podklad ze štěrkodrtě tl. Po zhutnění				
		15 cm, štěrkodrt fr. 16-32 mm				
5	564851111		m2	105	80,78	8 481,90
		podklad ze štěrkodrtě tl. Po zhutnění				
		4 cm, kamenná drť 4-8 mm				
6	564801112		m2	105	33,18	3 483,90
		kamenovo zpevněné cementem KSC II				
7	564851110	tl. 150 mm	m2	105	261,43	27 450,15
		kladení zámkové dlažby tl. 80 mm				
8	596211211		m2	105	179,37	18 833,85
		betonová dlažba tl. 8 cm, šedá, 200 x				
9 NC		200 mm	m2	108,15	169,97	18 382,26
		oprava studny				-
		Osazení železobetonových dílců pro				
10	894411311	šachty ze skruží rovných	ks	2	1349,55	2 699,10
		Skruž betonová studňová, kruhová, D				
		100 x 100 x 9 cm, dodávka				
11 NC 2			ks	1	1850,55	1 850,55
		deska betonová zákrytová , pūlená,				
		armovaná tl. 75 mm, D100 - dodávka				
12 NC 3			ks	2	924,33	1 848,66
						-
SO 103 vícepráce						91 823,91

V návaznosti na úpravu místní komunikace bylo ujednáno navýšení rozsahu dlážděných ploch vzhledem k okolní zástavbě, zpevněným plochám a bezbarierovým přístupům. V průběhu stavby bylo rozhodnuto o zachování stávající studny jako stávajícího zdroje vody pro závliku stávající a nové zeleně, studna byla zrekonstruována, vyměněny skruže a vrchní krycí desky. Počet parkovacích míst a výměra pojížděných ploch zůstaly zachovány .



Název projektu : Úprava prostoru návsi před budovou Jednoty v obci Želechovice nad Dřevnicí

Registrační číslo projektu : CZ .1.12 / 2.3.00 / 40.01903

Soupis č.2. dodávek a prací v rámci tzv. nepodstatných změn v projektu

p.č.	číslo pol.	popis položky	mj	množství	jednotková cena	celkem
SO 103 -CHODNÍKY- ČÁST OBEC						
VÍCEPRÁCE						
sejmutí ornice s přemístěním do 250						
1	121101103	m	m3	6,3	31,01	195,36
odkopávky, prokopávky nezapažené v						
2	122202201	hor.3 tř. do 100 m3	m3	9,24	74,99	692,91
3	122202209	příplatek za lepivost	m3	9,24	7,19	66,44
vodor. Přem. Výkopku hor. 1-4 tř. do						
4	162701105	10000m	m3	9,24	63,48	586,56
5	171201201	uložení sypaniny na skládku	m3	9,24	7,68	70,96
6 NC		poplatek za uložení	t	13,86	93,13	1 290,78
podkl. Ze štěrkodrtě tl. Po zhutnění 3						
cm, kamenná drť 4-8 mm						
7	564801111		m2	42	28,38	1 191,96
podklad ze štěrkodrtě tl. Po zhutnění						
15 cm, štěrkodrt' 16-32 mm						
8	564851111		m2	42	80,65	3 387,30
kladení dlažby z velkoformátových						
dlaždic 400 x 400 x 40 mm						
9	596211213		m2	42	202,93	8 523,06
dodávka dlažby velkoformátové,						
pískové 400 x 400 x 40 mm						
10 NC1		lože pod obrubníky z betonu	m2	44,1	249,8	11 016,18
11	918101111	prostého	m3	2,4	1938,8	4 653,12
chodníkový obrubník bet. Stoj. S						
12	917862111	opěrou	bm	62	102,44	6 351,28
dodávka obrubník betonový						
13 NC2		chodníkový	ks	64	144,35	9 238,40
SO 103 vícepráce						47 264,31

V návaznosti na stávající zpevněné plochy pro pěší bylo ujednáno v rámci zpřístupnění bezbarierového přístupu o provedení chodníku za budovu Jednoty.

Název projektu : Úprava prostoru návsi před budovou Jednoty v obci Želechovice nad Dřevnicí

Registrační číslo projektu : CZ .1.12 / 2.3.00 / 40.01903

Soupis č. 2. dodávek a prací v rámci tzv. nepodstatných změn v projektu

p.č.	číslo pol.	popis položky	mj	množství	jednotková cena	celkem
SO 402 - Ochrana sdělovacích kabelů						
VÍCEPRÁCE						
přeložka 1						
dodávka kabelu TCEPKFLE 3 x 4 x 0,4						
1			m	100	14,88	1 488,00
2		spojka SCX 43/8-300	ks	10	1152,37	11 523,70
3		modul 10p	ks	10	70,76	707,60
4		krycí deska	m	20	46,36	927,20
5		folie š. 33 cm	m	20	3,9	78,00
6		pokládka kabelu	m	100	20,74	2 074,00
položení zákrytového materiálu - folie						
7		a krycí deska	m	20	30,5	610,00
8		spojování kabelu	ks	10	1305,4	13 054,00
9		měření kabelu (5 x 3 xn)	kmpl	1	2196	2 196,00
přeložka 2						
10		folie š. 33 cm	m	86	3,9	335,40
11		chránička D75 mm	m	86	45,14	3 882,04
12		přeložení kabelu do chráničky	m	86	20,74	1 783,64
položení zákrytového materiálu - folie						
13			m	86	3,66	314,76
14		položení chráničky	m	86	18,3	1 573,80
15		měření kabelu 50 xn	kmpl	1	4026	4 026,00
oprava kabelu						
oprava poškozených kabelů, dodávka						
spojek, zavaření kabelů, izolace						
16			kmpl	2	3001,2	6 002,40
17		doprava	kmpl	1	1302,61	1 302,61
geodetické zaměření a vypracování						
18		DSP	kmpl	1	8676,64	8 676,64
SO 103 vícepráce						60 555,79

V průběhu realizace stavby po provedení zemních prací bylo obnaženo stávající sdělovací vedení , u kterého byla původně projektem předpoklané řešení - stranová přeložka 1 kabelu s uložením do chráničky mimo těleso komunikace. Na základě skutečného stavu a dle požadavku správce sítě, fa SITEL, se na staveništi nachází 6 kabelových vedení směrem pod místní příjezdovou komunikaci , bylo správcem, tedy firmou SITEL, provedeno obnažení, přespojování a nové vedení s uložením do chrániček tak, aby tato vedení nebyla pod tělesem komunikace. Tato vedení nebylo možné z důvodu těsné blízkosti komunikace pouze směrově přeložit.



Název projektu : Úprava prostoru návsi před budovou Jednoty v obci Želechovice nad Dřevnicí

Registrační číslo projektu : CZ .1.12 / 2.3.00 / 40.01903

Soupis č. 2. dodávek a prací v rámci tzv. nepodstatných změn v projektu

<i>p.č.</i>	<i>číslo pol.</i>	<i>popis položky</i>	<i>mj</i>	<i>množství</i>	<i>jednotková cena</i>	<i>celkem</i>
		SO 501 - Ostatní konstrukce na pozemních komunikacích				
		VÍCEPRÁCE				
		D+M válcové plakátovací plochy 900 / 2400, bez osvětlení, vč. zemních prací pro založení a založení				
1	NC1		kmpl	1	50810	50 810,00
		SO 501 vícepráce				50 810,00

osazení plakátovací plochy pro informovanost občanů