


ŘEZ A-A'



BOČNÍ ČI ČELNÍ HRANY VIKÝŘŮ – NOVÁ FOŠNA A OPLECHOVÁNÍ

POZNÁMKY:

- PROVEDENÍ TESAŘSKÝCH OPRAV VADNÝCH MÍST KROVŮ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESE.
- SPOJE DŘEVĚNÝCH PRVKŮ BUDOU PROVEDENY POMOCÍ KLASICKÝCH TESAŘSKÝCH SPOJŮ
- CHEMICKÁ OCHRANA DŘEVA KOMPLEXNÍ VČETNĚ OČIŠTĚNÍ OD PRACHU
- NOVÉ ŘEZIVO BUDE JEHLIČNATÉ (SMRK) TŘÍDY S10 DLE ČSN 49 1531, TŘÍDY PEVNOSTI C24 (ČSN EN 338) MAX. VLHKOSTI 20 %
- JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY, ZEJMÉNA PROFILY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ PŘEMĚŘIT
- NOVÁ KRYTINA – DŘÁŽKOVÁ TAŠKA FRANCOUZSKÁ 14
- U DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ VIKÝŘŮ BUDE PROVEDENA REPASE
- PŘI BOURÁNÍ ODSTRAŇOVANÝCH KONSTRUKCÍ POSTUPOVAT TAK, ABY BYLY DODRŽENY PŘÍSLUŠNÉ PŘEDPISY BEZPEČNOSTI PRÁCE TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA STABILITA PONECHANÝCH KONSTRUKCÍ, DLE POTŘEBY PŘÍPADNĚ POUŽIT PODCHYCNÍ.
- VÝPIS DŘEVĚNÝCH PRVKŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

POUŽITÉ ZKRATKY:

- K – KROKEV
- P – POZEDNICE
- Vz – VZPĚRA
- S – SLOUPEK
- ŠS – ŠIKMÝ SLOUPEK
- P6 – PÁSEK
- VT – VÝMĚNA VAZNÝCH TRÁMŮ
- VH – VÝMĚNA HAMBALKŮ
- VT – VAZNÝ TRÁM
- Za – ZAVĚTROVÁNÍ
- Va – VAZNICE
- H – HAMBALK

ČÍSLO ZA ZKRATKOU PRVKU OZNAČUJE SANOVANOU DÉLKU V METRECH. V PŘÍPADĚ VÝMĚNY VČETNĚ POTŘEBNÉ DÉLKY NA SPOJ, POKUD JE PRVEK BEZ ČÍSELNÉHO OZNAČENÍ, JE SANOVÁN CELÝ.

LEGENDA SANACE:

- VÝMĚNA DŘEVĚNÉHO PRVKU A POKROVOVÉ OŠETŘENÍ
- TECHNOLOGICKÁ VÝMĚNA
- OPRAVA OKENNÍCH RÁMŮ

VYPRACOVAL		TECHNICKÝ POSOUDIL		ZODP. PROJEKTANT		<div>OK PYRUS</div> <div>OK PYRUS, s.r.o. Husovická 4, 614 00 Brno tel.: 549 244 505 www.okpyrus.cz e-mail: info@okpyrus.cz</div>	
ING. DAVID FAJFR		LUBOŠ ROUS		ING. OTAKAR KOUBEK, CSc.			
OBJEDNATEL: OBEC ŽELEŠICE							
INVESTOR: OBEC ŽELEŠICE						FORMÁT	8 A4
NÁZEV AKCE:						DATUM	ČERVENEC 2013
OPRAVA KROVU A STŘECHY DOMU Č. P. 80 V ŽELEŠICÍCH						STUPEŇ	PPSP
						Č. ZAKÁZKY	1292
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU: SO 01 ŽELEŠICE Č. P. 80							
OBSAH						MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
STŘECHA ČÁST A						1:50	F.1.1.