



ŘEZ B-B'



OPRAVU VNĚJŠÍ VAZNICE CHODBY ŘEŠIT S KROVEM.
NARUŠENÍ SLOUPKŮ A PARAPETNÍ VAZNICE ŘEŠIT
SOUČASNĚ S OPRAVOU CELÉHO PROSKLENÍ CHODBY
TRUHLÁŘSKÝM ZPŮSOBEM SAMOSTATNĚ

ŘEZ C-C'



POZNÁMKY:

- PROVEDENÍ TESAŘSKÝCH OPRAV VADNÝCH MÍST KROVŮ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESE.
- SPOJE DŘEVĚNÝCH PRVKŮ BUDOU PROVEDENY POMOCÍ KLASICKÝCH TESAŘSKÝCH SPOJŮ
- CHEMICKÁ OCHRANA DŘEVA KOMPLEXNÍ VČETNĚ OČIŠTĚNÍ OD PRACHU
- NOVÉ REZIVO BUDE JEHLČNATÉ (SMRK) TŘÍDY S10 DLE ČSN 49 1531, TŘÍDY PEVNOSTI C24 (ČSN EN 338) MAX. VLHKOSTI 20 %
- JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ PŘEMĚŘIT
- NOVÁ KRYTINA – DŘÁŽKOVÁ TAŠKA FRANCOUZSKÁ 14
- U DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ VIKÝŘŮ BUDE PROVEDENA REPASE
- PŘI BOURÁNÍ ODSTRAŇOVANÝCH KONSTRUKCÍ POSTUPOVAT TAK, ABY BYLY DODRŽENY PŘÍSLUŠNÉ PŘEDPISY BEZPEČNOSTI PRÁCE TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA STABILITA PONECHANÝCH KONSTRUKCÍ, DLE POTŘEBY PŘÍPADNĚ POUŽIT PODCHYCENÍ.
- VÝPIS DŘEVĚNÝCH PRVKŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

POUŽITÉ ZKRATKY:

- K – KROKEV
- P – POZEDNICE
- Vz – VZPĚRA
- S – SLOUPEK
- Pg – PÁSEK
- VT – VAZNÝ TRÁM
- Va – VAZNICE
- VK – VÝMĚNA KROKVÍ
- Kle – KLEŠTINA
- R – ROZPĚRA

ČÍSLO ZA ZKRATKOU PRVKU OZNAČUJE SANOVANOU DÉLKU V METRECH. V PŘÍPADĚ VÝMĚNY VČETNĚ POTŘEBNÉ DÉLKY NA SPOJ, POKUD JE PRVEK BEZ ČÍSELNÉHO OZNAČENÍ, JE SANOVÁN CELÝ.

LEGENDA SANACE:

- – VÝMĚNA ČI DOPLNĚNÍ DŘEVĚNÉHO PRVKU A POUZROVÉ OŠETŘENÍ
- – TECHNOLOGICKÁ VÝMĚNA

VYPRACOVAL		TECHNICKY POSOUDIL	ZODP. PROJEKTANT	OK PYRUS OK PYRUS, s.r.o. Husovická 4, 614 00 Brno tel.: 549 244 506 www.okpyrus.cz e-mail: info@okpyrus.cz
ING. DAVID FAJFR		LUBOŠ ROUS	ING. OTAKAR KOUBEKLA, CSc.	
OBJEDNATEL: OBEC ŽELEŠICE				
INVESTOR: OBEC ŽELEŠICE				
NÁZEV AKCE:				FORMÁT 8 A4
OPRAVA KROVU A STŘECHY DOMU Č. P. 80 V ŽELEŠICÍCH				DATUM ČERVENEC 2013
				STUPEŇ PPSF
				Č. ZAKÁZKY 1292
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU: SO 01 ŽELEŠICE Č. P. 80				
OBSAH				MĚŘÍTKO 1:50
STŘECHA ČÁST B				ČÍSLO VÝKRESU F.1.2.