

## Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava opěrné zdi ve Žlebech
Objekt :	
Rozpočet:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	m.j.	počet m.j.
<b>0 Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
1	03000-1000	Zařízení staveniště	Kč	1,000
2	06000-1000	Územní vlivy	Kč	1,000

### 1 Zemní práce

3	12220-1101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř.3 objem do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	92,983
4	12220-1109	Příplatek za lepitost horniny tř 3	m <sup>3</sup>	92,983
5	16110-1103	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4 hl výkopu do 6m	m <sup>3</sup>	27,300
6	16230-1102	Vodorovné přemístění přes 500 do 1 000m výkopku/sypání z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	65,683
7	16260-1102	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5 000m výkopku/sypání z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	27,300
8	17110-1131	Uložení sypání do náspů z hornin nesoudrž. i soudř., s rozproštěním a zhutněním	m <sup>3</sup>	49,917
9	17210-2101	Zřízení těsnění se zhutněním	m <sup>3</sup>	4,660
10	17120-1201	Uložení sypání na skládce	m <sup>3</sup>	27,300
11	17120-1211	Poplatek za uložení sypání na skládce	l	49,140

### 2 Zakládání

12	21268-2111	Lože pro trativody z prohozeného výkopového materiálu	m <sup>3</sup>	9,536
13	21275-5216	Trativody z trub plastových flexibilních pr 160 mm	m	22,900

### 3 Svislé a kompletní konstrukce

14	32721-3113	Zdění zdiva nadzáklad. opěr zdi z lom. kamene nepravd. tvarů, spára 10 - 20 mm	m <sup>3</sup>	51,688
15	32721-1911	Příplatek za lícování zdiva jednostranné	m <sup>3</sup>	51,688
16	62863-1211	Spárování zdiva opěr zdi cem maltou do 30 mm z lom kamene	m <sup>2</sup>	47,480
17	31732-1017	Rimsy opěr zdi ze železového betonu C 25/30	m <sup>3</sup>	7,182
18	31735-3111	Bednění římsy opěr zdi, zřízení	m <sup>2</sup>	27,600
19	31735-3112	Bednění římsy opěr zdi, odstranění	m <sup>2</sup>	27,600
20	31736-1016	Výztuž říms opěr zdi z oceli 10 505 (R) B500B	t	0,501
21	33817-1111	Osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových do výšky 2 m se zalitím do vlnech otvorů	ks	14,000
22	34840-1120	Osazení oplocení ze strojového pleťva do 1,6 m s napínacími dráty	m	26,600

**9 Ostatní konstrukce a práce - bourání**

23	98513-1111	Očištění ploch stěn tlakovou vodou	m2	90,925
24	98513-1311	Očištění ploch stěn ruční dočištění oceli kartáči	m2	18,185
25	98521-1112	Vyklinování uvolněných kamenů ve zděvu se spárami dl do 12m	m2	4,546
26	98523-1112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12m/m2	m2	90,925
27	98522-2111	Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním	m3	2,600
28	98151-3111	Demolice zdiva kameného nebo smíšeného na MVC mechanizačními prostředky	m3	28,115
29	99700-6511	Vodorovná doprava suti do 100 m s naložením a složením	t	10,150
30	94111-1111	Montáž lešení lehkého pracovního s podlahami šířky 0,6 - 0,9 m, výšky do 10 m	m2	125,070
31	94111-1811	Demontáž lešení lehkého pracovního s podlahami šířky 0,6 - 0,9 m, výšky do 10 m	m2	125,070

**99 Přesuny hmot a suti**

32	99815-3131	Přesun hmot pro zdi s konstrukcí zděnou výšky do 12 m, vzdálenost do 50 m	t	60,754
33	99815-2193	Příplatek za zvětšený přesun do 1000 m	t	60,754

**Celkem bez DPH**

DPH 21%

**Celkem s DPH**