

Stavba : 106 REKONSTRUKCE SKOLICIHO STREDISKA OPRA		Objekt : 02 Stavební úpravy - část 2		Rozpočet: 1		nabídka	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 3							
1	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami palenými na MC	m3	0,06	4 390,00	276,57	
2	317944311R00	Válcované nosníky do č. 12 osazené do otvorů	t	0,04	22 500,00	956,25	
3	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,28	483,00	135,24	
Čelkem za							
		3 Svisťe a kompletní konstrukce	1 368,06				
Díl: 6							
4	611421321R00	Oprava váp. omítek stropů do 30% plochy - hladkých	m2	113,34	70,00	7 933,80	
5	612421421R00	Oprava vápen. omítek stěn do 50 % pl. - hladkých	m2	600,43	80,00	48 034,21	
6	642944221R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2.	kus	1,00	454,00	454,00	
7	553330341	Zárubeň ocelová H 160 1450X1970X160	kus	1,00	723,00	723,00	
Čelkem za							
		6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení	57 145,01				
Díl: 63							
8	632477122R00	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 5 mm	m2	113,34	330,00	37 402,20	
Čelkem za							
		63 Podlahy a podlahové konstrukce	37 402,20				
Díl: 9							
9	900 R02	HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5	h	40,00	180,00	7 200,00	
10	971033641R00	Vybourání otv. zed. cihel. pl. 4 m2, tl. 30 cm, MVC	m3	0,54	496,00	267,84	
11	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápených stropů do 30 %	m2	113,34	13,00	1 473,42	
12	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	600,43	16,20	9 726,93	
13	978059531R00	Odeskání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	34,05	38,00	1 293,90	
Čelkem za							
		9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	19 962,09				
Díl: 97							
14	971033651R00	Vybourání otv. zed. cihel. pl. 4 m2, tl. do 60 cm, MVC	m3	1,26	704,00	887,04	
15	979990001R00	Poplatek za skládku stavebního sutí	t	92,10	220,00	20 261,25	
Čelkem za							
		97 Prorážení otvorů	21 148,29				
Díl: 99							
16	999281111R00	Práce pro opravy a udržbu do výšky 25 m	t	18,13	530,00	9 609,43	
Čelkem za							
		99 Stavební práce	9 609,43				
Díl: 713							
		Izolace tepelné					

17	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	21,60	100,00	2 160,00
18	28375475	Deska polystyrenová II 100mm	m2	21,60	120,00	2 592,00
19	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	92,89	1,77	164,41
Díl: 766	766	Konstrukce truhlářské				
20	766622245R00	Okna komplet, otv. ráva do rámu, skřid. do 3,30 m2 prvek č.9	kus	3,00	659,00	1 977,00
21	766661132R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 2kf. do 1,45 m	kus	1,00	1 455,00	1 455,00
22	61110339	Okno dřevěné 2100x1400 sloupk prvek č.9	kus	3,00	19 500,00	58 500,00
23	61161736	Dveře vnitřní hladké plně 2kf. 145x197 cm dýha dub prvek č.4	kus	1,00	16 600,00	16 600,00
24	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	751,00	2,80	2 102,80
Cellkem za	80 634,80					
Díl: 767	767	Konstrukce zámečnické				
25	767991911R00	Oprava samostatným svařováním	m	19,20	175,00	3 360,00
26	767991912R00	Rezáni plamenem (samostatně)	m	19,20	26,00	499,20
27	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	47,90	1,19	57,01
Cellkem za	3 916,21					
Díl: 784	784	Dokončovací práce - malby				
28	784424271R00	Malba váp. 2x, 2bar+strop, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	713,77	28,00	19 985,49
Cellkem za	19 985,49					
Díl: 787	787	Zasklívání				
29	787693313RT5	Zasklívání oken a dveří na lišty, pl. do 2 m2	m2	5,40	1 550,00	8 370,00
30	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	t	0,17	560,00	96,31
Cellkem za	8 466,31					
Díl: D96	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,70	260,00	4 861,31
32	979081121R00	Připlátek k odvozu za každý další 1 km	t	18,70	10,00	186,97
33	979082111R00	Vnitřnostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,70	170,00	3 178,55
34	979082121R00	Připlátek k vnitřost. dopravě suti za dalších 5 m	t	18,70	20,00	373,95
Cellkem za	8 600,78	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	nabídka	JKSO	SKP	
Objekt				Měrná jednotka	
03		Zastřešení částí 1		Počet jednotek	0
Stavba		REKONSTRUKCE SKOLICHO STŘEDISKA OPRAV		Naklady na m.j.	0
106				Typ rozpočtu	
Projektant					
Zpracovatel projektu					
Objednatel					
Dodavatel				Zakázkové číslo	
Rozpočtoval				Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 437 588	Zižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírůžka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostavební oprava	0
ZRN celkem	1 437 588	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (ČD)	0
ZRN+HZS	1 437 588	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 437 588	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	20,0 %				
DPH	20,0 %				
Základ pro DPH	0,0 %				
DPH	0,0 %				
CENA ZA OBJEKT CELKEM					1 725 106 Kč

Poznámka :

Stavba :	106 REKONSTRUKCE SKOLICHO STREDISKA OPRAVN	Rozpočet : 1
Objekt :	03 Zastřešení částí 1	nabídka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montaz	HZS
M43 Montáže ocelových konstrukcí	1 437 588	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 437 588	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zitžené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírůžka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostavební oprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	106 REKONSTRUKCE SKOLICHO STREDISKA OPRA	Rozpočet: 1	nabídka
Objekt :	03 Zastřešení část 1		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				
1	430	Dodávka a montáž zastřešení	kpl	1,00	429 550,00	429 550,00
2	430	Dodávka a montáž okapového systému	kpl	1,00	40 650,00	40 650,00
3	430	Dodávka a montáž opíštění	kpl	1,00	24 720,00	24 720,00
4	430	Ocelová konstrukce příhradová	kpl	1,00	677 542,00	677 542,00
5	430	Montáž ocelové konstrukce	kpl	1,00	88 251,00	88 251,00
6	430	Střešní vaznice	kpl	1,00	176 875,00	176 875,00
Celkem za		M43 Montáže ocelových konstrukcí				
						1 437 588,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	nabídka	JKSO	SKP	
Objekt					
04		Ústřední vytápění		Měrná jednotka	
Stavba				Počet jednotek	0
106		REKONSTRUKCE SKOLIČIHO STŘEDISKA OPRAV		Náklady na m.j.	0
Projektant				Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu					
Objednatel					
Dodavatel				Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel				Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	310 703	Zižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Présun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	310 703	Zařizení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	310 703	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	310 703	Ostatní náklady celkem	0
Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH		310 703 Kč	
DPH		20,0 %	
Základ pro DPH		62 141 Kč	
DPH		0 Kč	
Základ pro DPH		0 Kč	
DPH		0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		372 844 Kč	

Poznámka :

Stavba :	106 REKONSTRUKCE SKOLICHO STREDISKA OPRAVN	Rozpočet : 1	nabídka
Objekt :	04 Ustřední vytápění		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
730 Ustřední vytápění	3 10 703	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 10 703	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	106 REKONSTRUKCE SKOLICHO STREDISKA OPR	Rozpočet: 1	nabídka
Objekt :	04 Ústřední vytápění		

P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 730						
1	730	Ustřední vytápění	ks	1,00	310 703,00	310 703,00
730 Ustřední vytápění						310 703,00
Celkem za						310 703,00

[illegible]

Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady	0
-----------------------------	----------------------------	---

Výpočtová		Za zhotovitele	Za objednatelé	Jméno
Z	HSV celkem	117 890	Zřízení výrobní podmínky	0
	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	117 890	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	117 890	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	117 890	Ostatní náklady celkem	0

Jméno :		Datum :		Podpis :	
Základ pro DPH		20,0 %		117 890 Kč	
DPH		20,0 %		23 578 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CELKEM		141 468 Kč			

Podpis

Datum:

Popis.

• **Uptake:**

100

100

• **quarar**

Stavba : 106 REKONSTRUKCE SKOLICHO STREDISKA OPRAVN	Rozpočet : 1	nabídka
Objekt : 05 Zařízení vzduchotechniky		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	117 890	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	117 890	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírůžka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimosstavební oprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt : Rozpočet: 1 nabídka	106 REKONSTRUKCE SKOLICHO STREDISKA OPR 05 Zařízení vzduchotechniky
--	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M24	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
1	241	Zařízení vzduchotechniky	ks	1,00	117890	117 890,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				117 890,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		1		nabídka		JKSO	
Objekt				SKP			
06		ZTI		Měrná jednotka			
Stavba				Počet jednotek		0	
106		REKONSTRUKCE ŠKOLICÍHO STŘEDISKA OPRAV		Náklady na m.j.		0	
Projektant							
Zpracovatel projektu							
Objednatel							
Dodavatel							
Rozpočtovatel		Počet listů					
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY							
Základní rozpočtové náklady				Ostatní rozpočtové náklady			
HSV celkem	296 570	Zřízené výrobní podmínky	0				
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0				
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0				
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0				
ZRN celkem	296 570	Zařízení staveniště	0				
		Provoz investora	0				
HZS	0	Kompletační činnost (ČD)	0				
ZRN+HZS	296 570	Ostatní náklady neuvedené	0				
ZRN+ost.náklady+HZS	296 570	Ostatní náklady celkem	0				
Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele			
Jméno :		Jméno :		Jméno :			
Datum :		Datum :		Datum :			
Podpis :		Podpis :		Podpis :			
Základ pro DPH	20,0 %			Základ pro DPH	20,0 %		
DPH	20,0 %			DPH	20,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %			Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %			DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				355 884 Kč			

Stavba :	106 REKONSTRUKCE SKOLICHO STREDISKA OPRAVN	Rozpočet : 1
Objekt :	06 ZTI	nabídka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
720 Zdravotechnická instalace	296 570	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	296 570	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírůžka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (ČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :		106 REKONSTRUKCE SKOLICIHO STREDISKA OPRA	Rozpočet: 1		nabídka
Objekt :		06 ZTI			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 720						
1	720	Zdravotně technická instalace	ks	1,00	296 570,00	296 570,00
Celkem za						296 570,00
720 Zdravotnická instalace						

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		1	nabídka	JKSO	SKP		Objekt
07		Zařízení silnoproudé elektroinstalace		Měrná jednotka			
Stavba		106		Nakłady na m.j.	0		
Projektant				Typ rozpočtu			
Zpracovatel projektu							
Objednatel							
Dodavatel				Zakázkové číslo			
Rozpočtovatel				Počet listů			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY							
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady					
HSV celkem	0	Zřízené výrobní podmínky	0				
Z PSV celkem	595 899	Oborová přírážka	0				
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0				
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0				
ZRN celkem	595 899	Zařízení staveniště	0				
		Provoz investora	0				
HZS	0	Kompletační činnost (ICD)	0				
ZRN+HZS	595 899	Ostatní náklady neuvedené	0				
ZRN+ostatní náklady+HZS	595 899	Ostatní náklady celkem	0				
Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele			
Jméno :		Jméno :		Jméno :			
Datum :		Datum :		Datum :			
Podpis :		Podpis :		Podpis :			
Základ pro DPH		20,0 %		595 899 Kč			
DPH		20,0 %		119 180 Kč			
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč			
DPH		0,0 %		0 Kč			
CENA ZA OBJEKT CELKEM		715 079 Kč					

Stavba : 106 REKONSTRUKCE SKOLICHO STREDISKA OPRAV	Rozpočet : 1	nabídka
Objekt : 07 Zařízení silnoproudé elektroinstalace		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	595 899	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	595 899	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	106 REKONSTRUKCE SKOLICHO STREDISKA OPRAVN
Objekt :	07 Zařízení silnoprůdé elektroinstalace
	Rozpočet: 1
	nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21	210	Zařízení silnoprůdé elektroinstalace	ks	1,00	595 899,00	595 899,00
		Elektromontáže				595 899,00
		M21 Elektromontáže				595 899,00
		Celkem za				595 899,00