


PŮDORYS 2.NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA V m2
201	KLUBOVNA	53,20
202	SKLAD	10,86
203	KANCELÁŘ	17,52
204	CHODBA	34,28
205	WC	6,12
206	TECH. A ÚKLIDOVÁ M.	6,38
CELKEM		128,36

IZOLACE MĚDĚNÉHO POTRUBÍ

15x1,0	PĚNOVÁ IZOLACE 9, tl.9mm
18x1,0	PĚNOVÁ IZOLACE 13, tl.13mm
22x1,0	PĚNOVÁ IZOLACE 13, tl.13mm
28x1,0	PĚNOVÁ IZOLACE 13, tl.13mm

POZNÁMKY:


- PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES ZE ZDI. PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 15x1,0-IZ
- HORIZONTÁLNÍ ROZVODY K OTOPNÝM TĚLESŮM V 1.NP VEDENÝ V PODLAŽE V TEPELNÉ IZOLACI. V OSTATNÍCH PODLAŽÍCH JSOU V PODLAŽE POUZE KRÁTKÉ PŘÍPOJKY, OSTATNÍ ROZVODY JSOU VE DRÁŽKÁCH VE ZDIVU
- POTRUBÍ IZOLOVÁNO DLE TABULKY TEPELNÝCH IZOLACÍ

LEGENDA ZAŘÍZENÍ


- PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL O VÝKONU 24,0kW S MOŽNOSTÍ EXTERNÍHO OHŘEVU TV A NUCENÝM ODTAHEM SPALIN
- ZÁSOBNÍKOVÝ NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ SE DVĚMA VÝMĚNÍKY O OBJEMU 190l

LEGENDA ZNAČENÍ

- OTOPNÁ VODA 60°C
- OTOPNÁ VODA 40°C
- KABELY MaR
- OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM
- TH TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- RVK15 PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ ROHOVÉ VENTIL KOMPAKT
- REGULACE 1 STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ
- TERMOSTATICKÉ VLOŽKY



PROJEKTANT		VYPRACOVAL		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
ing. Radek SKALNÍK		ing. Radek SKALNÍK		ing. Radek SKALNÍK	
KRAJ: VYSOČINA		MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 3540/1, 3540/2, NOVÉ M. N. M.			
INVESTOR: OREL JEDNOTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, MASARYKOVA 200, 592 31					
AKCE		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
		VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL OREL			
PROFESE		D.1.4.3 VYTÁPĚNÍ			
OBSAH		PŮDORYS 2.NP			
		FORMÁT		3x A4	
		DATUM		BŘEZEN 2015	
		ČÍSLO PARÉ			
		MĚŘÍTKO		ČÍSLO VÝKRESU	
		1:50		D.1.4.3.4	



**Ing. Radek Skalník**  
Rovečné 61, 592 65 Rovečné  
email: skalnik.radek@email.cz  
tel.:774 216 612