



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **REINTEGRA**
se sídlem: Chářovská 54, 794 01 Krnov
zastoupený: Ing. Vladimír Plesník - ředitel
IČ/DIČ: 68333552 / CZ68333552
bankovní spojení: ČSOB Krnov
číslo účtu: 382005973/0300

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Název: **Zdeněk Carbol**
se sídlem: Košetice 58, 747 75 Velké Heraltice
zastoupený: Zdeněk Carbol
IČ/DIČ: 86936565
bankovní spojení: Raiffeisen bank
číslo účtu: 6988500001/5500
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Zdeněk Carbol
telefon: 606566811
kontaktní osoba ve věcech technických: Zdeněk Carbol
telefon: 606566811

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva").

1.3. Je-li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat za objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.

1.4. Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zmocněni jednat

za objednatele: Ing. Vladimír Plesník, MBA a Mgr. Luděk Richter

za zhotovitele: Zdeněk Carbol

a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



2. Základní údaje o díle

2.1. Název stavby: REINTEGRA CENTRUM - stavební úpravy a vnitřní přestavba budovy.

2.2. Adresa stavby: objekt zadavatele na adrese Chářovská 90/54, Krnov; parc. č. 202, KÚ Opavské Předměstí.

3. Předmět plnění

3.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svou odpovědnost a vlastním jménem a v níže uvedeném termínu provést stavební práce ve formě stavebních úprav a vnitřní přestavby objektu zadavatele. Práce budou probíhat v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce **"REINTEGRA CENTRUM - stavební úpravy a vnitřní přestavba budovy"**, která je zveřejněna na profilu zadavatele: <http://reintegra.profilzadavatele.cz/>

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/reintegra_2781/.

Objednatel se zavazuje po řádném plnění dokončené dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- c) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- d) demontáž stávajícího zařízení,
- e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků např. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- f) prohlášení o shodě,
- g) zřízení a odstranění zařízení staveniště,
- h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- i) certifikáty od všech použitých materiálů,
- j) dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě ve 4 vyhotoveních a 2x v digitální podobě.

3.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, a tímto výslovně prohlašuje a konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle jeho uvážení a podle projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.

3.5. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických norem.

3.7. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



tak, jak je uvedeno v čl. 6 této Smlouvy.

3.8. Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 3 této Smlouvy prosté vad a nedodělků a po předání dokladů uvedené v odst. 10.2 této smlouvy.

4. Sjedená doba pro provedení díla

4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

4.1.1. Zhotovitel může zahájit práce nejdříve od data podpisu smlouvy o dílo. Předpokládané zahájení prací je v měsíci červnu 2015.

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději **do 180 dnů od data podpisu smlouvy o dílo.**

4.2. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude v souladu s čl. 10 této Smlouvy.

4.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla.

4.4. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

4.5. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutém v této Smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatele na nutnost poskytnutí spolupůsobení v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodlení s plněním tohoto svého závazku, je zhotovitel do doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončení.

5. Věci určené k provedení díla

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště doklad prokazující povolení stavby, veškeré potřebné doklady podle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňujících převzetí díla

5.2. Objednatel po uzavření této Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady potřebné k zahájení stavby.

5.3. Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do okamžiku předání díla.

6. Cena za dílo

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy činí:

Cena bez DPH 4 496 569,90 Kč

Výše DPH (21%) 944 279,70 Kč

Cena včetně DPH 5 440 849,60 Kč

6.2. Dohodnutá cena bez DPH je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení a zadávacích podmínek objednatele. Kompletní soubor položkových rozpočtů předložených zhotovitelem v rámci nabídky pro zadání veřejné zakázky REINTEGRA CENTRUM - stavební úpravy a vnitřní přestavba budovy tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

6.3. Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů



(dále jen "zákon o DPH").

- 6.4.** V dohodnuté ceně bez DPH jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 3.2. a 3.3. této Smlouvy.
- 6.5.** Dohodnutá cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech a za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případě:
- a) dojde-li po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla ke změnám sazeb DPH,
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba "víceprací" - dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb realizována.
- Výše uvedené však neplatí v případě, kdy požadované stavební práce byly obsaženy v zadávací dokumentaci, uchazeč si neověřil soulad výkazu výměr, a přestože s ohledem na své odbornosti a znalosti mohl tyto práce předvídat, tyto nezahrnul do své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou důvodem k navýšení ceny.
- 6.6.** Obě smluvní strany se v případě víceprací i méněprací zavazují plně respektovat pravidla daná Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek pro ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013.

7. Platební podmínky

- 7.1.** Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout platbu za zhotovené dílo, a to na základě zhotovitelem předložené faktury. Objednatel požaduje vystavení 3 vyhotovení faktur, každé s platností originálu. Nedílnou přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli vždy nejpozději 5 (pět) dní před vystavením faktury soupis provedených prací včetně jejich ocenění v počtu 3 (tři) originálů. Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu – daňový doklad, jehož nedílnou součástí musí být tento soupis provedených prací. Faktura – daňový doklad, u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, bude objednatelem vrácena.
- 7.2.** Nedoje-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 7.3.** Podkladem pro poskytnutí jakýchkoliv plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotoví zhotovitel. Faktura musí obsahovat zejména:
- označení Faktura,
 - číslo dokladu,
 - název, sídlo a IČ zhotovitele,
 - údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
 - název, sídlo a IČ objednatele,
 - datum vystavení, datum odeslání a datum splatnosti,



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- předmět a název díla,
- soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem,
- cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
- náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH,
- částku k úhradě,
- razítko a podpis oprávněné osoby.

Na faktuře musí být kromě všech výše uvedených náležitostí též jednoznačně uveden název a číslo projektu a informace o financování projektu z dotačního titulu – text: „**Tento doklad je hrazen v rámci projektu CZ.1.10/2.1.00/35.01759 REINTEGRA Centrum v Krnově, hrazeného z dotace ROP Moravskoslezsko**“.

- 7.4.** Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 7.3 této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 7.5.** Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ-CPA") na majetku, který je byť jen částečně objednatelem používán k ekonomické činnosti, je nutné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu s náležitostmi dle § 92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text:
"Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21 %."
- 7.6.** Skutečnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je objednatelem používán k ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit zhotoviteli písemně před zahájením stavebních prací.
- 7.7.** Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst. 7.7 této Smlouvy, pak platí, že objekt, na kterém jsou prováděny stavební a montážní práce, není objednatelem používán k ekonomické činnosti a pro tuto dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
- 7.8.** Objednatel se zavazuje zaplatit platby nejpozději do 90 dnů od doručení faktury.
- 7.9.** Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:
– obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
– obsahuje chybné cenové údaje.
Objednatel musí nedostatečný platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- 7.10.** Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v čase plnění.
- 7.11.** Objednatel nebude poskytovat zálohy.

8. Způsob provádění díla

- 8.1.** Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak.



Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

- 8.2.** Objednatel vykonává na stavbě technický dozor. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní. Zhotovitel je povinen v případě zjištění vad díla tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění.
- 8.3.** Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.4.** Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to nejméně 3 (tři) dny předem. Nevyzve-li zhotovitel Technický dozor stavebníka ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Technického dozoru stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednavatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednavatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- 8.5.** Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednavatele, nejpozději před zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému dozoru stavebníka certifikát či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např. výrobce, parametry, kvalitu atd.
- 8.6.** Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou prováděny u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným objednavatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednavatelem požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce či materiály nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout s prokázáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit nebo provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady.
- 8.7.** Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 8.8.** Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně.
- 8.9.** K dodržení ustanovení této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými a proškolenými pracovníky.
- 8.10.** Zhotovitel je povinen veškeré subdodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy. Zhotovitel nese



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých subdodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích z této Smlouvy na subdodavatele je vůči objednateli právně neúčinné.

9. Staveniště

- 9.1.** Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob.
- 9.2.** O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran.
- 9.3.** Při jednání o předání staveniště objednatel předá zhotoviteli současně:
- napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el. energie, vody, kanalizace),
 - plochy pro zařízení staveniště včetně ploch mezideponijních skládek,
 - podmínky příjezdu ke staveništi.
- 9.4.** Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny.
- 9.5.** Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 9.6.** Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 3 (tří) dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po jejich odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
- 9.7.** Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních pracovníků.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1.** K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele do 5 (pět) dnů před termínem zahájení přejímacího řízení. K termínu zahájení přejímky předloží zhotovitel písemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:
- popis předávaného díla,
 - zhodnocení kvality předávaného díla,
 - soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - způsob odstranění případných vad a nedodělků,
 - lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
 - výsledek přejímacího řízení,
 - podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
- Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě dřívějšího dokončení díla.
- 10.2.** Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:
- doklady dle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí, díla
 - dvě tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči,
 - atesty, prohlášení o shodě,
 - doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



- 10.3. Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků.
- 10.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.
- 10.5. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci.
- 10.6. Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit zhotoviteli přístup na stavbu z důvodů odstranění případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí předmětu díla.

11. Záruční doba – zodpovědnost za vady

- 11.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ.
- 11.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této Smlouvy, platných právních předpisů, ČSN, dalších norem, TP, TKP a požadovaných standardů.
- 11.3. Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku na jakost v délce **60 měsíců**. Tato záruční doba se nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou, uvedenou jejich výrobcem. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 11.4. Zhotovitel nenese záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem a neodpovídá za vady vzniklé objednatelem nedodržením pokynů v předaných návodech pro provoz a údržbu zařízení.
- 11.5. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 10 (deseti) pracovních dnů po jejím obdržení a dohodnout způsob a termín na její odstranění. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsání zápisu o předání a převzetí reklamované části po odstranění vad.
- 11.6. Odstranění vad v záruční době potvrdí v zápise objednatel zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč tento zápis odmítá podepsat. K předání a převzetí reklamované části je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem.
- 11.7. Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného do předmětu díla je neodstranitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 10 (deseti) dnů od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění. Za vadu neodstranitelnou se považuje i taková, která se vyskytla znovu po opravě.
- 11.8. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 OZ. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

12. Smluvní pokuty

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže uvedených závazků z této Smlouvy, tyto smluvní pokuty:
- 12.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla ve výši **2.000,- Kč** (Dvatisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení až do data podepsání protokolu o předání a převzetí.
 - 12.2.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši **1.000,- Kč** (Jedentísíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
 - 12.2.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši **1.000,- Kč** (Jedentísíc korun českých) za každou vadu



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.

12.2.3. Smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s nedodržením termínu vyklizení staveniště dle čl. 9.6 této Smlouvy ve výši **1.000,- Kč** (Jedentisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

12.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na níž je dohodnuta smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující smluvní pokutu.

12.4. V případě že vinou zhotovitele, při nedodržení lhůt, dojde ke zkrácení nebo odebrání dotace, je zhotovitel povinen tuto ztrátu nahradit.

13. Odstoupení od Smlouvy

13.1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání. Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20 (dvaceti) dnech od zaslání oznámení od této Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných částek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit.

13.2. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že

- objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést smluvený výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když zhotovitel písemně navrhl objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,
- objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když objednatel neuhradil sjednanou zálohu ani po uplynutí lhůty 1 (jednoho) měsíce od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

13.3. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na poslední známou adresu.

13.4. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez sankcí, v případě, že mu nebudou poskytnuty přislíbené dotační prostředky. V takovém případě zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelně provedené práce na základě zhotovitelem předloženého a objednatelem odsouhlaseného soupisu prací.

14. Jiná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné:

- prodlení objednatele s povinností dle odst. 4.3 a odst. 5.1 této Smlouvy,
- prodlení zhotovitele s povinností dle odst. 4.1 této Smlouvy.

14.2. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 (pět) dnů od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této Smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



- 14.3.** Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemného písemného oznámení ukončit Smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení.
- 14.4.** Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená.
- 14.5.** Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli.
- 14.6.** Ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, berou smluvní strany na vědomí, že kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne předání a převzetí díla jsou povinny spolupůsobit při finanční kontrole, a zároveň jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se k předmětu Smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související.
- 14.7.** Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit a zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoli doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. Dále je zhotovitel povinen spolupracovat při zajišťování publicity projektu v souladu s podmínkami dotačního titulu.
- 14.8.** Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- 14.9.** Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost Úřadu pro hospodářskou soutěž nebo zástupců Evropské komise předložit veškeré doklady týkající se této zakázky dle této Smlouvy, a to v době 10 let po termínu předání a převzetí díla objednatelem. Dále se zhotovitel zavazuje, že po dobu 10 let po termínu předání a převzetí díla objednatelem, zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle čl. 90 a násl. Nařízení (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, bude řádně archivovat veškeré písemné doklady týkající se plnění předmětu díla dle této Smlouvy.
- 14.10.** Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, kdy je dílo financováno z grantových či dotačních titulů a v důsledku porušení smluvních povinností na jeho straně by došlo k tomu, že by objednatel byl povinen tyto prostředky vrátit poskytovateli a k vrácení by došlo v přímé souvislosti s porušením jeho smluvní povinnosti, je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu prokazatelně vznikla.
- 14.11.** Zhotovitel se zavazuje, že plnění dílčích částí veřejné zakázky případnými subdodavateli veřejné zakázky bude v souladu s jím předloženými informacemi o subdodavatelích v jeho nabídce. V případě změny subdodavatele, je dodavatel povinen oznámit zadavateli tuto skutečnost před zahájením plnění veřejné zakázky novým subdodavatelem, přičemž pro zahájení plnění části veřejné zakázky novým subdodavatelem musí být veřejným zadavatelem zhotoviteli udělen písemný souhlas.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1.** Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Strany mohou na základě zvláštního písemného ujednání dohodnout případné vyřešení sporů v rozhodčím řízení.

- 15.2.** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
- 15.3.** Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.
- 15.4.** Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 15.5.** Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - Kompletní soubor položkových rozpočtů předložených zhotovitelem v rámci nabídky pro zadání veřejné zakázky REINTEGRA CENTRUM - stavební úpravy a vnitřní přestavba budovy.

V Krnově dne 22. června 2015

Objednatel:

REINTEGRA

Chářovská 54, 794 01 Krnov
IČO 68333552 DIČ CZ68333552

.....
Ing. Vladimír Plesník, MBA

V Krnově dne 22. června 2015

Zhotovitel:

**Vodoinstalátorské,
topenářské a zednické práce
Zdeněk CARBOL**
747 75 KOŠETICE 58
IČ: 86936565 DIČ: CZ7904275434
Tel.: 606 566 811

.....
Zdeněk Carbol

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REINTEGRA CENTRUM

Objekt: Stavební úpravy a vnitřní přestavba objektu

Místo: Chářovská 90/54, Krnov, parc. č. 202

Datum:

Objednavatel:

REINTEGRA, Chářovská 90/54, 794 01 Krnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Karel Záleský

IČ:

68933657

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

86936565

DIČ:

CZ7904275434

Náklady z rozpočtu

4 496 569,90

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

4 496 569,90

DPH základní

21,00%

ze

4 496 569,90

944 279,70

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 440 849,60

Projektant

Ing. Karel Záleský - ATM PROJEKT
Ondříčkova 34
746 01 Opava

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

**Vodoinstalatérské,
topenářské a zednické práce
Zdeněk CARBOL
747 75 KOŠETICE 58
IČ: 86936565 DIČ: CZ7904275434
Tel.: 606 566 811**

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

REINTEGRA
Chářovská 54
794 01 Krnov

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

**Vodoinstalatérské,
topenářské a zednické práce
Zdeněk CARBOL
747 75 KOŠETICE 58
IČ: 86936565 DIČ: CZ7904275434
Tel.: 606 566 811**

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

REINTEGRA CENTRUM

Objekt:

Stavební úpravy a vnitřní přestavba objektu

Místo:

Chářovská 90/54, Krnov, parc. č. 202

Datum:

Objednavatel:

REINTEGRA, Chářovská 90/54, 794 01 Krnov

Projektant:

Ing. Karel Záleský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

4 496 569,90

HSV - Práce a dodávky HSV

1 181 230,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

95 596,90

4 - Vodorovné konstrukce

351 244,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

199 442,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

261 509,60

99 - Přesun hmot

273 436,60

PSV - Práce a dodávky PSV

2 444 715,50

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

28 517,20

713 - Izolace tepelné

102 792,40

72 - Zdravotechnika

446 068,40

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

264 206,20

73 - Vytápění

228 798,90

762 - Konstrukce tesařské

182 254,40

763 - Konstrukce suché výstavby

622 834,80

766 - Konstrukce truhlářské

148 909,10

771 - Podlahy z dlaždic

29 656,50

776 - Podlahy povlakové

146 913,60

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

130 020,10

783 - Dokončovací práce - nátěry

57 309,40

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

56 435,10

M - Práce a dodávky M

833 664,50

21-M - Elektromontáže

776 832,50

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

56 832,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

36 960,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady *

36 960,00

* Do položky vedlejší rozpočtové náklady můžete připočíst i náklady na činnosti uvedené v oddíle 3.2 a 3.3 smlouvy o dílo, které nemáte zahrnuty v položkovém rozpočtu.

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 496 569,90

ROZPOČET

Stavba: REINTEGRA CENTRUM
Objekt: Stavební úpravy a vnitřní přestavba objektu

Místo: Chářovská 90/54, Krnov, parc. č. 202

Datum:

Objednavatel: REINTEGRA, Chářovská 90/54, 794 01 Krnov

Projektant:

Ing. Karel Záleský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 496 569,86

HSV - Práce a dodávky HSV

1 181 229,92

3 - Svislé a kompletní konstrukce

95 596,90

1	K	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	121,000	141,00	17 061,00
2	K	310238211	Přízdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,219	3 947,00	864,39
3	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,735	3 809,00	6 608,62
4	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10	m3	1,008	3 671,00	3 700,37
5	K	311238130	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační tl 200 mm pevnosti P 15 (Rw=53 dB) - HELUZ AKU 20, P15	m2	11,476	713,00	8 182,39
6	K	311238135	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační tl 300 mm z cihel děrovaných pevnosti P 15 (Rw=56 dB) HELUZ AKU 30/33,3, P15	m2	24,236	1 184,00	28 695,42
7	K	311238145	Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm z cihel děrovaných pevnosti P8 plněných hydrofobizovanou minerální vatou	m2	4,792	1 183,00	5 668,94
8	K	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	12,000	367,00	4 404,00
9	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,344	1 279,00	439,98
10	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,265	29 530,00	7 825,45
11	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,186	33 850,00	6 296,10
12	K	317998112	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 60 mm	m	3,750	66,70	250,13
13	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	2,306	644,00	1 485,06
14	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,944	497,00	966,17
15	K	349231811	Přízdívka ostění z cihel tl do 150 mm	m2	3,803	828,00	3 148,88

4 - Vodorovné konstrukce

351 244,16

16	K	341941000	Nosné nebo spojovací svary tl do 12 mm ocelových stropních nosníků	m	18,520	557,00	10 315,64
17	K	411322525	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25	m3	22,491	2 465,00	55 440,32
18	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	1,110	351,00	389,61
19	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	1,110	103,00	114,33
20	K	411354233	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	189,006	352,00	66 530,11
21	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,630	33 300,00	20 979,00
22	K	413231221	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 40000 mm2	kus	2,000	186,00	372,00
23	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	64,000	160,00	10 240,00
24	K	311921110	Provedení podkladních betonových patek rozm. 200x250x100 mm vyztužených sítí 5x100/100 mm	kus	64,000	47,80	3 059,20
25	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	5,874	6 320,00	37 123,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	134809200	tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 220	t	6,344	17 682,00	112 174,61
27	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	0,901	5 925,00	5 338,43
28	M	134809250	tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 240	t	0,973	23 547,00	22 911,23
29	K	41R.01	Zabetonování otvorů ve stropích (pro rozvody ZTI a ÚT)	kpl	1,000	6 256,00	6 256,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

199 442,74

30	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	56,022	62,00	3 473,36
31	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	46,780	126,00	5 894,28
32	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	71,615	23,50	1 682,95
33	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,400	113,00	949,20
34	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	63,215	176,00	11 125,84
35	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	248,899	49,00	12 196,05
36	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	557,733	19,50	10 875,79
37	K	613131101	Cementový postřík vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	10,800	27,00	291,60
38	K	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	10,800	132,50	1 431,00
39	K	613321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	10,800	282,00	3 045,60
40	K	619991001	Zakrytí podlah	kpl	1,000	5 490,00	5 490,00
41	K	619991011	Zakrytí konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	56,939	35,00	1 992,87
42	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,741	2 860,00	2 119,26
43	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm C20 litý	m2	239,596	382,00	91 525,67
44	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	19,177	289,00	5 542,15
45	K	632453351	Potěr betonový samonivelační tl do 50 mm tř. C 25/30	m2	21,360	635,00	13 563,60
46	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 80 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	269,855	24,00	6 476,52
47	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	9,000	445,00	4 005,00
48	M	553311150	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P	kus	3,000	615,00	1 845,00
49	M	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	3,000	630,00	1 890,00
50	M	553311580	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P	kus	3,000	775,00	2 325,00
51	K	642945111	Osazování protipožárních zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	9,000	463,00	4 167,00
52	M	553311195	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P protipožární	kus	5,000	635,00	3 175,00
53	M	553311790	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 190 900 L/P protipožární	kus	4,000	1 090,00	4 360,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

261 509,53

54	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	539,150	109,50	59 036,93
55	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	715,719	63,50	45 448,16
56	K	952902600	Vyčištění stávajících prvků krovu a bednění vysátím	m2	567,266	8,50	4 821,76
57	K	952902610	Vyčištění stávajících dřevěných trámových stropů vysátím	m2	109,984	10,50	1 154,83
58	K	95R.01	Dodávka a montáž práškového hasícího přístroje 6 kg	kus	4,000	1 800,00	7 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	95R.02	Dodávka a montáž autonomního hlásiče požáru	kus	9,000	720,00	6 480,00
60	K	95R.03	Dodávka a montáž bezpečnostních a orientačních tabulek	kus	13,000	240,00	3 120,00
61	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	37,799	91,00	3 439,71
62	K	962032641	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	4,158	630,00	2 619,54
63	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných	m3	0,112	3 210,00	359,52
64	K	964061331	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	123,000	273,00	33 579,00
65	K	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2	m2	156,560	36,00	5 636,16
66	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických	m2	18,320	53,50	980,12
67	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	5,915	253,00	1 496,50
68	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	24,979	212,00	5 295,55
69	K	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	2,533	119,00	301,43
70	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	29,550	214,00	6 323,70
71	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,468	1 050,00	491,40
72	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,504	680,00	1 022,72
73	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC	m3	0,030	2 495,00	74,85
74	K	973031326	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 450 mm	kus	64,000	178,50	11 424,00
75	K	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm	m	27,375	212,00	5 803,50
76	K	973031844	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání zdí tl do 300 mm	m	19,080	259,00	4 941,72
77	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	23,400	144,00	3 369,60
78	K	974042555	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm	m	12,700	229,00	2 908,30
79	K	974042577	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 300 mm	m	6,000	409,00	2 454,00
80	K	975073110	Podchycení konstrukce krovu v průběhu výměny narušených prvků	kpl	1,000	4 420,00	4 420,00
81	K	978012191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů rákosových o rozsahu do 100 %	m2	223,390	93,00	20 775,27
82	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	63,751	52,50	3 346,93
83	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček	m2	94,825	61,00	5 784,33
84	K	97R.01	Vybourání otvorů ve stropích pro rozvody ZTI a ÚT	kpl	1,000	6 255,00	6 255,00
85	K	985112132	Odsekání podlažního betonu podlahy tl do 30 mm	m2	18,320	62,50	1 145,00

99 - Přesun hmot

273 436,59

86	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	148,522	440,00	65 349,68
87	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	148,522	321,00	47 675,56
88	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 079,308	12,50	25 991,35
89	K	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	148,522	280,00	41 586,16
90	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	149,732	620,00	92 833,84

PSV - Práce a dodávky PSV

2 444 715,44

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

28 517,15

91	K	711411050	Izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše tekutou lepenkou vč. systémové koutové bandáže	m2	44,550	128,00	5 702,40
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	K	711412050	Izolace proti vodě za studena na svislé ploše tekutou lepenkou vč. systémové koutové bandáže	m2	152,574	144,00	21 970,66
93	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	547,993	1,54	844,09

713 - Izolace tepelné

102 792,40

94	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	61,079	22,00	1 343,74
95	M	631537070	deska izolační z minerální vlny tl. 160 mm	m2	62,301	160,00	9 968,16
96	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	260,956	14,50	3 783,86
97	M	631538040	deska izolační z minerální vlny pro izolaci plovoucích podlah velmi tuhá tl. 40 mm	m2	266,175	196,00	52 170,30
98	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	28,789	121,00	3 483,47
99	M	631403630	deska izolační minerální pro kontaktní zateplovací systémy tl. 160 mm	m2	29,365	300,00	8 809,50
100	K	713191130	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační getotextilií	m2	65,625	21,20	1 391,25
101	M	693111465	geotextilie 300 g/m2	m2	72,188	24,00	1 732,51
102	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	260,956	19,50	5 088,64
103	M	283231500	fólie separační PE	m2	287,052	21,00	6 028,09
104	K	713191411	Montáž izolace tepelné střech šikmých provedení podkladového roštu pod krokve	m	83,000	60,00	4 980,00
105	M	605110210	řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost I-II	m3	0,329	5 700,00	1 875,30
106	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1 262,981	1,69	2 137,58

72 - Zdravotechnika

446 068,37

107	K	72R.01	Demontáž rozvodů zdravotnické	kpl	1,000	7 360,00	7 360,00
108	K	72R.02	Vnitřní kanalizace	kpl	1,000	100 972,77	100 972,77
109	K	72R.03	Vnitřní vodovod vč. izolace tepelné	kpl	1,000	323 935,60	323 935,60
110	K	72R.04	Stavební pomocné práce pro zdravotnickou	kpl	1,000	13 800,00	13 800,00

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

264 206,12

111	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	kus	6,000	133,00	798,00
112	K	725130810	Demontáž pisoárů	kus	6,000	98,00	588,00
113	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	11,000	88,00	968,00
114	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné	kus	11,000	32,50	357,50
115	K	725991810	Demontáž hydrantové skříně	kus	2,000	124,50	249,00
116	K	725R.01	zařizovací předměty ZTI	kpl	1,000	261 245,62	261 245,62

73 - Vytápění

228 798,84

117	K	73R.01	Úpravy a doplnění vytápění vč. ohřevu TUV	kpl	1,000	217 748,84	217 748,84
118	K	73R.02	Stavební pomocné práce pro vytápění	kpl	1,000	11 050,00	11 050,00

762 - Konstrukce tesařské

182 254,36

119	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	13,984	83,50	1 167,66
120	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	3,897	322,00	1 254,83
121	K	762111811	Demontáž konstrukce stěn a příček z hraněného řeziva	m2	41,562	31,50	1 309,20
122	K	762231811	Demontáž obložení schodišťových stupňů a podstupnic	m	14,080	57,00	802,56
123	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2	m	13,200	115,00	1 518,00
124	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2	m	22,900	141,60	3 242,64
125	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2	m	12,800	156,00	1 996,80
126	K	762332921	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu	m	225,000	130,00	29 250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
127	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	23,150	357,00	8 264,55
128	K	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	10,000	418,00	4 180,00
129	K	762332924	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu	m	4,600	607,00	2 792,20
130	K	762333912	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	90,780	113,00	10 258,14
131	K	762333913	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	33,960	140,00	4 754,40
132	K	762333914	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	24,870	154,00	3 829,98
133	K	762511266	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku	m2	85,326	240,00	20 478,24
134	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	29,040	34,00	987,36
135	K	762524910	Položení podkladových konstrukcí podlah z hraněného řeziva	m	194,570	72,00	14 009,04
136	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II	m3	1,763	5 200,00	9 167,60
137	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah	m2	85,326	15,50	1 322,55
138	K	762810031	Záklop stropů z desek OSB tl 10 mm na sraz šroubovaných	m2	12,746	177,00	2 256,04
139	K	762811210	Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz	m2	65,625	41,50	2 723,44
140	M	605151210	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II.	m3	1,805	3 950,00	7 129,75
141	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	2,067	90,00	186,03
142	K	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	29,040	30,50	885,72
143	K	762420815	Demontáž obložení stropů z desek cementotřískových tl přes 16 mm na sraz šroubovaných	m2	29,040	21,80	633,07
144	K	762430817	Demontáž obložení stěn z desek cementotřískových tl přes 16 mm na sraz šroubovaných	m2	83,124	35,00	2 909,34
145	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	91,430	34,00	3 108,62
146	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	278,630	19,50	5 433,29
147	K	762822840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2	m	367,200	49,00	17 992,80
148	K	762841811	Demontáž podbíjení stropů z hrubých prken tl do 35 mm	m2	194,350	29,50	5 733,33
149	K	762R.01	Vyřezání otvoru ve stávajících střešním pláštích pro osazení střešního okna rozm. 78/140 cm	kus	2,000	218,00	436,00
150	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	2 157,863	5,67	12 241,18

763 - Konstrukce suché výstavby

622 834,74

151	K	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	128,954	500,00	64 477,00
152	K	763111336	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	109,246	700,00	76 472,20
153	K	763112328	SDK příčka mezibytová tl 255 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 75+75 mm EI90 Rw 62dB	m2	41,586	1 160,00	48 239,76
154	K	763112329	SDK příčka mezibytová tl 255 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 TI 75+75 mm EI90 Rw 62dB	m2	12,204	1 310,00	15 987,24
155	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	291,990	16,50	4 817,84
156	K	763121416	SDK stěna předsazená tl 130 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5, TI 100 mm	m2	17,917	460,00	8 241,82
157	K	763121430	SDK stěna předsazená tl 130 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 TI 100 mm	m2	4,389	495,00	2 172,56
158	K	763121464	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3	m2	50,121	675,00	33 831,68
159	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	72,427	16,50	1 195,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
160	K	763131432	SDK podhled deska 1xDf 15 mm bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	216,300	550,00	118 965,00
161	K	763131472	SDK podhled deska 1xH2DF 15 mm bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	28,200	585,00	16 497,00
162	K	763161723	SDK podkrovní deska 1xDf 15, TI 160+40 (110+90) mm, dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, REI 45	m2	81,865	1 130,00	92 507,45
163	K	763161743	SDK podkrovní deska 1xH2DF 15, TI 160+40 (110+90) mm, dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, REI 15	m2	18,739	1 160,00	21 737,24
164	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	345,104	16,50	5 694,22
165	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	351,644	54,50	19 164,60
166	M	283292145	zábrana parotěsná	m2	386,810	20,50	7 929,61
167	M	283292970	páska spojovací oboustranně lepicí	m	269,594	1,70	458,31
168	M	283293020	páska těsnící 20 m	bal	18,000	28,50	513,00
169	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	86,910	70,80	6 153,23
170	M	631537070	deska izolační z minerální vlny tl. 160 mm	m2	88,648	292,00	25 885,22
171	K	763172313	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 400x400 mm	kus	9,000	196,00	1 764,00
172	M	590307125	dvířka revizní protipožární 400 x 400 mm EI 30	kus	9,000	1 060,00	9 540,00
173	K	763173121	Dodávka a montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci	kus	4,000	78,00	312,00
174	K	763173123	Dodávka a montáž úchyty pro WC v SDK kci	kus	6,000	107,00	642,00
175	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	18,000	502,00	9 036,00
176	M	553315310	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 125 700 L/P	kus	6,000	845,00	5 070,00
177	M	553315320	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 125 800 L/P	kus	12,000	860,00	10 320,00
178	K	763182314	Oštění oken z desek v SDK kci hloubky do 0,5 m	m	35,160	170,00	5 977,20
179	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	5 229,347	1,77	9 233,51

766 - Konstrukce truhlářské

148 909,02

180	K	766438110	Dodávka a montáž dřevěných schodů (stupně tl. 40 mm, podstupnice a boky tl. 25 mm), materiál dub, povrchová úprava lakováním	m	14,080	1 070,00	15 065,60
181	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	24,000	460,00	11 040,00
182	M	611601580	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 70x197cm povrch CPL laminát SOLODOOR KLASIK fólie dekor dle výběru investora	kus	9,000	1 390,00	12 510,00
183	M	611601880	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197cm povrch CPL laminát SOLODOOR KLASIK fólie dekor dle výběru investora	kus	1,000	1 390,00	1 390,00
184	M	611607080	dveře vnitřní hladké ze 2/3 zasklené 1křídlové 80x197cm povrch CPL laminát SOLODOOR KLASIK2 fólie dekor dle výběru investora	kus	14,000	2 190,00	30 660,00
185	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	496,00	2 480,00
186	M	611607380	dveře vnitřní hladké ze 2/3 zasklené 1křídlové 90x197cm povrch CPL laminát	kus	5,000	1 680,00	8 400,00
187	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	7,000	905,00	6 335,00
188	M	611653400	dveře vnitřní protipožární plné hladké 1křídlové 90x197 cm povrch CPL laminát SOLODOOR DPO fólie dekor dle výběru investora	kus	7,000	3 240,00	22 680,00
189	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	36,000	148,00	5 328,00
190	M	549146110	kování dveřní interiérové včetně montážního materiálu kovové	kus	36,000	220,00	7 920,00
191	K	766671470	Dodávka a montáž střešního okna rozm. 78 x 140 cm s horním ovládáním včetně lemování do stávající krytiny včetně povrchové úpravy lakováním VELUX GZL 1050B	kus	2,000	8 620,00	17 240,00
192	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	20,000	18,50	370,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
193	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	11,000	66,00	726,00
194	M	611871360	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm	kus	3,000	68,00	204,00
195	M	611871560	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm	kus	3,000	78,00	234,00
196	M	611871760	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm	kus	5,000	92,00	460,00
197	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	25,000	71,00	1 775,00
198	M	611871410	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 15 cm	kus	6,000	113,00	678,00
199	M	611871610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	12,000	121,00	1 452,00
200	M	611871810	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm	kus	7,000	138,00	966,00
201	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 625,181	0,61	995,42

771 - Podlahy z dlaždic

29 656,48

202	K	771574113	Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	44,260	243,00	10 755,18
203	M	597614065	dlažba keramická	m2	48,686	290,00	14 118,94
204	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	44,260	28,00	1 239,28
205	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	76,650	25,00	1 916,25
206	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	312,818	5,20	1 626,83

776 - Podlahy povlakové

146 913,53

207	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	227,680	8,50	1 935,28
208	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	360,840	17,20	6 206,45
209	M	284110035	lišta soklová PVC	m	396,924	19,00	7 541,56
210	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených	m2	318,020	62,00	19 717,24
211	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	336,780	78,00	26 268,84
212	M	284122455	podlahovina PVC (vinyl dvouvrstvá s tvrzeným povrchem tl. min 0,2 mm, celk. tloušťka min. 2 mm, emise VOC nižší než 100 µg/m3 (TVOC po 28 dnech) TARKETT Essentials 300 - dekor dle výběru investora , tl. 3 mm, nášlap 0,25 mm	m2	387,297	200,00	77 459,40
213	K	776590155	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací vč. dodávky	m2	336,780	21,50	7 240,77
214	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1 770,746	0,31	543,99

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

130 020,08

215	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	186,685	298,43	55 713,12
216	M	597610005	obklad keramický	m2	205,354	220,00	45 177,88
217	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	186,685	27,00	5 040,50
218	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m2	60,034	145,00	8 704,93
219	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	29,000	115,00	3 335,00
220	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	186,685	28,00	5 227,18
221	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	111,300	26,00	2 893,80
222	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1 493,539	2,63	3 927,67

783 - Dokončovací práce - nátěry

57 309,31

223	K	783221110	Nátěry syntetické KDK 1x základní, 2x email	m2	40,400	128,00	5 171,20
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
224	K	783224900	Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email	m2	6,092	89,00	542,19
225	K	783242017	Nátěry polyesterové kovových konstrukcí základní	m2	167,784	70,50	11 828,77
226	K	783621133	Nátěry syntetické dřevěných konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování	m2	13,984	131,00	1 831,90
227	K	783622920	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobné a 1x tmel	m2	14,972	165,00	2 470,38
228	K	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním	m2	755,768	46,77	35 346,08
229	K	783904810	Očištění kovových konstrukcí	m2	6,092	19,50	118,79

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

56 435,04

230	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	697,588	13,80	9 626,71
231	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	697,588	12,40	8 650,09
232	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 835,118	20,79	38 158,24

M - Práce a dodávky M

833 664,50

21-M - Elektromontáže

776 832,50

233	K	21M.01	Elektroinstalace vč. kompletace a svitidel	kpl	1,000	776 832,50	776 832,50
-----	---	--------	--	-----	-------	------------	------------

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

56 832,00

234	K	24M.01	Vzduchotechnika	kpl	1,000	56 832,00	56 832,00
-----	---	--------	-----------------	-----	-------	-----------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

36 960,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

36 960,00

235	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	36 960,00	36 960,00
-----	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

Technická specifikace

Akce : REINTEGRA CENTRUM
Chářovská 90/54, Krnov
Parc. č. 202, KÚ Opavské Předměstí
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů
Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Datum : 29.5.2015

Stupeň : výběr dodavatele

Zpracoval : Zdeněk Carbol

Rekapitulace nákladů

Objekt

Materiál	429279,9	Kč
Montáž	347552,6	Kč
<u>Celkem materiál + montáž bez DPH</u>	<u>776832,5</u>	<u>Kč</u>

Vodoinstalátorské,
topenářské a zednické práce
Zdeněk CARBOL
747 75 KOŠETICE 58
IČ: 86936565 DIČ: CZ7904275434
Tel.: 606 566 811

I.Ceny el. instalačního materiálu

Položka	ks-m	Kč/ks	Kč
Rozvaděčová technika			
1. Hlavní ochranná přípojnice ozn. HOP - 300x200x150mm	1	5800	5800
2. Smontovaný rozvaděč, oceloplechový, zapuštěný, ozn. RE1 + RS, rozměr (šxvxh) 805x1375x210mm , (6x elektroměr + 45mod.), 5x jistič B20/3, 1x hl. vypínač 63A/3, 2x jistič B16/3, 5x B10/1, 10x B16/1, 2x B6/1, 3x svodič přepětí (T2), 1x proud. chránič 40/3N/003A, 2x impulzní relé 16A/230V, 2x stykač 20A/230V	1	17800	17800
3. Smontovaný rozvaděč, oceloplechový, zapuštěný, ozn. RE2, rozměr (šxvxh) 805x1375x210mm , (6x elektroměr + 45mod.), 5x jistič B20/3	1	16800	16800
4. Smontovaný rozvaděč, oceloplechový, zapuštěný, 24/28modulů - ozn. RB, 1x jistič B16/3, 1x B10/1, 10x B16/1, 3x svodič přepětí (T2), 1x proud. chránič 40/3N/003A	9	6200	55800
5. Smontovaný rozvaděč, oceloplechový, zapuštěný, 24/28modulů - ozn. RP, 1x jistič B16/3, 1x B10/1, 10x B16/1, 3x svodič přepětí (T2), 1x proud. chránič 40/3N/003A-G	1	12600	12600
6. Smontovaný vestavný rozvaděč svodičů blesk. Proudů - svodiče T1 - ozn. RSP	1	6100	6100
			114900

Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el. spotřebiče

1. Spínač č.1, IP40, bílá-lesk, do krabice	19	110,7	2103,3
2. Spínač č.5, IP40, bílá-lesk, do krabice	15	142,3	2134,5
3. Přepínač č.6, IP40, bílá-lesk, do krabice	18	115,3	2075,4
4. Přepínač č.7, IP40, bílá-lesk, do krabice	5	169,6	848
5. Přepínač č.6+1 (6+6), IP40, bílá-lesk, do krabice	6	169,6	1017,6
6. Tlačítko č.1/0, IP40, bílá-lesk, do krabice (zvonek)	10	152,4	1524
7. Tlačítko č.1/0So, IP40, bílá-lesk, do krabice (schodiště)	10	152,4	1524
8. Tlačítko č.1/0S, IP40, bílá-lesk, do krabice (ventilátor)	9	152,4	1371,6
9. Spínač č.1 do vlhka, nástěnný, šedý, IP54	8	60,4	483,2
10. Přepínač č.6 do vlhka, nástěnný, šedý, IP54	4	63,2	252,8
11. Spínač automatický se snímačem pohybu, IP44, nástěnný	2	390,3	780,6
12. Sporákový spínač 16A/400V, IP40, bílá-lesk, do krabice	9	595,5	5359,5
13. Zásuvka jednoduchá 16A/230V s clonkami, do krabice, bílá-lesk, IP40	176	98,3	17300,8
14. Zásuvka jednoduchá 16A/230V do vlhka s víčkem, nástěnná, šedá, IP54	4	66,3	265,2
15. Antenní zásuvka, bílá-lesk, do krabice	9	158,5	1426,5
16. Krabice KU 68 - prázdná (pod omítku)	160	4,8	768
17. Krabice KU 68 - prázdná + víčko (pod omítku)	40	7,1	284
18. Krabice KR 97 - prázdná + víčko (pod omítku)	25	17,3	432,5
19. Krabice KU 68LA/1 - prázdná (do sádrokartonu)	220	15	3300
20. Krabice KU 68LA/2 - prázdná + víčko (do sádrokartonu)	40	25,7	1028
21. Krabice KO125 + víčko (pod omítku)	15	59,3	889,5
22. Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 100x100mm	20	105,5	2110
23. Krabice IP54, nástěnná, šedá, velká 170x170mm	8	258,6	2068,8
24. Trubka ohebná PVC prům.16mm	270	2,4	648
25. Trubka ohebná PVC prům.23mm	60	5,5	330
26. Trubka tuhá korudovaná PVC 63/52mm	30	18,7	561
27. Hmoždinky prům.8mm	800	0,9	720
28. Vruty chrom.	800	0,65	520
29. Svorka lámací	10	15,3	153
30. Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm	600	4,75	2850
31. Svorka na potrubí	48	10,9	523,2
32. Pásek Cu	32	13,6	435,2
33. Domácí telefon, bílý, 4 vodičový	10	587	5870

Vodoinstalační, topenářské a zednické práce
Zdeněk CARBOL
 747 75 KOŠETICE 58
 IČ: 86936565 DIČ: CZ7904275434
 Tel.: 606 566 811

34. Elektrický zámek do vstupních dveří 12V	2	633	1266
35. Zvonkové tablo s kódovým zámkem bez tlačítek, nezez	2	5091	10182
36. Montážní krabice pod tablo 215 x 183 x 55mm 2moduly	2	365,5	731
37. Svazkový držák pro 15 kabelů do SDK	100	11,35	1135
38. Ventilátor na potrubí prům. 100mm, 30W/230V s doběhem	9	527,4	4746,6
39. Ekvipotenciální svorkovnice PE-7 pro ochranné místní pospojování v krabici KO125 a IP55	13	162,9	2117,7
40. Autonomní opticko-kouřový požární hlásič	9	196,8	1771,2
41. Sádra (kg)	300	3,8	1140

85047,7

Svítilna a světelné zdroje

A - Zář. Sv. 1x55W, zdroj 1x55W TC-DDEL HF, opál, bílé, IP44 (přisazené) LUXERA			
1. 75300 - Stropní zářivkové svítidlo MADISON 1xT5/55W kulaté	26	1397	36322
B - Zář. Sv. 1x38W, zdroj 1x38W TC-DDEL HF, opál, bílé, IP65 (přisazené, nástěnné)			
2. Mercateo 1089W-460-9847	10	1354	13540
C - Zář. Sv. 1x28W, zdroj 1x28W TC-DDEL HF, opál, bílé, IP65 (přisazené, nástěnné)			
3. EMMA 128 zář. Svítidlo 1xT5/28W/230-240V	21	299	6279
D - Zář. Sv. 1x16W, zdroj 1x16W TC-DDEL HF, opál, bílé, IP65 (přisazené, nástěnné)			
4. - Narva TOP 136 ABS/PMMA zářivkové svítidlo 1xT8/36W/230-240V	25	650	16250
EN - Zář. Sv. 2x28W + nouzový modul, zdroj 2x28W T5, prizma, bílé, IP44			
5. (přisazené) - MODUS LLY 2x28 W hliník DP, EP, nouzový zdroj 3 hod	8	2240	17920
F - Zář. Sv. 1x14W s vypínačem, zdroj 1x14W T5, prizma, bílé, IP44 (koupelna +2m, kuchyňka +1,5m) - NARVA 268000020 - LED zářivkové svítidlo DIANA T5/14W/230V			
6. G - Zářivkové svítidlo 2x28W, zdroj 2x28W T5, mřížka lesk, bílé, IP20 (přisazené) -	18	672	12096
7. MODUS LLY 2x28 W hliník DP, EP	7	940	6580
H - Zářivkové svítidlo 1x49W, prachotěs, zdroj 1x49W T5, IP65 (přisazené) - TOPLINE			
8. T5 149 ABS/PC IP65	2	851	1702
N - Nouzové svítidlo 1x8W s piktogramem, plastové, IP65, (nástěnné +2,3m) -			
EMEGRON - Nouzové svítidlo těleso plast, barva šedá, SE pouze nouzové svíc., pro			
zářivku 1x8W, G5/T5, 105lm, záloha 3h, 4,5 Ah, 230V, IP65, 95x353x75mm, vč. Sv.			
9. zdr. Vč 4 ks piktogram	8	450	3600
10. Poplatek za recyklaci svítidel dle zákona	125	8,4	1050
11. Poplatek za recyklaci zdrojů dle zákona	140	5,21	729,4

116068,4

Vodiče a kabely

1. CYKY-O 3x1,5	620	9,9	6138
2. CYKY-J 3x1,5	1480	9,7	14356
3. CYKY-J 3x2,5	1730	15,8	27334
4. CYKY-J 5x1,5	150	16	2400
5. CYKY-J 5x2,5	180	25,75	4635
6. CYKY-J 5x4	20	42,1	842
7. CYKY-J 5x10	175	99,4	17395
8. H07V (CY) 2,5 (rozvaděč)	40	5,6	224
9. H07V (CY) 4 (místní pospojování aj.)	350	7,6	2660
10. H07V (CY) 6 (místní pospojování, ochrana před bleskem, aj.)	140	11,2	1568
11. H07V (CYA) 10 - (hlavní a místní pospojování)	160	18,9	3024
12. H07V (CYA) 16 - (hlavní a místní pospojování)	40	35,6	1424
13. H07V (CYA) 25 - (hlavní pospojování)	150	49,4	7410
14. H07V (CYA) 35 - (HDV)	90	67,5	6075
15. CGSG-G 5x2,5	50	42,6	2130
16. J-Y(St)Y 2x2x0,8 (DT)	150	7,1	1065
17. J-Y(St)Y 6x2x0,8 (Tablo)	50	16,25	812,5

18. JYTY-O 2x1 (zámek)	20	6,4	128
19. Koaxial 75 Ohm	150	7,6	1140

100760,5

Podružný materiál 3% z ceny materiálu

1. 3% z (cena materiálu)

12503,3

Elektroinstalační materiál celkem bez DPH

429279,9

II. Montážní práce (silnoproud)

Položka	ks-m	Kč/ks	Kč
Montáž rozvaděčové techniky			
1. Uzemňovací skříň HOP (vč. ukončení vodičů cca 20ks)	1	1260	1260
2. Smontovaný el. měř. rozvaděč RE1+ RS (vč. ukončení vodičů cca 70ks)	1	2080	2080
3. Smontovaný el. měř. rozvaděč RE2 (vč. ukončení vodičů cca 30ks)	1	1640	1640
4. Smontovaný rozvaděč RB (vč. ukončení vodičů cca 45ks)	9	800	7200
5. Smontovaný rozvaděč RP (vč. ukončení vodičů cca 45ks)	1	800	800
6. Smontované rozvaděče RSP (vč. ukončení vodičů cca 10ks)	1	580	580
			13560

Montáž elektroinstalačního materiálu, el. přístrojů, el. spotřebičů

1. Spínač č.1, IP40	19	29	551
2. Přepínač č.5, IP40	15	33,2	498
3. Přepínač č.6, IP40	18	33,2	597,6
4. Přepínač č.7, 6+6, IP40	11	39,6	435,6
5. Tlačítko č.1/0, IP40	10	35,9	359
6. Tlačítko č.1/0 So, IP40	10	41	410
7. Tlačítko č.1/0 S, IP40	9	41	369
8. Spínač č.1 do vlhka, IP54	8	40,5	324
9. Přepínač č.6, do vlhka, IP54	4	51,5	206
10. Spínač automatický se snímačem pohybu 1x relé, IP44	2	86,5	173
11. Sporákový spínač 16A/400V, IP40	9	101	909
12. Zásuvka zapuštěná 230V, IP40 (všeobecná a PC)	176	63	11088
13. Zásuvka do vlhka 230V, IP44	4	107	428
14. Zásuvka spol. tel. antény	9	90,6	815,4
15. Krabice KU 68, KL 68 bez zapojení	460	48,8	22448
16. Krabice KU 97, KL 97 bez zapojení	25	42	1050
17. Krabice KO 125 bez zapojení	15	56,6	849
18. Krabice IP54	28	68	1904
19. Trubka ohebná PVC prům.16mm pod omítku	270	23	6210
20. Trubka ohebná PVC prům.23mm pod omítku	60	23,5	1410
21. Trubka tuhá korudovaná PVC 63/52mm	30	32	960
22. Hmoždinky prům.8mm včetně vrutu	800	25,3	20240
23. Svorka lámací	10	26,7	267
24. Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm	600	17,1	10260
25. Svorka na potrubí vč. pásku	48	100,5	4824
26. Ochranný spoj pevně 4-25mm (stroje, OP aj.)	92	15,5	1426
27. Domácí telefon	10	176,5	1765
28. Elektrický zámek	2	170,5	341
29. Tlačítkové tablo vč. krabice	2	1036	2072
30. Svazkový držák pro 15 kabelů do SDK	100	21,2	2120
31. Ventilátor do 200W	9	195	1755
32. Ekvipotenciální svorkovnice PE-7 pro ochranné místní pospojování v krabici IP5	13	44	572

**Vodoinstalatérské,
 topenářské a zednické práce**
Zdeněk CARBOL
 747 75 KOŠETICE 58
 IČ: 86936565 DIČ: CZ7904275434
 Tel.: 606 566 811

33. Autonomní opticko-kouřový požární hlásič	9	88,3	794,7
34. Připojení spotřebičů (el.sporáky, jednotky, klima) aj.	9	209,8	1888,2

100319,5

Montáž svítidel včetně světelných zdrojů

1. Zářivkové svítidlo 1x14W, 2x28W, 1x49W aj.	125	192	24000
---	-----	-----	-------

24000

Uložení vodičů a kabelů

1. CYKY-O 3x1,5 pod omítkou	620	19,3	11966
2. CYKY-J 3x1,5	1480	19,3	28564
3. CYKY-J 3x2,5	1730	21,6	37368
4. CYKY-J 5x1,5	150	21,6	3240
5. CYKY-J 5x2,5	180	21,6	3888
6. CYKY-J 5x4	20	23,5	470
7. CYKY-J 5x10	175	31,3	5477,5
8. H07V (CY) 2,5 (rozvaděč)	40	12,3	492
9. H07V (CY) 4 (místní pospojování aj.)	350	12,3	4305
10. H07V (CY) 6 (místní pospojování, ochrana před bleskem, aj.)	140	12,3	1722
11. H07V (CYA) 10 - (hlavní a místní pospojování)	160	14,2	2272
12. H07V (CYA) 16 - (hlavní a místní pospojování)	40	15,8	632
13. H07V (CYA) 25 - (hlavní pospojování)	150	26,7	4005
14. CGSG-G 5x2,5	50	13,1	655
15. J-Y(St)Y 2x2x0,8 (v trubce)	150	10,9	1635
16. J-Y(St)Y 6x2x0,8 (v trubce)	50	14,2	710
17. JYTY-O 2x1 (v trubce)	20	8,5	170
18. Koaxial 75 Ohm (v trubce)	150	13,6	2040

109611,5

Zednické práce + materiál

1. Sekání kapes 10x10x5	460	24,4	11224
2. Sekání kapes 15x15x10	68	47,4	3223,2
3. Sekání rýh 3x3	340	46	15640
4. Sekání rýh 5x3	90	52,4	4716
5. Sekání rýh 7x5	80	65,8	5264
6. Sekání rýh 15x5	40	79,6	3184
7. Průraz zdí 15cm cihla	30	13	390
8. Průraz zdí 45cm cihla	15	85,1	1276,5
9. Průraz zdí 60cm cihla	6	111,3	667,8
10. Průraz stropem	22	42,8	941,6
11. Vodorovná doprava suti (t)	3	330	990

47517,1

Hodinové zúčtovací sazby

1. Příprava staveniště	12	185	2220
2. Vyměřování svítidel, zásuvek, spínačů aj.	16	215	3440
3. Demontáž stávající instalace, rozvaděčů aj.	60	185	11100
4. Komplexní přezkoušení - oživení	12	215	2580
5. Spolupráce s revizním technikem	8	215	1720
6. Výchozí revize včetně revizní zprávy (elektroinstalace)	20	240	4800

25860

Zednické a výpomocné práce 3,5% z ceny montáže

1. 3,5% z (cena montáže)

11230,4

Mimostaveništní doprava 3,6% z ceny materiálu

1. 3,6% z (cena materiálu)

15454,1

Montáž celkem bez DPH (silnoproud)

347552,6

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	XRS	ZDRAVOTECHNIKA	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
XRS	Krnov		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
XRS	REINTEGRA CENTRUM v Krnově		Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Petra Michálková		Typ rozpočtu	základní rozpočet
Objednatel	REINTEGRA			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	5

Rozpis ceny

Název			Celkem
HSV	3 860,00	Mimostaveništní doprava 1,5%	10 292,31
PSV	682 293,99	Provozní vlivy 1,5%	10 292,31
MON	0,00		
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	686 153,99		20 584,62
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21 %		706 738,61 CZK
DPH	21 %		148 415,11 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			855 154 CZK

Popis :

Vodoinstalatérské,
topenářské a zednické práce
Zdeněk CARBOL
747 75 KOŠETICE 58
IČ: 86936565 DIČ: CZ7904275434
Tel.: 606 566 811

Stavba :	XRS REINTEGRA CENTRUM v Krnově	Rozpočet :	XRS
Objekt :	XRS Krnov		ZDRAVOTECHNIKA

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
100 HZS	3 860	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	25 848	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	100 973	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	294 227	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	261 246	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 860	682 294	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava		1,5	686 154	10 292
Provozní vlivy		1,5	686 154	10 292
CELKEM VRN				20 585

Vodoinstalatérské,
topenářské a zednické práce
Zdeněk CARBOL
747 75 KOŠETICE 58
IČ: 86936565 DIČ: CZ7904275434
Tel.: 606 566 811

Položkový rozpočet

S:	XRS	REINTEGRA CENTRUM v Krnově
O:	XRS	Krnov
R:	XRS	ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				25 848,14
1	713-01	MTZ tepelně izol.trubic vč.pomoc.mont.mat	m	596,00000	29,90	17 820,40
2	713-02	Tepel.isolační trubice 20/5 polyetylén.se strukturou uzav.buněk	m	127,00000	5,80	736,60
3	713-03	Tepel.isolační trubice 25/5 polyetylén.se strukturou uzav.buněk	m	65,00000	6,80	442,00
4	713-04	Tepel.isolační trubice 32/5 polyetylén.se strukturou uzav.buněk	m	23,00000	9,30	213,90
5	713-05	Tepel.isolační trubice 35/5 polyetylén.se strukturou uzav.buněk	m	19,00000	9,30	176,70
6	713-06	Tepel.isolační trubice 40/9 polyetylén.se strukturou uzav.buněk	m	25,00000	21,70	542,50
7	713-07	Tepel.isolační trubice 50/9 polyetylén.se strukturou uzav.buněk	m	7,00000	23,60	165,20
8	713-08	Tepel.isolační trubice 60/9 polyetylén.se strukturou uzav.buněk	m	3,00000	26,40	79,20
9	713-09	Tepel.isolační trubice 64/9 polyetylén.se strukturou uzav.buněk	m	10,00000	29,10	291,00
10	713-10	Tepel.isolační trubice 20/9 polyetylén.se strukturou uzav.buněk	m	102,00000	11,70	1 193,40
11	713-11	Tepel.isolační trubice 25/9 polyetylén.se strukturou uzav.buněk	m	126,00000	12,70	1 600,20
12	713-12	Tepel.isolační trubice 32/9 polyetylén.se strukturou uzav.buněk	m	56,00000	13,80	772,80
13	713-13	Tepel.isolační trubice 40/13 polyetylén.se strukturou uzav.buněk	m	26,00000	26,60	691,60
14	713-14	Tepel.isolační trubice 50/13 polyetylén.se strukturou uzav.buněk	m	7,00000	32,00	224,00
15	998 71-3202.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	m	513,51000	1,75	898,64
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				100 972,77
16	721 17-6113.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 40 x 1,8 mm	m	4,00000	261,50	1 046,00
17	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	75,00000	381,50	28 612,50
18	721 17-6116.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm	m	54,00000	515,00	27 810,00
19	721 17-6102.R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	17,00000	133,00	2 261,00
20	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	68,00000	148,00	10 064,00
21	721 17-6104.R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	7,00000	187,00	1 309,00
22	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	15,00000	461,00	6 915,00
23	721-01	Napojení na stáv rozvod kanalizace	soub	1,00000	2 390,00	2 390,00
24	721-02	Pomocné OK	kg	230,00000	36,80	8 464,00
25	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	12,00000	46,00	552,00
26	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	27,00000	51,00	1 377,00
27	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	12,00000	76,00	912,00
28	721-03	Dod+mtz souprava větrací hlavice DN100	ks	5,00000	589,00	2 945,00
29	721-4	Dod+mtz krycí dvířka 200x200 mm	ks	2,00000	170,00	340,00
30	721 29-0123.R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	240,00000	17,30	4 152,00
31	998 72-1202.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1 176,30000	1,55	1 823,27
Díl:	722	Vnitřní vodovod				294 227,46
32	722 13-0233.R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25	m	19,00000	376,50	7 153,50
33	722 13-0236.R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50	m	3,00000	555,00	1 665,00
34	722-01	Napojení na stávající přívod vody	soub	1,00000	1 334,00	1 334,00
35	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR, studená, D 20/2,8 mm	m	127,00000	197,50	25 082,50
36	722 17-2312.R00	Potrubí z PPR, studená, D 25/3,5 mm	m	65,00000	244,00	15 860,00
37	722 17-2313.R00	Potrubí z PPR, studená, D 32/4,4 mm	m	23,00000	295,00	6 785,00
38	722 17-2314.R00	Potrubí z PPR, studená, D 40/5,5 mm	m	25,00000	404,00	10 100,00
39	722 17-2315.R00	Potrubí z PPR, studená, D 50/6,9 mm	m	7,00000	467,50	3 272,50

40	722 17-2316.R00	Potrubí z PPR, studená, D 63/8,6 mm	m	10,00000	603,00	6 030,00
41	722 17-2331.R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20/3,4 mm	m	102,00000	204,00	20 808,00
42	722 17-2332.R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25/4,2 mm	m	126,00000	249,00	31 374,00
43	722 17-2333.R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32/5,4 mm	m	56,00000	302,50	16 940,00
44	722 17-2334.R00	Potrubí z PPR, teplá, D 40/6,7 mm	m	26,00000	416,00	10 816,00
45	722 17-2335.R00	Potrubí z PPR, teplá, D 50/8,3 mm	m	7,00000	497,00	3 479,00
46	722-02	Dod+mtz žlab pozink. pro potrubí do D32	m	68,00000	115,00	7 820,00
47	722-03	Dod+mtz žlab pozink. pro potrubí do D63	m	45,00000	165,50	7 447,50
48	722-04	Pomocné OK	kg	180,00000	36,80	6 624,00
49	722-05	Pomocné lešení	soub	1,00000	5 980,00	5 980,00
50	722 23-9103.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	2,00000	72,00	144,00
51	722 23-9106.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2	kus	2,00000	142,00	284,00
52	722-06	Dod ventil uzav. přímý do pozink.potr. DN25	ks	2,00000	271,50	543,00
53	722-07	Dod ventil uzav.přímý do pozink.potr. DN50	ks	2,00000	966,00	1 932,00
54	722-08	Dod+mtz kontrol.zpětná klapka DN25 dle ČSN EN 1717	ks	1,00000	363,50	363,50
55	722-09	Dod+mtz hydrant.systém typ D, stálotv.hadice L=20m prům. 19 mm, Q=0,3 l/s	kpl	1,00000	6 595,00	6 595,00
56	722 23-9101.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	3,00000	51,00	153,00
57	722 23-9102.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	46,00000	64,50	2 967,00
58	722 23-9103.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	8,00000	72,00	576,00
59	722 23-9104.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4	kus	4,00000	86,50	346,00
60	722 23-9105.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4	kus	4,00000	113,00	452,00
61	722-10	Dod ventil plast. do potrubí PPR, D20	ks	2,00000	141,00	282,00
62	722-11	Dod ventil plast. do potrubí PPR, D25	ks	25,00000	198,50	4 962,50
63	722-12	Dod ventil plast. do potrubí PPR, D32	ks	6,00000	299,00	1 794,00
64	722-13	Dod ventil plast. do potrubí PPR, D40	ks	4,00000	394,00	1 576,00
65	722-14	Dod ventil plast. do potrubí PPR, D50	ks	2,00000	592,00	1 184,00
66	722-15	Dod ventil plast. s vyp. ventilkem, D20 do potrubí PPR	ks	1,00000	170,00	170,00
67	722-16	Dod ventil plast. s vyp.ventilkem, D25 do potrubí PPR	ks	21,00000	213,50	4 483,50
68	722-17	Dod ventil plast. s vyp. ventilkem, D50 do potrubí PPR	ks	1,00000	603,00	603,00
69	722-18	Dod filtr plastový D32, do potrubí PPR	ks	1,00000	317,50	317,50
70	722-19	Dod zpětný ventil D32, do potrubí PPR	ks	1,00000	165,50	165,50
71	722-20	Dod zpětný ventil D50, do potrubí PPR	ks	1,00000	497,00	497,00
72	722 26-4111.R00	Vodoměr bytový SV DN 15, Qn 1,5	kus	12,00000	629,00	7 548,00
73	722 26-4115.R00	Vodoměr bytový TV DN 15, Qn 1,5	kus	11,00000	629,00	6 919,00
74	722 26-5214.R00	Vodoměr domovní SV DN 25, Qn 3,5	kus	1,00000	1 811,00	1 811,00
75	722 22-9101.R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2	kus	30,00000	72,50	2 175,00
76	722-21	Dod vypouštěcí ventil DN 15	ks	30,00000	84,50	2 535,00
77	722-22	Dod+mtz čerpadlo cirkul.TV, G 1", elektron.regul. max H=5,0m, max.prût. 2,5 m3/h, 230V/50Hz	ks	1,00000	6 625,00	6 625,00
78	722-23	Dod+mtz poj.ventil na pitnou vodu, DN20, 600 kPa	ks	1,00000	211,50	211,50
79	722-24	Dod+mtz manometr 0-1 MPa, vč.tlakom.smyčky vč.tlakom.ventilu	kpl	1,00000	313,00	313,00
80	722-25	Dod+mtz exp.nádoba na pitnou vodu, objem 18l	ks	1,00000	1 546,00	1 546,00
81	722-26	Dod+mtz prût.uzav.arm se zajištěním a vyp. pro exp.nádobu, 3/4"	ks	1,00000	423,00	423,00
82	722 22-0121.R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	33,00000	295,00	9 735,00
83	722 22-0111.R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	23,00000	146,50	3 369,50
84	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	596,00000	28,80	17 164,80
85	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	596,00000	19,40	11 562,40
86	998 72-2202.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	3 327,76000	1,00	3 327,76
Díl: 725		Zařizovací předměty				261 245,62
87	725 21-9201.R00	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	9,00000	560,00	5 040,00
88	725 21-9502.R00	Montáž polosloupu k umývadlu	soubor	9,00000	108,00	972,00
89	725 21-9201.R00	Montáž umyvadel na konzoly stáv.umývadla	soubor	3,00000	566,00	1 698,00
90	725-01	Umývadlo s otvorem, 55 cm, barva bílá JIKA OLYMP DEEP	ks	9,00000	1 297,00	11 673,00
91	725-02	Kryt na sifon pro umývadlo 55 cm	ks	9,00000	1 063,00	9 567,00
92	725 11-9401.R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	9,00000	630,00	5 670,00

93	725 11-9306.R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	9,00000	497,50	4 477,50
94	725-03	Prvek pro závěsné WC se splach.nádržkou do stěny ovládání zepředu - GEBERIT 2ks Kombifix, 7 ks Duofix	ks	9,00000	3 900,00	35 100,00
95	725-04	Ovládací dvojité tlačítko, plastové bílé	ks	9,00000	626,00	5 634,00
96	725-05	Závěsný klozet, hluboké splachování, barva bílá - JIKA TIGO WC	ks	9,00000	2 050,00	18 450,00
97	725-06	Sedátko s poklopem, barva bílá - JIKA TIGO WC	ks	9,00000	485,00	4 365,00
98	725 11-9305.R00	Montáž klozetových mís kombinovaných stávající WC	soubor	3,00000	710,00	2 130,00
99	725-07	Zpětná MTZ přečerp.stanice splašk.vod pro WC v 1.PP	ks	1,00000	626,00	626,00
100	725 24-9102.R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	9,00000	1 120,00	10 080,00
101	725 24-9103.R00	Montáž sprchových koutů	soubor	9,00000	891,00	8 019,00
102	725-08	Sprchová vanička čtvrtkruh. 90 cm vč. mtz sady - ROLTECHNIK	ks	9,00000	1 900,00	17 100,00
103	725-09	Sprchový kout čtvrtkruh. 90 cm, H=185 cm - ROLTECHNIK	ks	9,00000	4 200,00	37 800,00
104	725 82-9301.R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	19,00000	222,00	4 218,00
105	725 82-9202.R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	2,00000	222,00	444,00
106	725-10	Umývadl.bat.stoj.mísící páková bez výpusti - JIKA LYRA	ks	10,00000	1 251,00	12 510,00
107	725-11	Umývadlová nást.mísící bat.páková - JIKA LYRA	ks	2,00000	1 086,00	2 172,00
108	725-12	Dřezová stoj.páková bat.mísící, bez výpusti - JIKA LYRA	ks	9,00000	1 472,00	13 248,00
109	725 84-9200.R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	9,00000	234,50	2 110,50
110	725 84-9302.R00	Montáž držáku sprchy	kus	9,00000	51,00	459,00
111	725-13	Sprchová bat.nástěnná mísící páková - JIKA LYRA	ks	9,00000	1 150,00	10 350,00
112	725-14	Sprchová soustava (tyč, hadice, růžice) + mýdelníček na tyč - JIKA CUBITO	kpl	9,00000	1 200,00	10 800,00
113	725 81-0402.R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	41,00000	159,00	6 519,00
114	725-15	Dod+mtz pračkový ventil 1/2"x3/4"	ks	9,00000	161,00	1 449,00
115	725-16	Dod+mtz ventil G 1/2" s výtokem na hadici	ks	1,00000	334,00	334,00
116	725 86-9204.R00	Montáž uzávěrek zápach. do DN50	kus	39,00000	90,00	3 510,00
117	725-17	Umývadlová záp.uzávěrka DN40	ks	12,00000	124,00	1 488,00
118	725-18	Odpadní ventil 5/4" pro umývadlo	ks	12,00000	121,50	1 458,00
119	725-19	Zápach.uzáv. pro sprch.vaničku DN50	ks	9,00000	313,00	2 817,00
120	725-20	Zápach.uzáv. dřezová DN50	ks	9,00000	137,00	1 233,00
121	725-21	Odpadní ventil s přepadem, pro dřez	ks	9,00000	121,50	1 093,50
122	725-22	Podomítk.záp.uzáv. pro pračku DN40/50 s přívzd.ventilkem, krycí deska-nerez, 225x110 mm	ks	9,00000	626,00	5 634,00
123	998 72-5202.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	3 693,03000	0,27	997,12
Díl:	100	HZS				3 860,00

Vodoinstalatérské,
topenářské a zednické práce
Zdeněk CARBOL
747 75 KOŠETICE 58
IČ: 86936565 DIČ: CZ7904275434
Tel.: 606 566 811

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	XRS	VYTÁPĚNÍ	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
XRS	Krnov		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
XRS	REINTEGRA CENTRUM v Krnově		Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Petra Michálková		Typ rozpočtu	základní rozpočet
Objednatel	REINTEGRA			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	4

Rozpis ceny

Název		Celkem		
HSV	8 466,00	Mimostaveništní doprava 1,5%		3 266,23
PSV	205 142,84	Provozní vlivy 1,5%		3 266,23
MON	4 140,00			
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem	217 748,84			6 532,47
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Ing. Petra Michálková		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21 %		224 281,30 CZK	
DPH	21 %		47 099,07 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			271 380 CZK	

Popis :

Vodoinstalační, topenářské a zednické práce
 Zdeněk CARBOL
 747 75 KOŠETICE 58
 IČ: 86936565 DIČ: CZ7904275434
 Tel.: 606 566 811

Stavba :	XRS REINTEGRA CENTRUM v Krnově	Rozpočet :	XRS
Objekt :	XRS Krnov	VYTÁPĚNÍ	

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
100 HZS	8 466	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	7 108	0	0	0
732 Strojovny	0	31 800	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	69 110	0	0	0
734 Armatury	0	26 947	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	69 718	0	0	0
783 Nátěry	0	459	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	4 140	0
CELKEM OBJEKT	8 466	205 143	0	4 140	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava		1,5	217 749	3 266
Provozní vlivy		1,5	217 749	3 266
CELKEM VRN				6 532

Vodoinstalátorské,
topenářské a zednické práce
Zdeněk CARBOL
747 75 KOŠETICE 58
IČ: 86936565 DIČ: CZ7904275434
Tel.: 606 566 811

Položkový rozpočet

S:	XRS	REINTEGRA CENTRUM v Krnově
O:	XRS	Krnov
R:	XRS	VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				7 107,52
1	713-01	MTZ tepelné izol.trubice vč.pomoc.mont.mat.	m	171,00000	29,90	5 112,90
2	713-02	Tepelné izol.trubice 15/13 polyetyl. se strukturou uzav. buněk	m	117,00000	4,60	538,20
3	713-03	Tepelné izol.trubice 18/13 polyetyl. se strukturou uzav. buněk	m	34,00000	14,80	503,20
4	713-04	Tepelné izol.trubice 28/20 polyetyl. se strukturou uzav. buněk	m	20,00000	33,80	676,00
5	998 71-3202.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	158,41000	1,75	277,22
Díl:	732	Strojovny				31 800,31
6	732 21-9315.R00	Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l	soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00
7		Dod nepřímotop. ohřivač vody, stac. objem 250 l, 2x výměník UT (2x24 kW), boční příruba DRAŽICE OKC 200	ks	1,00000	17 840,00	17 840,00
	732-01					
8		Dod+mtz sestava pro dopoj.ohřivače do okruhu kotle vč.trojc.vent.+servop.,IMMERGAS-přisl.VICTRIX 50	kpl	1,00000	8 815,00	8 815,00
9	998 73-2202.R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	340,82000	1,60	545,31
Díl:	733	Rozvod potrubí				69 110,46
10	733 16-1104.R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm	m	120,00000	269,50	32 340,00
11	733 16-1106.R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm	m	46,00000	315,00	14 490,00
12	733 16-1108.R00	Potrubí měděné 28 x 1 mm	m	20,00000	535,00	10 700,00
13	733-01	Napojení na stáv.rozvedy UT	soub	12,00000	163,00	1 956,00
14	733-02	Pomocné OK	kg	18,00000	36,80	662,40
15	733-03	Pomocné lešení	soub	1,00000	3 220,00	3 220,00
16	733 11-3113.R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	34,00000	69,50	2 363,00
17	733 19-0106.R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	186,00000	5,40	1 004,40
18	998 73-3203.R00	Přesun hmot pro rozvedy potrubí, výšky do 24 m	%	753,86000	3,15	2 374,66
Díl:	734	Armatury				26 947,37
19	734 20-9102.R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8	kus	8,00000	15,80	126,40
20	734-01	Vypouštěcí kulový kohout DN10	ks	6,00000	81,00	486,00
21	734-02	Automat.odvzd.ventil DN10	ks	2,00000	137,00	274,00
22	734 20-9115.R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	8,00000	72,00	576,00
23	734-03	Kulový kohout uzavírací DN25	ks	6,00000	210,00	1 260,00
24	734-04	Filtr závitový DN25	ks	2,00000	175,00	350,00
25		Dod+mtz soupr.kompakt.měřiče tepla DN20, Qn=2,5 m3/h,vč.KK s jímkou, bateriové nap.	kpl	2,00000	5 190,00	10 380,00
	734-05					
26	734 20-9105.R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1	kus	17,00000	21,00	357,00
27	734-06	Dod termostat.rad.hlavice kapalinová pro tělesa VK	ks	17,00000	267,00	4 539,00
28	734 20-9123.R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2	kus	34,00000	67,50	2 295,00
29		Přípoj.arm.spodní pro radiátory VK, rohová 1/2"x16, s vyp.	ks	15,00000	381,00	5 715,00
	734-07					
30		Přípoj.arm.spodní pro radiátory VK,přímá 1/2"x16, s vyp.	ks	2,00000	241,00	482,00
	734-08					
31	998 73-4203.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	305,62000	0,35	106,97
Díl:	735	Otopná tělesa				69 718,18
32	735 15-6910.R00	Tlakové zkoušky otopných těles 10-11	kus	6,00000	86,50	519,00
33	735 15-6920.R00	Tlakové zkoušky otopných těles 20-22	kus	9,00000	159,00	1 431,00
34	735 15-6930.R00	Tlakové zkoušky otopných těles 33	kus	2,00000	239,00	478,00
35	735 15-7160.R00	Otopná těl.panel. VK 10 600/ 400	kus	1,00000	2 215,00	2 215,00
36	735 15-7161.R00	Otopná těl.panel. VK 10 600/ 500	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00
37	735 15-7162.R00	Otopná těl.panel. VK 10 600/ 600	kus	1,00000	2 385,00	2 385,00
38	735 15-7266.R00	Otopná těl.panel. VK 11 600/1000	kus	3,00000	3 200,00	9 600,00
39	735 15-7561.R00	Otopná těl.panel. VK 21 600/ 500	kus	1,00000	3 100,00	3 100,00
40	735 15-7661.R00	Otopná těl.panel. VK 22 600/ 500	kus	1,00000	3 335,00	3 335,00

41	735 15-7680.R00	Otopná těl.panel. VK 22 900/ 400	kus	2,00000	3 860,00	7 720,00
42	735 15-7681.R00	Otopná těl.panel. VK 22 900/ 500	kus	3,00000	4 175,00	12 525,00
43	735 15-7682.R00	Otopná těl.panel. VK 22 900/ 600	kus	1,00000	4 505,00	4 505,00
44	735 15-7683.R00	Otopná těl.panel. VK 22 900/ 700	kus	1,00000	4 825,00	4 825,00
45	735 15-7765.R00	Otopná těl.panel. VK 33 600/ 900	kus	2,00000	5 755,00	11 510,00
46	735 00-0912.R00	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	17,00000	78,50	1 334,50
47	998 73-5202.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	759,09000	2,55	1 935,68
Díl:	783	Nátěry				459,00
48	783 42-4140.R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	15,00000	30,60	459,00
Díl:	M21	Elektromontáže				4 140,00
49	210-01	MaR-dopojení okruhu TUV	soub	1,00000	4 140,00	4 140,00
Díl:	100	HZS				8 466,00
50	100-01	Topná zkouška	hod	24,00000	184,00	4 416,00

Vodoinstalatérské,
 topenářské a zednické práce
 Zdeněk CARBOL
 747 75 KOŠETICE 58
 IČ: 86936565 DIČ: CZ7904275434
 Tel.: 606 566 811

Položkový rozpočet

S:	XRS	REINTEGRA CENTRUM, Krnov, Chářovská 90/54
O:	XRS	Krnov
R:	XRS	D.1.5 VZT

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		VZDUCHOTECHNIKA				56 832,00
1		potrubí ocel pozink. D200 (dod+mont)	m	82,00000	358,00	29 356,00
2		izolace potrubí z min. vláken + Al.fólie 30 mm (dod+mont)	m	82,00000	208,00	17 056,00
3		potrubí flexi Al s izolací (dod+mont)	m	20,00000	293,00	5 860,00
4		střešní hlavice potrubí D200 (dod+mont)	ks	4,00000	1 140,00	4 560,00
		součet bez DPH				56 832,00

Vodoinstalatérské,
topenářské a zednické práce
Zdeněk CARBOL
747 75 KOŠETICE 58
IČ: 86936565 DIČ: CZ7904275434
Tel.: 606 566 811