DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo s názvem Regenerace kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně

I.
Smluvní strany

1. **Římskokatolická farnost Hlučín**

Se sídlem:	Farní 284/7, 748 01 Hlučín
Zastoupena:	P. Mgr. Martin Šmíd, farář
IČ:	47810386
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	1843424359/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Petr Valík, tel. 777 717 708

(dále jen „objednatel")

2. **Obchodní firma** **TESLICE CZ s.r.o.**

Se sídlem:	Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
Zastoupena:	Martin Šrámek, jednatel
IČ:	27775003
DIČ:	CZ27775003
Bankovní spojení:	ČSOB Vsetín
Číslo účtu:	209634469/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29370.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Radek Štach, stavbyvedoucí, tel. 739 204 634

(dále jen „zhotovitel")

II.

V souladu s článkem XX. odst. 4. Smlouvy o dílo s názvem Regenerace kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně, uzavřené dne 15.5.2013 (dále jen „smlouva") v rámci projektu s registračním číslem CZ.1.10/3.2.00/05.01274, uzavírají smluvní strany dodatek č. 5 ke smlouvě (dále jen „dodatek").

III.

Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením článku VII. odst. 6. sjednávají následující vícepráce a méněpráce na stavbě Regenerace kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně:

- vícepráce na opravě krovu presbytáře a sanktusníku nad presbytářem dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- méněpráce na sanaci původních krokví v presbytáři a sanktusníku nad presbytářem dle položkového rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

IV.

V souladu s čl. VII. odst. 5 písm. b) smlouvy se mění cena díla uvedená v čl. VII. odst. 1 smlouvy následovně:

Cena za dílo dle dodatku č. 3 činí

Cena bez DPH:	5 491 243,15 Kč
DPH:	1 153 161,06 Kč
Cena vč. DPH:	**6 644 404,21 Kč**

Cena za vícepráce na opravě krovu presbytáře a sanktusníku dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 dodatku činí

Cena bez DPH:	189 169,60 Kč
DPH:	39 725,62 Kč
Cena vč. DPH:	**228 895,22 Kč**

Cena za méněpráce – sanace krokví dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 2 dodatku činí

Cena bez DPH:	65 831,50 Kč
DPH:	13 824,62 Kč
Cena vč. DPH:	**79 656,12 Kč**

Celková cena za dílo včetně víceprací dle dodatku č. 5 a odečtu méněprací činí

Cena bez DPH:	5 614 581,25 Kč
DPH:	1 179 062,06 Kč
Cena vč. DPH:	**6 793 643,31 Kč**

V.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy dodatkem neupravené zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a je platný pouze s písemným souhlasem biskupa nebo generálního vikáře Biskupství ostravsko-opavského.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Položkový rozpočet s názvem „SO-02 Presbytář - vícepráce – výměna krokví“
Příloha č. 2:	Položkový rozpočet s názvem „SO-02 Presbytář – méněpráce – výměna krokví“

V Hlučíně dne 20.11.2013

za objednatele
Mgr. Martin Šmíd

V Vselíně dne 19.11.2013

TESLICE CZ s.r.o.
Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
Tel./fax: 571 420 787
DIČ: CZ27275003

za zhotovitele
Martin Šrámek – jednatel společnosti

Souhlasím.
V Ostravě dne 21.11.20103
Č. j.: 2013/3533/9507

.....
Mons. Mgr. Martin David
generální vikář
Biskupství ostravsko-opavské

Biskupství ostravsko - opavské
Kostelní nám. 1, 728 02 OSTRAVA 1
Tel.: 596 116 522, Fax: 596 114 819
IČO: 65468953 7

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Regenerace kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně	JKSO	
Název objektu	SO-02 Presbytář - vícepráce - výměna krokví	EČO	
Název části		Místo	Hlučín
		IČ	DIČ
Objednatel	Římskokatolická farmost Hlučín		
Projektant	Ing. Helena Kubinová		
Zhotovitel			

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	4 006,20
2		Montáž	
3	PSV	Dodávky	185 163,40
4		Montáž	
5	"M"	Dodávky	
6		Montáž	
7	ZRN (ř. 1-6)		189 169,60
20	HZS		

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	
9	Bez pevné podl.	
10	Kulturní památka	
11		
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	
14	Mimostav. doprava	
15	Územní vlivy	
16	Provozní vlivy	
17	Ostatní	
18	NUS z rozpočtu	
19	NUS (ř. 13-18)	
22	Ostatní náklady	

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

TESLICE CZ s.r.o.

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		189 169,60
24	15 %	DPH	
25	21 %	DPH	39 725,62
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**228 895,22**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	
28	Klouzavá doložka	
29	Zvýhodnění + -	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Regenerace kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně
Objekt: SO-02 Presbytář - vícepráce - výměna krokví
Část:
JKSO:

Objednatel: Římskokatolická farmost Hlučín
Zhotovitel:
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**4 006,20**
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 006,20
PSV	**PSV**	**185 163,40**
762	Konstrukce tesařské	185 163,40
	Celkem	189 169,60

ROZPOČET

Stavba: Regenerace kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně
Objekt: SO-02 Presbytář - vícepráce - výměna krokví
Část:
JKSO:

Objednatel: Římskokatolická farmost Hlučín
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**4 006,20**	
	D		**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**4 006,20**	
13	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	3,300	180,00	594,00	21,0
14	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	3,300	120,00	396,00	21,0
15	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,300	200,00	660,00	21,0
16	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,700	10,00	297,00	21,0
17	K	013	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,300	180,00	594,00	21,0
18	K	013	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	29,700	16,00	475,20	21,0
19	K	013	979098131	Poplatek za skládku vybouraných hmot	t	3,300	300,00	990,00	21,0
	D		**PSV**	**PSV**				**185 163,40**	
	D		**762**	**Konstrukce tesařské**				**185 163,40**	
29	K	762	762331921	Vyřezání části střešní vazby přířezové plochy do 224 cm2 délky do 3 m	m	94,000	135,00	12 690,00	21,0
30	K	762	762331932	Vyřezání části střešní vazby přířezové plochy do 288 cm2 délky do 5 m	m	30,000	150,00	4 500,00	21,0
32	K	762	762331951	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy přes 450 cm2 délky do 3 m	m	33,600	204,00	6 854,40	21,0
			762331813	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288cm2	m	190,000	46,00	8 740,00	
33	K	762	762332932	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	94,000	315,00	29 610,00	21,0
34	K	762	762332933	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	220,000	315,00	69 300,00	21,0
36	K	762	762332935	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2	m	33,600	785,00	26 376,00	21,0
38	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol, desky jakost I, vč. impregnace Bochemit QB	m3	4,105	5 800,00	23 809,00	21,0
42	K	762	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	4,105	800,00	3 284,00	21,0
				Celkem				189 169,60	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Regenerace kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně	JKSO	
Název objektu	SO-02 Presbytář - méněpráce - výměna krokví	EČO	
Název části		Místo	Hlučín
		IČ	DIČ
Objednatel	Římskokatolická farmost Hlučín		
Projektant	Ing. Helena Kubinová		
Zhotovitel			

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	Ing. Petr Kreuzer	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	-16 366,50
2		Montáž	
3	PSV	Dodávky	-49 465,00
4		Montáž	
5	"M"	Dodávky	
6		Montáž	
7	ZRN (ř. 1-6)		-65 831,50
20	HZS		

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	
9	Bez pevné podl.	
10	Kulturní památka	
11		
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	
14	Mimostav. doprava	
15	Územní vlivy	
16	Provozní vlivy	
17	Ostatní	
18	NUS z rozpočtu	
19	NUS (ř. 13-18)	
22	Ostatní náklady	

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

TESLICE CZ s.r.o.

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		-65 831,50
24	15 %	DPH	
25	21 %	DPH	-13 824,62
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**-79 656,12**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	
28	Klouzavá doložka	
29	Zvýhodnění + -	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Regenerace kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně
Objekt: SO-02 Presbytář - méněpráce - výměna krokví
Část:
JKSO:

Objednatel: Římskokatolická farmost Hlučín
Zhotovitel:
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**-16 366,50**
0	Sanační práce	-16 366,50
PSV	**PSV**	**-49 465,00**
762	Konstrukce tesařské	-49 465,00
	Celkem	-65 831,50

ROZPOČET

Stavba: Regenerace kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně
Objekt: SO-02 Presbytář - méněpráce - výměna krokví
Část:
JKSO:

Objednatel: Římskokatolická farmost Hlučín
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**-16 366,50**	
	D		**0**	**Sanační práce**				**-16 366,50**	
1	K	PK	01000	Sanace zdiva a krovu - dle samostatného rozpočtu	soubor	1,000	-16 366,50	-16 366,50	21,0
	D		**PSV**	**PSV**				**-49 465,00**	
	D		**762**	**Konstrukce tesařské**				**-49 465,00**	
30	K	762	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy do 450 cm2 délky do 3 m	m	-65,000	186,00	-12 090,00	21,0
33	K	762	762332934	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	-65,000	575,00	-37 375,00	21,0
	D		**M**	**Práce a dodávky M**					
				Celkem				-65 831,50	

AKCE:

SANACE A TESAŘSKÉ OPRAVY KROVU ŘK FARNÍHO KOSTELA V HLUČÍNĚ - PRESBYTÁŘ - MÉNĚPRÁCE

PČ		Popis položky	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Cena celkem bez 21% DPH (Kč)
I. SANAČNÍ PRÁCE						
1		**Mechanické očištění dřevěných prvků s neutralizací**				
	1	Mechanické odstranění povrchově zkorodované vrstvy dřeva - broušení, tesání	m^2	-450,00	3,00	-1 350,00
	2	Ometení, odmaštění a neutralizace	m^2	-450,00	3,00	-1 350,00
	3	Odvoz a likvidace odpadu - piliny, třízky, prach	t	-0,110	150,00	-16,50
		Mechanické očištění dřevěných prvků s neutralizací celkem				**-2 716,50**
2		**Postřik Bochemitem QB 15% hnědým 2x**	m^2	-450,00	22,00	-9 900,00
3		**Hloubková sanace napadených dřevěných prvků**				
	1	Tlaková injektáž napadených dřevěných prvků - systém MABI (BOCHEMIT PLUS)	bm	-75,00	50,00	-3 750,00
		Hloubková sanace napadených dřevěných prvků celkem				**-13 650,00**
SANAČNÍ PRÁCE CELKEM						**-16 366,50**