

č.j. 1700/2014

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 30/14 ze dne 2. 6. 2014

dle § 2623 a násl. a podpůrně podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

ODDÍL I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Římskokatolická farnost Klatovy**

IČ: 61751111

se sídlem: Jirsíkova 9/I, 339 01 Klatovy

Zástupce ve věcech smluvních: P. Jaroslav Hůlle

Zástupce ve věcech technických: Vojtěch B. Krejčí

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **ALDAST, spol. s r. o.**

se sídlem: 5. května 149, 386 01 Strakonice

IČ: 45023140

DIČ: CZ 45023140

jednající (statutární orgán) / zastoupený: Jiří Podskalský, jednatel

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1255

(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě podepsat. Zástupci jsou seznámeni se skutečností, že k platnosti tohoto dodatku ke smlouvě je potřeba schválení Biskupství plzeňského.

ODDÍL II – PŘEDMĚT DODATKU

Objednatel a zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo dne 2. 6. 2014, jejímž předmětem je zhotovení díla označeného jako provedení stavební akce „**Kostel Narození Panny Marie v Klatovech – od gotiky do současnosti – stavební práce**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

V souladu s odd. XI odst. XI.1 smlouvy o dílo se mění tato smlouva v oddílu IV odst. IV.1

Odst. IV.1. se mění tak, nahrazuje tímto novým textem:


Cena za dílo se zvyšuje o **143 944 Kč** vč. DPH

Cena za dílo celkem **11 030 975 Kč** vč. DPH

*Součástí dodatku je položkový rozpočet dílčí části díla, který je jeho nedílnou součástí.

V Klatovech dne 16. 12. 2014


Ve Strakonicih dne 16. 12. 2014


Římskokatolická farnost Klatovy
P. Jaroslav Hůlle, farář

Římskokatolická farnost Klatovy
Adresa farního úřadu:
339 01 Klatovy, Jirsíkova 9/I
tel.: 376 310 003, IČO: 61751111




Biskupství plzeňské
Mons. Mgr. Josef Žák,
generální vikář


Aldast, spol. s r. o.
Jiří Podskalský, jednatel

Heydukova 152
386 01 STRAKONICE
IČ: 45023140, DIČ: CZ45023140
www.aldast.cz

Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 14/04/176
 Název zakázky: **Kostel Klatovy**
 Klasifikace:
 Fáze zakázky: Založená nabídka
 Zadavatel rozpočtu:
 Komentář zakázky:

Verze zakázky:
 Komentář verze:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	118 962	24 982	143 944

Celkem bez DPH: **118 962 CZK**
 Celkem s DPH: **143 944 CZK**



Rekapitulace - objekty a oddíly

			Cena
Objekt ▲	Oddíl ▲	Popis	
		S: Stavba	118 962
		SO_03: Odvodnění krypty	96 339
		SO_04: Zhotovení krypty pro ostatky	22 623
			118 962

Rozpočet

Poř. ▲	Idr	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: Stavba							118 962
SO_03: Odvodnění krypty							96 339
001: Zemní práce							10 550
1	SP	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 3	m3	2,142	1 143,00	2 448
2	SP	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 3	m3	2,070	921,25	1 907
3	SP	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,142	168,59	361
4	SP	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,070	124,34	257
5	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,512	555,21	839
6	SP	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,512	157,64	238
9	B	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,746	160,00	279
10	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,900	161,56	630
11	SP	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,900	182,92	713
12	SP	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,900	166,69	650
13	SP	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	3,900	320,00	1 248
14	SP	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,900	184,09	718
15	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,900	16,56	65
16	B	001 101	Poplatek za skládku	t	3,900	50,00	195
002: Zakládání							9 025
38 8	SP	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože	m	48,550	92,71	4 501
38 9	SP	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	1,558	822,24	1 281
39 0	SP	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	52,400	41,21	2 160
40 5	SP	273321411	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 - podklad. desky	m3	0,204	2 547,48	520
40 6	SP	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,010	31 539,85	315
40 8	SP	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	1,000	201,89	202
40 9	SP	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	1,000	45,80	46
003: Svislé konstrukce							6 073

Poř. ▲	Ider	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
407	SP	311113131	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 - PŠ 01, hl. 1,10m	m2	4,680	768,09	3 595
410	SP	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,035	37 939,85	1 328
411	B	3129999	D+M příločky L40/40mm / pro výztuž	m	8,000	143,75	1 150
004: Vodorovné konstrukce							2 325
404	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,252	828,00	209
412	SP	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,185	2 740,24	507
413	SP	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	3,800	233,01	885
414	SP	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	3,800	50,58	192
415	SP	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,014	37 971,42	532
008: Trubní vedení							35 897
394	B	0080101	D+M systémová drenážní šachta vni. pr. 300mm+litin. poklop - hl.40cm	ku s	1,000	9 570,00	9 570
395	B	0080102	D+M potrubí PVC-KG DN 125 (spojnice šachet)	m	4,000	305,00	1 220
396	B	0080103	D+M zpětná klapka DN 32	ku s	1,000	362,00	362
397	B	0080104	D+M ochr. potr.Kopoflex DN100	m	4,800	142,00	682
398	B	0080105	D+M tlakové potrubí DN32 d 40x3,7mm (mat. PE100, SDR11)	m	13,000	96,00	1 248
399	B	0080106	D+M koleno 90° na tlak. potr. DN32	ku s	2,000	642,00	1 284
400	B	0080107	D+M ponor.odvod.čerpadlo nerez s plovák.spínač.typ: UNILIFT KP 150A1(GRUNDFOS), příkon 300N,Rp5/4"	ku s	1,000	6 431,00	6 431
402	B	0080108	Propojení stáv. potrubí kanalizace a revizní šachty	ku s	1,000	2 980,00	2 980
424	B	0080110	D+M revizní šachta kanalizace - venkovní šachta	ku s	1,000	12 120,00	12 120
009: Ostatní konstrukce a práce							24 680
391	SP	977151123	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů - pro kanal. potr.	m	3,700	3 002,52	11 109
401	SP	977151121	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů - pro tlak. potr.	m	1,500	2 870,45	4 306
416	SP	953942421	Osazování ocelových rámu do 1000x1000 mm bez jejich dodání	ku s	2,000	232,72	465
417	B	9999999	Dodávka nerez poklopu vč. rámu pro výplň	ku s	1,000	8 800,00	8 800
099: Přesun hmot HSV							4 837
428	SP	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	7,159	675,70	4 837
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							315

Poř. ▲	Idr	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
42 5	SP	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	0,250	189,60	47
42 6	SP	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	1,200	215,45	259
42 7	SP	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050	3,06	9
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							2 637
42 9	B	VRN 1	Vedlejší rozpočtové náklady	%	2,500	1 054,76	2 637
SO_04: Zhotovení krypty pro ostatky							22 623
001: Zemní práce							6 216
2	SP	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	2,350	921,25	2 165
4	SP	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,350	124,34	292
10	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,350	161,56	380
11	SP	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,350	182,92	430
12	SP	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,350	166,69	392
13	SP	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	2,350	802,91	1 887
14	SP	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,350	184,09	433
15	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,350	16,56	39
16	B	001 101	Poplatek za skládku	t	3,990	50,00	200
002: Zakládání							703
40 5	SP	273321411	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 - podklad. desky	m3	0,276	2 547,48	703
003: Svislé konstrukce							5 597
40 7	SP	311113131	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 - hl. 0,7m	m2	4,560	768,09	3 502
41 0	SP	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,034	37 939,85	1 290
41 1	B	3129999 3129999	D+M ořilozky L40/40mm / pro výztuž	m	5,600	143,75	805
004: Vodorovné konstrukce							1 648
43 0	SP	411121221	Montáž stropů ze stropních desek dl do 900 mm	ku s	5,000	127,58	638
43 1	H	59341746	Deska stropní plná PZD 89/29/9 P5 89x29x9 cm	ku s	5,000	202,00	1 010
006: Úpravy povrchu							75
43 3	SP	635111232	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním	m3	0,138	540,00	75
009: Ostatní konstrukce a práce							6 000

Poř. ▲	Ider	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
43 2	B	0996101	Uložení ostatků	ho d	24,000	250,00	6 000
099: Přesun hmot HSV							1 859
42 8	SP	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	2,751	675,70	1 859
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							525
42 9	B	VRN 1	Vedlejší rozpočtové náklady	%	2,500	210,11	525
							118 962