

Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 28. 1. 2014
uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a následujícího Obchodního zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost Krasov
Sídlo: Nám. Osvobození 27/7, 794 01 Krnov
Zastoupený: Mgr. Karel Doležel, administrátor
IČ: 66182328
DÍČ: -
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) Smluvních : Mgr. Karel Doležel, administrátor
b) Technických: Ing. Karel Siuda, Ing. Václav Kotásek,
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o.
Sídlo: Vsetín, Bobrky 382
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511
zastoupený: Ing. Ondřej Hurta, ředitel
Bankovní spojení: Komerční banka Vsetín č.ú: 6745970287/0100
IČO: 25835661
DÍČ: CZ25835661
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Hurta
Ve věcech technických: Ing. Pavel Hurta, Ing. Tomáš Tkadlec, Jiří Buček.
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo z 01/2014 a Dodatku č. 1 k SOD takto:

III. Předmět smlouvy

1. Rozsah díla „Obnova kostela sv. Kateřiny v Krasově“ se na základě zjištění po zpřístupnění konstrukcí z lešení a detailních průzkumů upravuje takto:
 - Vzhledem ke stále vysoké vlhkosti zdiva se vypouští provedení vnitřních omítek i demontáže částí současných dlažeb a montáže nových dlažeb v interiéru kostela. Otlučení omítek bude provedeno. Zároveň bude vynechána malba vápenná v interiéru kostela a výměna elektroinstalace v interiéru kostela.
 - Rozsah provedených výměn poškozených prvků krovu hlavní lodi se snižuje o 100 bm v profilech do 224 cm², 37 bm v profilech do 288 cm², 13 bm v profilech do 450 cm² a 20,5 bm v profilech do 600 cm², vč. spoj. prostředků, přesunů hmot atd., zároveň se zvyšuje rozsah vyřezání střešní vazby lodi kostela v prof. do 224 cm², dél. do 8 m o 18 bm
Bude provedeno vybourání 3 m zdiva pro obnažení a kontrolu stavu pozednic na lodi kostela.

Bude provedeno odstranění veškeré infikované suti z rubu kleneb kostela, celk. 32 tun.

Po stavbě lešení bylo zjištěno, že profilovaná římsa pod kopulí věže kostela je ze dřeva, potažená omítkou. Vzhledem k jejímu poškození bude provedena částečně nově v délce 21 m, vč. osazení, nátěrů.

- Obnova krovu kopule hlavní věže kostela se provede oproti předpokladu v takřka 100% krovu. Při doměření po stavbě lešení bylo zjištěno, že plocha věže je větší oproti projektu o 20 m². Rozsah výměn se tedy zvyšuje o 5,83 m³ hranolů, 20 m² bednění, 20 m² měděné krytiny, podkladní folie. Zároveň se nově vyrábí replika zničené korouhve a měděný tubus na historické dokumenty do věže místo provizorní plechové krabičky. Zároveň se prodlužuje doba nájmu lešení u kopule věže o 1 měsíc. Nad rámec se provádí i nové kotvení věže 8 ks prvků z pásoviny na chemickou kotvu.
- Rozsah tesařských výměn poškozených prvků krovu sanktusové věže se upravuje dle reálného stavu takto- snižuje se montáž hranolů do 288 cm² v délce 11,8 m a montáž hranolů do 450 cm² v délce 51,78 m, zvyšuje se montáž hranolů do 224 cm² v délce 145 m
- Část odpadních svodů ve výšce nad 4 m (celkem 15 m) měly být provedeny z měděného plechu, spodní část z ocelového poplastovaného plechu. Svody budou provedeny v celé výšce z poplastovaného ocelového (ochrana před zcizením).
- Vynechává se provedení oplechování hřebene Cu plechem v délce 16 m a provedení lopatkových zachytávačů v počtu 40 ks
- Po detailním zhodnocení truhlářských prvků po odstranění laků a nátěrů- dveří, oken, okenic- bylo dohodnuto, že převážná část oken a dveří bude vzhledem ke špatnému stavu dřeva vyrobena nově- budou vyrobeny nové dveře vstupní místo repase 1,65/2,4m a 1,4/2,2 m. Vzhledem k dobrému stavu nebudou prováděny repase dveří vchodových vnitřních 2,5/2m, 1,1/1,95m. Výplně oken 7 ks= 19,61 m² budou místo repasování vyrobeny nově s použitím původních skel a rámců. Okenice ve věži se 11ks = 9,89 m² se nebudou vyrábět nově, ale repasovat. Dřevěné podlahy na kůru a v sakristii jsou těžce poškozené, nebude se provádět jejich čištění ošetření dřeva.
- Sanace trhlin na fasádě lodi kostela bude řešena vyčištěním, a injektováním spár nízkotlakou injektážní směsí- 10m
- Bude provedena dozdivka poškozeného a chybějícího zdiva štítu a říms 5,8 m³
- U vsakovacího objektu kanalizace bude navíc osazena revizní šachta.
- Navíc se provádí sanace odtržených přístavků hlavního vstupu a stupu na věž systémem helikální výztuže v celk. délce 48 m, injektáž trhlin v délce 15 m
- Vzhledem k poškození střešní krytiny přístavků bočního vstupu do lodi kostela a vstupu do věže bude provedena jejich krytina namísto přírodní břidlice (s oplechování z poplast. ocelového plechu) z hliníkového eloxovaného plechu v odstínu antracit- plocha 44 m², vč. žlabů, svodů, lemů
- Navíc se provádí oplechování (okapový plech roz. šíř. 330 mm) u říms v průčelí, krytých břidlicí v celkové délce 26 m
- Ochranné sítě do oken a větracích otvorů, celk. 12,8 m² nebudou vyrobeny z tahokovu, ale z pozinkovaného pletiva

VII. Cena za dílo

Celková cena díla se na základě výše uvedených méněprací a víceprací upravuje takto:

- Celk. cena méněprací činí 623.084,92,-Kč bez DPH, tj. 753.932,75,-Kč s DPH 21%
- Celk. cena víceprací činí 678.635,48,-Kč bez DPH, tj. 821.149,93,-Kč s DPH 21%
- Celková cena díla se tímto mění na 4.036.950,79,-Kč bez DPH, tj. 4.873.044,56,-Kč s DPH 21%


Podrobná specifikace méněprací a víceprací je dána položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

XX. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo z 01/2014 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 2 je platný a účinný po podpisu obou smluvních stran a písemném souhlasu Biskupstvím ostravsko - opavského.

Ostatní ujednání SOD z 01/2014 a Dodatku č. 1 k SOD zůstávají v platnosti beze změny.


V Krnově dne 27. 8. 2014



Za objednatele: Římskokatolická farnost Krasov
nám. Osvobození 27/7
794 01 Krnov




H & B delta s.r.o.
Babruky 382
755 01 Vsetín
IČ 25835661, DIČ: CZ25835661



Za zhotovitele:

Souhlas
V Ostravě dne
Č. j.



Mons. Mgr. Martin David
generální vikář
Biskupství ostravsko-opavské

Přehled VC-MNP

Stavba :	Kostel sv.Kateřiny v Krasově - oprava kostela
Objekt :	SO01 Kostel

SO01 -Celková cena dle rozpočtu ze soutěže hlavní část	3 870 953
--	-----------

SO02 -Celková cena dle rozpočtu ze soutěže - kanalizace	110 447
---	---------

SO03 -Celkový součet méněprací	- 623 084,92
--------------------------------	--------------

SO04 -Celkový součet víceprací	678 635,48
--------------------------------	------------

Celkový souhrn	4 036 950,79
----------------	--------------

Sestavil:

Jiří Buček - příprava staveb

mob: 725 675 506



Obchodní manažer: ing. Tomáš Tkadlec

mob: 725 675 501

Datum: 27.8.2014

Místo: Vsetín


H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382
H&B delta 755 01 Vsetín
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661 

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv.Kateřiny v Krasově - oprava kostela	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Kostel	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132301201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 4 do 100 m3	m3	48,00	78,00	3 744,00
2	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	48,00	15,10	724,80
3	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	27,10	143,00	3 875,30
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	24,00	38,20	916,80
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	20,90	140,00	2 926,00
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	20,90	84,50	1 766,05
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skádku	m3	20,90	7,30	152,57
8	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	35,53	72,00	2 558,16
	Celkem za	1 Zemní práce				16 663,68
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				
9	212561111	Výplň odvodňov. trativodu kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	12,50	376,00	4 700,00
10	212532111	Lože trativodu z kameniva hrub. drceného, 16-32 mm	m3	8,40	366,00	3 074,40
	Celkem za	2 Základy, zvláštní zakládání				7 774,40
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
11	319201311	Vyrovnání povrchu zdíva malou tl. do 3 cm	m2	215,00	147,50	31 712,50
12	349 235861	Doplnění plošných fasádních prvků vylož. do 15 cm – oprava profilování říms věže a průčelí	m2	14,42	766,00	11 045,72
13	349 235861	Doplnění plošných fasádních prvků vylož. do 15 cm – oprava profilování okapních říms	m2	49,44	766,00	37 871,04
14	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie skl. do 1:5, š. do 3 m	m2	118,30	27,20	3 217,76
15	673-13130	Geotextilie š. 150 cm	m2	118,30	23,10	2 732,73
16	711472053	Izolace, tlaková voda, svislá folie PE, včetně ukončení větrací lištou	m2	129,60	48,00	6 220,80
17	283-25031.A	folie PE tvarovaná š1400mm	m2	129,60	51,40	6 661,44
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				99 461,99
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
14	612421615	Omítka vápenná – odsolovací	m2	215,00	169,50	36 442,50
15	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	61,00	198,00	12 078,00
16	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	154,00	641,00	98 714,00
17	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	154,00	231,00	35 574,00
18	612821061	Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách	m2	154,00	249,00	38 346,00
	Celkem za	60 Úpravy povrchů, omítky				221 154,50
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
19	622423722	Oprava vněj. omítek III, do 80%, štuk na 100% plochy, vč. oškrabání starých nátěrů	m2	1 154,00	325,00	375 050,00
20	622428971	Příplatek k položce za vícebarevnou omítku	m2	1 154,00	23,50	27 119,00
21	622471318.1	Nátěr stěn vnějších, složitost 3 – 4, vápenný nátěrový systém na bázi vzdušného vápna bez titanové běloby (podnátěr - podkladní vápenná modifikovaná barva, barevný nátěr – vápenná modifikovaná barva (tonovaná; plněná, modifikovaná; plnivo: mikrokremleť mramor	m2	1 154,00	225,00	259 650,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				661 819,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
22	772502140	Dlažba z kamene kladená v páscech, tl. 3 cm	m2	33,20	245,00	8 134,00
23	spec.	Deska dlažební břidlicová 30x30/tl. 2-3,5cm	m2	37,20	456,00	16 963,20
24	631571001.1	Násyp z písku (0 – 4) a mletého vápna	m3	1,12	1 008,00	1 124,93
25	631971112	podkladní vrstva z geotextilie	m2	37,20	50,00	1 860,00
26	631571002.R1	Násyp z kameniva těženého 4-16, tř. I	m3	10,28	648,00	6 658,20
27	631571002	Násyp z kameniva těženého 0-4, tř. I	m3	3,43	944,00	3 233,20
28	632 24-4911.R00	Dlažba z cihel dl. 290 mm, do písku naplocho	m2	31,30	760,00	23 788,00
29	R-pol.	povrchové ošetření cihel. dlažby voskem	m2	31,30	86,00	2 691,80
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				64 453,33
Díl: 8		Trubní vedení				
30	871219113	Kladení dren. potrubí bezvýkop., flex. PVC, s obsypem	m	93,00	40,20	3 738,60
31	28611223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	93,00	14,20	1 320,60
	Celkem za	8 Trubní vedení				5 059,20
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
32	942941031	Montáž lešení leh.fad.s podlahami, š. do 1 m, H 10 m – fasáda kostela	m2	916,32	15,00	13 744,80
33	942941831	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami, š. 1 m, H 10 m – fasáda kostela	m2	916,32	15,00	13 744,80
34	942941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1031- fasáda kostela	m2	2 748,96	36,40	100 062,14
35	942941032	Montáž lešení leh.fad.s podlahami, š. do 1 m, H 30 m – věž	m2	912,33	20,00	18 246,60
36	942941832	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami, š. 1 m, H 30 m – věž	m2	912,33	20,00	18 246,60
37	942941192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1032 – věž	m2	2 736,99	36,40	99 626,44
38	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 828,65	4,00	7 314,60
39	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	5 485,95	1,50	8 228,93
40	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 828,65	4,00	7 314,60
41	943943221	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	560,00	7,50	4 200,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv.Kateřiny v Krasově - oprava kostela	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Kostel	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		celkem (Kč)
42	943943292	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	560,00	5,30	2 968,00
43	943943821	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	480,00	3,20	1 536,00
44	943955021	Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 10 m	m2	92,00	21,00	1 932,00
45	943955191	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41	m2	92,00	12,30	1 131,60
46	943955821	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	92,00	16,90	1 554,80
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						299 851,91
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
47	952901114	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	265,14	14,00	3 711,96
48	952901114.1	Vyčištění budov - půda	m2	315,000	14,00	4 410,00
49	952903001	Čištění budov odstranění plachího (holubiho) nebo netopýřího trusu z podlahy	m2	413,170	2,50	1 032,93
50	952903005.1	Čištění budov odstranění plachího (holubiho) nebo netopýřího trusu z trámů	sb.	1,000	850,00	850,00
Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav.						10 004,89
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
51	965031131	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	31,30	12,50	391,25
52	965081713	Bourání dlaždic keramických nad 1 m2	m2	15,20	24,30	369,36
53	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	1,44	1 150,00	1 656,00
54	965082933	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	12,90	148,00	1 909,20
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						4 325,81
Díl:	97	Prorážení otvorů				
55	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	130,00	15,00	1 950,00
56	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	85,00	25,00	2 125,00
57	978015281	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 80 %	m2	1 154,00	34,60	39 928,40
58	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	151,040	252,00	38 062,08
59	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 510,400	14,60	22 051,84
60	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	151,040	203,50	30 736,64
61	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	302,080	22,70	6 857,22
62	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	151,040	1 180,00	178 227,20
Celkem za 97 Prorážení otvorů						319 938,38
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
63	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	148,000	64,00	9 472,00
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						9 472,00
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						9 472,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
lod'						
64	762331921	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	32,000	135,50	4 336,00
65	762331923	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 8 m	m	22,000	103,00	2 266,00
66	762331924	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky nad 8 m	m	165,000	81,40	13 431,00
67	762331931	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	0,000	168,50	0,00
68	762331932	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m	m	77,000	150,00	11 550,00
69	762331934	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky nad 8 m	m	42,000	125,00	5 250,00
70	762331941	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m	0,000	186,50	0,00
71	762331942	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 5 m	m	12,000	172,00	2 064,00
72	762331943	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 8 m	m	46,000	154,00	7 084,00
73	762331944	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky přes 8 m	m	0,000	143,00	0,00
74	762331951	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m	m	0,000	204,50	0,00
75	762331952	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 5 m	m	7,700	190,00	1 463,00
76	762331953	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 8 m	m	110,000	103,00	11 330,00
77	762331954	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky přes 8 m	m	81,000	215,00	17 415,00
78	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	219,000	189,00	41 391,00
79	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	118,000	350,00	41 300,00
80	762332924	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu	m	57,500	510,00	29 325,00
81	762332925	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu	m	198,000	537,00	106 326,00
#####	762341811	Demontáž bednění střešních rovných z prken hrubých	m2	369,00	15,00	5 535,00
#####	762341210	Montáž bednění střešních rovných, prkna hrubá na sraz	m2	369,00	74,70	27 564,30
#####	762084211.1	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce do 24 m	m2	369,00	18,10	6 678,90
#####	60511080	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=4-6 m	m3	11,808	4 800,00	56 678,40
#####	762811210	Montáž pochůzí lávky, vrchní na sraz,zábradlí včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	47,70	182,50	8 705,25
#####	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střešy	m3	36,81	481,00	17 704,65
#####	R-pol.	obnova vykře	ks	2,00	631,00	1 262,00
#####	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	22,08	421,00	9 297,70
vše						

věž

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv.Kateřiny v Krasově - oprava kostela	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Kostel	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		celkem (Kč)
91	762341812	Demontáž bednění střech obloukových (věž)	m2	106,18	14,00	1 486,52
92	762331812	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	16,00	42,20	675,20
93	762331813	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	0,00	51,20	0,00
94	762331814	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	135,00	57,30	7 735,50
95	762331815	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů přes 450 cm2	m	17,60	65,60	1 154,56
96	762712120	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	16,00	221,00	3 536,00
97	762712130	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	0,00	250,00	0,00
98	762712140	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	135,00	181,00	24 435,00
99	762712150	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2	m	17,60	344,50	6 063,20
100	762 371111	Výroba a mont. sbíjených ramenátů pro kopule věži	m	48,00	216,00	10 368,00
101	60515242	Řezivo jehličnaté SM1 hranol věž	m3	6,91	4 600,00	31 786,00
102	762341313	Montáž bednění střech oblouk.prkna hrubá dl.do 3 m	m2	106,18	105,00	11 148,90
103	60511080	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=4-6 m	m3	3,398	4 800,00	16 309,25
104	762084211	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce do 35 m	m2	106,18	18,10	1 921,86
105	762795000	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	10,31	792,00	8 163,75
106	998762104	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	t	6,18	421,00	2 603,74
sanktusník						
107	762341812	Demontáž bednění střech obloukových	m2	25,15	18,10	455,22
108	762331812	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	16,10	40,70	655,27
109	762331813	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	11,80	49,00	578,20
110	762331814	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	51,60	57,30	2 956,68
111	762331815	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů přes 450 cm2	m	0,00	65,60	0,00
112	762712120	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	16,10	221,00	3 558,10
113	762712130	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	11,80	250,00	2 950,00
114	762712140	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	51,60	303,00	15 634,80
115	762712150	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2	m	0,00	344,50	0,00
116	762 371111	Výroba a mont. sbíjených ramenátů pro kopule věži	m	17,60	1 177,00	20 715,20
117	60515242	Řezivo jehličnaté SM1 hranol věž	m3	2,41	4 600,00	11 086,00
118	762341313	Montáž bednění střech oblouk.prkna hrubá dl.do 3 m	m2	25,15	105,00	2 640,75
119	60511080	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=4-6 m	m3	0,805	4 800,00	3 863,04
120	762084211	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce do 35 m	m2	25,15	18,10	455,22
121	762795000	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	3,21	481,00	1 546,32
122	998762104	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	t	1,93	421,00	812,06
přístavky, římsy, atiky						
123	762341811	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	63,00	24,90	1 568,70
124	762331812	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	42,60	40,70	1 733,82
125	762331813	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	78,50	49,00	3 846,50
126	762331814	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	11,10	57,30	636,03
127	762712120	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	42,60	221,00	9 414,60
128	762712130	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	78,50	250,00	19 625,00
129	762712140	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	11,10	303,00	3 363,30
130	60515242	Řezivo jehličnaté SM1 hranol - přístavky	m3	3,00	4 600,00	13 800,00
131	762341210	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz - přístavby, římsy a atika	m2	81,00	74,70	6 050,70
132	60511080	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=4-6 m	m3	2,400	4 800,00	11 520,00
stropy a schodiště ve věži						
133	762811811	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	81,900	22,10	1 809,99
134	762822140	Montáž stropnic hraněných pl. do 540 cm2	m	49,500	93,00	4 603,50
135	60515242	Řezivo jehličnaté SM1 hranol	m3	2,60	4 600,00	11 960,00
136	762521108	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz	m2	81,900	45,00	3 685,50
137	605110210	Řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 2 - 3,5 m	m3	2,621	4 800,00	12 579,84
138	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah	m2	81,900	20,20	1 654,38
139	762211120.1	Oprava schodiště přímočarého bez podst. š. do 1 m	m	23,500	235,00	5 522,50
140	60511090	Řezivo SM středové tl. 33-100 jakost I, L=2-3,5 m	m3	1,300	4 800,00	6 240,00
141	762795000	Spojovací a ochranné prostředky pro schodiště	m3	1,30	792,00	1 029,60
142	762313113	Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm	kus	74,00	52,90	3 914,60
143	762311811	Demontáž kolejnic želez do 5 kg	kus	32,00	22,30	713,60
144	13359109.A	Ocel pásová jakost 11375 70x5,0 mm	T	0,36	21 013,00	7 564,68
145	762311103	Montáž kolejnic želez, příložek, patek, táhel	kus	43,00	121,50	5 224,50
146	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	717,500	21,00	15 067,50
147	762991111	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	22,00	123,00	2 706,00
148	762991121	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	90,00	21,00	1 890,00
149	762 59-R-pol.	Provizorní zakrytí střechy plachtami při demontáži	m2	432,00	5,00	2 160,00
150	762 52-2812.R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm	m2	44,49	65,00	2 891,53
151	762523104	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken	m2	44,485	95,80	4 261,66
152	60511070	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=2-3,5 m	m3	1,424	4 800,00	6 832,90

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv.Kateřiny v Krasově - oprava kostela	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Kostel	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		celkem (Kč)
153	762526110	Položení polštářů pod podlahy rozleže do 65 cm	m2	44,485	82,70	3 678,91
154	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	1,800	4 600,00	8 280,00
155	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah	m2	3,800	20,20	76,76
156	R-pol.	Podložení pozednic na zdívu asf.pásem, pás asfaltovaný A500 H	m2	15,500	58,00	899,00
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						810 057,11
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
157	764311842	Demont. krytiny, tabule 2 x 1m, nad 25 m2, nad 45° věž	m2	106,18	41,70	4 427,71
158	PK O01002	Demontáž, montáž a oprava kříže věže, odstranění starých nátěrů, nový nátěr grafitovou barvou, pozlacení korouhve	soubor	1,00	6 310,00	6 310,00
159		repas makovice vč. pozlacení	soubor	1,00	11 300,00	11 300,00
160	764211243	Krytina hladká z Cu, svítky š.670mm, sklon nad 45° plocha nad 25 m2, věž	m2	106,18	1 840,00	195 371,20
161	764211274	Krytina Cu - oplechování věže příplatek za složitost	m2	106,18	101,00	10 724,18
162	764311842	Demont. krytiny, tabule 2 x 1m, nad 25 m2, nad 45° sanktusník	m2	25,15	41,70	1 048,76
163	PK O01002	Demontáž, montáž a oprava korouhve sanktusníku, odstranění starých nátěrů, nový nátěr tyče grafitovou barvou, pozlacení korouhve	soubor	1,00	3 750,00	3 750,00
164		repas makovice sanktusníku vč. pozlacení	soubor	1,00	7 680,00	7 680,00
165	764211243	Krytina hladká z Cu, svítky š.670mm, sklon nad 45° plocha nad 25 m2, sanktusník	m2	25,15	1 840,00	46 276,00
166	764211274	Krytina Cu - oplechování věže příplatek za složitost	m2	25,15	101,00	2 540,15
167	PK O01003	Demontáž, montáž a oprava korouhve na střeše kostela, odstranění starých nátěrů, nový nátěr tyče grafitovou barvou, pozlacení korouhve	soubor	1,00	5 730,00	5 730,00
168		Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° -přístavky	m2	63,00	41,70	2 627,10
169	764 32-2852.R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 660 mm, nad 45°	m	58,05	33,40	1 938,87
170	764 33-1832.R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	35,90	19,00	682,10
171	764 39-1822.R00	Demontáž závětné lišty, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	37,50	23,90	896,25
172	764 39-3832.R00	Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, nad 45°	m	16,00	20,80	332,80
173	764 22-2250.R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 660 mm	m	32,50	520,00	16 900,00
174	764231240	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	13,00	827,00	10 751,00
175	764296230	Dílatační lišta připojovací z Cu plechu, rš 120 mm	m	13,00	381,00	4 953,00
176	764 29-1220.R00	Závětná lišta z Cu plechu, rš 330 mm	m	32,00	421,00	13 472,00
177	764 29-3240.R00	Hřeben střechy z Cu plechu, rš 500 mm	m	16,00	460,00	7 360,00
178	764422810	Demontáž oplechování říms	m	19,20	37,50	720,00
179	764521220	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 150 mm - římsy v průčelí	m	26,00	236,00	6 136,00
180	764 26-2220.R00	Střešní okna z Cu plechu, kryt. hladká, 60 x 60 cm	kus	3,00	3 805,00	11 415,00
181	764 24-8211.R00	Zachytáče sněhu lopalkové, Cu plech	kus	40,00	878,00	35 120,00
182	764 91-8224.R00	Z+M.oplech.okapů poplast.pl.na šikmé střeše rš 500	m	25,55	60,00	1 533,00
183	764 91-8314.R00	Z+M lemování na stř.s tvrd.krytinou rš 500mm	m	22,90	94,50	2 164,05
184	764 91-8911.R00	Z+M závětné lišty z ocel.popl.plechu rš 330 mm	m	5,50	230,00	1 265,00
185	553-51215.A	Oc.poplastovaný plech	m2	35,00	310,00	10 850,00
186	764410880	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	26,00	37,50	975,00
187	764121194	Oplechování parapetů včetně rohů z ocel.oboustraně poplast.plechu , rš 400 mm	m	8,00	297,50	2 380,00
188	764121196	Oplechování parapetů včetně rohů z ocel.oboustraně poplast.plechu, rš 600 mm	m	18,00	323,00	5 814,00
189	764359812	Demontáž kolíků hranatého, sklon nad 45°	kus	5,00	41,70	208,50
190	764352822	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 400 mm,nad 45°	m	57,40	36,70	2 106,58
191	764454802	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	36,60	25,00	915,00
192	764453844	Demontáž kolen horních dvojitých, 120 a 150 mm	kus	12,00	36,80	441,60
193	764252205	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm	m	33,50	580,00	19 430,00
194	764 25-9233.R00	Kolíky čtyřhran. pro žlaby z Cu	kus	2,00	1 193,00	2 386,00
195	764554203	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm	m	15,00	480,00	7 200,00
196	55351285.22	Objímka SSV 120 Cu	kus	18,00	116,60	2 098,80
197	764 90-1040.R00	Žlab z oc.poplast.plechu podokapní půlkruhový R,velikost 125 mm	m	23,90	408,00	9 751,20
198	764 90-1030.R00	kolík žlabový z oc.poplast.plechu kónický OK, vel.žlabu 125 mm	kus	3,00	245,00	735,00
199	764751112	Odpadní trouby z oc.poplast.plechu kruhové rovné D 100 mm	m	9,60	387,00	3 715,20
200	764751113	Odpadní trouby z oc.poplast.plechu kruhové rovné D 120 mm	m	12,000	612,00	7 344,00
201	998764104	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	t	6,38	1 418,00	9 046,84
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						498 821,88
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
202	765161801	Demontáž břidličné krytiny, šupiny netříd. do suti	m2	18,000	50,70	912,60
203	765321810	Demontáž plastové krytiny	m2	368,600	11,00	4 054,60
204	765349312	M.střech slož.př.břid.30x30 cm,krytí jednoduché německé - římsa a atika v průčelí	m2	18,00	384,00	6 912,00
205	765349921	Přířezání a uchycení šupin rovné,šikmé	m	60	94,20	5 652,00
206	314221110	Hřebík Cu D3,1x45mm (323ks/kg)	kg	4	380,00	1 520,00
207	583885110	krytina břidlicová šablony 30 x 30 cm, tl.8mm s německým obloukem - římsa a atika v průčelí	kus	400	43,00	17 200,00
208	765349312	M.střech slož.př.břid.30x30 cm,krytí jednoduché německé	m2	432,00	384,00	165 888,00
209	765349921	Přířezání a uchycení šupin rovné,šikmé	m	150	94,20	14 130,00
210	314221110	Hřebík Cu D3,1x45mm (323ks/kg)	kg	110	380,00	41 800,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv.Kateřiny v Krasově - oprava kostela	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Kostel	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		celkem (Kč)
211	583885110	krytina břidlicová šablony 30 x 30 cm, tl.8mm s německým obloukem	kus	8640	43,00	371 520,00
212	765161360.R	Příplatek za montáž krytiny z břidlice sklon střechy přes 30°	m2	432,00	50,70	21 902,40
213	712631101	Provedení povlakové krytiny střeš přes 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP- podklad pod břidlici	m2	432,00	7,90	3 412,80
214	628111500	pás asfaltovaný A500 H	m2	432,00	12,00	5 184,00
215	765799312.2	Fólie na bednění přibitím difúzní pojistná hydroizolace	m2	131,33	34,00	4 465,22
216	765799315	Příplatek za sklon přes 30°	m2	131,33	4,75	623,82
217	765799151	Montáž bezpečnostní.střešních háků a hromosv.podpěr	kus	10,00	79,60	796,00
218	spec.	Bezpečnostní hák	kus	10,00	200,00	2 000,00
219	999765104	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 36 m	t	17,50	999,00	17 482,50
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				685 455,94
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
220	766661913.1	Repase venkovních vchodových dveří a zárubně	soubor	1,000	1 103,00	1 103,00
		odstranění nátěrů + nový nátěr,vyspravení , nebo výměna vadných částí, oprava nebo výměna kování, 1650/2400				
221	766661914.1	Repase venkovních vchodových dveří bočních	soubor	1,000	1 123,00	1 123,00
		odstranění nátěrů + nový nátěr,vyspravení , nebo výměna vadných částí, oprava nebo výměna kování, 1400/2200				
222	766661914.1	Repase venkovních dveří a zárubně přistavků	soubor	2,000	1 630,00	3 260,00
		odstranění nátěrů + nový nátěr,vyspravení , nebo výměna vadných částí, oprava nebo výměna kování, 1100/2000				
223	766669005.R	Oprava a repase vnitřních dveří a zárubní - hlavní vstup	kus	1,000	1 136,00	1 136,00
		dveře 2500x2000 se zárubní , odstranění nátěrů + nový nátěr,vyspravení , nebo výměna vadných částí, výměna kování				
224	766669006.R	Oprava a repase vnitřních dveří a zárubní - boční vstup	kus	1,000	1 130,00	1 130,00
		dveře 1100x1950 se zárubní , odstranění nátěrů + nový nátěr,vyspravení , nebo výměna vadných částí, výměna kování				
225	766669011.R	Výplně otvorů - oprava oken	m2	19,610	186,00	3 647,46
		oprava okenních rámu, křidel, kování, výměna poškozených částí, nové zasklení				
226	766669012.R	Výplně otvorů - nové repliky dřevěných okenic ve věži	m2	9,890	598,00	5 914,22
		provedení ve stylu původních okenic ve věži				
227	76669 R-pol.	vyčištění a napuštění podlahy na kůru a schodišťových stupňů proti dřevokazným škůdcům a ošetření př.voskem	m2	52,30	42,00	2 196,60
228	76669 R-pol.	vyčištění, odstranění nátěrů a napuštění proti dřevokazným škůdcům podlahy v sakristii a ošetření př.voskem	m2	11,25	48,00	540,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				20 050,28
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
229	76451 R-pol.	Ochranné síť z válcovaného tahokovu (oko: 30 x 23 - 2,5 x 2 mm tloušťka), materiál ocel, povrch - grafitová barva. Rám bude z ocelového lemovacího profilu L - 25x20 mm, tl. plechu 2mm, povrch - grafitová barva	m2	8,80	466,00	4 100,80
230	767090001.5	Dodávka a montáž - síť do větracích otvorů a mezer - z válcovaného tahokovu 12 x 9,5 - 1,5 x 1,5 mm , materiál - pozink	m2	4,000	321,00	1 284,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				5 384,80
Díl:	783	Nátěry				
231	783782205	Nátěr tesařských konstrukcí 2x-původní	m2	1 834,00	10,00	18 340,00
232	783782205	Nátěr tesařských konstrukcí 2x-nové řezivo	m2	1 204,50	10,00	12 045,00
233	783783321	Fungicidní ošetření zdiva	m2	40,00	63,30	2 532,00
Celkem za		783 Nátěry				32 917,00
Díl:	784	Malby				
234	784422373	Malba vápenná 2x, 1 barva, místn. do 8 m	m2	225,00	45,90	10 327,50
Celkem za		784 Malby				10 327,50
Díl:	M21	Elektromontáže				
235	210200020	Elektroinstalace	kpl	1,00	87 959,18	87 959,18
Celkem za		M21 Elektromontáže				87 959,18

3 870 953

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv.Kateřiny v Krasově - oprava kostela	Rozpočet:
Objekt :	SO02 Dešťová kanalizace a odvodnění okolí kostela	#REF!

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8

Díl: 1	Zemní práce					
1	121 10-1100.R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	22,75	38,90	884,98
2	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	68,25	65,70	4 484,03
3	181 30-1104.R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2	m2	91,00	36,70	3 339,70
4	131301101	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	8,00	173,00	1 384,00
		2*2*2		8,00		
5	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	58,61	75,00	4 395,60
		uvazováno cca 60 %:88,8*1,10*1,0*0,60		58,61		
6	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	17,58	11,90	209,24
		cca 30% :58,61*0,30		17,58		
7	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	39,07	120,00	4 688,40
		uvazováno cca 40 %:88,8*1,10*1,0*0,40		39,07		
8	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	32,59	24,90	811,54
		cca 30% :39,07*0,30		15,63		
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	48,84	38,20	1 865,69
		(58,61+39,07)*0,5		48,84		
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	53,28	117,50	6 260,40
		rýhy :97,68		97,68		
		zásypy :-50,88		-50,88		
		vsak. jáma :6,48		6,48		
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	852,48	9,65	8 226,43
		53,28*16		852,48		
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	53,28	83,20	4 432,90
		53,28		53,28		
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skádku	m3	53,28	7,30	388,94
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	50,88	44,30	2 253,98
		104,16-44,40-8,88		50,88		
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	44,40	121,00	5 372,40
		88,8*0,50*1,00		44,40		
16	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	44,40	76,00	3 374,40
17	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	90,58	42,00	3 804,36
		53,28*1,70		90,58		
	Celkem za	1 Zemní práce				56 176,98
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					
18	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	7,00	18,50	129,50
				7,00		
19	113107122R00	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	7,00	251,00	1 757,00
		7		7,00		
20	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	8,00	24,20	193,60
		8		8,00		
21	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	8,00	10,00	80,00
				8,00		
22	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	7,00	12,50	87,50
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				2 247,60
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
23	212 56-1111.R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	22,96	376,00	8 632,96
		18,7*0,8*1*1+2*2*2		22,96		
24	451971112	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami	m2	91,32	40,00	3 652,80
		18,7*(0,8+1+1+0,8)+2*2*6		91,32		
25	69365997	Textilie netk.vpich.GETEX MK 300g/m2 do š.250cm	m2	91,32	6,18	564,36

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv.Kateřiny v Krasově - oprava kostela	Rozpočet:	#REF!
Objekt :	SO02 Dešťová kanalizace a odvodnění okolí kostela		

	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				12 850,12
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
26	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	8,88	366,00	3 250,08
		88,80*0,10*1,00		8,88		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				3 250,08
Díl: 5		Komunikace				
27	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopecch kam.hrubě drceným	t	3,00	242,00	726,00
				3,00		
28	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	7,00	64,70	452,90
29	5924562OP	Dlaždice betonová 50x50x6 cm šedá,opětovné použití	m2	7,00	167,00	1 169,00
	Celkem za	5 Komunikace				2 347,90
Díl: 8		Trubní vedení				
30	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	82,50	9,70	800,25
		DN 100 :5		5,00		
		DN 125:53,5		53,50		
		DN 150 : 24		24,00		
31	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	0,10	1 265,00	126,50
32	8944141121	Šachta z PP revizní	kus	5,00	2 490,00	12 450,00
33	8944141122	Šachta z PP s usazovacím prostorem	kus	2,00	2 640,00	5 280,00
34	55243777.A	Stupačka oc. s PE povlakem DIN v19555	kus	28,00	42,40	1 187,20
35	286111011	Trubka PVC SN4 DN 100 5 m	ks	1,09	318,00	347,57
		1*1,093		1,09		
36	286111012	Trubka PVC SN4 DN 125 5 m	ks	11,70	265,00	3 099,20
		10,7*1,093		11,70		
37	286111013	Trubka PVC SN4 DN 150 5 m	ks	5,25	481,00	2 523,52
		4,8*1,093		5,25		
38	871219113	Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC,s obsypem	m	18,70	45,00	841,50
39	286-11223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	18,70	14,00	261,80
	Celkem za	8 Trubní vedení				25 814,24
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
40	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	8,00	66,00	528,00
		8		8,00		
41	5921745OP	Obrubník chodníkový - Opětovné použití	kus	8,00	71,00	568,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				1 096,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
42	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	3,00	20,00	60,00
				3,00		
43	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	78,00	14,00	1 092,00
		3*26		78,00		
44	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	3,00	84,00	252,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 404,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
45	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	37,81	18,00	680,54
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				680,54
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
46	721242115	Lapač střešních splavenin DN 100 s košem	kus	3,00	580,00	1 740,00
47	721242116	Lapač střešních splavenin DN 125 s košem	kus	4,00	710,00	2 840,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				4 580,00

Celkem

110 447

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv.Kateřiny v Krasově - oprava kostela	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Kostel	#REF!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132301201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	48,00	78,00	
2	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	48,00	15,10	
3	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	27,10	143,00	
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	24,00	38,20	
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	20,90	140,00	
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	20,90	84,50	
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skádku	m3	20,90	7,30	
8	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	35,53	72,00	
	Celkem za	1 Zemní práce				0,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
9	212561111	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubš.drcen. 16 mm	m3	12,50	376,00	
10	212532111	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	8,40	366,00	
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
11	319201311	Vyrovnání povrchu zdíva maltou tl.do 3 cm	m2	215,00	147,50	
12	349 235861	Doplnění plošných fasádních prvků vlož. do 15 cm – oprava profilování říms věže a průčelí	m2	14,42	766,00	
13	349 235861	Doplnění plošných fasádních prvků vlož. do 15 cm – oprava profilování okapních říms	m2	49,44	766,00	
14	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	118,30	27,20	
15	673-13130	Geotextilie š. 150 cm	m2	118,30	23,10	
15.1.	673-13130	Geotextilie š. 150 cm	m2	129,60	23,10	
16	711472053	Izolace, tlaková voda, svislá fólie PE, včetně ukončení větrací lištou	m2	129,60	48,00	
17	283-25031.A	fólie PE tvarovaná š1400mm	m2	129,60	51,40	
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				0,00
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
14	612421615	Omítka vápenná – odsolovací	m2	-215,00	169,50	-36 442,50
15	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-61,00	198,00	-12 078,00
16	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	-154,00	641,00	-98 714,00
17	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	-154,00	231,00	-35 574,00
18	612821061	Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách	m2	-154,00	249,00	-38 346,00
	Celkem za	60 Úpravy povrchů, omítky				-221 154,50
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
19	622423722	Oprava vněj. omítek III,do 80%, štuk na 100% plochy, vč.oškrábání starých nátěrů	m2	1 154,00	325,00	
20	622426971	Příplatek k položce za vícebarevnou omítku	m2	1 154,00	23,50	
21		Nátěr stěn vnějších, složitost 3 – 4, vápenný nátěrový systém na bázi vzdušného vápna bez titanové bíloby (podnátěr - podkladní vápenná modifikovaná barva, barevný nátěr – vápenná modifikovaná barva tónovaná; plnění, modifikovaná:plnivo: mikromletá mramorová moučka)	m2	1 154,00	225,00	
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				0,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
22	772502140	Dlažba z kamene kladená v páscech, tl.3 cm	m2	-33,20	245,00	-8 134,00
23	spec.	Deska dlažební brdicová 30x30/1, 2-3,5cm	m2	-37,20	456,00	-16 963,20
24	631571001.1	Násyp z písku (0 – 4) a mletého vápna	m3	-1,12	1 008,00	-1 124,93
25	631971112	podkladní vrstva z geotextilie	m2	-37,20	50,00	-1 860,00
26	631571002.R1	Násyp z kameniva lžezného 4-16, tř. I	m3	-10,28	648,00	-6 658,20
27	631571002	Násyp z kameniva lžezného 0-4, tř. I	m3	-3,43	944,00	-3 233,20
28	632 24-4911.R00	Dlažba z cihel dl. 290 mm, do písku naplocho	m2	-31,30	760,00	-23 788,00
29	R-pol.	povrchové ošetření cihel,dlažby voskem	m2	-31,30	86,00	-2 691,80
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				-64 453,33
Díl: 8		Trubní vedení				
30	871219113	Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC,s obsypem	m	93,00	40,20	
31	28611223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	93,00	14,20	
31.1.	28611223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm s pevným dnem	m	93,00	62,00	
	Celkem za	8 Trubní vedení				0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
32	942941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m – fasáda kostela	m2	916,32	15,00	
33	942941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m – fasáda kostela	m2	916,32	15,00	
34	942941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031- fasáda kostela	m2	2 748,96	36,40	
35	942941032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m – věž	m2	912,33	20,00	
36	942941832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m – věž	m2	912,33	20,00	
37	942941192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 – věž	m2	2 738,99	36,40	
38	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 828,65	4,00	
39	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	5 485,95	1,50	
40	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 828,65	4,00	
41	943943221	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	560,00	7,50	
42	943943292	Příplatek za každý měsíc použití k pol.3221, 3222	m3	560,00	5,30	
43	943943821	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	480,00	3,20	
44	943955021	Montáž lešerňové podlahy s příčníky a podél.,H 10 m	m2	92,00	21,00	
45	943955191	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41	m2	92,00	12,30	
46	943955821	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	92,00	16,90	
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				0,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
47	952901114	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	265,14	14,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv. Kateřiny v Krasově - oprava kostela	Rozpočet:	#REF!
Objekt :	SO01 Kostel		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		celkem (Kč)
48	95290114.1	Vyčištění budov - půda	m2	315,000	14,00	
49	952903001	Čištění budov odstranění ptačího (holubiho) nebo netopýřího trusu z podlahy	m2	413,170	2,50	
50	952903005.1	Čištění budov odstranění ptačího (holubiho) nebo netopýřího trusu z trámů	sb.	1,000	850,00	
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
51	965031131	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	-31,30	12,50	-391,25
52	965081713	Bourání dlaždic keramických nad 1 m2	m2	-15,20	24,30	-369,36
53	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	-1,44	1 150,00	-1 656,00
54	965082933	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	-12,90	148,00	-1 909,20
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				-4 325,81
Díl:	97	Prorážení otvorů				
55	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	130,00	15,00	
56	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	85,00	25,00	
57	978015281	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 80 %	m2	1 154,00	34,60	
58	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	151,040	252,00	
59	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 510,400	14,60	
60	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	151,040	203,50	
61	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	302,080	22,70	
62	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	151,040	1 180,00	
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
63	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	148,000	64,00	
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				0,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
		loď				
64	762331921	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	32,000	135,50	
64.1.	762331921	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	-15,000	135,50	-2 032,50
65	762331923	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 8 m	m	22,000	103,00	
65.1.	762331923	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 8 m	m	18,000	103,00	
66	762331924	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky nad 8 m	m	165,000	81,40	
66.1	762331924	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky nad 8 m	m	-85,000	81,40	-6 919,00
67	762331931	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	0,000	168,50	
68	762331932	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m	m	77,000	150,00	
68.1.	762331932	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m	m	-24,000	150,00	-3 600,00
69	762331934	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky nad 8 m	m	42,000	125,00	
69.1.	762331934	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky nad 8 m	m	-13,000	125,00	-1 625,00
70	762331941	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m	0,000	186,50	
71	762331942	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 5 m	m	12,000	172,00	
71.1.	762331942	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 5 m	m	-2,000	172,00	-344,00
72	762331943	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 8 m	m	46,000	154,00	
72.1.	762331943	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 8 m	m	-21,000	154,00	-3 234,00
73	762331944	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky přes 8 m	m	0,000	143,00	
74	762331951	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m	m	0,000	204,50	
75	762331952	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 5 m	m	7,700	190,00	
75.1.	762331952	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 5 m	m	-4,500	190,00	-855,00
76	762331953	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 8 m	m	110,000	103,00	
76.1.	762331953	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 8 m	m	-16,000	103,00	-1 648,00
77	762331954	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky přes 8 m	m	81,000	215,00	
78	762332922	Doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	219,000	189,00	
78.1.	762332922	Doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	-100,000	189,00	-18 900,00
79	762332923	Doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	118,000	350,00	
79.1.	762332923	Doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	-37,000	350,00	-12 950,00
80	762332924	Doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu	m	57,500	510,00	
80.1.	762332924	Doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu	m	-23,000	510,00	-11 730,00
81	762332925	Doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu	m	198,000	537,00	
81.1.	762332925	Doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu	m	-20,500	537,00	-11 008,50
####	762341811	Demontáž bednění střešních roviných z prken hrubých	m2	369,00	15,00	
####	762341210	Montáž bednění střešních roviných, prkna hrubá na sraz	m2	369,00	74,70	
####	762084211.1	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce do 24 m	m2	369,00	18,10	
####	60511080	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=4-6 m	m3	11,808	4 800,00	
####	762811210	Montáž pochůzky lávky, vrchní na sraz,zábradlí včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	47,70	182,50	
####	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	36,81	481,00	
####	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	-12,30	481,00	-5 916,30
####	R-pol	obnova vykřefe	ks	2,00	631,00	
####	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	22,08	421,00	
####	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	-9,68	421,00	-4 075,28

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv.Kateřiny v Krasově - oprava kostela	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Kostel	#REF!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-------------

věž					
91	762341812	Demontáž bednění střech obloukových (věž)	m2	106,18	14,00
91.1	762341812	Demontáž bednění střech obloukových (věž)	m2	20,00	14,00
92	762331812	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	16,00	42,20
92.1	762331812	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	3,00	42,20
93	762331813	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	0,00	51,20
94	762331814	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	135,00	57,30
94.1	762331814	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	25,30	57,30
95	762331815	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů přes 450 cm2	m	17,60	65,60
95.1	762331815	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů přes 450 cm2	m	3,30	65,60
96	762712120	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	16,00	221,00
96.1	762712120	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	78,00	221,00
97	762712130	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	16,50	250,00
98	762712140	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	135,00	181,00
98.1	762712140	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	-65,00	181,00
99	762712150	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2	m	17,60	344,50
99.1	762712150	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2	m	19,40	344,50
100	762 371111	Výroba a mont. sblížených ramenů pro kopule věži	m	48,00	216,00
101	60515242	Řezivo jehličnaté SM1 hranol věž	m3	6,91	4 600,00
101.1	60515242	Řezivo jehličnaté SM1 hranol věž	m3	5,83	4 600,00
102	762341313	Montáž bednění střech oblouk.prkna hrubá d. do 3 m	m2	106,18	105,00
102.2	762341313	Montáž bednění střech oblouk.prkna hrubá d. do 3 m	m2	20,00	105,00
103	60511080	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=4-6 m	m3	3,398	4 800,00
103.1	60511080	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=4-6 m	m3	0,580	4 800,00
104	762084211	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce do 35 m	m2	106,18	18,10
104.1	762084211	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce do 35 m	m2	20,00	18,10
105	762795000	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	10,31	792,00
105.1	762795000	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	6,41	792,00
106	998762104	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	t	6,18	421,00
106.1	998762104	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	t	6,90	421,00
sanktusník					
107	762341812	Demontáž bednění střech obloukových	m2	25,15	18,10
108	762331812	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	16,10	40,70
109	762331813	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	11,80	49,00
110	762331814	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	51,60	57,30
111	762331815	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů přes 450 cm2	m	0,00	65,60
112	762712120	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	16,10	221,00
112.1	762712120	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	53,00	221,00
113	762712130	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	11,80	250,00
113.1	762712130	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	-11,80	250,00
114	762712140	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	51,60	303,00
114.1	762712140	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	-51,78	303,00
115	762712150	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2	m	0,00	344,50
116	762 371111	Výroba a mont. sblížených ramenů pro kopule věži	m	17,60	1 177,00
117	60515242	Řezivo jehličnaté SM1 hranol věž	m3	2,41	4 600,00
117.1	60515242	Řezivo jehličnaté SM1 hranol věž	m3	0,83	4 600,00
118	762341313	Montáž bednění střech oblouk.prkna hrubá d. do 3 m	m2	25,15	105,00
119	60511080	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=4-6 m	m3	0,805	4 800,00
120	762084211	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce do 35 m	m2	25,15	18,10
121	762795000	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	3,21	481,00
121.1	762795000	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,83	481,00
122	998762104	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	t	1,93	421,00
122.1	998762104	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	t	1,10	421,00
přístavky, římsy, atiky					
123	762341811	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	63,00	24,90
124	762331812	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	42,60	40,70
124.1	762331812	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	5,40	40,70
125	762331813	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	78,50	49,00
125.1	762331813	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	54,50	49,00
126	762331814	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	11,10	57,30
126.1	762331814	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	11,10	57,30
127	762712120	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	42,60	221,00
127.1	762712120	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	5,40	221,00
128	762712130	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	78,50	250,00
128.1	762712130	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	55,50	250,00
129	762712140	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	11,10	303,00
129.1	762712140	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	11,10	303,00
130	60515242	Řezivo jehličnaté SM1 hranol - přístavky	m3	3,00	4 600,00
130.1	60515242	Řezivo jehličnaté SM1 hranol - přístavky	m3	1,80	4 600,00
131	762341210	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz - přístavky, římsy a atika	m2	81,00	74,70
132	60511080	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=4-6 m	m3	2,400	4 800,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv.Kateřiny v Krasově - oprava kostela	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Kostel	#REF!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	celkem (Kč)
<i>stropy a schodiště ve věži</i>					
133	762811811	Demontáž záklopů z hrubých prken II. do 3,2 cm	m2	81,900	22,10
134	762822140	Montáž stropnic hraněných pl. do 540 cm2	m	49,500	93,00
135	60515242	Řezivo jehličnaté SM1 hranol	m3	2,60	4 600,00
136	762521108	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz	m2	81,900	45,00
137	605110210	Řezivo jehličnaté - středové SM II. 33-100 mm, jakost II, 2 - 3,5 m	m3	2,621	4 800,00
138	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah	m2	81,900	20,20
139	762211120.1	Oprava schodiště přímočarého bez podst. š. do 1 m	m	23,500	235,00
140	60511090	Řezivo SM středové tl. 33-100 jakost I, L=2-3,5 m	m3	1,300	4 800,00
141	762795000	Spojovací a ochranné prostředky pro schodiště	m3	1,30	792,00
142	762313113	Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm	kus	74,00	52,90
143	762311811	Demontáž kotevních želez do 5 kg	kus	32,00	22,30
144	13359109.A	Ocel pásová jakost 11375 70x5,0 mm	T	0,36	21 013,00
145	762311103	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	43,00	121,50
146	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	717,500	21,00
147	762991111	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	22,00	123,00
148	762991121	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	90,00	21,00
149	762 59-R-pol.	Provizorní zakrytí střechy plachtami při demontáži	m2	432,00	5,00
150	762 52-2812.R00	Demontáž podlah s polštáři z prken II. do 50 mm	m2	44,49	65,00
151	762523104	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken	m2	44,485	95,80
152	60511070	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=2-3,5 m	m3	1,424	4 800,00
153	762526110	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	44,485	82,70
154	605121210	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	1,800	4 600,00
155	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah	m2	3,800	20,20
156	R-pol.	Podložení pozednic na zdivu asf.pásem, pás asfaltovaný A500 H	m2	15,500	58,00
Celkem za 762 Konstrukce tesafské					-115 242,65
Díl: 764 Konstrukce klempířské					
157	764311842	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, nad 45° věž	m2	106,18	41,70
158	PK 001002	Demontáž, montáž a oprava kříže věže, odstranění starých nátěrů, nový nátěr grafitovou barvou, pozlacení korouhve	soubor	1,00	6 310,00
159	PK 001001	repas makovice vč. pozlacení	soubor	1,00	11 300,00
160	764211243	Krytina hladká z Cu, svítky 5.670mm, sklon nad 45° plocha nad 25 m2, věž	m2	106,18	1 840,00
161	764211274	Krytina Cu - oplechování věže příplatek za složitost	m2	106,18	101,00
162	764311842	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, nad 45° sanktusník	m2	25,15	41,70
163	PK 001002	Demontáž, montáž a oprava korouhve sanktusníku, odstranění starých nátěrů, nový nátěr tyče grafitovou barvou, pozlacení korouhve	soubor	1,00	3 750,00
164	PK 001001	repas makovice sanktusníku vč. pozlacení	soubor	1,00	7 680,00
165	764211243	Krytina hladká z Cu, svítky 5.670mm, sklon nad 45° plocha nad 25 m2, sanktusník	m2	25,15	1 840,00
166	764211274	Krytina Cu - oplechování věže příplatek za složitost	m2	25,15	101,00
167	PK 001003	Demontáž, montáž a oprava korouhve na střeše kostela, odstranění starých nátěrů, nový nátěr tyče grafitovou barvou, pozlacení korouhve	soubor	1,00	5 730,00
168	764311821	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° -přistavky	m2	63,00	41,70
169	764 32-2852.R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 660 mm, nad 45°	m	58,05	33,40
170	764 33-1832.R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	35,90	19,00
171	764 39-1822.R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	37,50	23,90
172	764 39-3832.R00	Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, nad 45°	m	16,00	20,80
173	764 22-2250.R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 660 mm	m	32,50	520,00
174	764231240	Lemování z Cu plechu zdi, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	13,00	827,00
175	764296230	Dilatační lišta přípojovací z Cu plechu, rš 120 mm	m	13,00	381,00
176	764 29-1220.R00	Závětrná lišta z Cu plechu, rš 330 mm	m	32,00	421,00
177	764 29-3240.R00	Hřeben střechy z Cu plechu, rš 500 mm	m	16,00	460,00
178	764422810	Demontáž oplechování říms	m	19,20	37,50
179	764521220	Lemování z Cu plechu zdi, tvrdá krytina, rš 150 mm - římsy v průčelí	m	26,00	236,00
180	764 26-2220.R00	Síťovní okna z Cu plechu, kryt. hladká, 60 x 60 cm	kus	3,00	3 805,00
181	764 24-8211.R00	Zachytáče sněhu lopatkové, Cu plech	kus	40,00	878,00
182	764 91-8224.R00	Z+M.oplech.okapů poplast.plna šikmá síťové rš 500	m	25,55	60,00
183	764 91-8314.R00	Z+M lemování na stř.s tvrd.krytinou rš 500mm	m	22,90	94,50
184	764 91-8911.R00	Z+M závětrné lišty z ocel.popl.plechu rš 330 mm	m	5,50	230,00
185	553-51215.A	Oc.poplastovaný plech	m2	35,00	310,00
186	764410890	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	26,00	37,50
187	764121194	Oplechování parapetů včetně rohů z ocel.oboustraně poplast.plechu , rš 400 mm	m	8,00	297,50
188	764121196	Oplechování parapetů včetně rohů z ocel.oboustraně poplast.plechu, rš 600 mm	m	18,00	323,00
189	764359812	Demontáž kotlíku hranatého, sklon nad 45°	kus	5,00	41,70
190	764352822	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 400 mm,nad 45°	m	57,40	36,70
191	764454802	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	36,60	25,00
192	764453844	Demontáž kolen horních dvojitých,120 a 150 mm	kus	12,00	36,80
193	764252205	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm	m	33,50	580,00
194	764 25-9233.R00	Kotlík čtyřhran. pro žlaby z Cu	kus	2,00	1 193,00
195	764554203	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm	m	-15,00	480,00
196	55351285.22	Objímka SSV 120 Cu	kus	-18,00	116,60
197	764 90-1040.R00	žlab z oc.poplast.plechu podokapní půlkruhový R,veřkost 125 mm	m	23,90	408,00
198	764 90-1030.R00	kotlík žlabový z oc.poplast.plechu kónický OK, veř.žlabu 125 mm	kus	3,00	245,00
199	764751112	Odpadní trouby z oc.poplast.plechu kruhové rovné D 100 mm	m	9,60	387,00
200	764751113	Odpadní trouby z oc.poplast.plechu kruhové rovné D 120 mm	m	12,000	612,00
201	764751113	Odpadní trouby z oc.poplast.plechu kruhové rovné D 120 mm	m	15,000	612,00
201	999764104	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	t	6,38	1 418,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv.Kateřiny v Krasově - oprava kostela	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Kostel	#REF!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		celkem (Kč)
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				-9 298,80
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
202	765161801	Demontáž břidličné krytiny, šupiny netříd. do sutí	m2	18,000	50,70	
203	765321810	Demontáž plastové krytiny	m2	368,600	11,00	
204	765349312	M.střech slož.př.břid.30x30 cm,krytí jednoduché německé - římsa a atika v průčelí	m2	18,00	384,00	
205	765349921	Přířezání a uchycení šupin rovné,šikmé	m	60	94,20	
206	314221110	Hřebík Cu D3,1x45mm (323ks/kg)	kg	4	380,00	
207	583885110	krytina břidlicová šablony 30 x 30 cm, tl.8mm s německým obloukem - římsa a atika v průčelí	kus	400	43,00	
208	765349312	M.střech slož.př.břid.30x30 cm,krytí jednoduché německé	m2	432,00	384,00	
209	765349921	Přířezání a uchycení šupin rovné,šikmé	m	150	94,20	
210	314221110	Hřebík Cu D3,1x45mm (323ks/kg)	kg	110	380,00	
211	583885110	krytina břidlicová šablony 30 x 30 cm, tl.8mm s německým obloukem	kus	8640	43,00	
212	765161360.R	Příplatek za montáž krytiny z břidlice sklon střechy přes 30°	m2	432,00	50,70	
213	712631101	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP- podklad pod břidlici	m2	432,00	7,90	
214	628111500	pás asfaltovaný A500 H	m2	432,00	12,00	
215	765799312.2	Fólie na bednění přibitím dříví pojistná hydroizolace	m2	131,33	34,00	
216	765799315	Příplatek za sklon přes 30°	m2	131,33	4,75	
217	765799151	Montáž bezpečnostn.střešních háků a hromosv.podpěr	kus	10,00	79,60	
218	spec.	Bezpečnostní hák	kus	10,00	200,00	
219	998765104	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 36 m	t	17,50	999,00	
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
220	766661913.1	Repase venkovních vchodových dveří a zárubně odstranění nátěrů + nový nátěr,vyspravení , nebo výměna vadných částí, oprava nebo výměna kování, 1650/2400	soubor	-1,000	1 103,00	
221	766661914.1	Repase venkovních vchodových dveří bočních odstranění nátěrů + nový nátěr,vyspravení , nebo výměna vadných částí, oprava nebo výměna kování, 1400/2200	soubor	-1,000	1 123,00	
222	766661914.1	Repase venkovních dveří a zárubně přístavků odstranění nátěrů + nový nátěr,vyspravení , nebo výměna vadných částí, oprava nebo výměna kování, 1100/2000	soubor	2,000	1 630,00	
223	766669005.R	Oprava a repase vnitřních dveří a zárubní - hlavní vstup dveře 2500x2000 se zárubní , odstranění nátěrů + nový nátěr,vyspravení , nebo výměna vadných částí, výměna kování	kus	-1,000	1 135,00	
224	766669006.R	Oprava a repase vnitřních dveří a zárubní - boční vstup dveře 1100x1950 se zárubní , odstranění nátěrů + nový nátěr,vyspravení , nebo výměna vadných částí, výměna kování	kus	-1,000	1 130,00	
225	766669011.R	Výplně otvorů - oprava oken oprava okenních rámu, křidel, kování, výměna poškozených částí, nové zasklení	m2	-19,610	186,00	
226	766669012.R	Výplně otvorů - nové repčky dřevěných okenic ve věži provedení ve stylu původních okenic ve věži	m2	-9,890	598,00	
227	76669 R-pol.	vyčištění a naruštění podlahy na kůru a schodišťových stupňů proti dřevokazným škůdcům a ošetření př.voskem	m2	-52,30	42,00	
228	76669 R-pol.	vyčištění, odstranění nátěrů a naruštění proti dřevokazným škůdcům podlahy v sáleristii a ošetření př.voskem	m2	-11,25	48,00	
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
229	76451 R-pol.	Ochranné síť z válcovaného tahokovu (oko: 30 x 23 - 2,5 x 2 mm tloušťka), materiál ocel, povrch - grafitová barva. Rám bude z ocelového lemovacího profilu L - 25x20 mm, tl. plechu 2mm, povrch - grafitová barva	m2	-8,80	466,00	-4 100,80
230	767090001.5	Dodávka a montáž - síť do větracích otvorů a mezer - z válcovaného tahokovu 12 x 9,5 - 1,5 x 1,5 mm , materiál - pozink	m2	-4,000	321,00	-1 284,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-5 384,80
Díl:	783	Nátěry				
231	783782205	Nátěr tesařských konstrukcí 2x-původní	m2	1 834,00	10,00	
232	783782205	Nátěr tesařských konstrukcí 2x-nové řezivo	m2	1 204,50	10,00	
233	783783321	Fungicidní ošetření zdíva	m2	40,00	63,30	
	Celkem za	783 Nátěry				0,00
Díl:	784	Malby				
234	784422373	Malba vápenná 2x, 1 barva, místn. do 8 m	m2	-225,00	45,90	-10 327,50
	Celkem za	784 Malby				-10 327,50
Díl:	M21	Elektromontáže				
235	210200020	Elektroinstalace	kpl	1,00	87 959,18	
		Elektroinstalace - interiér	kpl	-1,00	52 302,18	-52 302,18
	Celkem za	M21 Elektromontáže				-52 302,18

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv.Kateřiny v Krasově - oprava kostela	Rozpočet:
Objekt :	S001 Kostel	#REF!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-------------

Měněpráce - 482 489,57

Stavba :	Odečet břídlíce z přístavku	Rozpočet:
Objekt :		0

Díl:	764	Konstrukce klempířské				
157	764311842	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, nad 45° věž	m2	106,18		0,00
158	PK 001002	Demontáž, montáž a oprava kříže věže, odstranění starých nátěrů, nový nátěr grafitovou barvou, pozlacení korouhve	soubor	1,00		0,00
159		repas makovice vč. pozlacení	soubor	1,00		0,00
160	764211243	Krytina hladká z Cu, svítky š.670mm, sklon nad 45° plocha nad 25 m2, věž	m2	106,18		0,00
161	764211274	Krytina Cu - oplechování věže příplatek za složitost	m2	106,18		0,00
162	764311842	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, nad 45° sanktusník	m2	25,15		0,00
163	PK 001002	Demontáž, montáž a oprava korouhve sanktusníku, odstranění starých nátěrů, nový nátěr tyče grafitovou barvou, pozlacení korouhve	soubor	1,00		0,00
164		repas makovice sanktusníku vč. pozlacení	soubor	1,00		0,00
165	764211243	Krytina hladká z Cu, svítky š.670mm, sklon nad 45° plocha nad 25 m2, sanktusník	m2	25,15		0,00
166	764211274	Krytina Cu - oplechování věže příplatek za složitost	m2	25,15		0,00
167	PK 001003	Demontáž, montáž a oprava korouhve na sítěse kostela, odstranění starých nátěrů, nový nátěr tyče grafitovou barvou, pozlacení korouhve	soubor	1,00		0,00
168		Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° -přístavky	m2	63,00		0,00
169	764 32-2852.R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 660 mm, nad 45°	m	58,05		0,00
170	764 33-1832.R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	35,90		0,00
171	764 39-1822.R00	Demontáž závětné lišty, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	37,50		0,00
172	764 39-3832.R00	Demontáž hřebene sítěchy, rš do 400 mm, nad 45°	m	16,00		0,00
173	764 22-2250.R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 660 mm	m	32,50		0,00
174	764231240	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	13,00		0,00
175	764296230	Dílatační lišta připojovací z Cu plechu, rš 120 mm	m	13,00		0,00
176	764 29-1220.R00	Závětná lišta z Cu plechu, rš 330 mm	m	32,00		0,00
177	764 29-3240.R00	Hřeben sítěchy z Cu plechu, rš 500 mm	m	-16,00	460,00	-7 360,00
178	764422810	Demontáž oplechování říms	m	19,20		0,00
179	764521220	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 150 mm - římsy v průčelí	m	26,00		0,00
180	764 26-2220.R00	Sřešní okna z Cu plechu, kryt. hladká, 60 x 60 cm	kus	3,00		0,00
181	764 24-8211.R00	Zachytáče sněhu lopatkové, Cu plech	kus	-40,00	878,00	-35 120,00
182	764 91-8224.R00	Z+M.oplech.okapů poplast.pl.na šikmé sřeše rš 500	m	-25,55	60,00	-1 533,00
183	764 91-8314.R00	Z+M lemování na stř.s tvrd.krytinou rš 500mm	m	-22,90	94,50	-2 164,05
184	764 91-8911.R00	Z+M závětné lišty z ocel.popl.plechu rš 330 mm	m	-5,50	230,00	-1 265,00
185	553-51215.A	Oc.poplastovaný plech	m2	-35,00	310,00	-10 850,00
186	764410880	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	26,00		0,00
187	764121194	Oplechování parapetů včetně rohů z ocel.oboustraně poplast.plechu , rš 400 mm	m	8,00		0,00
188	764121196	Oplechování parapetů včetně rohů z ocel.oboustraně poplast.plechu, rš 600 mm	m	18,00		0,00
189	764359812	Demontáž kotlíku hranatého, sklon nad 45°	kus	5,00		0,00
190	764352822	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 400 mm,nad 45°	m	57,40		0,00
191	764454802	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	36,60		0,00
192	764453844	Demontáž kolen horních dvojítych,120 a 150 mm	kus	12,00		0,00
193	764252205	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm	m	33,50		0,00
194	764 25-9233.R00	Kotlík čtyřhran. pro žlaby z Cu	kus	2,00		0,00
195	764554203	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm	m	15,00		0,00
196	55351285.22	Objímka SSV 120 Cu	kus	18,00		0,00
197	764 90-1040.R00	Žlab z oc.poplast.plechu podokapní půlkruhový R,velikost 125 mm	m	-23,90	408,00	-9 751,20
198	764 90-1030.R00	kotlík žlabový z oc.poplast.plechu kónický OK, vel.žlabu 125 mm	kus	-3,00	245,00	-735,00
199	764751112	Odpadní trouby z oc.poplast.plechu kruhové rovné D 100 mm	m	-9,60	387,00	-3 715,20
200	764751113	Odpadní trouby z oc.poplast.plechu kruhové rovné D 120 mm	m	12,000		0,00
201	998764104	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	t	-0,02	1 418,00	-25,52
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				-72 518,97

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv.Kateřiny v Krasově - oprava kostela	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Kostel	#REF!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		celkem (Kč)
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
202	765161801	Demontáž břidlicové krytiny, šupiny netříd. do suti	m2	18,000		0,00
203	765321810	Demontáž plastové krytiny	m2	368,600		0,00
204	765349312	M.střech slož.př.břid.30x30 cm,krytí jednoduché německé - římsa a ařka v průčelí	m2	18,00		0,00
205	765349921	Přířezání a uchycení šupin rovné,šikmé	m	60		0,00
206	314221110	Hřebík Cu D3,1x45mm (323ks/kg)	kg	4		0,00
207	583885110	krytina břidlicová šablony 30 x 30 cm, tl.8mm s německým obloukem - římsa a ařka v průčelí	kus	400		0,00
208	765349312	M.střech slož.př.břid.30x30 cm,krytí jednoduché německé	m2	-44,00	384,00	-16 896,00
209	765349921	Přířezání a uchycení šupin rovné,šikmé	m	150		0,00
210	314221110	Hřebík Cu D3,1x45mm (323ks/kg)	kg	-4	380,00	-1 520,00
211	583885110	krytina břidlicová šablony 30 x 30 cm, tl.8mm s německým obloukem	kus	-720	43,00	-30 960,00
212	765161360.R	Příplatek za montáž krytiny z břidlice sklon střechy přes 30°	m2	-16,00	50,70	-811,20
213	712631101	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP- podklad pod břidici	m2	432,00		0,00
214	628111500	pás asfaltovaný A500 H	m2	432,00		0,00
215	765799312.2	Fólie na bednění přibitím difúzní pojistná hydroizolace	m2	131,33		0,00
216	765799315	Příplatek za sklon přes 30°	m2	131,33		0,00
217	765799151	Montáž bezpečnostn.střešních háků a hromosv.podpěr	kus	10,00		0,00
218	spec.	Bezpečnostní hák	kus	10,00		0,00
219	998765104	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 36 m	t	-1,10	999,00	-1 098,90
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				-51 286,10

Měně práce - odečet břidlice z přístavků	-	123 805,07
--	---	------------

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
220	766661913.1	Repase venkovních vchodových dveří a zárubně	soubor	-1,000	1 103,00	-1 103,00
		odstranění nátěrů + nový nátěr,vyspravení , nebo výměna vadných částí, oprava nebo výměna kování, 1650/2400				
221	766661914.1	Repase venkovních vchodových dveří bočních	soubor	-1,000	1 123,00	-1 123,00
		odstranění nátěrů + nový nátěr,vyspravení , nebo výměna vadných částí, oprava nebo výměna kování, 1400/2200				
222	766661914.1	Repase venkovních dveří a zárubně přístavků	soubor	2,000	1 630,00	
		odstranění nátěrů + nový nátěr,vyspravení , nebo výměna vadných částí, oprava nebo výměna kování, 1100/2000				
223	766669005.R	Oprava a repase vnitřních dveří a zárubní - hlavní vstup	kus	-1,000	1 136,00	-1 136,00
		dveře 2500x2000 se zárubní , odstranění nátěrů + nový nátěr,vyspravení , nebo výměna vadných částí, výměna kování				
224	766669006.R	Oprava a repase vnitřních dveří a zárubní - boční vstup	kus	-1,000	1 130,00	-1 130,00
		dveře 1100x1950 se zárubní , odstranění nátěrů + nový nátěr,vyspravení , nebo výměna vadných částí, výměna kování				
225	766669011.R	Výplně otvorů - oprava oken	m2	-19,610	186,00	-3 647,46
		oprava okenních rámků, křidel, kování, výměna poškozených částí, nově zasklení				
226	766669012.R	Výplně otvorů - nové repliky dřevěných okenic ve věži	m2	-9,890	598,00	-5 914,22
		provedení ve stylu původních okenic ve věži				
227	76669 R-pol.	vyčištění a napuštění podlahy na kůru a schodišťových stupňů proti dřevokazným škůdcům a ošetření př.voskem	m2	-52,30	42,00	-2 196,60
228	76669 R-pol.	vyčištění, odstranění nátěrů a napuštění proti dřevokazným škůdcům podlahy v sákrstí a ošetření př.voskem	m2	-11,25	48,00	-540,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-16 790,28

Měně práce - konstrukce truhlářské	-	16 790,28
------------------------------------	---	-----------

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv.Kateřiny v Krasově - oprava kostela	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Kostel	#REF!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce			
1	132301201	Hloubení ryh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	48,00	78,00
2	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	48,00	15,10
3	174101102	Zásyp ruční se ztuhnutím	m3	27,10	143,00
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	24,00	38,20
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	20,90	140,00
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	20,90	84,50
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	20,90	7,30
8	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	35,53	72,00
	Celkem za	1 Zemní práce			0,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání			
9	212561111	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubé drcen. 16 mm	m3	12,50	376,00
10	212532111	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	8,40	366,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání			0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			
11	319201311	Vyrovnání povrchu zdíva maltou tl.do 3 cm	m2	215,00	147,50
12	349 235861	Doplnění plošných fasádních prvků vylož. do 15 cm – oprava profilování říms věže a průčelí	m2	14,42	766,00
13	349 235861	Doplnění plošných fasádních prvků vylož. do 15 cm – oprava profilování okapních říms	m2	49,44	766,00
14	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	118,30	27,20
15	673-13130	Geotextilie š. 150 cm	m2	118,30	23,10
15.1.	673-13130	Geotextilie š. 150 cm	m2	129,60	23,10
16	711472053	Izolace, tlaková voda, svislá folie PE, včetně ukončení větrací řístou	m2	129,60	48,00
17	283-25031.A	folie PE tvarovaná š1400mm	m2	129,60	51,40
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce			0,00
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky			
14	612421615	Omítka vápenná – odsolovací	m2	-215,00	169,50
15	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-61,00	198,00
16	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	-154,00	641,00
17	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	-154,00	231,00
18	612821061	Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděná ručně ve více vrstvách	m2	-154,00	249,00
	Celkem za	60 Úpravy povrchů, omítky			0,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější			
19	622423722	Oprava vněj. omítek III. do 80%, štuk na 100% plochy, vč.oškrabání starých nátěrů	m2	1 154,00	325,00
20	622428971	Příplatek k položce za vícebarevnou omítku	m2	1 154,00	23,50
21	622471318.1	Nátěr stěn vnějších, složitost 3 – 4, vápenný nátěrový systém na bázi vzdušného vápna bez titanové běloby (podnátěr - podkladní vápenná modifikovaná barva, barevný nátěr – vápenná modifikovaná barva tónovaná; plněná, modifikovaná;plnivo: mikromletá mramor	m2	1 154,00	225,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější			0,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			
22	772502140	Dlažba z kamene kladená v páslech, tl.3 cm	m2	-33,20	245,00
23	spec.	Deska dlažební břidlicová 30x30/tl. 2-3,5cm	m2	-37,20	456,00
24	631571001.1	Násyp z písku (0 – 4) a mletého vápna	m3	-1,12	1 008,00
25	631971112	podkladní vrstva z geotextilie	m2	-37,20	50,00
26	631571002.R1	Násyp z kameniva lžčeného 4-16, tř. I	m3	-10,28	648,00
27	631571002	Násyp z kameniva lžčeného 0-4, tř. I	m3	-3,43	944,00
28	632 24-4911.R00	Dlažba z cihel tl. 290 mm, do písku naplocho	m2	-31,30	760,00
29	R-pol.	povrchové ošetření cihel.dlažby voskem	m2	-31,30	86,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce			0,00
Díl: 8		Trubní vedení			
30	871219113	Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC,s obsypem	m	93,00	40,20
31	28811223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	93,00	14,20
31.1.	28811223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm s pevným dnem	m	93,00	62,00
	Celkem za	8 Trubní vedení			0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			
32	942941031	Montáž lešení leh.fad.s podlahami, š.do 1 m, H 10 m – fasáda kostela	m2	916,32	15,00
33	942941831	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami, š.1 m, H 10 m – fasáda kostela	m2	916,32	15,00
34	942941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031- fasáda kostela	m2	2 748,96	36,40
35	942941032	Montáž lešení leh.fad.s podlahami, š. do 1 m, H 30 m – věž	m2	912,33	20,00
36	942941832	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami, š.1 m, H 30 m – věž	m2	912,33	20,00
37	942941192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 – věž	m2	2 736,99	36,40
38	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 828,65	4,00
39	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	5 485,95	1,50
40	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 828,65	4,00
41	943943221	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	560,00	7,50
42	943943292	Příplatek za každý měsíc použití k pol.,3221, 3222	m3	560,00	5,30
43	943943821	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	480,00	3,20
44	943955021	Montáž lešerňové podlahy s příčníky a podél.H 10 m	m2	92,00	21,00
45	943955191	Příplatek za každý měsíc použití leš. k pol.21až 41	m2	92,00	12,30
46	943955821	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	92,00	16,90
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy			0,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.			
47	952901114	Vyčištění budov o výšce podlaží na c 4 m	m2	265,14	14,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv.Kateřiny v Krasově - oprava kostela	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Kostel	
		#REF!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		celkem (Kč)
48	952901114.1	Vyčištění budov - půda				
49	952903001	Čištění budov odstranění pláštěho (holubiho) nebo netopýřího trusu z podlahy	m2	315,000	14,00	
50	952903005.1	Čištění budov odstranění pláštěho (holubiho) nebo netopýřího trusu z trámů	m2	413,170	2,50	
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.	sb.	1,000	850,00	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00
51	965031131	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2				
52	965081713	Bourání dlaždic keramických nad 1 m2	m2	-31,30	12,50	
53	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m2	-15,20	24,30	
54	965082933	Odstanění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	-1,44	1 150,00	
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí	m3	-12,90	148,00	
Díl:	97	Prorážení otvorů				0,00
55	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %				
56	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	130,00	15,00	
57	978015281	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 80 %	m2	85,00	25,00	
58	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	m2	1 154,00	34,60	
59	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	151,040	252,00	
60	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1 510,400	14,60	
61	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	151,040	203,50	
62	97908231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	302,080	22,70	
	Celkem za	97 Prorážení otvorů	t	151,040	1 180,00	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
63	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	148,000	64,00	
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				0,00
		loď				
64	762331921	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	32,000	135,50	
64.1.	762331921	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	-18,000	135,50	
65	762331923	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 8 m	m	22,000	103,00	
65.1.	762331923	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 8 m	m	18,000	103,00	
66	762331924	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky nad 8 m	m	165,000	81,40	
66.1.	762331924	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky nad 8 m	m	-105,000	81,40	
67	762331931	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	0,000	168,50	
68	762331932	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m	m	77,000	150,00	
68.1.	762331932	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m	m	-32,000	150,00	
69	762331934	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky nad 8 m	m	42,000	125,00	
69.1.	762331934	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky nad 8 m	m	-21,000	125,00	
70	762331941	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m	0,000	186,50	
71	762331942	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 5 m	m	12,000	172,00	
71.1.	762331942	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 5 m	m	-2,000	172,00	
72	762331943	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 8 m	m	46,000	154,00	
72.1.	762331943	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 8 m	m	-28,000	154,00	
73	762331944	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky přes 8 m	m	0,000	143,00	
74	762331951	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m	m	0,000	204,50	
75	762331952	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 5 m	m	7,700	190,00	
75.1.	762331952	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 5 m	m	-4,500	190,00	
76	762331953	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 8 m	m	110,000	103,00	
76.1.	762331953	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 8 m	m	-16,000	103,00	
77						
78	762331954	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky přes 8 m	m	81,000	215,00	
78.1.	762332922	Doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	219,000	189,00	
79	762332922	Doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	-123,000	189,00	
79.1.	762332923	Doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	118,000	350,00	
80	762332923	Doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	-53,000	350,00	
80.1.	762332924	Doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu	m	57,500	510,00	
81	762332924	Doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu	m	-30,000	510,00	
81.1.	762332925	Doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu	m	198,000	537,00	
82	762332925	Doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu	m	-20,500	537,00	
####	762341811	Demontáž bednění střešních rovných z prken hrubých	m2	369,00	15,00	
####	762341210	Montáž bednění střešních rovných, prkna hrubá na sraz	m2	369,00	74,70	
####	762084211.1	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce do 24 m	m2	369,00	18,10	
####	60511080	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=4-6 m	m3	11,808	4 800,00	
####						
####	762811210	Montáž pochůzí lávky, vřetní na sraz, zábradlí včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	47,70	182,50	
####	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střešky	m3	36,81	481,00	
####	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střešky	m3	-12,30	481,00	
####	R-pol.	obnova vykřve	ks	2,00	631,00	
####	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	22,08	421,00	
####	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	-9,68	421,00	

věž

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv.Kateřiny v Krasově - oprava kostela	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Kostel	#REF!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		celkem (Kč)
91	762341812	Demontáž bednění střech obloukových (věž)	m2	106,18	14,00	
91.1	762341812	Demontáž bednění střech obloukových (věž)	m2	20,00	14,00	280,00
92	762331812	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	16,00	42,20	
92.1	762331812	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	3,00	42,20	126,60
93	762331813	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	0,00	51,20	
94	762331814	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	135,00	57,30	
94.1	762331814	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	25,30	57,30	1 449,69
95	762331815	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů přes 450 cm2	m	17,60	65,60	
95.1	762331815	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů přes 450 cm2	m	3,30	65,60	216,48
96	762712120	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	16,00	221,00	
96.1	762712120	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	121,00	221,00	26 741,00
97	762712130	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	25,00	250,00	6 250,00
98	762712140	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	135,00	181,00	
98.1	762712140	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	-65,00	181,00	
99	762712150	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2	m	17,60	344,50	
99.1	762712150	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2	m	19,40	344,50	6 683,30
100	762 371111	Výroba a mont. sblížených ramenů pro kopule věží	m	48,00	216,00	
101	60515242	Řezivo jehličnaté SM1 hranol věž	m3	6,91	4 600,00	
101.1	60515242	Řezivo jehličnaté SM1 hranol věž	m3	5,83	4 600,00	26 818,00
102	762341313	Montáž bednění střech oblouk.prkna hrubá dl.do 3 m	m2	106,18	105,00	
102.2	762341313	Montáž bednění střech oblouk.prkna hrubá dl.do 3 m	m2	20,00	105,00	2 100,00
103	60511080	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=4-6 m	m3	3,398	4 800,00	
103.1	60511080	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=4-6 m	m3	0,580	4 800,00	2 784,00
104	762084211	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce do 35 m	m2	106,18	18,10	
104.1	762084211	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce do 35 m	m2	20,00	18,10	362,00
105	762795000	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	10,31	792,00	
105.1	762795000	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	6,41	792,00	5 076,72
106	998762104	Přesun hmot pro tesáfské konstrukce, výšky do 36 m	t	6,18	421,00	
106.1	998762104	Přesun hmot pro tesáfské konstrukce, výšky do 36 m	t	6,90	421,00	2 904,90
sanktusník						
107	762341812	Demontáž bednění střech obloukových	m2	25,15	18,10	
108	762331812	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	16,10	40,70	
109	762331813	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	11,80	49,00	
110	762331814	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	51,60	57,30	
111	762331815	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů přes 450 cm2	m	0,00	65,60	
112	762712120	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	16,10	221,00	
112.1	762712120	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	145,00	221,00	32 045,00
113	762712130	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	11,80	250,00	
113.1	762712130	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	-11,80	250,00	
114	762712140	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	51,60	303,00	
114.1	762712140	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	-51,78	303,00	
115	762712150	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2	m	0,00	344,50	
116	762 371111	Výroba a mont. sblížených ramenů pro kopule věží	m	17,60	1 177,00	
117	60515242	Řezivo jehličnaté SM1 hranol věž	m3	2,41	4 600,00	
117.1	60515242	Řezivo jehličnaté SM1 hranol věž	m3	0,83	4 600,00	3 818,00
118	762341313	Montáž bednění střech oblouk.prkna hrubá dl.do 3 m	m2	25,15	105,00	
119	60511080	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=4-6 m	m3	0,805	4 800,00	
120	762084211	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce do 35 m	m2	25,15	18,10	
121	762795000	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	3,21	481,00	
121.1	762795000	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,83	481,00	399,23
122	998762104	Přesun hmot pro tesáfské konstrukce, výšky do 36 m	t	1,93	421,00	
122.1	998762104	Přesun hmot pro tesáfské konstrukce, výšky do 36 m	t	1,10	421,00	463,10
přístavky, římsy, atiky						
123	762341811	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	63,00	24,90	
124	762331812	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	42,60	40,70	
124.1	762331812	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	5,40	40,70	
125	762331813	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	78,50	49,00	
125.1	762331813	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	54,50	49,00	
126	762331814	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	11,10	57,30	
126.1	762331814	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	11,10	57,30	
127	762712120	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	42,60	221,00	
127.1	762712120	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	5,40	221,00	
128	762712130	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	78,50	250,00	
128.1	762712130	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	55,50	250,00	
129	762712140	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	11,10	303,00	
129.1	762712140	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	11,10	303,00	
130	60515242	Řezivo jehličnaté SM1 hranol - přístavky	m3	3,00	4 600,00	
130.1	60515242	Řezivo jehličnaté SM1 hranol - přístavky	m3	1,80	4 600,00	
131	762341210	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz - přístavby, římsy a atika	m2	81,00	74,70	
132	60511080	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=4-6 m	m3	2,400	4 800,00	
stropy a schodiště ve věži						
133	762811811	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3.2 cm	m2	81,900	22,10	
134	762822140	Montáž stropnic hraněných pl. do 540 cm2	m	49,500	93,00	
135	60515242	Řezivo jehličnaté SM1 hranol	m3	2,60	4 600,00	
136	762521108	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz	m2	81,900	45,00	

Položkový rozpočet

Stavba :		Kostel sv.Kateřiny v Krasově - oprava kostela			Rozpočet:	
Objekt :		SO01 Kostel			#REF!	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		celkem (Kč)
137	605110210	Řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 2 - 3,5 m	m3	2,621	4 800,00	
138	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah	m2	81,900	20,20	
139	762211120.1	Oprava schodiště přímočarého bez podst. š. do 1 m	m	23,500	235,00	
140	60511090	Řezivo SM středové tl. 33-100 jakost I, L=2-3,5 m	m3	1,300	4 800,00	
141	762795000	Spojovací a ochranné prostředky pro schodiště	m3	1,30	792,00	
142	762313113	Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm	kus	74,00	52,90	
143	762311811	Demontáž kotevních želez do 5 kg	kus	32,00	22,30	
144	13359109.A	Ocel pásová jakost 11375 70x5,0 mm	T	0,36	21 013,00	
145	762311103	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	43,00	121,50	
146	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	717,500	21,00	
147	762991111	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	22,00	123,00	
148	762991121	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	90,00	21,00	
149	762 59-R-pol.	Provizorní zakrytí střechy plachtami při demontáži	m2	432,00	5,00	
150	762 52-2812.R00	Demontáž podlah s poštářů z prken tl. do 50 mm	m2	44,49	65,00	
151	762523104	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken	m2	44,485	95,80	
152	60511070	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=2-3,5 m	m3	1,424	4 800,00	
153	762526110	Položení poštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	44,485	82,70	
154	605121210	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	1,800	4 600,00	
155	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah	m2	3,800	20,20	
156	R-pol.	Podložení pozednic na zdivu asf.pásem, pás asfaltovaný A500 H	m2	15,500	58,00	
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				120 372,02
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
157	764311842	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, nad 45° věž	m2	106,18	41,70	
158	PK O01002	Demontáž, montáž a oprava kříže věže, odstranění starých nátěrů, nový nátěr grafitovou barvou, pozlacení korouhve	soubor	1,00	6 310,00	
159	PK O01001	repas makovice vč. pozlacení	soubor	1,00	11 300,00	
160	764211243	Krytina hladká z Cu, svítky š.670mm, sklon nad 45° plocha nad 25 m2, věž	m2	106,18	1 840,00	
161	764211274	Krytina Cu - oplechování věže příplatek za složitost	m2	106,18	101,00	
162	764311842	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, nad 45° sanktusník	m2	25,15	41,70	
163	PK O01002	Demontáž, montáž a oprava korouhve sanktusníku, odstranění starých nátěrů, nový nátěr tyče grafitovou barvou, pozlacení korouhve	soubor	1,00	3 750,00	
164	PK O01001	repas makovice sanktusníku vč. pozlacení	soubor	1,00	7 680,00	
165	764211243	Krytina hladká z Cu, svítky š.670mm, sklon nad 45° plocha nad 25 m2, sanktusník	m2	25,15	1 840,00	
166	764211274	Krytina Cu - oplechování věže příplatek za složitost	m2	25,15	101,00	
167	PK O01003	Demontáž, montáž a oprava korouhve na střeše kostela, odstranění starých nátěrů, nový nátěr tyče grafitovou barvou, pozlacení korouhve	soubor	1,00	5 730,00	
168	764311821	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° -přístavky	m2	63,00	41,70	
169	764 32-2852.R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 660 mm, nad 45°	m	58,05	33,40	
170	764 33-1832.R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	35,90	19,00	
171	764 39-1822.R00	Demontáž závětné lišty, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	37,50	23,90	
172	764 39-3832.R00	Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, nad 45°	m	16,00	20,80	
173	764 22-2250.R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 660 mm	m	32,50	520,00	
174	764231240	Lemování z Cu plechu zdi, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	13,00	827,00	
175	764296230	Dílační lišta přípojovací z Cu plechu, rš 120 mm	m	13,00	381,00	
176	764 29-1220.R00	Závětná lišta z Cu plechu, rš 330 mm	m	32,00	421,00	
177	764 29-3240.R00	Hřeben střechy z Cu plechu, rš 500 mm	m	16,00	460,00	
178	764422810	Demontáž oplechování říms	m	19,20	37,50	
179	764521220	Lemování z Cu plechu zdi, tvrdá krytina, rš 150 mm - římsy v průčelí	m	26,00	236,00	
180	764 26-2220.R00	Střešní okna z Cu plechu, kryt. hladká, 60 x 60 cm	kus	3,00	3 805,00	
181	764 24-8211.R00	Zachytáče sněhu lopatkové, Cu plech	kus	40,00	878,00	
182	764 91-8224.R00	Z+M.oplech.okapů poplast.plna šikmé střeše rš 500	m	25,55	60,00	
183	764 91-8314.R00	Z+M lemování na stř.s tvrd.krytinou rš 500mm	m	22,90	94,50	
184	764 91-8911.R00	Z+M závětné lišty z ocel.popl.plechu rš 330 mm	m	5,50	230,00	
185	553-51215.A	Oc.poplastovaný plech	m2	35,00	310,00	
186	764410860	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	26,00	37,50	
187	764121194	Oplechování parapetů včetně rohů z ocel.oboustraně poplast.plechu , rš 400 mm	m	8,00	297,50	
188	764121196	Oplechování parapetů včetně rohů z ocel.oboustraně poplast.plechu, rš 600 mm	m	18,00	323,00	
189	764359812	Demontáž kotlíku hranatého, sklon nad 45°	kus	5,00	41,70	
190	764352822	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 400 mm,nad 45°	m	57,40	36,70	
191	764454802	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	36,60	25,00	
192	764453844	Demontáž kolen horních dvojitých,120 a 150 mm	kus	12,00	36,80	
193	764252205	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm	m	33,50	580,00	
194	764 25-9233.R00	Kotlík čtyřhran. pro žlaby z Cu	kus	2,00	1 193,00	
195	764554203	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm	m	-15,00	480,00	
196	55351285.22	Objímka SSV 120 Cu	kus	-18,00	116,60	
197	764 90-1040.R00	žlab z oc.poplast.plechu podokapní půlkruhový R,velikost 125 mm	m	23,90	408,00	
198	764 90-1030.R00	kotlík žlabový z oc.poplast.plechu kónický OK, vel.žlabu 125 mm	kus	3,00	245,00	
199	764751112	Odpadní trouby z oc.poplast.plechu kruhové rovné D 100 mm	m	9,60	387,00	
200	764751113	Odpadní trouby z oc.poplast.plechu kruhové rovné D 120 mm	m	12,000	612,00	
201	764751113	Odpadní trouby z oc.poplast.plechu kruhové rovné D 120 mm	m	15,000	612,00	9 180,00
201.1	764 22-2220.R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 330 mm - ukončení břídice okapu v průčelí říms	m	26,00	496,00	12 896,00
201	998764104	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	t	6,38	1 418,00	
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				22 076,00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
202	765161801	Demontáž břídicné krytiny, šupiny natřid. do suti	m2	18,000	50,70	

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv.Kateřiny v Krasově - oprava kostela	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Kostel	#REF!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		celkem (Kč)
203	765321810	Demontáž plastové krytiny	m2	368,600	11,00	
204	765349312	M.střech slož.př.břid.30x30 cm,krytí jednoduché německé - římsa a atika v průčelí	m2	18,00	364,00	
205	765349921	Přířezání a uchycení šupin rovné,šikmé	m	60	94,20	
206	314221110	Hřebík Cu D3,1x45mm (323ks/kg)	kg	4	380,00	
207	583885110	krytina břidlicová šablony 30 x 30 cm, tl.8mm s německým obloukem - římsa a atika v průčelí	kus	400	43,00	
208	765349312	M.střech slož.př.břid.30x30 cm,krytí jednoduché německé	m2	432,00	384,00	
209	765349921	Přířezání a uchycení šupin rovné,šikmé	m	150	94,20	
210	314221110	Hřebík Cu D3,1x45mm (323ks/kg)	kg	110	380,00	
211	583885110	krytina břidlicová šablony 30 x 30 cm, tl.8mm s německým obloukem	kus	8640	43,00	
212	765161360.R	Příplatek za montáž krytiny z břidlice sklon střechy přes 30°	m2	432,00	50,70	
213	712631101	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP- podklad pod břidlici	m2	432,00	7,90	
214	628111500	pás asfaltovaný A500 H	m2	432,00	12,00	
215	765799312.2	Fólie na bednění přiblížím difúzní pojistná hydroizolace	m2	131,33	34,00	
216	765799315	Příplatek za sklon přes 30°	m2	131,33	4,75	
217	765799151	Montáž bezpečnostn.střešních háků a hromosv.podpěr	kus	10,00	79,60	
218	spec.	Bezpečnostní hák	kus	10,00	200,00	
219	998765104	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 36 m	t	17,50	999,00	
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
220	766661913.1	Repase venkovních vchodových dveří a zárubně	soubor	1,000	1 103,00	
		odstranění nátěrů + nový nátěr,vyspravení , nebo výměna vadných částí, oprava nebo výměna kování, 1650/2400				
221	766661914.1	Repase venkovních vchodových dveří bočních	soubor	1,000	1 123,00	
		odstranění nátěrů + nový nátěr,vyspravení , nebo výměna vadných částí, oprava nebo výměna kování, 1400/2200				
222	766661914.1	Repase venkovních dveří a zárubně přístavků	soubor	2,000	1 630,00	
		odstranění nátěrů + nový nátěr,vyspravení , nebo výměna vadných částí, oprava nebo výměna kování, 1100/2000				
223	766669005.R	Oprava a repase vnitřních dveří a zárubní - hlavní vstup	kus	1,000	1 136,00	
		dveře 2500x2000 se zárubní , odstranění nátěrů + nový nátěr,vyspravení , nebo výměna vadných částí, výměna kování				
224	766669006.R	Oprava a repase vnitřních dveří a zárubní - boční vstup	kus	1,000	1 130,00	
		dveře 1100x1950 se zárubní , odstranění nátěrů + nový nátěr,vyspravení , nebo výměna vadných částí, výměna kování				
225	766669011.R	Výplně otvorů - oprava oken	m2	19,610	186,00	
		oprava okenních ráků, křidel, kování, výměna poškozených částí, nové zasklení				
226	766669012.R	Výplně otvorů - nové repliky dřevěných okenic ve věži	m2	9,890	598,00	
		provedení ve stylu původních okenic ve věži				
227	76669 R-pol.	vyčištění a napuštění podlahy na kůru a schodišťových stupňů proti dřevokazným škůdcům a ošetření př.voskem	m2	52,30	42,00	
228	76669 R-pol.	vyčištění, odstranění nátěrů a napuštění proti dřevokazným škůdcům podlahy v sakristii a ošetření př.voskem	m2	11,25	48,00	
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
229	76451 R-pol.	Ochranné síť s pozinkovaného pleťva (oko: 6 x 6 x 0,65 tloušťka), materiál ocel, povrch - grafitová barva. Rám bude z ocelového lemovacího profilu L - 25x20 mm, tl. plechu 2mm, povrch - grafitová barva	m2	8,80	356,00	3 132,80
230	767090001.5	Dodávka a montáž - síť do větracích odvětrů a mezer - z pozinkovaného pleťva (oko: 6 x 6 x 0,65 tloušťka mm) , materiál - pozink	m2	4,000	244,00	976,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				4 108,80
Díl:	783	Nátěry				
231	783782205	Nátěr tesařských konstrukcí 2x-původní	m2	1 834,00	10,00	
232	783782205	Nátěr tesařských konstrukcí 2x-nové řezivo	m2	1 204,50	10,00	
233	783783321	Fungicidní ošetření dřeva	m2	40,00	63,30	
Celkem za		783 Nátěry				0,00
Díl:	784	Malby				
234	784422373	Malba vápenná 2x, 1 barva, místn. do 8 m	m2	-225,00	45,90	
Celkem za		784 Malby				0,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
235	210200020	Elektroinstalace	kpl	1,00	87 959,18	
		Elektroinstalace - interiér	kpl	-1,00	52 302,18	
Celkem za		M21 Elektromontáže				0,00

Vícepráce z hlavního rozpočtu:

146 556,82

Stavba :	VCP - truhlářské konstrukce	Rozpočet:
Objekt :		0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	611-731 R-pol.	Výroba venkovních vchodových dveří dvakřídlových včetně zárubně 1650/2400	kus	1,000	27 840,00	27 840,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv.Kateřiny v Krasově - oprava kostela	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Kostel	#REF!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		celkem (Kč)
2	766661910.1	Demontáž vchodových dveří a zárubní 1650/2400	kus	1,000	1 190,00	1 190,00
3	7666618110.1	Montáž vchodových dveří a zárubní 1650/2400	kus	1,000	1 860,00	1 860,00
4	811-732 R -pol.	Výroba venkovních vchodových dveří dvoukřídlých včetně zárubně 1400/2200	kus	1,000	23 600,00	23 600,00
5	766661911.1	Demontáž vchodových dveří a zárubní 1400/2200	kus	1,000	1 080,00	1 080,00
6	7666618111.1	Montáž vchodových dveří a zárubní 1400/2200	kus	1,000	1 770,00	1 770,00
7	766668011.R	Výplně otvorů - nové repliky oken (bez skla)	ks	7,000	11 711,43	81 980,00
8	766661914.1	Demontáž oken a vysklení skel k dalšímu použití včetně zasklení nových oken	ks	7,000	980,00	6 860,00
9	7666618120.1	Montáž oken s použitím původních lavičnicků včetně ošetření lavičnicků	ks	7,00	960,00	6 720,00
10	766668012.R	Výplně otvorů - repase dřevěných okenic ve věži	ks	11,00	548,00	6 028,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				158 928,00

Vícepráce konstrukce truhlářské

158 928,00

Stavba :	Souhm VCP v průběhu stavby
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	216 90-spec.	Vyčištění tlakovou vodou spár stěn v nosném zdivu , inj. trhlín	m	10,00	140,50	1 405,00
2	262 10-3272.1	Vrty pro injekt. povrch do 56 mm,do 1m zdivo kamenné , inj. trhlín	m	10,00	702,00	7 020,00
3	281 60 - spec.	Injektáž aktiv. směsí nízkotl. do 0,6 Mpa zdivo kamenné, inj. trhlín	m3	1,82	4 120,00	7 498,40
4	281 60 - spec.	Směs pro injektáž nízkotl.4 zdivo kamenné , inj. trhlín	m3	1,82	5 403,00	9 833,46
5	289 47- spec.	Spárování zdiva hl. do 15 cm vyplnění spár expanzní zálivková hmota , inj. trhlín	m	10,00	110,00	1 100,00
6	289 47- spec.	Dodávka spárování zdiva hl. do 15 cm vyplnění spár expanzní zálivková hmota , inj. trhlín	m3	0,09	7 400,00	666,00
7	311 23-1129.RT3	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P25 na MC 15 tloušťka zdiva 45 cm ,dozdívka štítu a říms	m3	5,80	3 496,00	20 276,80
8	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	10,44	229,00	2 390,76
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				50 190,42
Díl: 8		Trubní vedení				
10	8944141121	Šachta z PP revizní - vsakovací objekt	kus	1,00	2 490,00	2 490,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				2 490,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
11	942 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 věž	m2	912,00	36,40	33 196,80
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				33 196,80
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
13	953 98-110.A	Kotvení vazby věže chemická kotva věž	kus	8,00	222,50	1 780,00
14	154 22 661.A	Kotevní prvek - pásovina věž	kus	16,00	238,00	3 808,00
15	311-71694.A	Malta chem.2slož.POLY náplň 380ml-patrona věž	kus	16,00	235,00	3 760,00
16	998 76-7203.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	86,60	4,50	389,70
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				9 737,70
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
17	962 03-2231.R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	3,00	535,00	1 605,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 605,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
18	952 90-1113.1	Demontáž sutí z rubu klenob	t	32,00	265,00	8 480,00
19	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km suť z klenob	t	32,00	252,00	8 064,00
20	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km suť z klenob	t	320,00	13,00	4 160,00
21	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m suť z klenob	t	32,00	203,50	6 512,00
22	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m suť z klenob	t	64,00	20,00	1 280,00
23	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km suť z říms	t	5,40	252,00	1 360,80
24	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km suť z říms	t	54,00	13,00	702,00
25	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m suť z říms	t	5,40	203,50	1 098,90
26	979 01-1311.R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot suť z říms	t	5,40	107,00	577,80
27	979 99 0106	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) suť z klenob	t	32,00	1 180,00	37 760,00
28	979 99 0106	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) suť z říms	t	5,40	1 180,00	6 372,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				76 367,50
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
29	764 31-1842.RT2	Demont. krytiny, tabule 2 x 1m, nad 25 m2, nad 45° věž - navýšení 20m2	m2	20,00	41,70	834,00
30	764 21-1243	Krytina hladká z Cu, svitky 5.670mm, sklon nad 45° plocha nad 25 m2 , věž , navýšení 20 m2	m2	20,00	1 840,00	36 800,00
31	764 211274	Krytina hladká z Cu, oplechování věže příplatek za složitost , navýšení 20 m2	m2	20,00	101,00	2 020,00
32	PK 001003	Výroba repliky korouhve a světlíce	ks	1,00	12 063,00	12 063,00
33	PK 001004	Cu tubus na dokumenty do věže	ks	1,00	1 271,00	1 271,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				52 988,00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
34	765799312.2	Folie na bednění přibližně difúzní pojistná hydroiz navýšení 20m2	m2	20,00	34,00	680,00
35	765799315	Příplatek za sklon přes 30° navýšení 20m2	m2	20,00	4,75	95,00
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				775,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
36	766 69-4122.A	Profilovaná římsa	m	21,00	339,50	7 129,50
37	766 69-4122.A	Osazení profilované římsy	m	21,00	198,00	4 116,00
38	998 76-6103.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,67	737,00	493,79

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv.Kateřiny v Krasově - oprava kostela	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Kostel	#REF!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		celkem (Kč)
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				11 739,29
Díl: 39	783 61-4200.R00	Nátěr olejový truhlář.výrobků 2x+1x email+1x tmel římsa věž	m2	16,00	184,00	2 944,00
40	783 78-2205	Nátěr tesáfských konstrukcí Bochemilem QB 2x nové řezivo , navýšení 20 m2	m2	40,00	10,00	400,00
	Celkem za	783 Nátěry				3 344,00

Vícepráce v průběhu stavby 242 433,71

Stavba :	Souhrn VCP - statické zajištění trhlín
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	380 94-1113.R	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu Helibar 1xD 8mm,P v tahu 1128 MPa,drážka,cih.zdivo	m	48,00	1 179,00	56 592,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				56 592,00
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
2	624 40-1111.R	Vyplnění spár svislých trhlín injektážní maltou	m	15,00	80,00	1 200,00
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				1 200,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	999 28-1105.R	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,54	235,00	126,90
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				126,90

Vícepráce - statické zajištění trhlín 67 918,90

Stavba :	0
Objekt :	Souhrn VCP - přístavky Prefa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 711		Izolace proti vodě				
1	711 13-0101.R00	Odstřizolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs	m2	44,00	9,80	431,20
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				431,20
Díl: 712		Živičné krytiny				
2	712 43-1101.RT1	Povlaková krytina střech do 30°, AIP na sucho 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	44,00	7,10	312,40
3	628-22020	Pás podkladní Armourbase 15 1 x 20 m	m2	60,00	46,20	2 772,00
4	998 71-2101.R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,15	935,00	140,25
	Celkem za	712 Živičné krytiny				3 224,65
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
5	764 31-1321.RT2	Krytina hladká z Al, svitky š. 670 mm, do 30° plocha do 25 m	m2	16,00	1 031,00	16 496,00
6	764 31-1322.RT1	Krytina hladká z Al, svitky š. 670 mm, do 45° plocha nad 25 m2	m2	28,00	996,00	27 888,00
7	764 77-8121.RT1	PREFA odpadní trouby kruhové, D 80 mm v barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá	m	6,00	572,00	3 432,00
8	764 77-8123.RT1	PREFA odpadní trouby kruhové, D 120 mm v barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá	m	3,00	863,00	2 589,00
9	764 77-8107.RT1	PREFA, kotlík žlabový kulatý, žlab 333 mm, D 120mm v barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá	kus	1,00	519,00	519,00
10	764 77-8101.RT1	PREFA, kotlík žlabový kulatý, žlab 250 mm, D 80 mm v barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá	kus	2,00	434,50	869,00
11	764 32-2320.R00	Oplechování okapů Al, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	12,00	122,50	1 470,00
12	764 39-4420.R00	Podkladní pás z Al plechu tl. 0,63 mm, rš 200 mm	m	12,00	49,60	595,20
13	764 39-1310.R00	Závětná lišta z Al plechu, rš 250 mm	m	4,50	191,50	861,75
14	764 33-1330.R00	Lemování z Al plechu zdl, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	18,00	171,00	3 078,00
15	764 42-1340.R00	Oplechování říms z Al plechu, rš 250 mm	m	2,00	253,00	506,00
16	764 77-8111.RT1	PREFA žlab podokapní půlkruhový, RŠ 250 mm v barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá	m	18,00	387,50	6 975,00
17	764 77-8113.RT1	PREFA žlab podokapní půlkruhový, RŠ 333 mm v barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá	m	6,00	480,00	2 880,00
18	998 76-4101.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,75	1 311,00	983,25
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				69 142,20

Vícepráce - změna krytiny na přístavku 72 798,05