

## SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Římskokatolická farnost Pohorská Ves  
se sídlem Farské náměstí 80, Kaplice 382 41  
zastoupena P. Pavem Šimákem  
IČO: 65025709  
Bank.spojení:  
dále jen "objednatel"

Sdružení KLEMPIZOL  
se sídlem Šefíková 188, Český Krumlov 381 01  
zastoupena Miroslavem Koschantem  
IČO: 60635941 DIČ: CZ7007301345  
Bank.spojení: ČS a.s.Č.Krumlov č.ú. 0580570359/0800  
dále jen "zhotovitel"

uzavírají podle ustanovení § 536 a násl.obchodního zákoníku tuto

### smlouvu o dílo:

#### Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy jsou tyto práce:  
Obnova kostela sv.Linharta v Pohorské Vsi.  
Rozsah prací dle cenové nabídky.

#### Práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dílo na své náklady do 1.3.2013.

Zhotovitel může provést dílo ještě před sjednanou dobou.

Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Ohledně věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, má postavení prodávajícího. Kupní cena těchto věcí je zahrnuta v ceně za provedené dílo.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli na adrese : Farské náměstí 80, Kaplice.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání.

Zhotovitel odpovídá za vady díla v délce 36 měsíců.

Záruční doba počíná dnem předání a převzetí díla smluvními stranami.

## Práva a povinnosti objednatele

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu, za který odpovídá objednatel, je tento povinen zhotoviteli uhradit škodu, která mu tím vznikla.

Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za jeho provedení.

## Cena za dílo

Cena za dílo se sjednává ve výši 1 873 574,- + DPH 20% 374 715,- = 2 248 289,- Kč.

Cenu zhotovitel objednateli fakturuje po nebo při předání díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu do 15 dnů po jejím obdržení.

Zhotovitel má právo na přiměřené zvýšení ceny díla, objeví-li se při provádění díla potřeba činností v této smlouvě nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy a jejich potřeba byla s objednatelem projednána a odsouhlasena a v případě činností objednatelem dodatečně objednaných.

## Závěrečné ustanovení

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplívající příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. Může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou smluvních stran.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Českém Krumlově dne 8.3.2012.

Přímorská malářská firma s.r.o.  
Přímorská 106  
381 01 Český Krumlov  
IČO: 606 35 941  
DIČ: CZ700786



Objednatel

Miroslav Koschranč  
**KLEMPÍZOL**  
Šotkova 128, 381 01 Český Krumlov  
IČO: 606 35 941, DIČ: CZ700786  
tel.: 606 422 445



Zhotovitel

Dodatek ke smlouvě o dílo č.1 ze dne 27.3.2012, z důvodů změny ceny za dílo.

Dodatkem se mění /zvýšuje/ cena díla a práce nad rámec smlouvy.

Jedná se o práce, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr, ale je nutné je provést v souvislosti s plněním předmětu díla.

Smluvní strany:

Římskokatolická farnost Pohorská Ves  
se sídlem Farské náměstí 80, Kaplice 382 41  
zastoupena P. Pavel Šimák  
IČO: 65025709  
Bank.spojení:  
dále jen „objednatel“

Sdružení KLEMPIZOL  
se sídlem Šeříkova 188, Český Krumlov 381 01  
zastoupena Miroslav Koschant  
IČO: 60635941 DIČ: CZ 7007301345  
Bank.spojení: ČS a.s. Č. Krumlov č.ú. 0580570359/0800  
dále jen „zhotovitel“

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy jsou tyto práce:

Oprava jižní předsíně kostela sv.Linharta v Pohorské Vsi.

Rozsah prací: dle položkový rozpočet

Cena za dílo

Cena za dílo se sjednává ve výši 69 003,- + DPH 21% 14 491,- = 83 494,- Kč.

Cenu zhotovitel objednateli fakturuje po nebo při předání díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu do 15 dnů po jejím obdržení.

Zhotovitel má právo na přiměřené zvýšení díla, objeví-li se při provádění díla potřeba činností v této smlouvě nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy a jejich potřeba byla s objednatelem projednána a odsouhlasena a v případě činností objednatel dodatečně objednaných.

V Českém Krumlově dne 27.3.2012.

objednatel

Římskokatolická farnost  
Pohorská Ves  
sídlo: Farské nám 80  
CZ 382 41 KAPLICE  
tel: 380 313 098

zhotovitel

Miroslav Koschant  
**KLEMPIZOL**  
Šeříkova 188, 381 01 Český Krumlov  
IČO: 606 35 941, DIČ: CZ7007301345  
tel.: 606 422 445

## Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 Dodatek č.1		Základní rozpočet
Objekt: 6	Název objektu: Vícepráce	JKSO:
Stavba: 12/39	Název stavby: Kostel sv. Linharta - Pohorská Ves	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: Římskokatolická farnost Pohorská Ves	Náklady na MJ:	69 003,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 12/39	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: KLEMPIZOL-Koschant M., Šeříková 188, Český	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	57 098,60	Zřízené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	57 098,60	Zařízení staveniště	0,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	0,00	
HZS	11 904,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady	69 002,60	Ostatní náklady celkem:	0,00	

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:		Jméno: M. KOSCHANT	Jméno: P. ŠÍMÁK
Datum:		Datum: 27.3.2012	Datum: 27.3.2012
Podpis:		Podpis: Miroslav Koschant <b>KLEMPIZOL</b> Šeříková 188, 381 01 Český Krumlov IČO: 606 35 841, DIČ: CZ7007301345 tel: 380 422 445	Podpis: Římskokatolická farnost Pohorská Ves sídlo: Farské nám 80 CZ 382 69 KAPLICE tel: 380 313 896
Základ pro DPH		21,0% činí:	69 002,59 Kč
DPH		21,0% činí:	14 491,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>			<b>83 494,00 Kč</b>

Stavba: 12/39	Kostel sv. Linhart- Pohorská Ves	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 6	Vícepráce - příloha k fa č.7/2013	Datum tisku:	
Rozpočet: 01	Dodatek č.1		

### Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
281 Statické zajištění	0,00	0,00	0,00	0,00	11 904,00	0,0
3 Svislé a kompletní konstrukce	12 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,1
94 Lešení a stavební výtahy	30 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0
96 Bourání konstrukcí	1 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	7 254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	5 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Kč</b>	<b>57 098,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 904,00</b>	<b>11,0</b>

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	57 098,60	0,00
Oborová přirážka	0,00	57 098,60	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	57 098,60	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	57 098,60	0,00
Zařízení staveniště	0,00	57 098,60	0,00
Provoz investora	0,00	57 098,60	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	57 098,60	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	57 098,60	0,00
			<b>0,00</b>

Stavba: 12/39	Kostel sv. Linhart- Pohorská Ves	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 6	Vícepráce - příloha k fa č.7/2013	Datum tisku:	
Rozpočet: 01	Dodatek č.1		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
<b>281</b>		<b>Statické zajištění</b>						
1	900 - .R00	Hzs - nezmeřitelné práce						
		h	48,00	248,00	11 904,00	0,00000	0,00000	
		<i>Uvolnění táhel, zkrácení, posunutí, zajištění, spojení svařením-:</i>						
		<i>3 pracovníci 2 dny: 3*2*8</i>			48,00			
	<b>281</b>	<b>Statické zajištění</b>			<b>11 904,00</b>		<b>0,00000</b>	
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						
2	310 23-8211.R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	2,00	3 964,80	7 929,60	2,01750	4,03500
3	331 23-1114.R00	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MVC	m3	1,00	4 510,00	4 510,00	2,01600	2,01600
		<i>podpěrný pilíř pod uložení věže: 1,0</i>					1,00	
	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>12 439,60</b>		<b>6,05100</b>
<b>94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>						
4	941 94-1051.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	180,00	48,30	8 694,00	0,02426	4,36680
		<i>pro táhla: 15,0*6,0*2</i>				180,00		
5	941 94-1391.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	180,00	33,90	6 102,00	0,00109	0,19620
6	941 94-1851.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	180,00	32,60	5 868,00	0,00000	0,00000
7	941 95-5102.R00	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	70,00	140,00	9 800,00	0,00586	0,41020
		<i>pro demontáž trémové konstrukce : 70</i>				70,00		
	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>30 464,00</b>		<b>4,97320</b>
<b>96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>						
8	962 02-2491.R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	2,00	922,60	1 845,20	(-2,50000)	(-5,00000)
		<i>narušené zdivo: 2,0</i>					0,00112	0,00224
								(-5,00000)
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>1 845,20</b>		<b>0,00224</b>
<b>99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>						
9	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,03	657,90	7 254,29	0,00000	0,00000
	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>7 254,29</b>		<b>0,00000</b>
<b>D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						

Stavba: 12/39	Kostel sv. Linharta- Pohorská Ves	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 6	Vícepráce - příloha k fa č.7/2013	Datum tisku:	
Rozpočet: 01	Dodatek č.1		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
10	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,00	249,50	1 247,50	Index:	1,00000
11	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	45,00	14,40	648,00	Index:	9,00000
12	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,00	201,50	1 007,50	Index:	1,00000
13	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	5,00	22,50	112,50	Index:	1,00000
14	979 08-7112.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	5,00	101,00	505,00	Index:	1,00000
15	979 09-8191.U00	Skládkové sutí netříděné	t	5,00	315,00	1 575,00	Index:	1,00000
	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>5 095,50</b>		<b>0,00000</b>

Dodatek ke smlouvě o dílo č.2 ze dne 27.8.2012, z důvodů změny ceny za dílo.  
Dodatkem se mění /zvysuje/ cena díla a práce nad rámec smlouvy.  
Práce budou provedeny na základě požadavků zástupců památkové péče.

Smluvní strany:

Římskokatolická farnost Pohorská Ves  
se sídlem Farské náměstí 80, Kaplice 382 41  
zastoupena P. Pavel Šimák  
IČO: 65025709  
Bank.spojení:  
dále jen „objednatel“

Sdružení KLEMPIZOL  
se sídlem Šeříková 188, Český Krumlov 381 01  
zastoupena Miroslav Koschanič  
IČO: 60635941 DIČ: CZ 7007301345  
Bank.spojení: ČS a.s. Č. Krumlov č.ú. 0580570359/0800  
dále jen „zhotovitel“

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy jsou tyto práce:  
Montáž věže kostela sv.Linharta v Pohorské Vsi.  
Rozsah prací: dle položkový rozpočet

Cena za dílo

Cena za dílo se sjednává ve výši 48 916,- + DPH 21% 10 272,- = 59 188,- Kč.

Cenu zhotovitel objednateli fakturuje po nebo při předání díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu do 15 dnů po jejím obdržení.  
Zhotovitel má právo na přiměřené zvýšení díla, objeví-li se při provádění díla potřeba činností v této smlouvě nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy a jejich potřeba byla s objednatelem projednána a odsouhlasena a v případě činností objednatelem dodatečně objednaných.

V Českém Krumlově dne 27.8.2012.

objednatel

Římskokatolická farnost  
Pohorská Ves  
sídlo: Farské nám 80  
CZ 382 41 KAPLICE  
T: 380 313 086

zhotovitel

Miroslav Koschanič  
**KLEMPIZOL**  
Šeříková 188, 381 01 Český Krumlov  
IČO: 60635941, DIČ: CZ7007301345  
tel.: 606 422 445



## Položkový rozpočet

Rozpočet: 02 Dodatek č.2		Základní rozpočet
Objekt: 6	Název objektu: <b>Vícepráce</b>	JKSO:
Stavba: 12/39	Název stavby: <b>Kostel sv. Linharta- Pohorská Ves</b>	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: <b>Římskokatolická farnost Pohorská Ves</b>	Náklady na MJ:	48 915,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: <b>12/39</b>	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>KLEMPIZOL-Koschant M., Šeříková 188, Český</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	4 055,00	Zřízené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	44 860,50	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	48 915,50	Zařízení staveniště	0,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	0,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady	48 915,50	Ostatní náklady celkem:	0,00	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno: <b>M. KOSCHANT</b>	Jméno: <b>P. ŠIMÁK</b>
Datum:	Datum: <b>27. 8. 2012</b>	Datum: <b>27. 8. 2012</b>
Podpis:	Podpis: <b>Miroslav Koschant</b> <b>KLEMPIZOL</b> Šeříková 188, 381 01 Český Krumlov IČO: 606 35 941, DIČ: CZ7007301345 tel.: 306 422 445	Podpis: <b>Římskokatolická farnost</b> <b>Pohorská Ves</b> sídl.: Farské nám 60 CZ 382 41 KAPLICE tel. 380 313 096
Základ pro DPH	21,0% činí:	48 915,50 Kč
DPH	21,0% činí:	10 272,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>59 188,00 Kč</b>

Stavba: 12/39	Kostel sv. Linharta- Pohorská Ves	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 6	Vícepráce - příloha k fa č.7/2013	Datum tisku:	
Rozpočet: 02	Dodatek č.2		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
971 Sanační práce	3 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762 Konstrukce tesařské	0,00	13 975,60	0,00	0,00	0,00	0,1
764 Konstrukce klempířské	0,00	5 246,90	0,00	0,00	0,00	0,0
766 Konstrukce truhlářské	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,0
783 Nátěry	0,00	19 588,00	0,00	0,00	0,00	0,0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Kč</b>	<b>4 055,00</b>	<b>44 860,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,2</b>

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	48 915,50	0,00
Oborová přirážka	0,00	48 915,50	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	48 915,50	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	48 915,50	0,00
Zařízení staveniště	0,00	48 915,50	0,00
Provoz investora	0,00	48 915,50	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	48 915,50	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	48 915,50	0,00
			<b>0,00</b>

Stavba: 12/39	Kostel sv. Linhartá- Pohorská Ves	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 6	Vícepráce - příloha k fa č.7/2013	Datum tisku:	
Rozpočet: 02	Dodatek č.2		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
<b>971</b>		<b>Sanační práce</b>						
1	971 03-	Impregnace nového řeziva Deronem plus	m2	4,48	720,00	3 225,60	0,00120	0,00538
		<i>hranolý 12/16: 8,0*0,56</i>				<i>4,48</i>		
	<b>971</b>	<b>Sanační práce</b>				<b>3 225,60</b>		<b>0,00538</b>
<b>99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>						
2	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,01	734,00	3,95	0,00000	0,00000
	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>3,95</b>		<b>0,00000</b>
<b>762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>						
3	762 11-2001.	Zabednění vstupu do předsíně prkny na šrouby na trámovou konstrukci vč.dodávky	m2	3,00	728,00	2 184,00	0,00000	0,00000
4	762 33-1941.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.3 m	m	45,00	185,00	8 325,00	(-0,01800)	(-0,81000)
		<i>trámová podpěrná konstrukce 20/20: 45,0</i>				<i>45,00</i>	0,00016	0,00720
5	762 33-2932.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2	m	8,00	169,30	1 354,40	0,01467	0,11736
		<i>zavětrování věže -přesazení a posunutí větráků: 120/160: 8,0</i>				<i>8,00</i>		
6	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,17	783,80	133,25	0,02357	0,00401
7	762001	Příplatek za hoblování řeziva	m3	0,17	1 093,40	185,88	0,00000	0,00000
8	605-0004	Řezivo SM hranol 12/16 cm	m3	0,17	5 199,80	878,77	0,00000	0,00000
		<i>8,0*0,12*0,16*1,1</i>				<i>0,17</i>		
9	998 76-2203.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	130,61	7,00	914,29	0,00000	0,00000
	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>13 975,59</b>		<b>(-0,81000) 0,12857</b>
<b>764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>						
10	764003	D+M oplechování zdiva na střeše TiZn	m2	4,00	1 286,00	5 144,00	0,00000	0,00000
		<i>štit věže ze zadu: 4,0</i>				<i>4,00</i>		
11	998 76-4203.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	51,44	2,00	102,88	0,00000	0,00000
	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>5 246,88</b>		<b>0,00000</b>

Stavba: 12/39	Kostel sv. Linharta- Pohorská Ves	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 6	Vícepráce - příloha k fa č.7/2013	Datum tisku:	
Rozpočet: 02	Dodatek č.2		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
<b>766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>						
12	766 00-3.	Odpčet nátěru dřevěného obkladu věže dub 2x nátěry Osmo nemají speciální nátěry na dub ! m2		53,54	-98,00	-5 246,92	0,00000	0,00000
13	766 00-4.	Nátěr dřevěného obkladu věže dub Pullex Plus Ral 6011 - nátěry na dub 2x m2		53,54	175,00	9 369,50	0,00000	0,00000
14	766 00-5.	Impregnace dřevěného obkladu věže m2		53,54	36,00	1 927,44	0,00000	0,00000
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>6 050,02</b>		<b>0,00000</b>
<b>783</b>		<b>Nátěry</b>						
15	783 51-1100.R00	Nátěr klempířských konstrukcí Enke-Multi-protect m2		83,00	236,00	19 588,00	0,00035	0,02905
		<i>oplechování z TiZn-střecha věže, střecha jižní předsíně, oplechování klínů věže, oplechování štítu,; 83,0</i>				83,00		
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>19 588,00</b>		<b>0,02905</b>
<b>D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
16	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t		0,81	249,50	202,10	Index:	1,00000
17	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km t		7,29	14,40	104,98	Index:	9,00000
18	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t		0,81	201,50	163,22	Index:	1,00000
19	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t		0,81	22,50	18,23	Index:	1,00000
20	979 08-7112.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky t		0,81	101,00	81,81	Index:	1,00000
21	979 09-8191.U00	Skládkovné suti netříděné t		0,81	315,00	255,15	Index:	1,00000
	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>825,47</b>		<b>0,00000</b>

Dodatek ke smlouvě o dílo č.3 ze dne 16.5.2013, z důvodů změny ceny za dílo.  
Dodatkem se mění /zvýšuje/ cena díla a práce nad rámec smlouvy.  
Práce byly zjištěny během provádění díla /kladení dlažby/.  
Cena díla se mění zvýšením sazby DPH z 20% na 21%.

Smluvní strany:

Římskokatolická farnost Pohorská Ves  
se sídlem Farské náměstí 80, Kaplice 382 41  
zastoupena P. Pavel Šimák  
IČO: 65025709  
Bank.spojení:  
dále jen „objednatel“

Sdružení KLEMPIZOL  
se sídlem Šeříková 188, Český Krumlov 381 01  
zastoupena Miroslav Koschant  
IČO: 60635941 DIČ: CZ 7007301345  
Bank.spojení: ČS a.s. Č. Krumlov č.ú. 0580570359/0800  
dále jen „zhotovitel“

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy jsou tyto práce:  
Oprava kamenného schodiště před kostelem sv.Linharta v Pohorské Vsi.  
Rozsah prací: dle položkový rozpočet

Cena za dílo


Cena za dílo se sjednává ve výši 20 192,- + DPH 21% 4 240,- = 24 432,- Kč + 2 380,-Kč  
to je celkem 26 812,-Kč.

Cenu zhotovitel objednateli fakturuje po nebo při předání díla. Objednatel je povinen  
zaplatit zhotoviteli fakturu do 15 dnů po jejím obdržení.


Zhotovitel má právo na přiměřené zvýšení díla, objeví-li se při provádění díla potřeba činností  
v této smlouvě nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření této  
smlouvy a jejich potřeba byla s objednatelem projednána a odsouhlasena a v případě  
činností objednatelem dodatečně objednaných.

V Českém Krumlově dne 16.5.2013.

objednatel

  
Římskokatolická farnost  
Pohorská Ves  
sídllo: Farské nám 80  
CZ 382 01 KAPLICE  
22 380 013 006

zhotovitel

Miroslav Koschant  
**KLEMPIZOL**  
Šeříková 188, 381 01 Český Krumlov  
IČO: 606 35 941, DIČ: CZ7007301345  
tel.: 606 422 445  


## Položkový rozpočet

Rozpočet: 03 Dodatek č.3		Základní rozpočet
Objekt: 6	Název objektu: Vícepráce	JKSO:
Stavba: 12/39	Název stavby: Kostel sv. Linhartá - Pohorská Ves	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: Římskokatolická farnost Pohorská Ves	Náklady na MJ:	20 192,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 12/39	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: KLEMPIZOL-Koschant M., Šeříková 188, Český	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	20 192,20	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	20 192,20	Zařízení staveniště	0,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	0,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady	20 192,20	Ostatní náklady celkem:	0,00	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno: <i>M. KOSCHANT</i>	Jméno: <i>F. ŠÍMAK</i>
Datum:	Datum: <i>16.5.2013</i>	Datum: <i>16.5.2013</i>
Podpis:	Podpis: <i>Miroslav Koschant</i> <b>KLEMPIZOL</b> Šeříková 188, 381 01 Český Krumlov IČO: 606 85 941, DIČ: CZ7007301345 tel.: 606 422 445	Podpis: <i>Římskokatolická farnost Pohorská Ves</i> sídlí: Farské nám 60 CZ 388 41 NAPLICE ☎ 380 313 098
Základ pro DPH	21,0 % činí:	20 192,20 Kč
DPH	21,0 % činí:	4 240,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>24 432,00 Kč</b>

Stavba: 12/39	Kostel sv. Linharta- Pohorská Ves	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 6	Vícepráce - příloha k fa č.7/2013	Datum tisku:	
Rozpočet: 03	Dodatek č.3		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
772 Kamenné dlažby	0,00	20 192,20	0,00	0,00	0,00	1,4
<b>Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>20 192,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,4</b>

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky	0,00	20 192,20	0,00
Oborová přirážka	0,00	20 192,20	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	20 192,20	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	20 192,20	0,00
Zařízení staveniště	0,00	20 192,20	0,00
Provoz investora	0,00	20 192,20	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	20 192,20	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	20 192,20	0,00
			<b>0,00</b>

Stavba: 12/39	Kostel sv. Linharta- Pohorská Ves	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 6	Vícepráce - příloha k fa č.7/2013	Datum tisku:	
Rozpočet: 03	Dodatek č.3		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	<b>772</b>	<b>Kamenné dlažby</b>						
1	772 96-001.	M+D kamenná dlažba masivní oprava schodiště	m2	5,60	3 500,00	19 600,00	0,25000	1,40000
2	998 77-2101.R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	1,40	423,00	592,20	0,00000	0,00000
	<b>772</b>	<b>Kamenné dlažby</b>				<b>20 192,20</b>		<b>1,40000</b>



## Položkový rozpočet

Rozpočet: 03 Dodatek č.3 - změna DPH		Základní rozpočet
Objekt: 6	Název objektu: Vícepráce	JKSO:
Stavba: 12/39	Název stavby: Kostel sv. Linharta- Pohorská Ves	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: Římskokatolická farnost Pohorská Ves	Náklady na MJ:	2 380,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 12/39	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: KLEMPIZOL-Koschant M., Šeříková 188, Český	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	2 380,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	2 380,00	Zařízení staveniště	0,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	0,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady	2 380,00	Ostatní náklady celkem:	0,00	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno: <i>M. KOSCHANT</i>	Jméno: <i>P. ŠIMÁK</i>
Datum:	Datum: <i>16.5.2013</i>	Datum: <i>16.5.2013</i>
Podpis:	Podpis: <i>[Podpis]</i>	Podpis: <i>[Podpis]</i>
	Miroslav Koschant <b>KLEMPIZOL</b> Šeříková 188, 381 01 Český Krumlov IČO: 606 35 241, DIČ: CZ7007301345 tel: 606 422 445	Římskokatolická farnost Pohorská Ves sféla: Farské nám 30 CZ 382 44 KAPUCE tel: 350 313 056
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>2 380,00 Kč</b>

Stavba: 12/39	Kostel sv. Linharta- Pohorská Ves	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 6	Vícepráce	Datum tisku:	
Rozpočet: 03	Dodatek č.3 - změna DPH		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
001 Ostatní	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Kč</b>	<b>2 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízené výrobní podmínky	0,00	2 380,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	2 380,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	2 380,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	2 380,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	2 380,00	0,00
Provoz investora	0,00	2 380,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	2 380,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	2 380,00	0,00
			<b>0,00</b>

Stavba: 12/39	Kostel sv. Linharta- Pohorská Ves	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 6	Vícepráce	Datum tisku:	
Rozpočet: 03	Dodatek č.3 - změna DPH		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
001		Ostatní						
1	001 00-01.	Změna DPH Kč		1,00	2 380,00	2 380,00	0,00000	0,00000
		<i>Zbývá do fakturovat změnu DPH z 20% na 21% z objektu č.5 Oprava kamenného schodiště před kostelem - ve výši 2380,- Kč: 1</i>						
	001	Ostatní				2 380,00		0,00000