Smlouva o dílo č. 2018-V-02

podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb.

mezi

Objednatel: **Římskokatolická farnost Suchdol nad Odrou**
Sídlo: Komenského 164, 742 01 Suchdol nad Odrou
Zastoupený: Mgr. Ladislav Stanečka, administrátor
IČ: 44937768
DIČ: -
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) Smluvních : Mgr. Ladislav Stanečka, administrátor
b) Technických: Ing. Petr Limanovský
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **WINRO, s.r.o.**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12646
Sídlo: Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice
Zastoupený: Roman Winkler, jednatel
IČ: 62300911
DIČ: CZ62300911
Bankovní spojení: KB Opava a.s., č.ú: 19-0676460277/0100
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) Smluvních: Roman Winkler, jednatel
b) Technických: Robert Winkler, jednatel
(dále jen zhotovitel)

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.

I. Předmět

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení stavby **„Obnova a stavební úpravy fary v Suchdole nad Odrou - 2. Etapa, tj. statické zajištění fary, zajištění a obnova bran, místní opravy krovu, krytiny, klempířských prvků, odvodnění“** v rozsahu dle příslušných částí projektové dokumentace „Fara Suchdol nad Odrou č. p. 164 a 389 stavební úpravy“ od ing. arch. Zdenka Tupého z 09/2016, v rozsahu položkového rozpočtu 1. etapy (který je nedílnou součástí této SOD), v souladu s podmínkami stavebního povolení a závazného stanoviska památkové péče a v souladu s podmínkami výběrového řízení (zejména čl. 1 a 3 Výzvy k podání nabídky a dle upřesnění při prohlídce stavby).
2. Objednatel se zavazuje předmět plnění převzít bez vad a nedodělků v době předání, zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě a být se zhotovitelem součinný po celou dobu platnosti smlouvy.
3. Součástí díla je dokumentace skutečného provedení, zejména zaměření a zakreslení konstrukcí a vedení, které budou v průběhu dalších prací zakryté.

II. Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

III. Místo plnění

1. Místo plnění je vymezeno projektovou dokumentací.

IV. Termín plnění

1. Termín zahájení prací: 07/ 2018
2. Termín ukončení prací: 11/2018

V. Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a činí:

základní cena bez DPH	658.886,50 Kč
DPH 21%	138.366,20 Kč
celkem vč. DPH 21%	**797.252,70 Kč**

2. Cena platí po celou dobu sjednanou ve smlouvě.
3. Položkový rozpočet díla je nedílnou součástí této smlouvy.
4. V případě, že dojde k prodlení z předání díla z důvodu ležících na straně zhotovitele, je cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

VI. Platební podmínky

1. Celá akce bude fakturována měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací, který odsouhlasí TDI.
2. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
3. Faktury budou splatné do 14 dnů od jejího doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroku z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody, aj.).
4. Doručení faktury se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím pošty.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy.
6. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
7. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Pokud budou nad rámec této smlouvy vykonány další práce, nezbytné k realizaci celého díla a neznámé před zahájením díla, musí být tyto vícepráce předem odsouhlaseny objednatelem, oceněny dle jednotkových cen v položkovém rozpočtu, případné jiné práce oceněny dle platného ceníku URS ve výši 90% cen URS.

VII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, ČSN přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.
2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VIII. Staveniště

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli.
2. Zhotovitel zabezpečí vytýčení případných inženýrských sítí před zahájením prací.

3. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
4. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie.
5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadu.

IX. Provádění díla

1. Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen se účastnit kontrolních dnů.
2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
4. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisu osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 4 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jenž budou dalším postupem při zhotovovaní díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím písemném upozornění objednatele.
7. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací organy státní správy.
2. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
3. Stavební deník, který bude k dispozici na stavbě mj. obsahuje:
    a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
    b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
    c) přehled smluv včetně dodatků a změn,
    d) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
    e) seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor objednatele a projektant.
7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
8. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.
9. Zhotovitel bude objednateli, nebo jeho zástupci, předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem těchto záznamů, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. V případě, že bude objednateli

průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

XI. Předání díla

1. Objednatel převezme po dokončení dílo, případně jeho části, které bude nutno uvést do provozu.
2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnu ode dne zahájení.
3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
    a) označení díla
    b) označení objednatele a zhotovitele díla
    c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
    d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle
    e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá
    f) datum a místo sepsání zápisu
    g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
    h) seznam převzaté dokumentace
    i) soupis nákladu od zahájení po dokončení díla
    j) termín vyklizení staveniště
    k) datum ukončení záruky na dílo.
4. Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle smlouvy.
5. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

XII. Záruční podmínky a záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu čl. II. této smlouvy a zaručuje se, že bude zhotoveno v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech stanovených projektovou dokumentaci, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v ČR v době jeho realizace.
2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle čl. II této smlouvy záruku v délce 60 měsíců na provedené práce, záruka na materiál dle záruky výrobce. Zavazuje se, že v záruční době bude předmět díla bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.
3. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního převzetí řádně dokončeného díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
4. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí, či třetí osobou.

XIII. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, kterou způsobil realizací díla.
4. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.
5. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s těmito obchodními podmínkami.

XIV. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky.
3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinna strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že jsou oprávněny požadovat vedle smluvní pokuty i náhradu škody, způsobené porušením povinností, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
5. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s těmito obchodními podmínkami.

XV. Výpovědní podmínky

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou v případě, že dojde ze strany zhotovitele k porušení kteréhokoli ustanovení této smlouvy. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.
4. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování.
5. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodou, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

XVI. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
3. Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci z postupu prací.
4. Tato smlouva je platná a účinná po podpisu obou smluvních stran a písemném souhlasu Biskupstvím ostravsko - opavského.

Ve Velkých Hošticích dne 14.05.2018

Římskokatolická farnost Suchdol nad Odrou
Komenského 164
Suchdol nad Odrou
PSČ: 742 01
IČ: 44937768

WINKO s.r.o.
Opavská 429
747 31 Velké Hoštice
DIČ: CZ26230881

-1-

za objednatele

za zhotovitele

Souhlas.
V Ostravě dne 17.5.2018
Č. j. 2018/7884

Mons. Mgr. Martin David
generální vikář
Biskupství ostravsko-opavské

Biskupství ostravsko - opavské
Kostelní nám. 1, 728 02 OSTRAVA 1
Tel.: 596 116 522, Fax: 596 114 819
IČO: 65468953

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova a stavební úpravy fary v Suchdole nad Odrou

Objekt: 2. etapa (r. 2018)

JKSO: CC-CZ:
Místo: Suchdol nad Odrou Datum: 26.04.2018

Objednatel: IČ:
Římskokatolická farnost Suchdol nad Odrou DIČ:

Zhotovitel: IČ: 62300911
WINRO, s.r.o. DIČ: CZ62300911

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				658 886,51
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**658 886,50**
DPH základní	21,00%	ze	658 886,50	138 366,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**797 252,70**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	WINRO s.r.o. Opavská 429 -1- 747 31 Velká Hošťice DIČ: CZ62300911 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Obnova a stavební úpravy fary v Suchdole nad Odrou		
Objekt:	**2. etapa (r. 2018)**		
Místo:	Suchdol nad Odrou	Datum:	26.04.2018
Objednatel:	Římskokatolická farnost Suchdol nad Odrou	Projektant:	
Zhotovitel:	WINRO, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**658 886,51**
HSV - Práce a dodávky HSV	259 526,51
1 - Zemní práce	6 332,40
60 - Kamenické práce	201 167,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	48 690,65
997 - Přesun sutě	1 771,08
998 - Přesun hmot	1 564,88
PSV - Práce a dodávky PSV	376 049,30
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 165,00
762 - Konstrukce tesařské	42 548,74
765 - Krytina skládaná	10 006,35
766 - Konstrukce truhlářské	265 729,21
783 - Dokončovací práce - nátěry	45 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	23 310,70
VRN3 - Zařízení staveniště	23 310,70
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**658 886,50**

ROZPOČET

Stavba: Obnova a stavební úpravy fary v Suchdole nad Odrou

Objekt: 2. etapa (r. 2018)

Místo: Suchdol nad Odrou Datum: 26.04.2018

Objednatel: Římskokatolická farnost Suchdol nad Odrou Projektant:
Zhotovitel: WINRO, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**658 886,51**
HSV - Práce a dodávky HSV							259 526,51
1 - Zemní práce							6 332,40
1	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	7,200	629,00	4 528,80
2	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	7,200	171,00	1 231,20
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,200	79,50	572,40
60 - Kamenické práce							201 167,50
4	K	60R-01	Kamenické očištění a opracování lícních ploch kamenných prvků, dotmelení, uklínování, ...	m2	54,516	1 875,00	102 217,50
5	K	60R-02	Pískovcový pilíř ostění brány 330/300/1500	kus	1,000	10 450,00	10 450,00
6	K	60R-03	Pískovcové čočky nad branami	kus	4,000	14 250,00	57 000,00
7	K	60R-04	Pískovcové ostění dvorního vstupu	kus	1,000	31 500,00	31 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							48 690,65
8	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	436,350	37,00	16 144,95
9	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	8 727,000	1,75	15 272,25
10	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	436,350	22,40	9 774,24
11	K	944111122	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového	m	92,560	14,90	1 379,14
12	K	944111222	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu dvoutyčovému za první a ZKD den použití	m	1 851,200	0,30	555,36
13	K	949221111	Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro dílcová lešení v do 10 m	m2	83,304	23,50	1 957,64
14	K	949221211	Příplatek k lešeňové podlaze pro dílcová lešení za první a ZKD den použití	m2	1 666,080	1,35	2 249,21
15	K	949221811	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro dílcová lešení v do 10 m	m2	83,304	16,30	1 357,86
997 - Přesun sutě							1 771,08
16	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	1,238	619,20	766,57
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,385	210,00	290,85
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,315	9,12	239,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,385	342,00	473,67
		998 - Přesun hmot					1 564,88
20	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	2,706	578,30	1 564,88
		PSV - Práce a dodávky PSV					376 049,30
		721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					12 165,00
21	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	30,000	294,00	8 820,00
22	K	721173409	Propojení a úprava pro dešťové svody	kus	6,000	524,00	3 144,00
23	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	119,640	1,68	201,00
		762 - Konstrukce tesařské					42 548,74
24	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m	50,000	185,00	9 250,00
25	K	762332924	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu	m	50,000	621,00	31 050,00
26	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	403,000	5,58	2 248,74
		765 - Krytina skládaná					10 006,35
27	K	765485200	Drobné opravy krytiny	kus	1,000	9 500,00	9 500,00
28	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	95,000	5,33	506,35
		766 - Konstrukce truhlářské					265 729,21
29	K	766522200	D+M vrata dřevěná venkovní dvoukřídlá s dvířky na čepech, plné vč. kování 2680x3200 mm V1	kus	2,000	131 445,00	262 890,00
30	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2 628,900	1,08	2 839,21
		783 - Dokončovací práce - nátěry					45 600,00
31	K	783223121	Napouštěcí dvojnásobný akrylátový fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	1 000,000	45,60	45 600,00
		VRN - Vedlejší rozpočtové náklady					23 310,70
		VRN3 - Zařízení staveniště					23 310,70
32	K	030001000	Zařízení staveniště (3,5%)	%	6 660,200	3,50	23 310,70