

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 16.04.2024

podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb.

mezi

Objednatel: Římskokatolická farnost Suchdol nad Odrou

Sídlo: Komenského 164, 742 01 Suchdol nad Odrou

Zastoupený: Mgr. Ladislav Stanečka, administrátor

IČ: 44937768

DIČ: -

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) Smluvních : Mgr. Ladislav Stanečka, administrátor

b) Technických: Ing. Petr Limanovský

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: WINRO, s.r.o.

Sídlo: Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice

Zastoupený: Roman Winkler, jednatel

Bankovní spojení: KB Opava a.s., č.ú: 19-0676460277/0100

IČO: 62300911

DIČ: CZ62300911

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) Smluvních: Roman Winkler, jednatel

b) Technických: Robert Winkler, jednatel

(dále jen zhotovitel)

I. Předmět

1. Z celého rozsahu díla „Obnova fasády fary v Suchdole nad Odrou – severozápadní křídlo interiéru“, bude v roce 2024 provedeno:

- bourací práce – dílčí otlučení omítek, vybourání dožilých dřevěných a novodobých betonových podlah, odkopání podkladů podlah apod.
- obnova části omítek, výmalba m.č. 1.02
- podlahy hrubé
- kamenické práce - ostění
- vnitřní okna – repliky s jednoduchým zasklením tl. min. 4 – 5mm
- zařízení staveniště, poplatky za přesun a skládku odpadu apod.
- hrubé rozvody elektroinstalace vč. kompletace elektro v m.č. 1.02
- hrubé rozvody topení

v rozsahu položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí Dod.č.1 SOD.

II. Termín plnění

1. Termín zahájení prací: 4/2024

2. Termín ukončení prací: 10/2024

III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a činí:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| „Způsobilé náklady“ | |
| základní cena bez DPH | 589.638,04 Kč |
| DPH 21% | 123.823,99 Kč |
| celkem vč. DPH 21% | 713.462,03 Kč |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| „Nezpůsobilé“ náklady | |
| základní cena bez DPH | 42.971,59 Kč |
| DPH 21% | 9.024,03 Kč |
| celkem vč. DPH 21% | 51.995,62 Kč |


| | |
|-----------------------|----------------------|
| Celkem | |
| základní cena bez DPH | 632.609,63 Kč |
| DPH 21% | 132.848,02 Kč |
| celkem vč. DPH 21% | 765.457,65 Kč |

2. Položkový rozpočet díla je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je platný a účinný po podpisu obou smluvních stran a písemném souhlasu Biskupství ostravsko-opavského.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 16.4.2024 zůstávají v platnosti beze změny.

V Suchdole nad Odrou dne 25. 4. 2024



P. Mgr. Ladislav Zeman
za objednatele

WINRO s.r.o.
Opavská 429
747 31 Velké Hoštice
DIČ: CZ62300911
za zhotovitele

Souhlas.

V Ostravě dne 26.4.2024

Č. j. 2024/5954

Jan Czudek
Mons. Mgr. Jan Czudek
Generální vikář
Biskupství ostravsko-opavské

Biskupství ostravsko-opavské
Kostelní náměstí 3172/1
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
www.doo.cz
IČ: 65468953 DIČ: CZ65468953

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: **Obnova fasády v Suchdole nad Odrou - 1. ETAPA**

KSO:
Místo: **Suchdol nad Odrou**

CC-CZ:
Datum: **25.04.2024**

Zadavatel:
Římskokatolická farnost Suchdol n. Odrou

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
WINRO, s.r.o.

IČ: **62300911**
DIČ: **CZ62300911**

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **632 609,63**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------------|-------------------|
| DPH základní | 21,00% | 632 609,63 | 132 848,02 |
| DPH snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH **765 457,65**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

P. Mgr. Zdeněk Štamb

Datum a podpis:

Razítko

WINRO s.r.o.
Opavská 429
747 31 Velké Hoštice
DIČ: CZ62300911

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Obnova fasády v Suchdole nad Odrou - 1. ETAPA

Místo: Suchdol nad Odrou

Datum: 25.04.2024

Zadavatel: Římskokatolická farnost Suchdol n. Odrou

Projektant:

Zhotovitel: WINRO, s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 632 609,63 | 765 457,65 |
| 01.1 | Severozápadní křídlo - interiér - ZPŮSOBILE NÁKLADY - 1. etapa | 589 638,04 | 713 462,03 |
| 02.1 | Severozápadní křídlo - interiér - NEZPŮSOBILE NÁKLADY - 1. etapa | 42 971,59 | 51 995,62 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova fasády v Suchdole nad Odrou - 1. ETAPA

Objekt:

01.1 - Severozápadní křídlo - interiér - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY - 1. etapa

KSO:

Místo: Suchdol nad Odrou

CC-CZ:

Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Suchdol n. Odrou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

WINRO, s.r.o.

IČ:

62300911

DIČ:

CZ62300911

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

589 638,04

DPH základní

Základ daně

589 638,04

Sazba daně

21,00%

Výše daně

123 823,99

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

713 462,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



WINRO s.r.o.
Opavská 429
747 31 Velké Hoštice
DIČ: CZ62300911

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova fasády v Suchdole nad Odrou - 1. ETAPA

Objekt:

01.1 - Severozápadní křídlo - interiér - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY - 1. etapa

Místo: Suchdol nad Odrou

Datum: 25.04.2024

Zadavatel: Římskokatolická farnost Suchdol n. Odrou

Projektant:

Zhotovitel: WINRO, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 589 638,04 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 355 789,30 |
| 1 - Zemní práce | 87 473,92 |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních | 124 521,83 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 86 491,87 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 1 278,50 |
| 96 - Bourání konstrukcí | 25 387,64 |
| 997 - Přesun sutě | 18 369,64 |
| 998 - Přesun hmot | 12 265,90 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 220 697,49 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 50 766,37 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 122 062,25 |
| 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene | 23 375,00 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 5 335,32 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 19 158,55 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 13 151,25 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova fasády v Suchdole nad Odrou - 1. ETAPA

Objekt:

01.1 - Severozápadní křídlo - interiér - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY - 1. etapa

Místo: Suchdol nad Odrou

Datum: 25.04.2024

Zadavatel: Římskokatolická farnost Suchdol n. Odrou

Projektant:

Zhotovitel: WINRO, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 589 638,04 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 355 789,30 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 87 473,92 |
| 1 | K | 139711111 | Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 25,563 | 1 750,00 | 44 735,25 |
| 2 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 25,563 | 139,00 | 3 553,26 |
| 3 | K | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m | m3 | 51,126 | 128,00 | 6 544,13 |
| 4 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 25,563 | 155,00 | 3 962,27 |
| 5 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 383,445 | 23,10 | 8 857,58 |
| 6 | K | 171152501 | Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných | m2 | 67,270 | 12,50 | 840,88 |
| 7 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení | t | 42,179 | 450,00 | 18 980,55 |
| D | 61 | | Úprava povrchů vnitřních | | | | 124 521,83 |
| 10 | K | 611315402 | Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 61,971 | 297,00 | 18 405,39 |
| 11 | K | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 61,971 | 60,20 | 3 730,65 |
| 12 | K | 611311133 | Vápenný štuk vnitřních kleneb nebo skořepin tloušťky do 3 mm | m2 | 61,971 | 261,00 | 16 174,43 |
| 13 | K | 612315403 | Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % | m2 | 154,821 | 379,00 | 58 677,16 |
| 15 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 108,624 | 50,40 | 5 474,65 |
| 16 | K | 612311131 | Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm | m2 | 108,624 | 201,00 | 21 833,42 |
| 17 | K | 619991011 | Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií | m2 | 5,025 | 45,00 | 226,13 |
| D | 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 86 491,87 |
| 18 | K | 632481215 | Separáční vrstva z geotextilie | m2 | 196,702 | 48,40 | 9 520,38 |
| 19 | K | 635321121 | Násyp pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z drceného kameniva frakce 0-63 mm s velmi nízkou povrchovou nasákavostí | m3 | 23,353 | 3 296,00 | 76 971,49 |
| D | 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | 1 278,50 |
| 20 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 19,730 | 64,80 | 1 278,50 |
| D | 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 25 387,64 |
| 23 | K | 965042121 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 1,768 | 4 810,00 | 8 504,08 |
| 24 | K | 968062245 | Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 | m2 | 6,188 | 165,00 | 1 021,02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|--|------|-----------|--------------|-------------------|
| 26 | K | 978011141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 87,451 | 42,30 | 3 699,18 |
| 27 | K | 978013161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 221,152 | 55,00 | 12 163,36 |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 18 369,64 |
| 28 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 10,393 | 793,00 | 8 241,65 |
| 29 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 10,393 | 296,00 | 3 076,33 |
| 30 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 155,895 | 12,90 | 2 011,05 |
| 31 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného | t | 10,393 | 485,00 | 5 040,61 |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 12 265,90 |
| 32 | K | 998011008 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m | t | 10,666 | 1 150,00 | 12 265,90 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 220 697,49 |
| | D | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 50 766,37 |
| 33 | K | 762522811 | Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 49,590 | 89,10 | 4 418,47 |
| 34 | K | 762526110 | Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti do 65 cm | m2 | 34,690 | 320,00 | 11 100,80 |
| 35 | M | 60512125 | <i>hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m</i> | m3 | 0,987 | 8 030,00 | 7 925,61 |
| 36 | K | 762521108 | Položení podlahy z hrubých fošen na sraz | m2 | 34,690 | 390,00 | 13 529,10 |
| 37 | M | 60511125 | <i>řezivo stavební fošny přismované středové š do 160mm dl 2-5m</i> | m3 | 1,301 | 9 220,00 | 11 995,22 |
| 42 | K | 998762211 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | % | 489,692 | 3,67 | 1 797,17 |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 122 062,25 |
| 43 | K | 766622861 | Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2 | kus | 10,000 | 15,50 | 155,00 |
| 44 | K | 766691812 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm | m | 6,370 | 75,00 | 477,75 |
| 47 | K | 766-001 | Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm | m | 1,270 | 266,00 | 337,82 |
| 48 | K | 766MAT-001 | deska parapetní smrkové dřevo šířka 500 mm odstín povrchu slonová kost, kopie původních | m | 1,270 | 1 680,00 | 2 133,60 |
| 49 | K | 766-002 | Výroba a montáž dřevěných oken vč. povrchové úpravy - odstín slonová kost, zasklení 5mm kopie stávajících oken | m2 | 6,188 | 19 120,00 | 118 314,56 |
| 52 | K | 998766211 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | % | 1 214,187 | 0,53 | 643,52 |
| | D | 782 | Dokončovací práce - obklady z kamene | | | | 23 375,00 |
| 53 | K | 782-001 | Renovace pískovcových ostění (portálů) | m2 | 5,500 | 4 250,00 | 23 375,00 |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 5 335,32 |
| 54 | K | 783213011 | Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce | m2 | 69,380 | 76,90 | 5 335,32 |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 19 158,55 |
| 60 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 288,422 | 37,80 | 10 902,35 |
| 61 | K | 784181111 | Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 80,537 | 19,60 | 1 578,53 |
| 62 | K | 784321031 | Dvounásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m | m2 | 80,357 | 83,10 | 6 677,67 |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 13 151,25 |
| 63 | K | VRN-001 | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | soub | 0,350 | 4 175,00 | 1 461,25 |
| 64 | K | VRN-002 | Zařízení staveniště | soub | 0,350 | 33 400,00 | 11 690,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova fasády v Suchdole nad Odrou - 1. ETAPA

Objekt:

02.1 - Severozápadní křídlo - interiér - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY - 1. etapa

KSO:

Místo: Suchdol nad Odrou

CC-CZ:

Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Suchdol n. Odrou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

WINRO, s.r.o.

IČ:

62300911

DIČ:

CZ62300911

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

42 971,59

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 42 971,59 | 21,00% | 9 024,03 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

51 995,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

WINRO s.r.o.
Opavská 429
747 31 Velké Hoštice
DIČ: CZ62300911

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova fasády v Suchdole nad Odrou - 1. ETAPA

Objekt:

02.1 - Severozápadní křídlo - interiér - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY - 1. etapa

Místo: Suchdol nad Odrou

Datum: 25.04.2024

Zadavatel: Římskokatolická farnost Suchdol n. Odrou

Projektant:

Zhotovitel: WINRO, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

42 971,59

HSV - Práce a dodávky HSV

2 250,00

96 - Bourání konstrukcí

2 250,00

PSV - Práce a dodávky PSV

40 721,59

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

27 521,09

741 - Elektroinstalace - silnoproud

13 200,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova fasády v Suchdole nad Odrou - 1. ETAPA

Objekt:

02.1 - Severozápadní křídlo - interiér - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY - 1. etapa

Místo: Suchdol nad Odrou

Datum: 25.04.2024

Zadavatel: Římskokatolická farnost Suchdol n. Odrou

Projektant:

Zhotovitel: WINRO, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 42 971,59 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 2 250,00 |
| D | | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 2 250,00 |
| 13 | K | 96-001 | Bourací práce - voda, elektro, topení, kanalizace | hod | 5,000 | 450,00 | 2 250,00 |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 40 721,59 |
| D | | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | 27 521,09 |
| 44 | K | 733221102 | Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 mm | m | 51,000 | 441,00 | 22 491,00 |
| 45 | K | 733811231 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm | m | 51,000 | 86,60 | 4 416,60 |
| 47 | K | 998733211 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | % | 269,076 | 2,28 | 613,49 |
| D | | 741 | Elektroinstalace - silnoproud | | | | 13 200,50 |
| 55 | K | 741-001 | Dodávka a montáž elektroinstalace - kompletní provedení vč. revize - viz. samostatný rozpočet | kpl | 0,250 | 52 802,00 | 13 200,50 |

