

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 3. 2017, jejíž předmětem je dílo:
„Obnova střechy římskokatolické fary v Úpici - pokračování“ / dále „smlouva o dílo“/

Objednatel: **Římskokatolická farnost Úpice**
jednající ThDr. Andrzej Götz, administrátor farnosti

Sídlo: Náměstí T. G. Masaryka 1, 542 32 Úpice
IČ: 47462728
DIČ:
Bankovní spojení: 1302613309/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):
Ing. Jiří Vágner, tel. 731 130 782

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : **Václav Kánský Stavební činnost**
Jednatel: Václav Kánský

Sídlo: Přepychy 14, 517 32 Přepychy
IČ: 41250036
DIČ: CZ6906153397
Bankovní spojení : 304845571/0100

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):
Václav Kánský, tel. 602 314 700

(dále jen zhotovitel)

I.


Smluvní strany se formou tohoto smluvního dodatku dohodly ve smyslu čl. I. odst. 1 smlouvy o dílo na následujícím upřesnění etapy provedení díla, jejím harmonogramu a cenovém rozsahu, to vše v rámci předmětu celkového díla, jeho celkové ceny a doby dokončení podle smlouvy o dílo.

1. Etapou díla jsou práce uvedené v příloze tohoto dodatku s úplným položkovým rozpočtem díla pro etapu díla uvedené v příloze tohoto dodatku.
2. Etapa díla bude provedena v době:
Zahájení: 1. 6. 2017
Dokončení: 31. 10. 2017
3. Cena etapy díla
bez DPH: **163 497 Kč**
s DPH 21%: **197 831 Kč**

II.

1. Pro provedení, kvalitu, povinnosti zhotovitele a práva objednatele etapy díla v tomto dodatku platí obdobně podmínky ujednané v této smlouvě pro celkové dílo.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem statutárními zástupci smluvních stran a schválením Biskupstvím královéhradeckým jako nadřízeným církevním orgánem objednatele. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu (1x objednatel, 1x zhotovitel, 1x Biskupství královéhradecké).
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

Úpice dne 24. 3. 2017
Za objednatele:


.....
administrator


Přepychy dne 24. 3. 2017
Za zhotovitele:



VÁCLAV KÁNSKÝ
stavební činnost


517 32 Přepychy 14

602 314 700, 494 628 229

DIČ CZ6906153397

.....
jednatel

Biskupství královéhradecké schválilo pod č.j. 2284/2014 dne 31.4. 2014


.....
Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, J.U.D.,
sídelní biskup

Příloha č. 1 – Úplný položkový rozpočet díla pro etapu díla

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Fara Úpice hlavní budova, 5

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

Fara Úpice

IČ

DIČ

Objednatel

Římskokatolická farnost Úpice

Projektant

Zhotovitel

Václav Kánský, stavební firma

41250036

CZ6906153397

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

26.01.2017

Václav Kánský

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	35 956,23	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	4 080,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	123 460,28	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř.		163 496,51	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	163 496,51
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 163 496,51	34 334,30
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	197 830,81

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění +-	0,00



VÁCLAV KÁNSKÝ
stavební činnost
517 32 Přepychy 14
602 314 700, 494 628 225
DIČ CZ6906153397

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Fara Úpice hlavní budova, 5

Objekt:

Objednatel: Římskokatolická farnost Úpice

Zhotovitel: Václav Kánský, stavební firma

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Václav Kánský

Datum: 26.1.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

35 127,15

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

35 127,15

1 003	941311113	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m	m2	159,000	93,20	14 818,80
2 003	941311213	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití	m2	159,000	2,55	405,45
3 003	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	159,000	58,50	9 301,50
4 003	942111111	Montáž lešení vysunutého trubkového bez podepření v do 20 m	m2	34,000	141,00	4 794,00
5 003	942111811	Demontáž lešení vysunutého trubkového bez podepření v 20 m	m2	34,000	87,10	2 961,40
6 003	944211111	Montáž ochranného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů lehkého tř. B	m	34,000	42,20	1 434,80
7 003	944211211	Příplatek k ochrannému ohrazení lehkému tř.B na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití	m	34,000	0,75	25,50
8 003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken	m2	93,000	14,40	1 339,20
9 003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	93,000	0,50	46,50

PSV Práce a dodávky PSV

128 369,36

764 Konstrukce klempířské

36 902,37

20 R	764123957	Žlab Lindab podokapní půlkruhové rš. 330 mm z háky a doplňky	bm	10,000	886,00	8 860,00
23 764	764222250	Oplechování okapů s podkladním plechem rš 1000 mm	m	10,000	960,00	9 600,00
24 764	764321861	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem rš 1000 mm do 45°	m	10,000	52,80	528,00
58 764	764348211	Sněhový zachytač lopatkový Pz dl 500 mm	kus	6,000	250,00	1 500,00
25 764	764348814	Demontáž sněhový zachytač do 45°	kus	6,000	25,70	154,20
26 764	764351837	Demontáž háků podokapních hranatých do 45°	kus	10,000	16,30	163,00
27 764	764351841	Demontáž žlab podokapní kulatý obloukový segment rš 330 mm do 45°	m	10,000	22,10	221,00
36 764	764359821	Demontáž kotlík oválný hranatý do 45°	kus	1,000	64,19	64,19
29 764	764367801	Demontáž oplechování vikýře do 45°	m2	1,000	58,90	58,90
31 764	764394821	Demontáž podkladní pás rš 400 mm	m	10,000	25,10	251,00
32 764	764751113	Odpadní trouby Lindab kruhové rovné SROR D 120 mm	m	12,000	634,00	7 608,00
33 764	764751133	Odpadní trouby Lindab koleno BK D 120 mm	kus	3,000	571,00	1 713,00
34 764	764752112	Montáž odpadní trouby kruhové rovné D do 120 mm	m	12,000	126,00	1 512,00
35 764	764752132	Montáž odpadní koleno D do 120 mm	kus	3,000	143,00	429,00
57 553	553504210	vikýř střešní pro Topline SVI 600x600 mm	kus	1,000	4 080,00	4 080,00
62 764	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,116	1 380,00	160,08

765 Konstrukce pokrývačské

79 208,99

48 R	283292270	Pojistná izolace IKO	m2	105,000	63,20	6 636,00
------	-----------	----------------------	----	---------	-------	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Fara Úpice hlavní budova, 5

Objekt:

Objednatel: Římskokatolická farnost Úpice

Zhotovitel: Václav Kánský, stavební firma

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Václav Kánský

Datum: 26.1.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
37	765	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	75,000	76,40	5 730,00
38	765	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	75,000	18,90	1 417,50
39	765	765133001	Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze šablon s povrchem hladkým	m2	75,000	510,00	38 250,00
40	765	765133029	Nároží vláknocementové krytiny z hřebenačů s větracím pásem	m	14,000	742,00	10 388,00
41	765	765133035	Hřeben vláknocementové krytiny z hřebenačů s větracím pásem	m	2,000	729,00	1 458,00
43	765	765133093	Příplatek k cenám vláknocementové krytiny ze šablon na bednění	m2	75,000	60,80	4 560,00
44	R	765133509	Montáž bezpečnostního háku vláknocementové krytiny	kus	1,000	229,00	229,00
50	765	765191013	Montáž pojistné hydroizolace kladené ve sklonu do 30° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	105,000	39,00	4 095,00
51	765	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolace za sklon přes 30°	m2	105,000	30,90	3 244,50
61	765	765191911	Demontáž pojistné hydroizolace kladené ve sklonu přes 30°	m2	75,000	8,92	669,00
52	R	997013827	Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného s azbestem na skládce (skládkovné)	t	0,900	1 800,00	1 620,00
63	765	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	1,087	839,00	911,99
783			Dokončovací práce - nátěry				12 258,00
54	R	783783311	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobně	m2	180,000	68,10	12 258,00

Celkem

163 496,51

Václav Kánský



VÁCLAV KÁNSKÝ
stavební firma

517 32 Přepychy 14

☎ 602 314 700, 494 628 226

IČ 41250036

DIČ CZ6906153397