# Smlouva o dílo č. 427/2394 – dodatek č.4

## 1. Smluvní strany

**Zhotovitel:** PARIO s.r.o.
Denisovo náměstí 791
Hradec Králové PSČ: 500 04
Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13234
IČO : 25288555 DIČ: CZ25288555
tel.: 495535493 fax: 495535749
zastoupená: jednatelem společnosti ing. Vízkem Miroslavem
za provádění díla: p.Musil Milan, p.Šnábl Stanislav
Peněžní ústav: ČSOB Hradec Králové
č. účtu: 199945879/0300

**Objednatel:** Římskokatolická farnost Zdechovice
Masarykovo náměstí 48
Přelouč PSČ: 535 01
fakturační adresa: Zdechovice PSČ: 533 11
Zastoupený: Mgr.Ľubomírem Pilkou, administrátorem farnosti
V provozních záležitostech zastoupený: vikariátním technikem –
Ing. Petr Kolbaba 605 227 117
Bankovní spojení:
IČO: 64243371
Telefon:

## 2. Předmět plnění

**Doplňuje se:**

Shora uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, podle níž:

2.1 Předmětem plnění této smlouvy je oprava části střechy presbytáře kostela sv. Petra a Pavla ve Zdechovicích v rozsahu cenové nabídky zhotovitele ze dne 08.06.2015, která je nedílnou součástí SOD.

2.2 Objednatel se zavazuje, že po splnění všech závazků ze strany zhotovitele, stanovených touto smlouvou, dílo převezme a doplatí jeho smluvní cenu.

Místo provádění díla:

**„kostel sv. Petra a Pavla, Zdechovice "**

## 3. Čas plnění

**Doplňuje se:**

**Zahájení prací – etapa 2015:** **červenec 2015**
**Dokončení díla- etapa 2015:** **30.11.2015**

Postup oprav se bude provádět po dohodě s objednatelem v závislosti na přidělení finančních prostředků. V případě nedostatku finančních prostředků objednatele bude termín dokončení řešen dohodou smluvních stran – dodatkem k SOD.

Nutnou podmínkou pro splnění termínu dokončení je spolupůsobení objednatele – plnění povinností objednatele z této smlouvy.

Přesný termín zahájení prací bude vzájemně upřesněn a zapsán do stavebního deníku.

## 4. Cena za dílo

**Doplňuje se:**

Cena etapy 2015 – maximální, pevná a neměnná v rozsahu cenové nabídky zhotovitele ze dne 08.06.2015 , která je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH:** | **454.545,- Kč** |
| **DPH 21 %** | **95.455,- Kč** |
| **Cena celkem vč. 21% DPH** | **550.000,- Kč** |

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že finanční krytí akce je závislé na zajištění příslušných finančních prostředků. V případě změny bude zpracován dodatek k SOD.

## 8. Závěrečná ujednání

Dodatek smlouvy č.4 je vyhotoven ve 4 výtiscích z nichž každá ze stran po potvrzení obdrží po dvou vyhotoveních.

**Ostatní ujednání smlouvy beze změn.**

Zdechovice dne: 09.06.2015

Mgr. Ľubomír Pilka

Za objednatele:
Mgr.Ľubomír Pilka
administrátor farnosti

Římskokatolická farnost Zdechovice
Masarykovo náměstí 48
535 01 Přelouč
IČ 64243371 Tel: 466 672 559

Hradec Králové dne: 09.06.2015

Za zhotovitele:
Ing.Miroslav Vízek
jednatel společnosti

PARIO s.r.o.
Denisovo náměstí 791
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ
DIČ: CZ25288555

Biskupství královéhradecké schválilo pod č.j. 3454/2015 dne 24.6.2015

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ 13

+ Jan Vokál

.....
Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D.,
sídelní biskup

# KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Název stavby | 2394 Kostel sv. Petra a Pavla - Zdechovice | JKSO | |
| Název objektu | Presbytář - dokončení 2015 | EČO | |
| | | Místo | Zdechovice |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | Římskokatolická farnost Zdechovice | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | PARIO s. r. o., Denisovo nám. 791- Hradec Králové | | |
| Zpracoval | M. Kocourek | | |
| Rozpočet číslo | | Dne | 8.6.2015 |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

## Rozpočtové náklady v CZK

### A Základní rozp. náklady

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSV | Dodávky | 3 049,80 |
| 2 | | Montáž | 133 432,84 |
| 3 | PSV | Dodávky | 105 926,56 |
| 4 | | Montáž | 175 055,84 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 18 759,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 436 224,04 |
| 20 | HZS | | 0,00 |

### B Doplňkové náklady

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Práce přesčas | 0,00 |
| 9 | Bez pevné podl. | 0,00 |
| 10 | Kulturní památka | 0,00 |
| 11 | | 0,00 |
| 12 | DN (ř. 8-11) | |
| 21 | Kompl. činnost | 0,00 |

### C Náklady na umístění stavby

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | Zařízení staveniště | 2,30% | 10 033,15 |
| 14 | Mimostav. doprava | | 0,00 |
| 15 | Územní vlivy | 0,90% | 3 926,02 |
| 16 | Provozní vlivy | 1,00% | 4 362,24 |
| 17 | Ostatní | | 0,00 |
| 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 19 | VRN (ř. 13-18) | | 18 321,41 |
| 22 | Ostatní náklady | | 0,00 |

### Projektant, Zhotovitel, Objednatel

S.r.o. PARIO
Denisovo náměstí 791 ①
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ
DIČ: CZ25288555

### D Celkem bez DPH 454 545,45

| DPH | % | Základ daně | DPH celkem |
|---|---|---|---|
| snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 |
| základní | 21,0 | 454 545,45 | 95 454,55 |

**Cena s DPH 550 000,00**

### E Přípočty a odpočty

| | |
|---|---|
| Dodá zadavatel | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění | 0,00 |

# ROZPOČET

**Stavba: 2394 Kostel sv. Petra a Pavla - Zdechovice**
**Objekt: Presbytář - dokončení 2015**

Objednatel: Římskokatolická farnost Zdechovice
Zhotovitel: PARIO s. r. o., Denisovo nám. 791- Hradec Králové
Místo: Zdechovice

Zpracoval: M. Kocourek
Datum: 8.6.2015

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | | | | **136 482,64** | |
| | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** | | | | **12 791,44** | |
| | **31** | **Zdi podpěrné a volné** | | | | **12 791,44** | |
| 1 | 310R01 | Zazdívka otvorů do 1 m2 zdiva kamenem | m3 | 0,200 | 7 250,00 | 1 450,00 | |
| 2 | 310R02 | Zazdívka zhlaví strop. trámů průřez nad 400 cm2 | ks | 19,000 | 590,00 | 11 210,00 | |
| 3 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 0,530 | 248,00 | 131,44 | |
| | **4** | **Vodorovné konstrukce** | | | | **20 124,00** | |
| | **44** | **Vodorovné konstrukce - zastřešení** | | | | **20 124,00** | |
| 4 | 413351215 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa | m2 | 39,000 | 423,00 | 16 497,00 | |
| 5 | 413351216 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa | m2 | 39,000 | 93,00 | 3 627,00 | |
| | **9** | **Ostatní konstrukce a práce-bourání** | | | | **103 567,20** | |
| | **94** | **Lešení a stavební výtahy** | | | | **70 877,70** | |
| 6 | 941111132 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m | m2 | 196,000 | 50,30 | 9 858,80 | |
| 7 | 941111232 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 17 640,000 | 1,25 | 22 050,00 | |
| 8 | 941112832 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m | m2 | 196,000 | 23,20 | 4 547,20 | |
| 9 | 943R01 | Montáž vrátek | ks | 1,000 | 5 200,00 | 5 200,00 | |
| 10 | 943R02 | Pronájem vrátek | měs. | 2,000 | 12 000,00 | 24 000,00 | |
| 11 | 943R03 | Demontáž vrátek | ks | 1,000 | 2 800,00 | 2 800,00 | |
| 12 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 6,100 | 248,00 | 1 512,80 | |
| 13 | 998011014 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m | t | 6,100 | 149,00 | 908,90 | |
| | **99** | **Přesun hmot** | | | | **32 689,50** | |
| 14 | 979R01 | Svislá dopr. vyb. hmot z obj. 25 m - dřevo | t | 0,550 | 155,00 | 85,25 | |
| 15 | 979R02 | Svislá doprava suti a vyb. hmot shozem - čištění klenby + kapsy | t | 5,500 | 155,00 | 852,50 | |
| 16 | 979R03 | Vyčištění líce klenby cihelné mezi trámy - ručně | m3 | 1,100 | 3 450,00 | 3 795,00 | |
| 17 | 979R04 | Svislá dopr. vyb. hmot z obj. 25 m - tašky | t | 2,700 | 690,00 | 1 863,00 | |
| 18 | 979R05 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m - tašky, klenby, kapsy | t | 8,200 | 420,00 | 3 444,00 | |
| 19 | 979R06 | Nakládání vyb. hmot na dopr. prostředek dřevo | t | 0,550 | 490,00 | 269,50 | |
| 20 | 979R10 | Vodorovná dopr. konstr. vozíky do 100 m - tašky, klenby, kapsy, dřevo | t | 8,750 | 1 190,00 | 10 412,50 | |
| 21 | 979R11 | Ruční vyčištění zhlaví zdí mezi prvky krovu | m | 5,000 | 345,00 | 1 725,00 | |
| 22 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 8,750 | 227,00 | 1 986,25 | |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 350,000 | 9,84 | 3 444,00 | |
| 24 | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | 8,750 | 550,00 | 4 812,50 | |
| | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | | | | **280 982,40** | |
| | **762** | **Konstrukce tesařské** | | | | **133 695,98** | |
| 25 | 762083121 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 | m3 | 0,600 | 695,00 | 417,00 | |
| 26 | 762085112 | Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm | kus | 16,000 | 24,00 | 384,00 | |
| 27 | 762085113 | Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm | kus | 12,000 | 41,70 | 500,40 | |
| 28 | 762331931 | Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2 do 3 m | m | 12,000 | 146,00 | 1 752,00 | |
| 29 | 762331951 | Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2 do 3 m | m | 3,000 | 178,00 | 534,00 | |
| *30* | *605121210* | *řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m* | *m3* | *0,600* | *6 320,00* | 3 792,00 | |
| 31 | 762332143 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 288 cm2 s ocelovými spojkami | m | 12,000 | 223,00 | 2 676,00 | |
| 32 | 762342311 | Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm | m2 | 75,000 | 67,40 | 5 055,00 | |
| *33* | *605141140* | *řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 4 - 5 m* | *m3* | *1,360* | *6 230,00* | 8 472,80 | |
| 34 | 762342811 | Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m | m2 | 41,000 | 15,30 | 627,30 | |
| 35 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 1,960 | 871,00 | 1 707,16 | |
| 36 | 762R01 | Protézování zhlaví trámů pl. nad 450 cm2 na tesař. spoje s dub. kolíky vč. vyřezání | ks | 1,000 | 4 840,00 | 4 840,00 | |
| 37 | 762R02 | Osekání napad. dřev. prvků krovu | m | 10,000 | 180,00 | 1 800,00 | |
| 38 | 762R03 | Provizorní podlaha - montáž, demontáž | m2 | 33,000 | 390,00 | 12 870,00 | |
| 39 | 762R04 | Protézování krokve a tesař. prvků do 288 cm2 na tesař. spoje s dřev. kolíky vč. vyřezání | ks | 6,000 | 3 670,00 | 22 020,00 | |
| 40 | 762R05 | Montáž vázaných krovů nad 450 | m | 3,000 | 345,00 | 1 035,00 | |
| 41 | 762R07 | Tesařská konstrukce - pochozí lávka fošny | m2 | 11,000 | 910,00 | 10 010,00 | |
| 42 | 762R08 | Dodávka svorníků do 300 mm | kus | 16,000 | 52,00 | 832,00 | |
| 43 | 762R09 | Dodávka svorníků do 450 mm | kus | 12,000 | 63,00 | 756,00 | |
| 44 | 762R10 | Vyrovnání konstrukce krovu (70 %) | m2 | 32,000 | 180,00 | 5 760,00 | |
| 45 | 762R12 | Výměna okapové fošny | m | 12,400 | 290,00 | 3 596,00 | |
| 46 | 762R13 | rezerva - oprava tesařských konstrukcí | kpl | 1,000 | 35 060,00 | 35 060,00 | |
| 47 | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | % | 1 244,970 | 5,79 | 7 208,38 | |
| 48 | 998762294 | Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 100 m | % | 1 244,970 | 1,60 | 1 990,94 | |
| | **764** | **Konstrukce klempířské** | | | | **32 926,46** | |
| 49 | 764231250 | Lemování zdí Cu tvrdá krytina rš 500 mm | m | 3,600 | 951,00 | 3 423,60 | |
| 50 | 764252203 | Žlab Cu podokapní půlkruhový rš 330 mm | m | 14,000 | 1 020,00 | 14 280,00 | |
| 51 | 764259224 | Žlab podokapní Cu - kotlík oválný vel. 330/100 mm | kus | 2,000 | 410,00 | 820,00 | |
| 52 | 764292250 | Střešní prvky Cu - úžlabí rš 660 mm | m | 2,400 | 1 270,00 | 3 048,00 | |
| 53 | 764296230 | Připojovací dilatační Cu lišta rš 120 mm | m | 3,600 | 358,00 | 1 288,80 | |
| 54 | 764554202 | Odpadní trouby Cu kruhové D 100 mm | m | 7,500 | 898,00 | 6 735,00 | |
| 55 | 764R03 | Demontáž oplechování | m | 49,000 | 29,00 | 1 421,00 | |
| 56 | 764R04 | Doprava materiálu | kpl | 1 007,000 | 1,00 | 1 007,00 | |
| 57 | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | % | 320,234 | 1,61 | 515,58 | |
| 58 | 998764292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m | % | 320,234 | 1,21 | 387,48 | |
| | **765** | **Konstrukce pokrývačské** | | | | **107 191,96** | |
| 59 | 765111203 | Montáž krytiny keramické okapní hrana | m | 17,800 | 45,60 | 811,68 | |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 765111503 | Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40° | m2 | 75,000 | 74,80 | 5 610,00 | |
| 61 | 765111801 | Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti | m2 | 41,000 | 70,40 | 2 886,40 | |
| 62 | 765111811 | Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do suti za sklon přes 30° | m2 | 41,000 | 8,00 | 328,00 | |
| 63 | 765111861 | Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho do suti | m | 12,300 | 34,60 | 425,58 | |
| 64 | 765111881 | Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a nároží do suti za sklon přes 30° | m | 12,300 | 12,80 | 157,44 | |
| 65 | 765114021 | Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho | m2 | 75,000 | 768,00 | 57 600,00 | |
| 66 | 765114090 | Krytina - odpočet tašek | ks | -2 700,000 | 9,36 | -25 272,00 | |
| 67 | 765114211 | Krytina keramická bobrovka nárožní hrana z hřebenáčů režných na sucho | m | 24,300 | 1 230,00 | 29 889,00 | |
| 68 | 765114311 | Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných na sucho | m | 4,100 | 1 040,00 | 4 264,00 | |
| 69 | 765R01 | Pokrytí boku štítů bobrovkou | m2 | 15,400 | 980,00 | 15 092,00 | |
| 70 | 765R02 | Doprava materiálu | kpl | 2 100,000 | 1,00 | 2 100,00 | |
| 71 | 765R03 | Opak. provizorní zakrytí a rozkytí střech střech plachtami | m2 | 41,000 | 105,00 | 4 305,00 | |
| 72 | 998765203 | Přesun hmot procentní pro krytiny tvrdé v objektech v do 24 m | % | 981,971 | 6,03 | 5 921,29 | |
| 73 | 998765292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 765 za zvětšený přesun do 100 m | % | 981,971 | 3,13 | 3 073,57 | |
| | **783** | **Dokončovací práce - nátěry** | | | | **7 168,00** | |
| 74 | 783R01 | Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2 x | m2 | 64,000 | 64,00 | 4 096,00 | |
| 75 | 783R02 | Očištění tesařských konstrukcí | m2 | 64,000 | 48,00 | 3 072,00 | |
| | **M** | **Práce a dodávky M** | | | | **18 759,00** | |
| | **21-M** | **Elektromontáže** | | | | **18 759,00** | |
| 76 | 210220101 | Drát Cu 7 mm D + M | m | 14,000 | 265,00 | 3 710,00 | |
| 77 | 210220102 | Pásek FeZn 120 D + M | m | 28,000 | 112,00 | 3 136,00 | |
| 78 | 210220103 | Drát FeZn 10 D + M | m | 6,000 | 60,00 | 360,00 | |
| 79 | 210220121 | Olov. podl. + sv. SZ | ks | 1,000 | 186,00 | 186,00 | |
| 80 | 210220301 | Svorka SS Cu D + M | ks | 4,000 | 137,00 | 548,00 | |
| 81 | 210220303 | Svorka SO Cu D + M | ks | 1,000 | 156,00 | 156,00 | |
| 82 | 210220307 | Podpěra PV 01a 15 Cu D | ks | 7,000 | 152,00 | 1 064,00 | |
| 83 | 210220311 | Podpěra PV 01a 20 Cu D | ks | 7,000 | 112,00 | 784,00 | |
| 84 | 210220372 | Ochr. trubka PH 20 plast. úhelník FeZn + DUD D + M | ks | 1,000 | 323,00 | 323,00 | |
| 85 | 210220401 | Štítek, označ. svodu D + M | ks | 1,000 | 57,00 | 57,00 | |
| 86 | 210220405 | Držák DJD D | ks | 2,000 | 152,00 | 304,00 | |
| 87 | 210220431 | Tvar. pomoc. jímače M | ks | 1,000 | 83,00 | 83,00 | |
| 88 | 210R010 | Demontáž vedení | m | 14,000 | 32,00 | 448,00 | |
| 89 | 210R020 | Nátěr vedení | ks | 1,000 | 210,00 | 210,00 | |
| 90 | 210R030 | Napojení na stávající vedení | ks | 1,000 | 210,00 | 210,00 | |
| 91 | 210R040 | Měření uzemnění | ks | 1,000 | 1 060,00 | 1 060,00 | |
| 92 | 210R090 | Revize - výkres. dok. | ks | 1,000 | 1 080,00 | 1 080,00 | |
| 93 | 460200033 | Hloubení rýhy hl. 50 cm M | m | 28,000 | 126,00 | 3 528,00 | |
| 94 | 460500033 | Zához rýhy M | m | 28,000 | 54,00 | 1 512,00 | |
| | | **Celkem** | | | | **436 224,04** | |