


ŘEZ 1-1



SKLADBA A :

- RUBOL RS
- LEPENKOVÁ KRYTINA
- SAIV, 3x IPA, 1x Np
- CEMENTOVÝ POTĚR 20 MM
- HERAKLIT 25 MM
- LIGNOPOR 35 MM
- LEPENKA A400/H POLOŽENA NA SUCHO
- ŽELEZOBETONOVÉ STŘEŠNÍ DESKY
- OCELOVÉ PŘÍHRADOVÉ VAZNIKY

SKLADBA B :

- POLYKARBONAT
- NOSNÁ OCELOHLINIKOVÁ KONSTRUKCE SVĚTLÍKU


SKLADBA E :

- RUBOL RS
- LEPENKOVÁ KRYTINA
- SAIV, 3x IPA, 1x Np
- DESKY PZD 1n -300 + VYSRAVENÍ
- LEPENKA A400/H POLOŽENA NA SUCHO
- HERAKLIT 50 MM
- DESKY PZD 1n -330

SKLADBA F :

- CEMENTOVÝ POTĚR - 30 MM - B170
- BETONOVÁ MAZANINA - 120 MM - B135
- ŠTERKOPISKOVÝ POLŠTĚR - 150 MM

ŘEZ 2-2



SKLADBA C :

- RUBOL RS
- LEPENKOVÁ KRYTINA
- SAIV, 3x IPA, 1x Np
- CEMENTOVÝ POTĚR 20 MM
- KŘEMELINOVÉ DESKY 1200/300/250 MM
- SPÁDOVÉ ŽIDKY
- KERAMICKÝ PANEL - 250 MM

SKLADBA D :

- RUBOL RS
- LEPENKOVÁ KRYTINA
- SAIV, 3x IPA, 1x Np
- CEMENTOVÝ POTĚR 20 MM
- KŘEMELINOVÉ DESKY 300/600/100 MM
- SPÁDOVÉ ŽIDKY
- POLYSTYREN - 25 MM
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA - 150 MM


SKLADBA G :

- KERAMICKÁ DLÁŽBA - 8 MM
- CEMENTOVÁ MALTA 20 MM
- BETONOVÁ MAZANINA - 57 MM
- HYDROIZOLACE AST PS 5 MM
- VYROVNÁNÍ PANELŮ 10 MM
- STROPNÍ PANELE

SKLADBA G' :

- PVC S PODLOŽKOU - 5 MM
- CEMENTOVÝ POTĚR 25 MM
- BETONOVÁ MAZANINA - 70 MM
- STROPNÍ PANELE

ŘEZ 3-3



SKLADBA H :

- NEJSOU PODKLADY, POUZE ODHAD
- ŽIVIČNÁ KRYTINA
- CEMENTOVÝ POTĚR 20 MM
- HERAKLIT 35 MM
- LIGNOPOR 35 MM
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA - 150 MM
- OCELOVÉ NOSNÍKY

SKLADBA F :

- CEMENTOVÝ POTĚR - 30 MM - B170
- BETONOVÁ MAZANINA - 120 MM - B135
- ŠTERKOPISKOVÝ POLŠTĚR - 150 MM

ING. FRANTIŠEK KOVÁŘ, DLOUHÁ LHOTA 6, 391 55 CHÝNOV IČO 685 16 029 TEL. 739 296 032, fkovar@quick.cz	VYPRACOVAL ING. FRANTIŠEK KOVÁŘ
NÁZEV STAVBY ZATEPLENÍ AUTOSERVISU, WILSONOVA Č.P. 244/III, SOBĚSLAV, PARC. Č. 1212/4, 1211/4, 1210/6, 1214/4	STAVEBNÍK : ROMAN VÁČA, KLENOVICE Č.P. 186 392 01 SOBĚSLAV
NÁZEV VÝKRESU D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ SO 01 STAVEBNÍ OPRAVY AUTOSERVISU ŘEZY - STÁVAJÍCÍ STAV	MĚŘÍTKO 1:50 STUPEŇ PROJEKT
	DATUM 11/2015 OSLO VÝKRESU D.1.1.03