


ZATEPLENÍ U OKAPU



SKLADBA A:

KONTAKTNÍ CERTIFIKOVANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS)

- OMYTÍ TLAKOVOU VODOU, VYSPRAVENÍ
- LEPICÍ KOTVA
- LEPICÍ A STĚRKOVÁ MALTA OPEN
- TEPELNÁ IZOLACE (120 MM)
ŠEDÁ DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FASÁDNÍ DESKA
Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU
(SOUČ. TEPEL. VODIVOSTI 0,031W/MK)
- LEPICÍ MALTA S VLOŽENOU SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU
- PENETRACE DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
- SILIKONSILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ PASTOVITÁ OMÍTKA ŠKRÁBANÁ
ZRNITOST 1,5 MM SE SAMOČISTÍCÍM EFEKTEM
LUMINISCENČNÍ REFERENČNÍ HODNOTA HBW>30

SKLADBA A1:

- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE Z PVC-P TL. 1,5 MM
URČENÁ K MECHANICKÉMU KOTVENÍ
 - SEPARAČNÍ TEXTILIE ZE 100 % PP – 300 G/M²
 - POLYSTYREN EPS 100S 230 MM
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA