


UKONČENÍ ZATEPL. SYSTÉMU NAD NEZATEPLENÝM SOKLEM



SKLADBA A:

KONTAKTNÍ CERTIFIKOVANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS)

- OMYTÍ TLAKOVOU VODOU, VYSPRAVENÍ
- LEPÍCÍ KOTVA
- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ MALTA OPEN
- TEPELNÁ IZOLACE (120 MM)
ŠEDÁ DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FASÁDNÍ DESKA
Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU
(SOUČ. TEPEL. VODIVOSTI 0,031W/MK)
- LEPÍCÍ MALTA S VLOŽENOU SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU
- PENETRACE DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
- SILIKONSILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ PASTOVITÁ OMÍTKA ŠKRÁBANÁ
ZRNITOST 1,5 MM SE SAMOČISTÍCÍM EFEKTEM
LUMINISCENČNÍ REFERENČNÍ HODNOTA HBW>30