

Dodatečné informace účastníka:

Otázky:

- 1) Prosíme zadavatele o bližší informaci jak bude technologicky probíhat realizace skladby podlahy v hale egalizace I. Kde v současné době jsou skladovací tanky po celé ploše haly. A dle TZ zde má dojít k vytvoření spádové vrstvy až 145mm, 20mm epoxidová stěrka a finální vrstva v podobě strojně hlazené polyuretanové vrstvy.

Případné zvýšení složitosti tohoto procesu není nikde v TZ a výkazu zohledněno.

- 2) Ve výkazu výměr Stavební úpravy SO 01 – pol. č. 97 – Zhotovení fabionu. Tato položka má být kalkulována jako komplet. Prosíme o bližší specifikaci této položky. V TZ nejsou tyto fabiony nijak popsány.

Odpovědi:

- 1) Veškerá technologie, která se nachází v prostoru skladu egalizace I. to jsou hlavně ležaté tanky ve dvou patrech, zůstávají na svém místě. Co se týká pravé části Egalizace I, kde je v současnosti vestavek velínu, váha, malé tanky a exkurzní trasa, tak to přijde vybourat a udělat podlahy nově ve volném prostoru. Je už ovšem na dodavateli stavby, aby si zvolil správnou technologii výstavby podlahy v celém objektu. Musí se ovšem ctít technická dokumentace a výkaz výměr. (např. výkres D.1.12)
- 2) Vyhotovení fabionu musí být dle technické dokumentace. Je už na zhotoviteli jakého bude typu. Musí se opět ctít technická specifikace, která je uvedena v technické dokumentaci tj. umístění, výška, šířka apod. Musí tedy vzniknout záchytná havarijní jímka.

Vypracoval:

Ing. Petr Divílek

