

VZDUCHOTECHNIKA Adient Strakonce			Výr. příkaz číslo		Varianta : Datum :		I. 21.03.2018
Pozice	Zařízení - činnost	Výrobce	Jednotky	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Montážní výkony
	Zařízení č.1: Lokální větrání sociálního zázemí						
1	Potrubí ventilátor pr.160, výkon 380 m3/hod, el.příkon 60W/230V,opatřený hlukovou izolací, nastavitelný doběhový spínač chodu		sada	1			
2	Potrubí ventilátor pr.125-160, výkon 200 m3/hod, el.příkon 60W/230V,opatřený hlukovou izolací, nastavitelný doběhový spínač chodu		sada	1			
3	Potrubí ventilátor pr.125-160, výkon 270 m3/hod, el.příkon 60W/230V,opatřený hlukovou izolací, nastavitelný doběhový spínač chodu		sada	1			
4	Potrubí ventilátor pr.125-160, výkon 310 m3/hod, el.příkon 60W/230V,opatřený hlukovou izolací, nastavitelný doběhový spínač chodu		sada	1			
5	Potrubí ventilátor pr.125-160, výkon 280 m3/hod, el.příkon 60W/230V,opatřený hlukovou izolací, nastavitelný doběhový spínač chodu		sada	1			
6	Potrubí ventilátor pr.125-160, výkon 160 m3/hod, el.příkon 60W/230V,opatřený hlukovou izolací, nastavitelný doběhový spínač chodu		sada	1			
7	Potrubí ventilátor pr.200, výkon 640 m3/hod, el.příkon 120W/230V,opatřený hlukovou izolací		sada	1			
8	Pružná manžeta (objímka) pr.125-160		ks	16			
9	Zpětná klapka těsná pr.125-160		ks	8			
10	Pružná manžeta (objímka) pr.200		ks	2			
11	Zpětná klapka těsná pr.200		ks	1			
12	Mřížka na fasádu (žaluzie), 200x200, barevné provedení RAL, napojovací nátrubek		ks	4			
13	Talířový ventil bílý pr.125 s regulací, instalace do spiro rozvodu, nátrubek přes pohled		ks	18			
14	Talířový ventil bílý pr.150 s regulací, instalace do spiro rozvodu, nátrubek přes pohled		ks	3			
15	Tlumič hluku pr.200, L=1 m		ks	1			
16	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 200 (včetně průchodek)		bm	6			
17	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 160 (včetně průchodek)		bm	8			
18	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 125 (včetně průchodek)		bm	15			
19	Flexo potrubí pr.125 s akustickým útlumem		m	35			
20	Flexo potrubí pr.160 s akustickým útlumem		m	15			
21	Flexo potrubí pr.200 s akustickým útlumem		m	3			
22	Vyústka do spiro potrubí 325x75, odvodní s regulací, montážní nátrubek		ks	3			
23	Tepelná izolace vnitřní s parozábranou tl.40 mm (doizolování od ventilátoru k obvodové stěně), nebo koučuková tl.19 mm s AL polepem		m2	10			
24	Drobná kabeláž pro dopojení doběhových čidel		sada	6			
	Mezisoučet Kč						
	Zařízení č.2: Větrání výdejny jídel						
1	Potrubí ventilátor pr.200, výkon 640 m3/hod, el.příkon 120W/230V,opatřený hlukovou izolací, přepínač otáček min 3 stupně		sada	1			
2	Pružná manžeta (objímka) pr.200		ks	2			
3	Zpětná klapka těsná pr.200		ks	1			
4	Tlumič hluku pr.200, L=1 m		ks	1			
5	Mřížka na fasádu (žaluzie), 200x200, barevné provedení RAL, napojovací nátrubek		ks	1			
6	Mřížka na fasádu (žaluzie), 150x150, barevné provedení RAL, napojovací nátrubek		ks	1			
7	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 200 (včetně průchodek)		bm	5			
8	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 125 (včetně průchodek)		bm	1			
9	Tepelná izolace vnitřní s parozábranou tl.40 mm (doizolování od ventilátoru k obvodové stěně), nebo koučuková tl.19 mm s AL polepem		m2	2			
10	Sténová vyústka pod stropem 150x150, nátrubek		ks	1			
11	Vyústka do spiro potrubí 325x75, odvodní s regulací, montážní nátrubek		ks	3			
12	Drobná kabeláž		sada	1			
13	Nástěnný ventilátor, výkon 50 m3/hod, integrovaná zpětná klapka		ks	1			
	Mezisoučet Kč						
	Zařízení č.3: Klimatizace serveru						
1	Nástěnný ventilátor výkon 150 m3/hod, integrovaná zpětná klapka, el.příkon 30W/230V		ks	1			
2	Mřížka na fasádu (žaluzie), 200x200, barevné provedení RAL, napojovací nátrubek		ks	1			
3	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 160 (včetně průchodek)		bm	1			
4	Demontáž stávající sestavy klimatizační jednotky, vyčištění servis, revize, oprava rozvodů chlazení (cca 20 m), uvedení do provozu provedena výměna filtrů		sada	1			
	Mezisoučet Kč						
	Zařízení č.4: Větrání prostor administrativní část vestavby na hale 2.NP a části 1.NP						
	Část instalace klimatizace-tepelných čerpadel						
1	Sestava klimatizační jednotky, chladicí / Topný výkon 6,2 až 15,3 kW / 5,7 až 18 kWQTOP = 9,0 až 25,0 kW, (PUHZ-ZRP140 YKA)		sestava	2			
	Rozsah použití -15 až 46°C / -20 až 21°C, základní systém MaR a prokabelování (min. technické požadavky a účinnost Mitsubishi CS-JF/FY18/0654a)						
	pozn: projekt MaR zpracován samostatným specialistou s ohledem na finální dodávku zařízení ve výběrovém řízení a požadavku investora						
2	Rozhraní pro připojení k VZT jednotce slave+master (PAC-IF013 B-E - master+PAC-SIF013 B-E - slave)		sestava	1			
3	Rozvody chlazení, vč. tepelné izolace, komunikační kabeláž, dálkové infra ovládání jednotek		bm	80			
4	Zalíšťování venkovních rozvodů na střeše (nebo instalace do chráničky)		bm	40			
5	Průchodka stropní a střešní konstrukcí, utěsnění, oplechování		ks	1			
6	Antivibrační kompenzátory		sada	1			
	Část instalace VZT rozvodů						
1	VZT jednotka s rekuperací výkon 5600 m3/hod, technické parametry viz. výkresová dokumentace a popis technická zpráva		sestava	1			
	dodávka v rozloženém stavu, sestavení a zprovoznění VZT jednotky v místě instalace, základní systém MaR a prokabelování (min. technické požadavky a účinnost Serak Tech, Technický list 409/09/17(DPC)						
	pozn: projekt MaR zpracován samostatným specialistou s ohledem na finální dodávku zařízení ve výběrovém řízení a požadavku investora						
2	Kouřové požární čidlo do sání vzduchu VZT jednotky, kabeláž, blokáce chodu VZT		sada	1			
3	Talířový ventil bílý pr.150 s regulací, instalace do spiro rozvodu, nátrubek přes pohled		ks	2			
4	Talířový ventil bílý pr.200 s regulací, instalace do spiro rozvodu, nátrubek přes pohled		ks	21			
5	Tlumič hluku 1500x630, opláštění, kulisy, L=1 m		ks	2			

VZDUCHOTECHNIKA Adient Strakonce			Výr. příkaz číslo		Varianta : I.		
					Datum : 21.03.2018		
Pozice	Zařízení - činnost	Výrobce	Jed- notky	Množ- ství	Jednotková cena	Celková cena	Montážní výkony
6	Vyústka přívodní/odvodní s regulací průtoku (a směru) vzduchu, 500x200, barva bílá, nátrubek pro montáž v podhledu		ks	3			
7	Vyústka přívodní/odvodní s regulací průtoku (a směru) vzduchu, 500x75 (525x75), barva bílá, nátrubek pro montáž do spiro potrubí		ks	24			
8	Spiro ruční klapka pr.500		ks	1			
9	Spiro ruční klapka pr.400		ks	3			
10	Spiro ruční klapka pr.315		ks	2			
11	Spiro ruční klapka pr.250		ks	1			
12	Pozink. VZT rozvody včetně tvarovek		m2	56			
13	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 500 (včetně průchodek)		bm	25			
14	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 400 (včetně průchodek)		bm	2			
15	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 355 (včetně průchodek)		bm	90			
16	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 315 (včetně průchodek)		bm	45			
17	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 250 (včetně průchodek)		bm	30			
18	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 225 (včetně průchodek)		bm	60			
19	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 200 (včetně průchodek)		bm	60			
20	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 160 (včetně průchodek)		bm	8			
21	Flexo potrubí pr.160 s akustickým útlumem		m	8			
22	Flexo potrubí pr.200 s akustickým útlumem		m	40			
23	Tepelná izolace vnější s oplechováním tl.80 mm		m2	50			
24	Antivibrační kompenzátory		sada	1			
25	Zaizolování a protimrazová ochrana odvodu kondenzátu nad střechu objektu, např. topný kabel		sada	1			
	Mezisoučet Kč						
	Zařízení č.5: Klimatizace kanceláří						
1	Sestava klimatizační nástěnné jednotky, výkon 8 kW, 4x vnitřní nástěnná jednotka + 1 venkovní jednotka (MXZ-4E83 VA+4x MSZ-SF25 VE)		sestava	1			
2	Sestava klimatizační nástěnné jednotky, výkon 6 kW, 2x vnitřní nástěnná jednotka + 1 venkovní jednotka (MXZ-3E54 VA+2x MSZ-SF25 VE)		sestava	1			
3	Sestava klimatizační nástěnné jednotky, výkon 7 kW, 2x vnitřní nástěnná jednotka + 1 venkovní jednotka (MXZ-3E68 VA+2x MSZ-SF35 VE)		sestava	1			
4	Sestava klimatizační kazetové jednotky, výkon 7 kW, 2x vnitřní kazetová jednotka + 1 venkovní jednotka (MXZ-3E68 VA+2x MSZ-SF35 VE)		sestava	1			
5	Sestava klimatizační kazetové jednotky, výkon 4 kW, 1x vnitřní kazetová jednotka + 1 venkovní jednotka (SLZ-KF35 VA / SUZ-KA35 VA)		sestava	1			
6	Sestava klimatizační kazetová jednotky, výkon 2x 35 kW, 22x vnitřní kazetová jednotka + 1 venkovní jednotka (2xPUHY-EP300 YNW-A+8x PLFY-P20 VFM-E+3xPLFY-P25 VFM-E+11xPLFY-P40 VFM-E+22xPAC-SF1ME-E+22xPAR-32 MAA) (min. technické požadavky a účinnost Mitsubishi CS-JF/FY18/0654a)		sestava	1			
7	Rozvody chlazení, vč. tepelné izolace, komunikační kabeláž, dálkové infra ovládání jednotek (upraveno dle návrhu finálních jednotek)		bm	450			
8	Zašitování venkovních rozvodů na střeše (nebo instalace do chráničky)		bm	40			
9	Průchodka stropní a střešní konstrukcí, utěsnění, oplechování		ks	3			
10	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 200 (včetně průchodek)		bm	16			
11	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 250 (včetně průchodek)		bm	6			
12	Antivibrační kompenzátory		sada	6			
	Mezisoučet Kč						
	Zařízení č.6: Klimatizace laboratoře 1.NP část „pece,,						
1	Sestava klimatizační kazetové jednotky, výkon 15 kW, 2x vnitřní kazetová jednotka + 1 venkovní jednotka (PUHZ-ZRP140 YKA+2x PLA-RP71 BA+MSDD-50TR-E+PAR-32 MAA)		sestava	1			
2	Sestava klimatizační kazetové jednotky, výkon 7 kW, 1x vnitřní kazetová jednotka + 1 venkovní jednotka (PLA-RP71BA / PUHZ-ZRP71VHA)		sestava	1			
3	Rozvody chlazení, vč. tepelné izolace, komunikační kabeláž, dálkové infra ovládání jednotek (upraveno dle návrhu finálních jednotek)		bm	60			
4	Zašitování venkovních rozvodů na střeše (nebo instalace do chráničky)		bm	20			
5	Průchodka stropní a střešní konstrukcí, utěsnění, oplechování		ks	3			
6	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 200 (včetně průchodek)		bm	8			
7	Antivibrační kompenzátory		sada	7			
	Mezisoučet Kč						
	Zařízení č.7: Technologické odtahy z vestavby laboratoře						
1	Potrubí ventilátor pr.200, výkon 50-400 m3/hod, el.příkon 60W/230V,el.krytí pro venkovní prostředí, přepínač otáček min 5 stupňů		sada	1			
2	Pružná manžeta (objímka) pr.200		ks	2			
3	Zpětná klapka těsná pr.200		ks	1			
4	Spiro ruční klapka pr.200		ks	1			
5	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 160 (včetně průchodek)		bm	1			
6	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 200 (včetně průchodek)		bm	45			
7	Spiro nátrubek se sítím pr.160		ks	1			
8	Spiro nátrubek se sítím pr.200		ks	5			
9	Průchodka stropní a střešní konstrukcí, utěsnění, oplechování		ks	5			
10	Požární izolace stoupaček		m2	20			
11	Tepelná izolace vnější s oplechováním tl.80 mm		m2	5			
12	Pomocné konzole		sada	1			
	Mezisoučet Kč						
	Zařízení č.8: Střešní ventilátory na hale pro letní větrání						
1	Sestava střešních ventilátorů pro podtlakové větrání, střešní izolované nástavce, klapky, sada adaptérů, výkon 7000 m3/hod fr. měnič a vzdálený ovladač, kabeláž (á 40 m sada), upřesněno výběrovém řízení finálním dodavatelem zařízení		sada	15			

VZDUCHOTECHNIKA Adient Strakonce			Výr. příkaz číslo		Varianta : Datum :		I. 21.03.2018
Pozice	Zařízení - činnost	Výrobce	Jednotky	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Montážní výkony
	(např. sestava Remak RF 71/50-4D, OD110881 - příklad výkonové parametry)						
2	Oplechování a utěsnění stavebního prostupu střešou, průchodky se sítím na straně sání vzduchu		soubor	15			
3	Průchodka střešní konstrukcí, utěsnění, oplechování		sada	15			
	Mezisoučet Kč						
	Zařízení č.9: Podstropní ventilátory v skladové části haly						
1	Axiální nástěnný ventilátor výkon 14000 m3/hod, (technické parametry např. HTB-150N)		ks	4			
	regulátor otáček a vzdálený ovladač, kabeláž (á 40 m sada), upřesněno výběrovém řízení finálním dodavatelem zařízení						
	Mezisoučet Kč						
	Zařízení č.10: Nástěnné ventilátory v části haly - stávající instalace						
1	Axiální nástěnný ventilátor nástěnný výkon cca 2000 m3/hod, stávající instalace		sada	6			
	provedena servisní prohlídka, vyčištění, kontrola funkčnosti vč. ovládání						
2	Vyčištění a barevný nástřik žaluzií barva RAL dle fasády (rozměr cca 315x315)		sada	6			
	Mezisoučet Kč						
	Zařízení č.11: Technologické odtahy od technologie hala - příprava						
1	Mřížka samotožná na fasádu (žaluzie), 315x315, barevné provedení RAL, napojovací nátrubek		ks	2			
2	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 315 (včetně průchodek)		bm	1			
3	Spiro záslepka pr.315		ks	2			
4	Požární sténová mřížka 300x300, odolnost min. 30 min, průchodka, krycí sténová mřížka 300x300 (větrání skladu pod vestavbou)		sada	3			
	Mezisoučet Kč						
	Zařízení č.12: Větrání a klimatizace prostor laboratoře vestavby v části 1.NP						
	Část VZT						
1	VZT jednotka - sestava výkon 6200 m3/hod, technické parametry viz. výkresová dokumentace a popis technická zpráva		sestava	1			
	dodávka v rozloženém stavu, sestavení a zprovoznění VZT jednotky v místě instalace, základní systém MaR a prokabelování (min. technické požadavky a účinnost Serak Tech, Technický list 409/09/17/DPC)						
	pozn: projekt MaR zpracován samostatným specialistou s ohledem na finální dodávku zařízení ve výběrovém řízení a požadavku investora						
3	Komora zvlhčování vzduchu podstropní instalace (např. řešení dle návrhu Serak Tech), záchytná rezervní vana pod jednotkou		sada	1			
4	Sestava parního zvlhčovače výkon 0,1-20 kg/hod např.heaterSteam Process UR020HL003,Carel č. 593418)		sada	1			
5	Konzole pro zavěšení zvlhčovače pod stropem		sada	1			
6	Kouřové požární čidlo do sání vzduchu VZT jednotky, kabeláž, blokace chodu VZT		sada	1			
7	Tlumič hluku 800x1000, opláštění, kulisy, L=1,5 m		ks	2			
8	Výústka přívodní s regulací průtoku (a směru) vzduchu, 800x200, barva bílá, nátrubek pro montáž přes stěnu		ks	7			
9	Výústka přívodní s regulací průtoku (a směru) vzduchu, 500x200, barva bílá, nátrubek pro montáž přes podhled		ks	8			
10	Výústka odvodní s regulací průtoku vzduchu, 500x200, barva bílá, nátrubek pro montáž přes podhled		ks	13			
11	Požární klapka 800x500, koncový spínač, tavná pojistka, ovládání pomocí EPS -odpojení od napětí, kabeláž s blokací chodu VZT		sada	2			
12	Konzole pro ukotvení požárních klapek pod stropem		sada	2			
13	Pozink. VZT rozvody včetně tvarovek, gumové těsnění ve spojích, vytmelení		m2	240			
14	Požární izolace stoupaček a vnitřních rozvodů s odolností min. 30 minut, AL polep		m2	130			
15	Tepelná izolace vnější s oplechováním tl.80 mm s požární odolností min. 30 minut		m2	120			
16	Průchodka střešní konstrukcí, utěsnění, oplechování		sada	2			
17	Průchodka stropní konstrukcí 1.NP-2.NP, utěsnění, oplechování		sada	2			
18	Antivibrační kompenzátory		sada	1			
19	Pomocné podpěrné konstrukce pro vedení VZT po střeše, roznášecí dlažba, gumové pásy mezi dlažbu a střechu		sada	1			
20	Zaizolování a protimrazová ochrana odvodu kondenzátu nad střechu objektu, např. topný kabel		sada	1			
	Mezisoučet Kč						
	Část chlazení						
1	Výrobník studené vody, výkon 40 kW, tepelný spád regulován v rozsahu -3/3oC až 0/5 oC, venkovní část výkonová reg 0-55-100%, napojení na nadřazený systém MaR (např. Lennox ECOLINE EAC 552 SM4HN) integrovaný hydromodul, čerpadlo, akumulační nádrž, pojistné prvky, protizámrzová ochrana Provoz s nízkou výstupní teplotou vody,izolátory chvění		celek	1			
	pozn: projekt MaR zpracován samostatným specialistou s ohledem na finální dodávku zařízení ve výběrovém řízení a požadavku investora						
2	Antivibrační kompenzátory		sada	1			
3	Pružné kompenzátory DN50 (napojení chladicí a VZT jednotky)		ks	4			
4	Expanzní nádoba objem min.24 litrů + revizní armatury		ks	1			
5	Kulový uzavěr DN50		ks	4			
6	Kulový uzavěr DN15		ks	1			
7	Vypouštěcí ventil DN 10+zátka		ks	3			
8	Automatický odvzduš.ventil DN10+uzávěr KU10		ks	3			
9	Kontrolní manometr 0-6 bar, jímka		ks	1			
10	Teploměr do jímky		ks	4			
11	Ocelové potrubí DN50 včetně tvarovek a tepelné chladírenské kaučukové izolace cca tl. 30 mm, nátěry		bm	24			
12	Ocelové potrubí DN25 včetně tvarovek a tepelné chladírenské kaučukové izolace cca tl. 20 mm, nátěry		bm	3			
13	Návarky pro osazení čidel MaR se závitem G1/2" (odhad)		ks	6			
14	Napouštěcí ventil Giacomini R150		ks	1			
15	Nemrznoucí směs (do -15 oC)		litr	300			
16	Přepouštěcí ventil DN25		ks	1			
17	Oplechování venkovní části rozvodů chlazení - ochrana tepelné izolace		bm	12			
18	Průchodky a chráničky, utěsnění		sada	1			
19	Díliči doizolování komponentů vč. expanzní nádoby kaučukovou izolací tl.20 mm s AL polepem		m2	10			

VZDUCHOTECHNIKA Adient Strakonice			Výr. příkaz číslo		Varianta : Datum :		I. 21.03.2018
Pozice	Zařízení - činnost	Výrobce	Jednotky	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Montážní výkony
20	Oběhové čerpadlo, výkonová křivka např. jako Magna 40-120, pružné kompenzátory		ks	1			
21	3-cestný ventil DN40, kv25, servopon (koordinace s profesí část MaR)		sada	1			
22	Sestavení směšovacího uzlu ve volné komoře VZT jednotky		sada	1			
23	Filtr DN50		ks	1			
24	Nátěry potrubí		sada	1			
25	Tlakové a funkční zkoušky		sada	1			
	Mezisoučet Kč						
	Zařízení č.13: Ostatní položky společné pro jednotlivé zařízení spojené s montáží nových zařízení						
1	Drobný a pomocný materiál, ztužující rozpěry VZT rozvodů		soubor	1			
2	Uzemnění zařízení		soubor	1			
3	Závěsy a konzole pro instalaci rozvodů VZT a klimatizace		soubor	1			
4	Chráničky potrubí včetně vytmelení a utěsnění		bm	10			
5	Gumové těsnění a tmelící materiály do spojů VZT rozvodů		soubor	1			
6	Lešení (plošina)		soubor	1			
7	Přesun hmot		soubor	1			
8	Vyregulování a uvedení do provozu (30 hod.práce)		soubor	1			
9	Provozní zkoušky (30 hod.práce)		soubor	1			
10	Revize (20 hod)		soubor	1			
11	Zaškolení obsluhy, provozní řád (20 hod.práce)		soubor	1			
12	Drobné stavební přímohy		soubor	1			
13	Uklid pracoviště, odvoz a ekologická likvidace odpadu (cca 0,5 t.)		soubor	1			
14	Realizační dokumentace zpracovaná na základě podkladů dodavatelů vzešlých z výběrového řízení		soubor	1			
15	Zaměření stavby, technická příprava, dokumentace skutečného provedení		soubor	1			
16	Značení VZT rozvodů popisem a označení směru proudění vzduchu s rozlišením čerstvého a odpadního vzduchu		soubor	1			
	Mezisoučet Kč						
	Zařízení č.14: Ostatní položky společné pro jednotlivé zařízení spojené s demontáží stávajících zařízení						
1	Demontáž stávajícího odsávání místnosti wc a sprchy (8 hod.práce)		soubor	1			
2	Demontáž stávající VZT „studené“, clony (8 hod.práce)		soubor	1			
3	Demontáž stávající vzduchotechnické sestavy VZT sestavy na hale - horizontální vedení (40 hod.práce)		soubor	1			
4	Vnitrostaveništní přeprava demontovaných prvků VZT cca 2 t.		soubor	1			
5	Odvoz do 10km a uložení demontovaných prvků VZT cca 2 t.		soubor	1			
6	Technické plyny a spotřební materiál nutný k demontáži		soubor	1			
	Mezisoučet Kč						
	Celkem část VZT (bez DPH)		Kč				
	Cena s DPH		Kč				
	Pozn: Do výkazu není zahrnuto následující						
	silnoproudý jistěný přívod elektro						
	stavební práce většího rozsahu (podhledy, prostupy)						
	napojení odvodu kondenzátu od stoupačky - okapničky VZT , klimatizace						
	pomocné konstrukce většího rozsahu						
	montáž dveřních mřížek						
	veškeré výstčky musí být v plechovém nehořlavém provedení						
	Upozornění - pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejich přílohách odkazy na obchodní firmy, názvy						
	specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje,						
	že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků.						
	V tomto případě se jedná o použití projekčních podkladů dodavatele VZT jednotek Serak Tech, Lennox						
	a a klimatizačních jednotek Mitsubishi						
	Dále je nutno respektovat „bílou“, knihu požadavků na dodávky a kvalitu zařízení investora.						