# DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4
# K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

**MGMT/010215/2017**
**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**
**Krytá ledová plocha Na Stínadlech, Teplice**

**ZADAVATEL:**
**Statutární město Teplice**, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČ: 00266621
Zastoupený společností **EC Consulting, a.s.**, Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4, IČ: 27963306

V Teplicích, dne 26. 1. 2017

Vážení účastníci výběrového řízení,

v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Vám zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedenému zadávacímu řízení.

**DOTAZ Č. 1:**
V dodatečných informacích č. 2 byla v rámci odpovědi na dotaz č. 2 instrukce pro uchazeče, aby si sám provedl úpravu výkazu výměr – text položky a výměru. Vzhledem k uzamčenému výkazu výměr jsme podávali dotaz, který byl zodpovězený v dodatečných informacích č. 3, v odpovědi č. 2.
Zadavatel zde sděluje: „Ve výkazu výměr je samostatný list „Vedlejší náklady" kde v položce č.2 „Dodavatelská, dílenská dokumentace zajišťovaná dodavatelem stavby dle vyhlášky 62/2013 Sb. a požadavků DPS" lze tento provozní soubor nacenit."
Této odpovědi nerozumíme (jednalo se o sklopné madlo), daná položka nesouvisí s vedlejšími náklady. Žádáme zadavatele, aby tyto opravy sám zahrnul do soupisu prací.

**ODPOVĚĎ Č. 1:**
Položka madla na WC imobilů je opravena v revidovaném výkazu výměr, který byl přílohou dodatečných informací č. 3 (viz pol. 179 v oddílu 725 – Zdravotechnika – zařizovací předměty).

**DOTAZ Č. 2:**
V dodatečných informacích č. 3 zadavatel uvádí, že přílohou poskytne revidovaný soupis prací. Ten však dosud není k dispozici. Žádáme o neprodlené poskytnutí revidovaného soupisu prací, abychom mohli nabídku v požadovaném termínu zpracovat.

**ODPOVĚĎ Č. 2:**
Revidovaný soupis prací byl přílohou dodatečných informací č. 3 a byl všem uchazečům zaslán společně s dodatečnými informacemi č. 3 datovou schránkou.

**DOTAZ Č. 3:**
V projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace VŘ jsou navrženy profily hlavních dřevěných konstrukcí – šířka a výška.
**Náš dotaz zní:** Bude umožněno uchazeči v realizační / výrobní / dokumentaci těchto profilů upravit / změnit / v PD navržené rozměry profilu?

**ODPOVĚĎ Č. 3:**
Ano, v rámci výrobní dokumentace je možné optimalizovat rozměry profilů dle průběhu vnitřních sil. Musí být zachován vnější tvar obloukové konstrukce. **Soupis prací se nemění**.

**DOTAZ Č. 4:**
V projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace VŘ jsou navrženy detaily pro řešení dřevěné nosné konstrukce.
**Náš dotaz zní:** Bude umožněno uchazeči v realizační / výrobní / dokumentaci dřevěné nosné konstrukce změna řešení těchto navržených detailů?

**ODPOVĚĎ Č. 4:**
Ano, v rámci výrobní dokumentace bude umožněno upravit detaily dle výrobních možností dodavatele. **Soupis prací se nemění**.

**DOTAZ Č. 5:**
V projektové dokumentaci v části, která řeší dřevěnou nosnou konstrukci, není uvedena třída řeziva, která je uvažována pro návrh této konstrukce.
**Náš dotaz zní:** Doplní zadavatel PD o požadovanou a ve výpočtu uvažovanou třídu řeziva pro dřevěné konstrukce dle PD?

**ODPOVĚĎ Č. 5:**
Třídy řeziva jsou uvedeny ve výkresu K-03 (LLD – tř. pevnosti GL24, KVH – tř. pevnosti C24). **Soupis prací se nemění.**

**DOTAZ Č. 6:**
Zadavatel v textu DI č. 3 uvádí, že provětrávaná fasáda je atypickým řešením / není to typová konstrukce /.
**Náš dotaz zní:** Bude uchazeči umožněno, aby v realizační / výrobní / dokumentaci této konstrukce optimalizoval detaily jejího provedení včetně řešení návazností na okolní konstrukce?

**ODPOVĚĎ Č. 6:**
Ano, v rámci výrobní dokumentace bude umožněno optimalizování detailů provětrávané fasádní konstrukce. **Soupis prací se nemění.**

**DOTAZ Č. 7:**
Ve výkazu výměr v oddílu 721 – Zdravotechnika není obsažena položka pro ocenění vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 – DN 100, kterou se oceňuje připojení zařizovacích předmětů na odpadní potrubí.
**Náš dotaz zní:** Doplní zadavatel předložený výkaz výměr o tuto položku pro všechny v PD požadované zařizovací předměty?

**ODPOVĚĎ Č. 7:**
Položka byla prověřena a do soupisu prací bude doplněna v následujícím počtu:
- vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 35 ks
- vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 19 ks

- vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 33 ks

**Úpravy jsou zaznamenány v revidovaném soupisu prací, který je přílohou těchto dodatečných informací.**

**DOTAZ Č. 8:**

Ve výkazu výměr v položce v oddílu 722 – Zdravotechnika – Vnitřní vodovod není obsažena proložka pro vyvedení a upevnění výpustek DN 15 a položka nástěnky plastové / materiál PPR /, kterými se oceňuje připojení výtokových a směšovacích armatur.

**Náš dotaz zní:** Doplní zadavatel předložený výkaz výměr o tyto položky pro všechny v PD požadované výtokové armatury a směšovací armatury?

**ODPOVĚĎ Č. 8:**

Položka byla prověřena a do soupisu prací bude doplněna v následujícím počtu:

- vyvedení a upevnění výpustek DN 15, Nástěnka 20xR1/2 celkem 93 ks

**Úpravy jsou zaznamenány v revidovaném soupisu prací, který je přílohou těchto dodatečných informací.**

**DOTAZ Č. 9:**

Ve výkazu výměr v oddílu 725 – Zdravotechnika – Zařizovací předměty je v pol. č. 175 specifikovaná dodávka umyvadla keramického připevněného na stěnu ….v počtu **32 ks**. Následně je v pol. č. 182 specifikována dodávka Tempostop – umyvadlový stojánkový ventil ½" ….. v počtu **33 ks** a v pol. č. 190 je specifikována dodávka zápachové uzávěry pro umyvadla… v počtu **32 ks**.

**Náš dotaz zní:** Prověří zadavatel návaznost množství uvedených v těchto položkách a upraví předložený výkaz výměr dle skutečně požadovaného počtu specifikovaných dodávek?

**ODPOVĚĎ Č. 9:**

Položka byla prověřena a **soupis prací nebude měněn** – vysvětlení viz níže.

V soupisu prací je uvedena v části 725 – Zdravotechnika-zařizovací předměty pol. 175 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm v počtu 32ks a dále pol. 176 Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm v počtu 3ks. K těmto položkám přísluší pol. 182 Tempostop, umyvadlový stojánkový ventil 1/2" umyvadlový ventil s omezenou dobou výtoku a pol. 189 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti v počtu 2ks. Rozdíl je v tom, že na 30 umyvadlech a 3 umyvadlech pro invalidy jsou Tempostopy a na 2 umyvadlech jsou směšovací pákové baterie (v místnostech 01.08 Servis a 01.09 Ošetřovna). Zápachové uzávěrky jsou řešeny položkami 190 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 v počtu 32ks a pol. 191 Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková v počtu 3ks.

**DOTAZ Č. 10:**

Ve výkazu výměr v části ZTI v oddílu 726 – Zdravotechnika – Předstěnové konstrukce jsou započítány pouze nosné předstěnové konstrukce pro klozet. V PD je však požadováno, aby i umyvadla, pisoáry a výlevky byly upevněny na předstěny.

**Náš dotaz zní:** Prověří zadavatel a upřesní předložený výkaz výměr o všechny nutné nosné předstěnové konstrukce s přesnou specifikací jednotlivých požadovaných typů dle řešení uvedeného v PD?

**ODPOVĚĎ Č. 10:**
Samotné SDK předstěny + předstěnové závěsné prvky pro pisoáry, umyvadla apod., které jsou v PD zakresleny, jsou řešeny ve výkazu výměr v ARS části v oddíle 763 – Konstrukce suché výstavby. **Soupis prací se nemění**.

**DOTAZ Č. 11:**
V projektové dokumentaci je ve skladbě střešního pláště ozn. F-R1 je navržena jako parozábrana vrstva z 2x asfaltového SBS modifikovaného samolepícího pásu tl. 4 mm. To považujeme s odkazem na požadavek zadavatele na prověření předložené PD za neefektivní a neekonomické.
**Náš dotaz zní:** Prověří zadavatel, zda je možné navrženou parozábranu nahradit jednou vrstvou PVC fólie či jednou vrstvou asfaltového pasu typu Bitagit?

**ODPOVĚĎ Č. 11:**
Vzhledem k tepelně technickému namáhání střešního pláště musí být parozábrana umístěna na vnitřní i vnější straně tepelné izolace. Zvolené materiálové řešení umožňuje snadné utěsnění prostupujících prvků skrz parozábranu. **Soupis prací se nemění**.

**DOTAZ Č. 12:**
V předloženém výkazu výměr v oddílu 84 – Dokončovací práce – malby a tapety jsou v pol. č. 616 a 617 uvedeny dvojnásobné malby barvy bílé. V PD je však v TAB-02 Povrchové úpravy stěn a obklady uvedeno, že veškeré malířské nátěry jsou barvy šedé.
**Náš dotaz zní:** Prověří zadavatel a upraví předložený výkaz výměr dle skutečně požadovaného barevného řešení malířských nátěrů?

**ODPOVĚĎ Č. 12:**
Po prověření je nyní položka rozdělena na bílou a světle šedou. Výměry reprezentují skutečně natíranou plochu vč. odpočtu otvorů. **Úpravy jsou zaznamenány v revidovaném soupisu prací, který je přílohou těchto dodatečných informací.**

**DOTAZ Č. 13:**
V projektové dokumentaci v TAB-02 Povrchové úpravy stěn a obklady jsou na str. 1 uvedena revizní dvířka v celkovém počtu 40 ks. V předloženém výkazu výměr není, ale obsažena položka pro ocenění jejich dodávky a osazení.
**Náš dotaz zní:** Prověří zadavatel a doplní předložený výkaz výměr o položky pro osazení a dodávku v PD požadovaných revizních dvířek?

**ODPOVĚĎ Č. 13:**
Po prověření byly chybějící kusy do výkazu doplněny. **Úpravy jsou zaznamenány v revidovaném soupisu prací, který je přílohou těchto dodatečných informací.**

**DOTAZ Č. 14:**
Vzhledem ke zkušenostem se stavbami obdobného charakteru konstatujeme, že vrstvy podkladního betonu mají neobvykle velkou tloušťku. Jedná se o kombinaci podkladního betonu v tl. 125 mm a ochranná betonová mazanina v tl. 54 mm. Toto řešení se nám jeví jako neekonomické a zvyšující cenu díla.
Nezváží zadavatel revizi výkazu výměr a redukci těchto konstrukcí?

**ODPOVĚĎ Č. 14:**

Uvedenou tl. podkladních betonů a ochranných bet. mazanin není možné zmenšit. **Soupis prací nebude měněn.**

**INFORMACE Č. 1:**

Zadavatel z důvodu upřesnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a sice následovně: **lhůta pro podání nabídek končí dne 13/2/2017 v 10:00 hodin**.

.....

**Bc. Jarmila Svobodová**
**vedoucí odboru školství, kultury a sportu**