

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č.21/MAJ/2016

č. zhot.16SO28/03

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel. 417510370

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová
tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

jednající/zastoupen: Ing. Petrem Klímou, předsedou představenstva
Ing. Jaroslavem Kroupou, členem představenstva
Ing. Františkem Šobrem, členem představenstva

sídlo: Prvního pluku 224/20, Praha 8 – Karlín, 186 00

IČ: 63147165

DIČ: CZ63147165

bankovní spojení: COMMERZBANK, AG

e-mail: pavel.bubak@bilfinger.com

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Pavel Bubák, ředitel divize strojní a stavební, tel. 476 765 230


ve věcech technických: Ing. František Matějka, vedoucí investičních projektů, tel. 722 441 112

ve věcech realizace a předání díla: Ing. František Matějka

zápis v OR (nebo ŽR) : zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21352

Předmět díla

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „ Odizolování objektu, sanace zdiva 1. PP – MŠ Bohosudovská č.p. 111, Teplice, zpracovaná TL PROJEKT, Vrchlického 735/4, 415 01 Teplice.



Rozsah stavby se rozšiřuje o vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Dodatkem č. 2 se mění **Článek III.**

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Celková cena bez DPH a bez rozpočtové rezervy	1 250 803,- Kč
DPH (21 %)	262 669,- Kč
Celková cena včetně DPH bez rozpočtové rezervy	1 513 472,- Kč
Vícenáklady z rozpočtové rezervy bez DPH	122 829,- Kč
DPH rezervy (21 %)	25 794,- Kč
Vícenáklady z rozpočtové rezervy včetně DPH	148 623,- Kč
Vícenáklady nad rozpočtovou rezervu	227 423,- Kč
DPH (21%)	47 759,- Kč
Vícenáklady nad rozpočtovou rezervu včetně DPH	275 182,- Kč
Celková cena bez DPH	1 601 055,- Kč
DPH (21%)	336 222,- Kč
Celková cena včetně DPH	1 937 277,- Kč

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 2 je podepsán v 5 vyhotoveních z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č.2 zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č.0718/16 ze dne 23.9.2016.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Dolním Jiřetíně dne 24.9.2016

V Teplicích dne 24.9.2016

za zhotovitele:

Ing. Petr Klíma, předseda představenstva

za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Křivánek, člen představenstva


EUROMONT GROUP a.s.
Praha 8 - Karlín, Prvního pluku 224/20
IČO: 63147165
Strojní a stavební údržba

za objednatele:

Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Bohosudovská

Objekt: **Méněpráce**

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel: Euromont Group, a.s.

Místo: Teplice

Zpracoval: Plášil Jaroslav

Datum: 17.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Součet celkem							-43 638,42
HSV Práce a dodávky HSV							-43 638,42
1 Zemní práce							-12 625,90
1	001	121112011	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	-1,950	250,00	-487,50
			"potrubí do S600" -(4,00*0,15)		-0,600		
			"potrubí rozstříku" -(30,00*0,30*0,15)		-1,350		
2	001	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	-7,350	350,00	-2 572,50
			"rozšíření pro FS" -(1,00)		-1,000		
			"potrubí rozstříku" -(30,00*0,30*0,15+5,00)		-6,350		
3	001	132312109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	-4,780	100,00	-478,00
4	001	133302011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2	m3	-0,678	450,00	-305,10
			"S600" -(3,14*0,30*0,30*2,40)		-0,678		
5	001	133302019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4	m3	-0,678	100,00	-67,80
6	R	181301102	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-13,000	55,00	-715,00
7	R	8-004	Výsuvný postřikovač rotační vč.napojení na potrubí D+M	ks	-4,000	2 000,00	-8 000,00
8 Trubní vedení							-21 634,50
8	R	211561119	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů šterkem frakce 16 až 32 mm (dodávka+montáž)	m3	-1,350	870,00	-1 174,50
9	R	8-002	Plovák s konektorem - stupeň krytí IP68, hl.ponoru max20m (dodávka+montáž)	ks	-1,000	1 500,00	-1 500,00
10	R	8-003	Rozvodné potrubí plastové DN 1/2" (dodávka+montáž)	m	-30,000	120,00	-3 600,00
11	R	871264301	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 110 x 6,6 mm	m	-2,000	150,00	-300,00
12		286134160	Trubky z polyethylénu kanalizační potrubí PE kanalizační tlakové potrubí ČSN EN 13244 PE100 SDR 17 návin 100 m, s 10% signalizační vrstvou 110 x 6,6 mm	m	-2,000	350,00	-700,00
13	R	894811190	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu systém RV typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1360 do 1730 mm	kus	-1,000	6 500,00	-6 500,00
14	271	895170101	Drenážní šachta z PP DN 300 pro napojení potrubí D 80/110	kus	-6,000	850,00	-5 100,00
15	271	895170131	Drenážní šachta z PP DN 300 poklop plastový pochůzí pro zatížení 1,5 t	kus	-6,000	460,00	-2 760,00
37		596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupina A pl do 50 m2	m2	-17,565	220,00	-3 864,30
			"náhrada záhonů" 8,30*1,15+8,02*1,00		17,565		
62 Úprava povrchů vnější							-4 075,52
38		5924530	dlažba zámková tl.6 cm přírodní	m2	-17,565	145,00	-2 546,93
			22,065*1,03		22,727		
39		635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	-1,757	870,00	-1 528,59
			"pod zámkovou dlažbu" 22,065*0,10		1,757		
95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							-5 302,50
59		952905311	Vysoušení objektů po zatopení při výšce hladiny vody do 60 cm	m2	-212,100	25,00	-5 302,50
Celkem							-43 638,42 Kč

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Bohosudovská

Objekt: Vícepráce

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel: Euromont Group, a.s.

Místo: Teplice

Zpracoval: Plášil Jaroslav

Datum: 17.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV+PSV			Součet celkem				170 986,23
HSV			Práce a dodávky HSV				164 986,28
1			Zemní práce				951,62
1	R	458591119	Zpětné uložení vykopané zeminy - jílu, s namáčením a důkladným hutněním po vrstvách 100mm, vč.naložení a přemístění z místa uložení vykopané zeminy	m3	10,017	95,00	951,62
			základ pro schodiště				
			2,9*0,6*0,75		1,305		
			jímka				
			2,2*2,2*1,8		8,712		
3			Svislé a kompletní konstrukce				18 181,94
2	014	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	7,526	1 850,00	13 923,10
			m.č.06 - zazdívka okna			3 850,00	
			1,25*1*0,15		0,188		
			m.č.08 - zazdívka otvorů				
			1,65*0,75*0,15		0,186		
			0,2*0,2*0,15		0,006		
			m.č.09 - vyzdívky výklenku, otvoru				
			1,1*2*0,3 "výklenek		0,660		
			0,3*0,3*0,15 "ostatní otvory		0,014		
			0,5*0,4*0,15 "ostatní otvory		0,030		
			m.č.12 - zazdívka otvorů				
			0,4*0,4*0,6		0,096		
			(0,4*0,3*0,15)*2		0,036		
			0,2*0,2*0,15		0,006		
			m.č.15 a 15 - zazdívka otvorů dveří				
			2*2,65*1,15		6,095		
			m.č.15 - zazdívka vstupu komína				
			0,25*1*0,25		0,063		
			m.č.19 - zazdívky otvorů				
			0,5*0,5*0,15		0,038		
			0,4*0,6*0,3		0,072		
			0,4*0,3*0,3		0,036		
3	011	311238216	Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 400 mm pevnosti P 15 na MC	m2	1,783	821,00	1 463,84
			m.č.09 - vyzdívky pod oknem, výklenku, otvoru			1 580,00	
			1,55*1,15 "vyzdívka pod oknem		1,783		
4	011	317168122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	4,000	162,00	648,00
			m.č.18 - nový překlad nade dveře 80P			337,00	
			4*1		4,000		
5	011	342241162	Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	5,300	378,00	2 003,40
			m.č.16 - nová příčka			728,00	
			2*2,65		5,300		
6	011	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,400	359,00	143,60
			m.č.07 - vyzdívka okolo kanalizace a oprava stropu			690,00	
			2*0,2		0,400		
6			Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 080,50
7	011	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	3,000	59,50	178,50
			m.č.07 - vyzdívka okolo kanalizace a oprava stropu			124,00	
			3		3,000		
8	011	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	4,000	180,00	720,00
			m.č.05 - nová zárubeň 80P			342,00	
			1		1,000		
			m.č.08 - nová zárubeň 90P				
			1		1,000		
			m.č.12 - nová zárubeň 80L				
			1		1,000		
			m.č.18 - nová zárubeň 80L				
			1		1,000		
9	553	553311300	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P	kus	3,000	792,00	2 376,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Bohosudovská

Objekt: **Vícepráce**

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel: Euromont Group, a.s.

Místo: Teplice

Zpracoval: Plášil Jaroslav

Datum: 17.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			1 "80P (m.č.05)		1,000		
			1 "80L (m.č.12)		1,000		
			1 "80P (m.č.18)		1,000		
10	553	553311320	záručeň ocelová pro běžné zdění H 125 900 L/P	kus	1,000	806,00	806,00
			1 "90P (m.č.08)		1,000		
61			Úprava povrchů vnitřní				21 597,24
11	R	612821090.1	Vnitřní omítka stěn - síťovitý sanační omítkový podhoz (dodávka+montáž)	m2	32,091	58,00	1 861,28
			m.č.04 - po odstranění obkladu				
			1,6*3,5		5,600		
			m.č.06 - zazdívka okna				
			1,25*1		1,250		
			m.č.07 - vyzdívka okolo kanalizace				
			2*0,2		0,400		
			m.č.08 - zazdívka otvorů				
			2*(1,65*0,75)		2,475		
			2*(0,2*0,2)		0,080		
			m.č.09 - vyzdívky pod oknem, výklenku, otvoru				
			1,55*1,15 "vyzdívka pod oknem		1,783		
			2*(1,1*2) "výklenek		4,400		
			2*(0,3*0,3) "ostatní otvory		0,180		
			2*(0,5*0,4) "ostatní otvory		0,400		
			m.č.10 - vyzdívka pod oknem				
			1,7*0,5		0,850		
			m.č.12 - zazdívka otvorů				
			2*(0,4*0,6)		0,480		
			2*((0,4*0,3)*2)		0,480		
			2*(0,2*0,2)		0,080		
			1,25*1 "SDK		1,250		
			m.č.15 - zazdívka vstupu komína				
			0,25*1*0,25		0,063		
			m.č.16 - nová přička				
			2*(2*2,65)		10,600		
			m.č.19 - zazdívky otvorů				
			2*(0,5*0,5)		0,500		
			2*(0,4*0,6)		0,480		
			2*(0,4*0,3)		0,240		
			2*(1,25*0,2) "překlad		0,500		
12	R	612821090.3	Vnitřní omítka stěn - sanační jádrová omítka WTA, tl.min.20mm (dodávka+montáž)	m2	32,091	485,00	15 564,14
			32,091 "dtko		32,091		
13	R	612821090.4	Vnitřní omítka stěn - sanační štuková omítka, tl.3mm (dodávka+montáž)	m2	32,091	130,00	4 171,83
			32,091 "dtko		32,091		
63			Podlahy a podlahové konstrukce				5 805,00
14	R	631311134	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm tl. C 16/20	m3	1,290	4 500,00	5 805,00
			základová zeď pro schodiště				
			(2*(3,3+1))*0,75*0,2		1,290		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				57 361,64
15	35	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC (dodávka+montáž)	m2	9,200	420,00	3 864,00
			Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm (dodávka+montáž)				
			"dle výkresu N4" 63,70*0,40				
			Navýšení o prostor s tříděným štěrskem- záhonek				
16	36	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním	m3	1,080	1 200,00	1 296,00
			Násyp a rozprostření na záhonek z tříděného štěrku nebo oblázků				
			Součet		1,080		
17	57	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	18,000	130,00	2 340,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Bohosudovská

Objekt: Vícepráce

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel: Euromont Group, a.s.

Místo: Teplice

Zpracoval: Plášil Jaroslav

Datum: 17.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15							
navýšení pro záhony					18,000		
18	58	592172120	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	kus	18,000	65,00	1 170,00
19	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,960	40,00	198,40
m.č.03 - vybourání příčky					0,960		
1,6*0,6							
m.č.07 - oprava stropu					4,000		
4							
20	014	9529051R	Čerpání vody, vč. průběžného odstraňování kalů a nečistot z jímky	hod	24,000	275,00	6 600,00
Stávající nefunkční jímka příprava pro likvidaci					24,000		
21	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,156	1 210,00	3 818,76
jímka						2 520,00	
2,2*2,2*0,15					0,726		
základ pod schody							
0,9*0,9*3					2,430		
22	013	962023491	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC přes 1 m3	m3	25,163	339,00	8 530,26
jímka						706,00	
(2,5*4)*1,8*0,3					5,400		
přízdívky							
(13+6,6+1,6+1,3+4,2+3,6+0,9+11,3)*1,55*0,3					19,763		
23	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	8,100	105,00	850,50
m.č.03 - vybourání příčky							
1,4*2					2,800		
m.č.16 - bourání příčky							
2*2,65					5,300		
24	013	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3	m3	7,815	311,00	2 430,47
m.č.18 - vybourání zdiva pro nové dveře						647,00	
1*2,1*1,15					2,415		
jímka							
(2,5*4)*1,8*0,3					5,400		
25	013	963012520	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	0,726	965,00	700,59
jímka						2 010,00	
2,2*2,2*0,15					0,726		
26	013	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	5,600	60,00	336,00
m.č.04 - odstranění omítek							
1,6*3,5					5,600		
27	005	9851211R	Tryskání stěn sušeným pískem	m2	90,600	215,00	19 479,00
m.č.17, 18, 19 - otryskání asf. nátěrů stěn						409,00	
90,6					90,600		
28	005	9851219R	Příplatek za tryskání stěn za práci ve stíněném prostoru	m2	90,600	63,44	5 747,66
						112,00	
997			Přesun sutě				
							51 658,13
29	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	94,439	150,00	14 165,85
30	013	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	94,439	200,00	18 887,80
31	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	94,439	17,00	1 605,46
32	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	94,439	180,00	16 999,02
998			Přesun hmot				
							5 350,20
33	011	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	26,751	200,00	5 350,20
PSV			Práce a dodávky PSV				
763			Konstrukce suché výstavby				
							5 999,96
							2 541,21

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Bohosudovská

Objekt: **Vícepráce**

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel: Euromont Group, a.s.

Místo: Teplice

Zpracoval: Plášil Jaroslav

Datum: 17.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
34	763	763164151	SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	6,600	234,00	1 544,40
			m.č.12 - obklad z SDK			488,00	
			6,6		6,600		
35	590	590305210	deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm	m2	7,590	67,30	510,81
			m.č.12 - obklad z SDK				
			6,6		6,600		
36	763	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm	kus	1,000	51,80	51,80
			m.č.01 - hlavní uzávěr vody			108,00	
			1		1,000		
37	562	562457210	dvířka vanová DV 300x300 B - bílá	kus	1,000	103,00	103,00
			m.č.01 - hlavní uzávěr vody				
			1		1,000		
38	763	763172311	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 200x200 mm	kus	3,000	35,10	105,30
			m.č.02 - kanalizace			73,20	
			1		1,000		
			m.č.05 - hlavní uzávěr vody				
			1		1,000		
			m.č.12 - hlavní uzávěr vody				
			1		1,000		
39	562	562457240	dvířka vanová DV 200x200 B - bílá	kus	3,000	75,30	225,90
			m.č.02 - kanalizace				
			1		1,000		
			m.č.05 - hlavní uzávěr vody				
			1		1,000		
			m.č.12 - hlavní uzávěr vody				
			1		1,000		
781			Dokončovací práce - obklady keramické				3 231,20
41	R	781-01	Montáž obkladů z keramických obkladaček vnitřních lepených do tmelu (vč.dodávky tmelu)	m2	5,600	250,00	1 400,00
			m.č.04 - nové obklady				
			1,6*3,5		5,600		
42		SPC781-01	obkladačky keramické vnitřní (vč.plast.lišt) (dodávka)	m2	6,160	220,00	1 355,20
			5,6*1,10		6,160		
43	781	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	5,600	85,00	476,00
			m.č.04 - odstranění obkladu				
			1,6*3,5		5,600		
783			Dokončovací práce - nátěry				227,55
45	783	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,895	40,00	115,80
			zárubně			83,30	
			3*((2+2+0,8)*0,15)		2,160		
			(2+2+0,9)*0,15		0,735		
46	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,895	38,60	111,75
			2,895 "dtto"		2,895	80,40	

LEGENDA:

100
100
100

Položky smluvního rozpočtu

Položky v URS

Materiál

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MS Bohosudovská

Objekt: **Vícepráce - oprava poškozené obv. zdi**

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel: Euromont Group, a.s.

Místo: Teplice

Zpracoval: Plášil Jaroslav

Datum: 17.8.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet celkem						222 904,42
HSV+PSV						220 456,47
1 - Zemní práce						7 430,74
1	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 (0,8*0,25)*7,9 (0,8*1,25)*7,9	m3	9,480	350,00	3 318,00
2	132312109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 (0,8*0,25)*7,9 (0,8*1,25)*7,9	m3	9,480	100,00	948,00
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (0,8*0,25)*7,9 (0,8*1,25)*7,9	m3	9,480	150,00	1 422,00
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (0,8*0,25)*7,9 (0,8*1,25)*7,9	m3	9,480	50,00	474,00
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky (0,8*0,25)*7,9	m3	1,580	120,00	189,60
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) ((0,8*0,25)*7,9)*1,6	t	2,528	130,00	328,64
7	458591119	Zpětný zához vykopané zeminy 9,48-1,58	m3	7,900	95,00	750,50
2 - Zakládání						31 188,25
8	2723R1	Provádění a navazování základů nosného zdiva, vč.bednění a vč. úprav přílehlající podlahové konstrukce v 5ti etapách Bednění stěn základů (celkem 18,96=7,9*1,2*2) Postupné betonování základů z betonu tř. C 20/25 po etapách, včetně bet. výztuže průměru 16mm (celkem 7,11=0,75*1,2*7,9) Doplnění podlahové konstrukce vč. hutnění zásypů	kpl	1,000	31 188,25	31 188,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce						76 590,00
11	3112R1	Odbourávání poškozeného smíšeného zdiva po etapách a navazující provádění zdiva nosného z cihel POROTHERM tl 175 mm a 440 mm pevnosti P15na MC po etapách, včetně izolací proti zemní vlhkosti a propojování zdiva s navazujícími konstrukcemi Izolace proti zemní vlhkosti z modifikovaného asfaltového pásu, včetně penetračního nátěru a přitavení Nové zdivo z cihel POROTHERM na šíři zdiva 62,5 (45+17) na maltu cementovou Postupné podepření konstrukce římsy, dozdivka z plných cihel s vyplněním spár cementovou maltou Dodávka a montáž překladů otvorů v novém zdivu Demontáž a zpětné osazení stávajících kamenných prvků kolem otvorů	kpl	1,000	76 590,00	76 590,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						8 604,24
16	611325423	Oprava vnitřní vápenocement.štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% 7,9*4,532	m2	35,803	145,00	5 191,44
17	622541011	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn 7,9*3,2	m2	25,280	135,00	3 412,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						72 932,12
18	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 7,9*4,532	m2	35,803	40,00	1 432,12

19	9610R1	Statické zajištění nosných konstrukcí a stropu havarovaného objektu, včetně následného odbourání zasaženého staticky narušeného zdiva a základů a jejich následné nahrazování	ks	1,000	71 500,00	71 500,00
----	--------	---	----	-------	-----------	-----------

Provedení sádrových terčů 8 ks

pomocné sváry na táhlech a ztužujícím ocelovém pásu 0,48 m

Zřízení uložení pro dřevěné trámy-výkop 0,5*0,5*0,5 m jámy s doplněním betonového dna pro usazení trámů

Podpora uvolněného zdiva dřevěnou podporou, trámy 16*16 7 ks a 10*10 3 ks vsazenými do výkopu s betonovou patkou a do ocel. I profilů

Podpora stropní konstrukce pomocí ocelových nastavitelných podpěr, trámek a fošen 25,62 m²

Bourání zdiva smíšeného z cihel plných a kamene 0,65*7,9*3

Odstranění podpěr, začištění a zásyp 10 ks jam

997 - Přesun sutě

17 477,72

26	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	47,078	150,00	7 061,70
27	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	58,848	17,00	1 000,42
28	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	47,078	200,00	9 415,60

998 - Přesun hmot

6 233,40

29	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	31,167	200,00	6 233,40
----	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 447,95

767 - Konstrukce zámečnické

2 447,95

35	767995112R	Dodávka a montáž zámečnických konstrukcí včetně dodávky ocel L 80x80x4	kg	59,706	41,00	2 447,95
----	------------	--	----	--------	-------	----------

LEGENDA:

100	Položky smluvního rozpočtu
100	Položky v URS
100	Materiál
100	R položka agregovaná