


PŮDORYS VSTUPŮ DO BYTŮ




K ULICI HRABÁKOVA

K HAVLÍČKOVU NÁBŘEŽÍ

Legenda místnosti 1.np - VSTUPY DO BYTŮ:

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHA	POVRCHY	POZNÁMKA
A.01	VSTUP DO BYTU	1,87	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA HLADKÁ	
B.01	VSTUP DO BYTU	1,87	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA HLADKÁ	

PŮDORYS VSTUPNÍ ČÁSTI



Legenda místnosti 1.np -VSTUPNÍ ČÁST:


OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHA	POVRCHY	POZNÁMKA
1.01	ZÁDVEŘÍ ŠATEN	7,13	KERAMICKÁ DLAŽBA / BETONOVÝ POTĚR	VÁPENNÁ OMÍTKA HLADKÁ	LATEXOVÉ MALBY
1.01.1	VSTUP DO ŠATEN	4,48	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA HLADKÁ	DŘ. OBKLAD STĚNY
1.02	ZÁDVEŘÍ VÝTAHU	7,04	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA HLADKÁ	STROPY VÁPENNÉ
1.03	JÍZDNÍ KOLA	25,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA HLADKÁ	STROPY VÁPENNÉ

LEGENDA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ:



- B1 DEMONTÁŽ KOVOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNÍ A OKEN VČ. VENKOVNÍCH I VNITŘNÍCH PARAPETŮ
- B2 DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH A VSTUPNÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ A PRAHU
- B3 DEMONTÁŽ KERAMICKÉ DLAŽBY VČ. SOKLU
- B4 DEMONTÁŽ GUMOVÉ ČISTÍCÍ ZONY
- B5 DEMONTÁŽ ZAPUŠTĚNÉ OCELOVÉ ČISTÍCÍ ZONY VČ. RÁMU
- B6 DEMONTÁŽ PODLAHOVÉ VPUSTI VČ. ZASLEPENÍ POTRUBÍ
- B7 VYBOURÁNÍ OTVORU 1500x1600mm hl. 40mm V PODLAŽE PRO VSTUPNÍ ROHOŽ
- B8 DEMONTÁŽ A ZPETNÁ MONTÁŽ OSVĚTLENÍ (PRO VÝMALBU)

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO



Výškový systém : B.p.v
Souřadný systém : S-JTSK

Název akce: Stavební úpravy, udržovací práce objektu školy bez č.p. na pozemku p.č. 586/1, k.ú. Moravská Ostrava		
Místo stavby : Objekt bez č.p. na parc. č. 586/1, k.ú. Moravská Ostrava		
Investor: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Kratochvílova 7/1490, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava IČ 00602132		
Generální projektant:		Ing. Libor Macháček 1. máje 1797, 738 01, Frýdek-Místek - Místek IČ 01093100, E-mail : machacek@gmpprojekt.cz
Projektan dílčí části:		Ing. Libor Macháček 1. máje 1797, 738 01, Frýdek-Místek - Místek IČ 01093100, E-mail : machacek@gmpprojekt.cz
Fáze: Dokumentace pro stavební povolení		
Vypracoval:	Ing. Libor MACHÁČEK	Autorizace :
Kontroloval:	Ing. Libor MACHÁČEK	
Schválil:	Ing. Lubomír HRADIL	
Projektová část:	D.1 - Dokumentace objektů	
Objekt:	SO01 - Objekt školy bez č.p.	
Měřítko:	Formát:	Datum:
1:50	A2	duben 2016
Název výkresu: STÁVAJÍCÍ STAV + BOURANÉ KONSTRUKCE - PŮDORYSY		
Číslo výkresu: DSP-D.1.1-SO01-AST-101		Revize: 00