




POHLED VÝCHODNÍ












POHLED JIŽNÍ



POHLED SEVERNÍ



LEGENDA PROVÁDĚNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ:

-  OSAZENÍ NOVÝCH HLINÍKOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ A OKEN, viz. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ
-  OSAZENÍ NOVÝCH DŘEVĚNÝCH VSTUPNÍCH A VNITŘNÍCH DVEŘÍ
-  NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ tl. 9mm (VIZ. TZ)
VČ. SOKLU v. 0,15m + VYROVNÁNÍ PODLAHU
-  NOVÁ VÝMALBA + VYSPRAVENÍ OMÍTEK STĚN A STROPŮ
-  SROVNÁNÍ SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ ZBROUŠENÍM PRO NOVOU DLAŽBU
-  ZABETONOVÁNÍ ŠACHTY ODSTRANĚNÉ ČISTÍCÍ ZONY 850x400mm hl. 150mm
-  VYROVNÁNÍ PODLAHY CEMENTOVÝM SAMONIVELAČNÍM POTĚREM tl.0–40mm
-  ÚPRAVA OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ PO DEMONTÁŽI DVEŘÍ
-  VSTUPNÍ ROHOŽ – ZAPUŠTĚNÁ, HLINÍKOVÁ V KOVOVÉM RÁMU, NAPŘ. TOPWELL 27mm STANDARD (1500x1600mm)

U NOVÝCH DVEŘÍ A OKEN – ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ DVEŘÍ A OKEN VČ. OPRAVY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ

Výškový systém : B.p.v
Souřadný systém : S-JTSK

Název akce: Stavební úpravy, udržovací práce objektu školy bez č.p. na pozemku p.č. 586/1, k.ú. Moravská Ostrava		
Místo stavby : Objekt bez č.p. na parc. č. 586/1, k.ú. Moravská Ostrava		
Investor: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Kratochvílova 7/1490, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava IČ 00602132		
Generální projektant:  Ing. Libor Macháček 1. máje 1797, 738 01, Frýdek-Místek - Místek IČ 01093100 , E-mail : machacek@gmprojekt.cz		
Projektan dílčí části:  Ing. Libor Macháček 1. máje 1797, 738 01, Frýdek-Místek - Místek IČ 01093100 , E-mail : machacek@gmprojekt.cz		
Fáze: Dokumentace pro stavební povolení		
Vypracoval: Ing. Libor MACHÁČEK	Autorizace :	
Kontroloval: Ing. Libor MACHÁČEK		
Schválil: Ing. Lubomír HRADIL		
Projektová část: D.1 - Dokumentace objektů	Paré:	
Objekt: SO01 - Objekt školy bez č.p.		
Měřítko: 1:100	Formát: A3	Datum: duben 2016
Název výkresu: NOVÝ STAV - POHLEDY		
Číslo výkresu: DSP-D.1.1-SO01-AST-104		Revize: 00