ZADÁVACÍ DOKUMENTACE



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Dodatečná informace č.2

Dotaz č.1:
Ve výkazu výměr jsou uvedeny rozvaděče RC10 a RVO, v PD chybí výkresy pro tyto rozvaděče.
Doplní zadavatel výkresy pro tyto rozvaděče?

Odpověď na dotaz č.1:
Zadavatel výkresy doplňovat nebude. Veškeré nezbytné informace jsou uvedeny v technické zprávě, která je součástí zadávací dokumentace (příloha č.4 zadávací dokumentace).

Dotaz č.2:
V Návrhu smlouvy o dílo se mají doplnit údaje na místo, kde je uvedeno "Klikněte sem a zadejte text" - celý návrh smlouvy je zamknutý a žádný text nejde doplnit.
Upraví zadavatel Návrh smlouvy tak, aby šel doplnit?

Odpověď na dotaz č.2:
Upravený návrh smlouvy pro editování je přílohou č. 1 této dodatečné informace.

Dotaz č.3:
Z projektové dokumentace VZT nelze bezchybně určit cenovou nabídku na D+M.
V projektové dokumentaci nejsou přesně specifikovány prvky VZT např.:
- chybí dimenze potrubí jak ve výkazu výměr, tak na výkresech;
- chybí kompletní projekt MaR;
- chybí tloušťka tepelné izolace VZT potrubí;
- klimatizace kanceláří - jaké jednotky venkovní/vnitřní, bm Cu potrubí.

Prosíme o doplnění těchto údajů.

Odpověď na dotaz č.3:
- chybí dimenze potrubí jak ve výkazu výměr, tak ve výkresech.

Potrubní systému jsou v PD zpracovány jako model ve skutečné velikosti. Přílohou č. 2 této dodatečné informace jsou modely jednotlivých potrubních tras ve formátu dwg. Tyto soubory lze editovat (prohlížet v různých pohledech, odměřovat vzdálenosti) v prohlížeči autocadu verze 10 a vyšší.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

- chybí kompletní projekt MaR

Vzduchotechnické jednotky (pro halu montáže a pro sociální zařízení - přístavek k silnici) jsou vybaveny systémem MaR nutným pro řízení provozu těchto jednotek (systémy jsou součástí dodávky těchto jednotek). Pokud se týká systému MaR pro dokompletování systému a řízení vířivých výustí TRA a destr. ventilátorů bude tato část MaR dodána včetně prováděcího projektu (zpracuje vybraný dodavatel), který používá technologie a systémy určitých typů a výrobců. Tyto skutečnosti nejsou v tomto časovém horizontu známé, proto je projekt MaR součástí dodávky (nutno poptat včetně projektu). Je zohledněno i v části elektro.

- chybí tloušťka tepelné izolace VZT potrubí

Uvažujte s tloušťkou 12 cm a nutnou povrchovou úpravou do venkovního prostředí.

- klimatizace kanceláří - jaké jednotky venkovní/vnitřní , bm CU potrubí.

Schéma je přílohou č. 3 této dodatečné informace.

V Chrudimi 7. 3. 2016

.....

Osoba oprávněná

transportní a manipulační technika
TMT spol. s r.o. Chrudim
Tovární 290, 537 01 CHRUDIM IV
DIČ: CZ13583972

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy
Příloha č. 2 – Výkresy modelů potrubí
Příloha č. 3 – Schéma klimatizace kanceláře