KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova veřejného osvětlení města Vizovice

Objekt: ESL_2016_015_02 - Obnova rozvaděč HRVO 15

JKSO: CC-CZ:
Místo: Vizovice Datum: 11.02.2016

Objednavatel: IČ: 70886245
Technické služby města Vizovice, p. o. DIČ: CZ70886245

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 61989100
Výzkumné energetické centrum, VŠB - TU Ostrava DIČ: CZ61989100

Zpracovatel: IČ:
Jiří Sádlík DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**0,00**
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**0,00**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova veřejného osvětlení města Vizovice

Objekt: ESL_2016_015_02 - Obnova rozvaděč HRVO 15

Místo:	Vizovice	Datum:	11.02.2016
Objednavatel:	Technické služby města Vizovice, p. o.	Projektant:	Výzkumné energetické centrum
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Jiří Sádlík

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**0,00**
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**0,00**

ROZPOČET

Stavba: Obnova veřejného osvětlení města Vizovice

Objekt: ESL_2016_015_02 - Obnova rozvaděč HRVO 15

Místo: Vizovice Datum: 11.02.2016

Objednavatel: Technické služby města Vizovice, p. o. Projektant: Výzkumné energetické centrum
Zhotovitel: Zpracovatel: Jiří Sádlík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
M - Práce a dodávky M							0,00
21-M - Elektromontáže							0,00
151	K	210010124	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených volně	m	397,000	0,00	0,00
136	*M*	*345713530*	*trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09075*	*m*	*397,000*	*0,00*	*0,00*
15	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	20,000	0,00	0,00
150	K	210100004	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2	kus	88,000	0,00	0,00
148	K	210100299	Smršťovací návlek na uzemnění	kus	20,000	0,00	0,00
156	*M*	*354360290*	*spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV, 3-4ž. x 6 - 35mm*	*kus*	*22,000*	*0,00*	*0,00*
149	*M*	*34844N02061*	*smršťovací bužírka zž*	*kus*	*20,000*	*0,00*	*0,00*
17	K	210120001	Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A se zapojením vodičů	kus	20,000	0,00	0,00
22	K	210190003	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 100 kg	kus	1,000	0,00	0,00
23	*M*	*34844N0301*	*rozvaděč RVO "B" 3x63A, 6 vývody*	*kus*	*1,000*	*0,00*	*0,00*
26	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	20,000	0,00	0,00
125	*M*	*34844N0026.4*	*svítidlo LED*	*kus*	*20,000*	*0,00*	*0,00*
32	*M*	*34844N0227*	*příplatek za recyklaci svítidla*	*kus*	*20,000*	*0,00*	*0,00*
33	K	210202013-D	Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	20,000	0,00	0,00
39	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 10 m	kus	20,000	0,00	0,00
40	*M*	*316740690*	*stožár osvětlovací K 9 - 159/133/114 žárově zinkovaný - uliční*	*kus*	*20,000*	*0,00*	*0,00*
41	K	210204011-D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	20,000	0,00	0,00
42	K	210204100-D	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg	kus	20,000	0,00	0,00
48	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	20,000	0,00	0,00
154	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	20,000	0,00	0,00
155	*M*	*34844N0123b*	*výložník jednoramenný 1500 90°*	*kus*	*20,000*	*0,00*	*0,00*
49	*M*	*34844N0213*	*Stožárová svorkovnice s násuvnou pojistkou; IP20*	*kus*	*20,000*	*0,00*	*0,00*
52	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	397,000	0,00	0,00
53	*M*	*354420620*	*páska zemnící 30 x 4 mm FeZn*	*m*	*397,000*	*0,00*	*0,00*
134	K	210220020-D	Demontáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	50,000	0,00	0,00
54	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	40,000	0,00	0,00
55	*M*	*354410730*	*drát průměr 10 mm FeZn*	*m*	*40,000*	*0,00*	*0,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	20,000	0,00	0,00
57	*M*	*354418950*	*svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí*	*kus*	*20,000*	*0,00*	*0,00*
58	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	40,000	0,00	0,00
59	*M*	*354418750*	*svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm*	*kus*	*40,000*	*0,00*	*0,00*
147	K	210290891	Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi)	kus	24,000	0,00	0,00
64	K	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	260,000	0,00	0,00
65	*M*	*341110300*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2*	*m*	*260,000*	*0,00*	*0,00*
127	K	210901090	Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 5x25 mm2 pevně uložených	m	569,000	0,00	0,00
152	*M*	*341131200*	*kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x25/S mm2*	*m*	*569,000*	*0,00*	*0,00*
135	K	210901090-D	Demontáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x25 mm2 pevně uložených	m	569,000	0,00	0,00
68	K	PM	Přidružený materiál	%	0,000	0,00	0,00
69	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	0,000	0,00	0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

70	K	460010002	Vytyčení trasy vedení vzdušného sdělovacího nebo ovládacího podél silnice	km	0,397	0,00	0,00
71	K	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	78,000	0,00	0,00
74	K	460030039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité	m2	42,000	0,00	0,00
76	K	460030172	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm	m2	61,000	0,00	0,00
78	K	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 10 cm	m	122,000	0,00	0,00
79	K	460050703a	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 - 1200mm	kus	20,000	0,00	0,00
80	K	460071004	Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 4	m3	20,000	0,00	0,00
81	K	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	20,000	0,00	0,00
82	*M*	*585915620*	*betonová směs*	*m3*	*20,000*	*0,00*	*0,00*
83	*M*	*286113380*	*trubka kanalizace plastová KGEM-315x1000 mm SN8*	*kus*	*20,000*	*0,00*	*0,00*
84	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	20,000	0,00	0,00
85	K	460150294	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 110 cm, v	m	105,000	0,00	0,00
86	K	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	224,000	0,00	0,00
87	K	460300001	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě	m3	20,000	0,00	0,00
88	K	460421201	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	397,000	0,00	0,00
89	K	460421182a	montáž výstražné folie	m	397,000	0,00	0,00
90	*M*	*693113100*	*pás varovný plný PE POLYNET šíře 33 cm*	*m*	*397,000*	*0,00*	*0,00*
91	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	20,000	0,00	0,00
92	K	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	10,000	0,00	0,00
93	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	224,000	0,00	0,00
94	K	460560294	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 110 cm, z horniny třídy 4	m	105,000	0,00	0,00
95	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	20,000	0,00	0,00
96	K	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	m3	20,000	0,00	0,00
97	K	460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	78,000	0,00	0,00
98	K	460620007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	78,000	0,00	0,00
99	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	120,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
100	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	42,000	0,00	0,00
101	K	460650042	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 10 cm	m2	105,000	0,00	0,00
102	K	460650063	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 20 cm	m2	105,000	0,00	0,00
104	K	460650134	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 7cm	m2	61,000	0,00	0,00
105	K	460650162	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva	m2	42,000	0,00	0,00
106	K	PPV.1	Podíl přidružených výkonů	%	0,000	0,00	0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

107	K	1	Vyhledávání připojovacího místa	hod	2,000	0,00	0,00
111	K	13	Zvláštní užívání komunikace	kpl	1,000	0,00	0,00
112	K	14	Hutnící zkoušky	kpl	1,000	0,00	0,00
137	K	15	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	0,00	0,00
138	K	16	Jeřáb	hod	20,000	0,00	0,00
139	K	17	Vytýčení trasy vedení VO	kpl	1,000	0,00	0,00
140	K	18	Konfigurace systému RVO	kpl	20,000	0,00	0,00
141	K	19	Očíslování stožárů	kpl	20,000	0,00	0,00
113	K	2	Doprava materiálu	kpl	1,000	0,00	0,00
114	K	2.1	Geodetické zaměření	kpl	1,000	0,00	0,00
142	K	20	Převedení pasportu do dig. systému města	kpl	1,000	0,00	0,00
143	K	21	Projekční práce , Dozor, koordinace, BOZP	hod	80,000	0,00	0,00
144	K	22	Zajištění pracoviště	kpl	1,000	0,00	0,00
145	K	23	Skládkovné	kpl	1,000	0,00	0,00
146	K	24	Ekologická likvidace materiálu	kpl	1,000	0,00	0,00
115	K	3	Autoplošina MP13	hod	80,000	0,00	0,00
116	K	4	Vytýčení sítí jedn. správců	kpl	5,000	0,00	0,00
117	K	4.1	Vypínání sítí VO	kpl	2,000	0,00	0,00
118	K	5	Revize	hod	8,000	0,00	0,00
119	K	6	Demontáž a montáž s materiálem dopravního značení ze stožárů a reklamních panelů	ks	14,000	0,00	0,00
120	K	7	Demontáž a montáž s materiálem Rozhlasu a Kamerového systému	ks	6,000	0,00	0,00
153	K	7.1	Demontáž a montáž s materiálem cizího kabelového vedení	ks	3,000	0,00	0,00
121	K	8	Zkušební provoz	hod	8,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce 0,00