

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Obnova veřejného osvětlení města Vizovice		
Objekt:	ESL_2016_015_03 - Obnova rozvaděč HRVO 16		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Vizovice	Datum:	11.02.2016
Objednavatel:		IČ:	70886245
Technické služby města Vizovice, p. o.		DIČ:	CZ70886245
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	61989100
Výzkumné energetické centrum, VŠB - TU Ostrava		DIČ:	CZ61989100
Zpracovatel:		IČ:	
Jiří Sádlick		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant

Datum a podpis:Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova veřejného osvětlení města Vizovice

Objekt: ESL_2016_015_03 - Obnova rozvaděč HRVO 16

Místo: Vizovice

Datum: 11.02.2016

Objednavatel: Technické služby města Vizovice, p. o.

Projektant: Výzkumné energetické centrum

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jiří Sádlik

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba:	Obnova veřejného osvětlení města Vizovice		
Objekt:	ESL_2016_015_03 - Obnova rozvaděč HRVO 16		
Místo:	Vizovice	Datum:	11.02.2016
Objednavatel:	Technické služby města Vizovice, p. o.	Projektant:	Výzkumné energetické centrum
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Jiří Sádlik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

151	K	210010124	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených volně	m	26,000	0,00	0,00
136	M	345713530	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09075	m	26,000	0,00	0,00
15	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	23,000	0,00	0,00
156	K	210040401-D	Demontáž roubíků s izolátorem	kus	8,000	0,00	0,00
157	K	210040501-D	Demontáž vodičů nn do 70 mm2	km	0,080	0,00	0,00
158	K	210040551-D	Demontáž šablon nn pro vedení svorkou šroubovou do 50 mm2	kus	2,000	0,00	0,00
159	K	210040561	Montáž šablon nn pro vedení svorkou typ C do 50 mm2	kus	2,000	0,00	0,00
160	M	34844N0204	svorka propichovací, SLIP 12. 1	kus	4,000	0,00	0,00
161	K	210050631	Montáž nosných svorek	kus	6,000	0,00	0,00
162	M	34844N0209	nosná svorka - SO 271	kus	6,000	0,00	0,00
163	K	210050631a	Montáž kotevních svorek	kus	2,000	0,00	0,00
164	M	34844N0211	kotevní svorka - SO158.1 4x16-35	kus	2,000	0,00	0,00
150	K	210100004	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2	kus	69,000	0,00	0,00
166	M	354360290	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž. x 6 - 35mm	kus	53,000	0,00	0,00
148	K	210100299	Smršťovací návlek na uzemnění	kus	23,000	0,00	0,00
149	M	34844N02061	smršťovací bužírka zž	kus	23,000	0,00	0,00
17	K	210120001	Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A se zapojením vodičů	kus	25,000	0,00	0,00
22	K	210190003	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 100 kg	kus	1,000	0,00	0,00
23	M	34844N0301	rozvaděč RVO "A" 3x63A, 6 vývody s řízením	kus	1,000	0,00	0,00
26	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	25,000	0,00	0,00
125	M	34844N0026.4	svítidlo LED	kus	25,000	0,00	0,00
32	M	34844N0227	příplatek za recyklaci svítidla	kus	25,000	0,00	0,00
33	K	210202013-D	Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	25,000	0,00	0,00
39	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 10 m	kus	23,000	0,00	0,00
40	M	316740690	stožár osvětlovací K 9 žárově zinkovaný - uliční	kus	22,000	0,00	0,00
165	M	316740690-1	stožár osvětlovací K 11 žárově zinkovaný - uliční	kus	1,000	0,00	0,00
41	K	210204011-D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	23,000	0,00	0,00
42	K	210204100-D	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg	kus	23,000	0,00	0,00
167	K	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	2,000	0,00	0,00
48	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení	kus	23,000	0,00	0,00
154	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	21,000	0,00	0,00
155	M	34844N0123b	výložník jednoramenný 1500 90°	kus	21,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
168	M	34844N0123c	výložník dvouramenný 1500 90°	kus	2,000	0,00	0,00
49	M	34844N0213	Stožárová svorkovnice s násuvnou pojistkou; IP20	kus	23,000	0,00	0,00
52	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	10,000	0,00	0,00
53	M	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	m	10,000	0,00	0,00
134	K	210220020-D	Demontáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	10,000	0,00	0,00
54	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	48,000	0,00	0,00
55	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	m	48,000	0,00	0,00
56	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	23,000	0,00	0,00
57	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	23,000	0,00	0,00
58	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	23,000	0,00	0,00
59	M	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	23,000	0,00	0,00
147	K	210290891	Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi)	kus	50,000	0,00	0,00
64	K	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	325,000	0,00	0,00
65	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	325,000	0,00	0,00
127	K	210901090	Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 5x25 mm2 pevně uložených	m	212,000	0,00	0,00
152	M	341131200	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x25/S mm2	m	212,000	0,00	0,00
135	K	210901090-D	Demontáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x25 mm2 pevně uložených	m	212,000	0,00	0,00
68	K	PM	Přidružený materiál	%	0,000	0,00	0,00
69	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	0,000	0,00	0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

70	K	460010002	Vytyčení trasy vedení vzdušného sdělovacího nebo ovládacího podél silnice	km	0,050	0,00	0,00
71	K	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	14,000	0,00	0,00
74	K	460030039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m2	14,000	0,00	0,00
76	K	460030172	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm	m2	14,000	0,00	0,00
78	K	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 10 cm	m	8,000	0,00	0,00
79	K	460050703a	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 - 1200mm	kus	23,000	0,00	0,00
80	K	460071004	Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 4	m3	25,000	0,00	0,00
81	K	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	23,000	0,00	0,00
82	M	585915620	betonová směs	m3	23,000	0,00	0,00
83	M	286113380	trubka kanalizace plastová KGEM-315x1000 mm SN8	kus	23,000	0,00	0,00
84	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	23,000	0,00	0,00
85	K	460150294	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 110 cm, v	m	8,000	0,00	0,00
86	K	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	23,000	0,00	0,00
87	K	460300001	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě	m3	23,000	0,00	0,00
88	K	460421201	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	23,000	0,00	0,00
89	K	460421182a	montáž výstražné folie	m	23,000	0,00	0,00
90	M	693113100	pás varovný plný PE POLYNET šíře 33 cm	m	23,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	5,000	0,00	0,00
92	K	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	10,000	0,00	0,00
93	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	14,000	0,00	0,00
94	K	460560294	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 110 cm, z horniny třídy 4	m	18,000	0,00	0,00
95	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	23,000	0,00	0,00
96	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	m3	23,000	0,00	0,00
97	K	460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	14,000	0,00	0,00
98	K	460620007	Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině	m2	14,000	0,00	0,00
99	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	10,000	0,00	0,00
100	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	4,000	0,00	0,00
101	K	460650042	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopisku se zhutněním tloušťky do 10 cm	m2	18,000	0,00	0,00
102	K	460650063	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drčeného se zhutněním tloušťky do 20 cm	m2	18,000	0,00	0,00
104	K	460650134	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 7cm	m2	4,000	0,00	0,00
105	K	460650162	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva	m2	14,000	0,00	0,00
106	K	PPV.1	Podíl přidružených výkonů	%	0,000	0,00	0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby							0,00
107	K	1	Vyhledávání připojovacího místa	hod	2,000	0,00	0,00
111	K	13	Zvláštní užívání komunikace	kpl	1,000	0,00	0,00
112	K	14	Hutnicí zkoušky	kpl	2,000	0,00	0,00
137	K	15	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	0,00	0,00
138	K	16	Jeřáb	hod	28,000	0,00	0,00
139	K	17	Vytýčení trasy vedení VO	kpl	1,000	0,00	0,00
140	K	18	Konfigurace systému RVO	kpl	23,000	0,00	0,00
141	K	19	Očíslování stožárů	kpl	23,000	0,00	0,00
113	K	2	Doprava materiálu	kpl	1,000	0,00	0,00
114	K	2.1	Geodetické zaměření	kpl	1,000	0,00	0,00
142	K	20	Převedení pasportu do dig. systému města	kpl	1,000	0,00	0,00
143	K	21	Projekční práce - Dozor, koordinace, BOZP	hod	80,000	0,00	0,00
144	K	22	Zajištění pracoviště	kpl	1,000	0,00	0,00
145	K	23	Skládkovné	kpl	1,000	0,00	0,00
146	K	24	Ekologická likvidace materiálu	kpl	1,000	0,00	0,00
115	K	3	Autoplošina MP13	hod	72,000	0,00	0,00
116	K	4	Vytýčení sítí jedn. správců	kpl	5,000	0,00	0,00
117	K	4.1	Vypínání sítí VO	kpl	2,000	0,00	0,00
118	K	5	Revize	hod	8,000	0,00	0,00
119	K	6	Demontáž a montáž s materiálem dopravního značení ze stožárů a reklamních panelů	ks	25,000	0,00	0,00
120	K	7	Demontáž a montáž s materiálem Rozhlasu a Komerového systému	ks	8,000	0,00	0,00
153	K	7.1	Demontáž a montáž s materiálem cizího kabelového vedení	ks	27,000	0,00	0,00
121	K	8	Zkušební provoz	hod	8,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce							0,00
----------------	--	--	--	--	--	--	------