

Výkaz výměr

Stavba :	ZARÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ
Objekt :	D.1.3 STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLADOVACÍ HALY V AREÁLU FIRMY TENZA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl: 1		Zemní práce		
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	160,00
2	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh-příložné-hl. do 2m	m2	388,00
3	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh-příložné-hl. do 2m	m2	388,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	65,00
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	160,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	65,00
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	65,00
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	95,00
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	65,00
	Celkem za	1 Zemní práce		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání		
10	113106231R00	Rozebrání dlažeb v kamenivu	m2	65,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání		
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce		
11	113107146R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	65,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce		
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch		
12	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	65,00
13	632245911R00	Dlažba z cihel dl.250mm do písku	m2	65,00
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace		
14	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,00
15	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00
16	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00
17	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	140,00
18	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	20,00
19	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	75,00
20	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	20,00
21	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	15,00
22	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	25,00
23	721176222R00	Potrubí PVC svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	55,00
24	721176223R00	Potrubí PVC svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	85,00
25	721176224.R00	Potrubí PVC svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	20,00
26	PC	PPR PN 16 d32x4,4 +mont.+izolace 6mm	m	15,00
27	551-62347	Sífon kondenz D40 s transp zásuv trubicemi+mont.	ks	3,00
28	PC	Vpust dvorní DN150, lapač, klapka, litinová mříž+mont.	ks	1,00
29	721273200RT3	Ventilační střešní souprava souprava větrací hlavice PP DN 100	ks	1,00
30	721242110RT2	Lapač střešních splavenin DN 125, kloub,zápachová klapka, koš na listí+mont.	ks	5,00
31	PC	Sífon pračkový DN 40/50-podomítkový, pochromovaný výtokový ventil 1/2 "+mont.	ks	1,00
32	PC	Požární manžeta na potrubí DN100+mont.	ks	2,00
33	998721202R00	Přesun hmot pro obor 721 na objektech H do 12m	%	#ODKAZ!
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace		
Díl: 722		Vnitřní vodovod		
34	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	15,00
35	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	140,00
36	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	140,00
37	PC	Izolace návleková tl.6mm, d22+ mont.	m	30,00
38	PC	Izolace návleková tl.6mm, d28 + mont.	m	20,00
39	PC	Izolace návleková tl.10mm, d42+ mont.	m	60,00
40	PC	Izolace návleková tl.30mm, d32+ mont.	m	30,00
41	PC	PPR PN 20 d20x3,4 +tv.+uložení do korytek +kompenzace+mont.	m	45,00
42	PC	PPR PN 20 d25x4,2 +tv. +uložení do korytek+kompenzace+mont.	m	20,00
43	PC	PPR PN 20 d32x5,4 +tv. +uložení do korytek+ kompenzace+ mont.	m	10,00
44	PC	PPR PN 20 d40x6,7 +tv. +uložení do korytek+ kompenzace+mont.	m	65,00
45	PC	Kulový uzávěr G5/4" +mont.	ks	2,00
46	PC	Kulový uzávěr G 3/4" s vyp. + mont.	ks	2,00
47	PC	Ventil zpětný G3/4"+mont.	ks	1,00

Výkaz výměr

Stavba :	ZARÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ
Objekt :	D.1.3 STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLADOVACÍ HALY V AREÁLU FIRMY TENZA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
48	PC	Expanzní nádoba 8/10 -8l/10barů+ průtočná armatura3/4"+mont.	soubor	1,00
49	PC	Pojistný ventil ventil DN15+mont.	ks	1,00
50	998722202R00	Přesun hmot pro obor 722 na objektech H do 12 m	%	#ODKAZ!
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod		
	725	Zařizovací předměty		
51	PC	Klozet závěsný-zadní odpad +sedátko - bílá+mont.	ks	3,00
52	PC	Montážní prvek pro závěsné WC s nádrží , ovládání zepředu+mont.	ks	3,00
53	PC	Ovládací tlačítko 3/6l- bílá+mont.	ks	3,00
54	PC	Umyvadlo 60 cm-bílé s otvorem pro baterii+mont.	ks	4,00
55	PC	Sífon k umyvadlu nerez DN40 + mont.	ks	4,00
56	PC	Stojánková baterie umyvadlová, páková s otevíráním výpusti+mont.	ks	4,00
57	PC	Stojánková baterie dřezová +mont.	ks	1,00
58	PC	Dřez v kuch. Lince+mont.	ks	1,00
59	PC	Hadice připojovací tlaková + mont.	ks	10,00
60	PC	Ventil rohový bez matky s GUM.TĚSNĚNÍM 3/8"x1/2" chrom + mont.	ks	10,00
61	PC	Sífon dřezový DN 40,50	ks	1,00
62	PC	Splachovací pisoár s radarovým čidlem - komplet +mont.	ks	1,00
63	998725202R00	Přesun hmot pro obor 725 na objektech H do 12m	%	#ODKAZ!
	Celkem za	725 Zařizovací předměty		

Ohřev TUV -dodávka UT