

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 5



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Identifikace zadavatele

Obchodní firma: Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.

Sídlo: Alešova 947, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov

IČ: 046 48 633

Zastoupený: Lukáš Votrubec, člen představenstva, výkonný ředitel společnosti
just Imagine a.s., na základě plné moci

Zadavatel v souladu s aktuální verzí Pravidel pro výběr dodavatelů a závaznou metodikou OP PIK tímto seznamuje všechny účastníky s vysvětlením zadávacích podmínek k veřejné zakázce s názvem:

„Rekonstrukce rozvodů tepla napojených na PSV08 a PSV09 ve městě Litvínově“

Níže uvádíme znění dotazu, který jsme obdrželi dne 15. 9. 2017, společně s vyjádřením zadavatele:

1. V PD chybí popis ukončení alarmu na objektech. Bud' budou jednotlivé větve UT zasmyčkovány, nebo budou osazeny krabice vč. připojovacích kablíků a lišt. Uzemnění je pak šroubem na ocelovou trubku. Žádáme upřesnění počtu krabic.

Jednotlivé větve ÚT a TUV musí být „proklemovány“ pod koncovým víčkem v jednotlivých objektech, popřípadě na konci jednotlivých větví. Počet je zřejmý z projektu.

2. Měření alarmu /odporu/ na PSV 08 a 09, požadujeme, upřesnit, zda nebudou osazeny měřáky napojené na elektro /cena cca 25.000,- za 1 kus + napojení 220 V/ a to na každou větev, vycházející z výměníku /5 x/, nebo budou osazeny krabice bez dopojení na elektro pouze pro ruční měření.

Měření alarmu/odporu – budou osazeny krabice pro ruční měření. Počet krabic: PVS9 3x, PVS8 2x.

3. Prosíme o vysvětlení, k čemu jsou ve stavebním rozpočtu: Uzavírací manžety na chráničku DN 100/150 (6 ks), na chráničku která je dlouhá 6 metrů? Pokud je to jedna chránička, tak budou manžety jen 2, pokud to je 2 x 3 m, tak budou 4 ks. Toto je v deseti případech, ve dvou případech je chránička 20 metrů a 10 x manžeta?

Chráničky a s tím spojené uzavírací, resp. kluzné manžety, jsou v rozpočtu z důvodu možné potřeby osazení stávajícího plynovodního potrubí chráničkami v místě křížení s trasami UT, resp. TUV. Položky oceňte, tak jak jsou uvedeny v soupise.

4. Ve vysvětlení zadávacích podmínek č. 4 z 11. 9.2017 – dotaz z 8. 9. 2017, bod č. 4 bylo uvedeno:

„... dle technické zprávy budou osazeny na všech objektech patní uzávěry na UT 2 x, na TUV 2 x a na zpětné větvi UT stad nebo staf.“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 5



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Protože to opět není ve výkazech jednotlivých větví, prosíme o odpověď, kam tyto armatury/ a další položky a činnosti, které souvisí s propojením na stávající potrubí v objektech – vypouštění napouštění, oprava izolace, nátěr, potrubí atd. zapsat do výkazů, nebo budou výkazy doplněny o tyto položky?

Prosíme o vyjasnění Vaší odpovědi, zda patní uzávěry budou Stad. To neodpovídá PD, výkresu a TS, je myšleno, že všechny uzávěry budou STAD?

Citace z „Technické zprávy“ projektu str. 10:

„ÚT, potrubí topná: za patní KK směrem do objektu bude osazen nový vyvažovací ventil Stad pro statické vyvážení sítě“

„ÚT, potrubí vratná: stávající prvky na potrubí vratná objektu (MT, filtr, regulační ventily a uzávěry) zůstanou...“

“Přehled dimenzí patních KK a velikost ventilů Stad včetně jejich nastavení je v tabulkách níže uvedených“ (tzn. v technické zprávě projektu)...“

„TV+C: stávající vyvažovací ventily Stad na potrubí cirkulace budou zachovány. Zůstanou pro seřízení cirkulačního průtoku objektu...“

Z výše uvedeného vyplývá jednoznačná specifikace ventilů Stad.

Uveřejněním vysvětlení nedochází ke změnám zadávacích podmínek. Nedochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nabídky je nutné doručit do 22. 9. 2017, 12:00.

Děkujeme.

V Ostravě dne 19. 9. 2017


.....
Lukáš Votrubec
na základě plné moci