

# KRYCÍ LIST

|                      |                                                            |                 |    |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>TJ Horní Suchá</b>                                      | JKSO            |    |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                              | SKP             |    |
|                      | <b>Celek</b>                                               | Měrná jednotka  | m2 |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                               | Počet jednotek  |    |
| <b>2014</b>          | <b>Stavební úpravy - výměna povrchu fotbalového hřiště</b> | Náklady na m.j. |    |
| Projektant           |                                                            | Typ rozpočtu    |    |
| Zpracovatel projektu |                                                            |                 |    |
| Objednatel           |                                                            |                 |    |
| Dodavatel            |                                                            | Zakázkové číslo |    |
| Rozpočtoval          |                                                            | Počet listů     |    |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                  |                       | Ostatní rozpočtové náklady |                       |
|------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
|                              | HSV celkem       | 0                     | Ztížené výrobní podmínky   | 0                     |
| Z                            | PSV celkem       | 0                     | Oborová přírážka           | 0                     |
| R                            | M práce celkem   | 0                     | Přesun stavebních kapacit  | 0                     |
| N                            | M dodávky celkem | 0                     | Mimostaveništní doprava    | 0                     |
| ZRN celkem                   |                  | 0                     | Zařízení staveniště        | 0                     |
|                              |                  |                       | Provoz investora           | 0                     |
| HZS                          |                  | 0                     | Kompletační činnost (IČD)  | 0                     |
| ZRN+HZS                      |                  | 0                     | Ostatní náklady neuvedené  | 0                     |
| ZRN+ost.náklady+HZS          |                  | 0                     | Ostatní náklady celkem     | 0                     |
| <b>Vypracoval</b>            |                  | <b>Za zhotovitele</b> |                            | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno : Marek Šmach          |                  | Jméno :               |                            | Jméno :               |
| Datum : březen 2014          |                  | Datum :               |                            | Datum :               |
| Podpis :                     |                  | Podpis:               |                            | Podpis:               |
| Základ pro DPH               |                  | 21,0 %                |                            | 0 Kč                  |
| DPH                          |                  | 21,0 %                |                            | 0 Kč                  |
| Základ pro DPH               |                  | 0,0 %                 |                            | 0 Kč                  |
| DPH                          |                  | 0,0 %                 |                            | 0 Kč                  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                  |                       |                            | <b>0 Kč</b>           |

Poznámka :

|          |                                                                             |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Stavba : | Stavební úpravy - výměna povrchu fotbalového hřiště<br>TJ Depos Horní Suchá | Rozpočet : 1 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|

## REKAPITULACE ROZPOČTU

| Stavební díl               | HSV      | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|----------------------------|----------|-----|---------|--------|-----|
| IO 01 Hřiště               | 0        |     |         |        |     |
| IO02 Odvodnění             | 0        |     |         |        |     |
| IOF2 Osvětlení             | 0        |     |         |        |     |
| Vedlejší a ostatní náklady | 0        |     |         |        |     |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>       | <b>0</b> |     |         |        |     |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | % | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|---|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  |    |   | 0        | 0        |
| Oborová přírážka          |    |   | 0        | 0        |
| Přesun stavebních kapacit |    |   | 0        | 0        |
| Mimostaveništní doprava   |    |   | 0        | 0        |
| Zařízení staveniště       |    |   | 0        | 0        |
| Provoz investora          |    |   | 0        | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) |    |   | 0        | 0        |
| Rezerva rozpočtu          |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |   |          | <b>0</b> |

|          |                                                            |              |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Stavba : | <b>Stavební úpravy - výměna povrchu fotbalového hřiště</b> | Rozpočet : 1 |
| Objekt : | <b>IO 01 HŘIŠTĚ</b>                                        |              |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                            | HSV      | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---------------------------------------------------------|----------|-----|---------|--------|-----|
| 1 Zemní práce                                           | 0        |     |         |        |     |
| 11 Přípravné a přidružené práce                         | 0        |     |         |        |     |
| 18 Povrchové úpravy terénu                              | 0        |     |         |        |     |
| 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch       | 0        |     |         |        |     |
| 57 57 Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací | 0        |     |         |        |     |
| 59 Dlažby a předlažby komunikací                        | 0        |     |         |        |     |
| 91 Obrubníky                                            | 0        |     |         |        |     |
| 27 Základy                                              | 0        |     |         |        |     |
| Umělý povrch                                            | 0        |     |         |        |     |
| Sportovní vybavení                                      | 0        |     |         |        |     |
| Konstrukce zámečnické                                   | 0        |     |         |        |     |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                                    | <b>0</b> |     |         |        |     |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | % | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|---|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  |    |   | 0        | 0        |
| Oborová přírážka          |    |   | 0        | 0        |
| Přesun stavebních kapacit |    |   | 0        | 0        |
| Mimostaveništní doprava   |    |   | 0        | 0        |
| Zařízení staveniště       |    |   | 0        | 0        |
| Provoz investora          |    |   | 0        | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) |    |   | 0        | 0        |
| Rezerva rozpočtu          |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |   |          | <b>0</b> |

|          |                                                            |             |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba : | <b>Stavební úpravy - výměna povrchu fotbalového hřiště</b> | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | <b>IO 01 HŘIŠTĚ</b>                                        |             |

| P.č.    | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| Díl: 1  |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           |             |
| 1       | 121101102R00     | Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m<br>Přístupový chodník š 2m, výkres C3<br>208*0,10                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 20,80    |           |             |
|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 20,80    |           |             |
| 2       | 122201102R00     | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3<br>Přístupový chodník š 2m, výkres C3<br>50,88*3*0,15<br>Chodník kolem hřiště levá část 0/25m, výkres C3<br>25*3*0,1<br>Středová část 25/85m, výkres C3<br>60*3*0,3<br>Pravá část 85/105m, výkres C3<br>20*3*0,15<br>Hřiště včetně bezpečnostních zón, výkres C3<br>7020/4*0,10 | m3 | 268,90   |           |             |
|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 22,90    |           |             |
|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 7,50     |           |             |
|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 54,00    |           |             |
|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 9,00     |           |             |
|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 175,50   |           |             |
| 3       | 122201109R00     | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3<br>položka 12201102R00/2                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 134,45   |           |             |
| 4       | 133301101R00     | Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3<br>patky sloupků oplocení 0,8*1,1*1,5*14 - výkres D1<br>patky fotbalových branek 0,5*0,5*0,6*4 - výkres D1<br>Patky zábradlí 0,4*0,4*0,56*36 - výkres D1                                                                                                                               | m3 | 22,31    |           |             |
|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 18,48    |           |             |
|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,60     |           |             |
|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 3,23     |           |             |
| 5       | 133301109R00     | Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.34<br>položka 133301101R00/2                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 11,15    |           |             |
| 6       | 162301101R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m<br>22,31+268,9                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 291,20   |           |             |
| 7       | 171201101R00     | Uložení sypaniny do násypů nezhuťných zemina pro terénní úpravy<br>položka 121101102R00                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 20,80    |           |             |
| 8       | 171102103R00     | Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 100% PS<br>dosyp v areálu<br>ploha hřiště 7020/4*0,1<br>okolní terén 291,2-175,5                                                                                                                                                                                                   | m3 | 291,20   |           |             |
|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 175,50   |           |             |
|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 115,70   |           |             |
| 9       | 181101102R00     | Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním<br>rovnání a přehutnění HTÚ<br>Hřiště včetně bezpečnostních zón<br>7050<br>Přístupový chodník š 2m<br>69,33*3<br>Chodník kolem hřiště<br>104*3                                                                                                                          | m2 | 7 570,00 |           |             |
|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 7 050,00 |           |             |
|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 208,00   |           |             |
|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 312,00   |           |             |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |             |
| Díl: 11 |                  | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |             |
| 10      | 961044111R00     | Bourání základů z betonu prostého<br>odstranění stávajících patek sloupů síťového oplocení<br>14*0,6*0,6*1 výkres C3                                                                                                                                                                                                     | m3 | 5,04     |           |             |
|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 5,04     |           |             |
| 11      | 113106121R00     | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho<br>trasa kabelu NN, výkres C3<br>9+3,85                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 12,85    |           |             |
|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 12,85    |           |             |
| 12      | 919735122R00     | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm<br>Trasa kabelu NN, výkres C3                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 36,20    |           |             |
| 13      | 113202111R00     | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých<br>trasa kabelu NN, výkres C3                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 4,00     |           |             |
| 14      | 113107122R00     | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm<br>trasa kabelu NN, výkres C3                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 28,50    |           |             |
|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 28,50    |           |             |
| 15      | 113107142R00     | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm<br>trasa kabelu NN, výkres C3                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 28,50    |           |             |
|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 28,50    |           |             |
| 16      | 979083117R00     | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m<br>(5,04+28,5*0,1)*2,6                                                                                                                                                                                                                                                    | t  | 12,45    |           |             |
|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 12,45    |           |             |
| 17      |                  | Poplatek za uložení odpadu<br>asfalt, beton                                                                                                                                                                                                                                                                              | t  | 12,45    |           |             |
|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 12,45    |           |             |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>11 Přípravné a přidružené práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |             |
| Díl: 18 |                  | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |           |             |

|          |                                                            |             |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba : | <b>Stavební úpravy - výměna povrchu fotbalového hřiště</b> | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | <b>IO 01 HŘIŠTĚ</b>                                        |             |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                           | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| 18   | 167103101R00     | Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění                                              | m3 | 187,49   |           |             |
|      |                  | plocha kolem hřiště (108*6+108*2+70*4*2)*0,1                                            |    | 142,40   |           |             |
|      |                  | teréní úpravy kolem chodníku (50,88*2*2)*0,1                                            |    | 5,09     |           |             |
|      |                  | skládka - terénní úpravy 20*20*0,1                                                      |    | 40,00    |           |             |
| 19   | 162201102R00     | Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m                                           | m3 | 20,80    |           |             |
|      |                  | položka 121101102R00                                                                    |    |          |           |             |
| 20   | 162701101R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m                                       | m3 | 151,69   |           |             |
|      |                  | 187,49-35,8 - dovoz zeminy ze skládky                                                   |    | 151,69   |           |             |
| 21   | 181301112R00     | Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2                                      | m2 | 1 874,90 |           |             |
|      |                  | 187,49*10                                                                               |    | 1 874,90 |           |             |
| 22   | 184802111R00     | Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině                                       | m2 | 1 874,90 |           |             |
|      |                  | 187,49*10                                                                               |    | 1 874,90 |           |             |
|      | 25234000.A       | herbicid totální bal. po 1 litru (0,0012 l/m2* např.ROUNDUP BIAKTIV                     | l  | 3,000    |           |             |
| 23   | 183403152R00     | Obdělání půdy vláčením, v rovině                                                        | m2 | 1 874,90 |           |             |
|      |                  | 187,49*10                                                                               |    | 1 874,90 |           |             |
| 24   | 181114711R00     | Odstranění kamene sebráním do 15 kg                                                     | m3 | 5,00     |           |             |
| 25   | 185802113R00     | Hnojení umělým hnojivem v rovině (30g/m2)                                               | t  | 0,06     |           |             |
|      |                  | 187,49*0,0003                                                                           |    | 1 874,90 |           |             |
|      | 25191158         | Trávníkové hnojivo po 10 kg                                                             | kg | 60,000   |           |             |
| 26   | 183403153R00     | Obdělání půdy hrabáním, v rovině 2x                                                     | m2 | 3 749,80 |           |             |
|      |                  | 1874,9*2                                                                                |    | 3 749,80 |           |             |
| 27   | 180402111R00     | Založení trávníku parkového výsevem v rovině                                            | m2 | 1 874,90 |           |             |
| 28   | 00572400         | Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFI                                           | kg | 75,00    |           |             |
|      |                  | 1874,9*0,04                                                                             |    | 75,00    |           |             |
| 29   | 183403161R00     | Obdělání půdy válením, v rovině                                                         | m2 | 1 874,90 |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>18 Povrchové úpravy terénu</b>                                                       |    |          |           |             |
| Díl: | <b>56</b>        | <b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>                                   |    |          |           |             |
| 30   | 564751114R00     | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 18 cm tř.A                                 | m2 | 6 488,00 |           |             |
|      |                  | Fotbalové hřiště                                                                        |    | 6 488,00 |           |             |
| 31   | 564811113R00     | Podklad z kameniva drceného tloušťky 7 cm frakce 16/32 mm tř. A                         | m2 | 6 488,00 |           |             |
|      |                  | Fotbalové hřiště                                                                        |    | 6 488,00 |           |             |
| 32   | 564801111R00     | Podklad z kameniva drceného tloušťky 3 cm frakce 4/8 mm tř. A                           | m2 | 6 488,00 |           |             |
|      |                  | Fotbalové hřiště                                                                        |    | 6 488,00 |           |             |
| 33   | 564801111R00     | Podklad z kameniva drceného tloušťky 2 cm frakce 0/4 tř. A - zakalení, ruční zpracování | m2 | 6 488,00 |           |             |
|      |                  | Fotbalové hřiště                                                                        |    | 6 488,00 |           |             |
| 34   | 564861113R00     | Podklad z kameniva drceného tloušťky 22 cm frakce 0/32mm                                | m2 | 258,00   |           |             |
|      |                  | Zpevněné plochy                                                                         |    | 258,00   |           |             |
|      |                  | 104,2+153,8                                                                             |    | 258,00   |           |             |
| 35   | 998222012R00     | Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva                                           | t  | 3 806,00 |           |             |
|      |                  | Fotbalové hřiště 6488*0,3*1,9                                                           |    | 3 698,16 |           |             |
|      |                  | zpevněné plochy 258*0,22*1,9                                                            |    | 107,84   |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>                                |    |          |           |             |
| Díl: | <b>57</b>        | <b>Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací</b>                                |    |          |           |             |
| 36   | 577131211R00     | Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm                                       | m2 | 57,20    |           |             |
|      |                  | 28,6*2 výkres C3                                                                        |    | 57,20    |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>57 Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací</b>                             |    |          |           |             |
| Díl: | <b>59</b>        | <b>Dlažby a předlažby komunikací</b>                                                    |    |          |           |             |
| 37   | 596215021R00     | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm                                        | m2 | 275,85   |           |             |
|      |                  | 104,2+153,8+12,85+5                                                                     |    | 275,85   |           |             |
| 38   | 59245110         | Dlažba sklad. 20x10x6 cm např. HOLLAND                                                  | m2 | 258,00   |           |             |
|      |                  | 104,2+153,8                                                                             |    | 258,00   |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>59 Dlažby a předlažby komunikací</b>                                                 |    |          |           |             |

|          |                                                            |             |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba : | <b>Stavební úpravy - výměna povrchu fotbalového hřiště</b> | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | <b>IO 01 HŘIŠTĚ</b>                                        |             |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ   | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-------------|
| Díl: | <b>91</b>        | <b>Obrubníky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |           |             |
| 39   | 916 561111R00    | Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 653,00   |           |             |
|      |                  | Fotbalové hřiště výkres D2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 339,00   |           |             |
|      |                  | chodník 209,40+104,20 výkres C3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 314,00   |           |             |
| 40   | 918101111R00     | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 39,18    |           |             |
|      |                  | 653*0,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 39,18    |           |             |
| 41   | 592-17335        | Obrubník zahradní 1000/50/200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus  | 653,00   |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>91 Obrubníky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |           |             |
| Díl: | <b>27</b>        | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |           |             |
| 42   | 275310030RAA     | Základová patka z B 20 (C 16/20), včetně příp. bednění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 23,99    |           |             |
|      |                  | patky sloupků oplocení 0,8*11*1,5*14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 18,48    |           |             |
|      |                  | patky fotbalových branek 0,5*0,5*0,9*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 0,90     |           |             |
|      |                  | Patky zábradlí 0,4*0,4*0,80*36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 4,61     |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>27 Základy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |           |             |
| Díl: |                  | <b>Umělý povrch</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |           |             |
| 43   |                  | Umělá tráva vč zasypu křemičitým pískem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 6 488,00 |           |             |
|      |                  | min. technické požadavky na umělý trávník                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |           |             |
|      |                  | Umělý trávník s dvoubarevným monofilamentním vlasem - profil čocka, výškou vlasu 60mm. Dtex 18.000 , šířka vlasu 1,2mm, tloušťka vlasu 320, počet vpichů min 7.000/m2, počet konců min 117.000/m2, celková plošná hmotnost min 2.900g/m2. Vsyp kombinace křemičitého písku a EPDM granulátu.                                                                                                          |      |          |           |             |
|      |                  | včetně lajnování fotbalu dle pravidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>Umělý povrch</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |           |             |
| Díl: |                  | <b>Sportovní vybavení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |           |             |
| 44   |                  | Fotbalové branky hliníkové včetně pouzder a sítě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks   | 2,00     |           |             |
|      |                  | Barvy: stříbrná, Materiál: eloxovaný hliník, 7,32 m x 2,44 m oválný profil 120 x 100 mm, pouzdra pro zabetonování, síťové oblouky pr. 30 mm, plastové upínací háčky                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |           |             |
| 45   |                  | Údržbový kartáč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks   | 1,00     |           |             |
|      |                  | Kartáč ve tvaru triangu o délce základny min 1,6m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |           |             |
| 46   |                  | Střídačka pro 12 osob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | sada | 2,00     |           |             |
|      |                  | Krytá střídačka délky min6,8m je vyrobena z ocelového uzavřeného profilu (jakl) jako jeden celek. Konstrukce je povrchově ošetřena žárovým zinkem. Kryt (oplaštění) fotbalové střídačky je zhotoven z jednokomorového polykarbonátu čiré, nebo mléčné barvy. Krytá střídačka je osazena plastovými sedačkami, nebo dřevěnou lavicí. Kotvení střídačky je provedeno do betonových patek. Včetně patek. |      |          |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>Sportovní vybavení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |           |             |
| Díl: | <b>767</b>       | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |           |             |
| 47   | 338171122R00     | Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus  | 14,00    |           |             |
| 48   |                  | Sít pro oplocení PI 100/100/3 zelená D + M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 480,00   |           |             |
|      |                  | Polyetylénová vlákna, vč.montáže, karabinek a napínacích lanek viz statické posouzení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |           |             |
|      |                  | (40+20)*8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 480,00   |           |             |
| 49   | 767              | stožary pro oplocení žárově zinkované                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks   | 14,00    |           |             |
|      |                  | stožary dle statického posudku v PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |           |             |
|      |                  | vč. úpravy sloupků pro uchycení sítě a napínacích lanek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |           |             |
| 50   | 767              | Trubka 58/3-žár.pozink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 60,00    |           |             |
|      |                  | Horní ztužení oplocení viz statické posouzení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |           |             |
|      |                  | 20+40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 60,00    |           |             |
| 51   | 767995104R00     | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 804,28   |           |             |
|      |                  | díly zábradlí výkres D7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |           |             |
|      |                  | díl 1: 44,129*15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 661,94   |           |             |
|      |                  | díl 2: 51,556*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 103,11   |           |             |
|      |                  | díl 3: 19,618*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 39,24    |           |             |
| 52   | 767              | Žárově zinkování ocelových konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 804,28   |           |             |
|      |                  | položka 767995104R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |           |             |
| 53   | 278311041R00     | Zálivka kotevních otvorů C 16/20 do objemu 0,02 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,51     |           |             |
|      |                  | díly zábradlí výkres D1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |           |             |
|      |                  | 36* 0,0141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 0,51     |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |           |             |

**Celkem**

## Rekapitulace

| Kap. popis položky                    | Základ DPH  |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b> |             |
| 1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)      | 0,00        |
| 2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)   | 0,00        |
| 6 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)         | 0,00        |
| <b>CELKEM URN</b>                     | <b>0,00</b> |
| <b>B. HZS</b>                         |             |
| 13 Hodinová zúčtovací sazba           | 0,00        |
| <b>CELKEM HZS</b>                     | <b>0,00</b> |
| <b>C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>            |             |
| 14 Dodávka zařízení (specifikace)     | 0,00        |
| <b>CELKEM DODÁVKA</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b> |             |
| <b>CELKEM VRN</b>                     |             |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                  | <b>0,00</b> |

## C21M - Elektromontáže

| poř.č. | číslo pol. | popis položky                                                                                  | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] |
|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|-------------|
| 1      | 210010123  | trubka ochr.z PE vnitřní do R=47mm (VU)<br><i>Trasa kabelů, výkres F2-02</i>                   |           | 220,00   | m     | 0,00        |
| 2      | 210010125  | trubka ochr.z PE vnitřní do R=100mm (VU)<br><i>přívodní kabel 133*1,05, výkres F2-01</i>       |           | 139,65   | m     | 0,00        |
| 3      | 210100001  | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2                                                       |           | 36,00    | ks    | 0,00        |
| 4      | 210100003  | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2                                                        |           | 32,00    | ks    | 0,00        |
| 5      | 210100251  | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2                                                               |           | 4,00     | ks    | 0,00        |
| 6      | 210100252  | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x25 mm2                                                               |           | 4,00     | ks    | 0,00        |
| 7      | 210100253  | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x50 mm2                                                               |           | 2,00     | ks    | 0,00        |
| 8      | 210202013  | 2000W na výložník                                                                              |           | 4,00     | ks    | 0,00        |
| 9      | 210202013  | 2000W na výložník                                                                              |           | 12,00    | ks    | 0,00        |
| 10     | 210204012  | stožár ocelový délky od 13m do 18m                                                             |           | 4,00     | ks    | 0,00        |
| 11     | 210220021  | uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj.<br><i>trasa kabelů, výkres C3, 380,6*1,1</i> |           | 418,66   | m     | 0,00        |
| 12     | 210220022  | uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.<br><i>7*4</i>                                 |           | 28,00    | m     | 0,00        |
| 13     | 210220301  | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)                                                     |           | 8,00     | ks    | 0,00        |
| 14     | 210220302  | svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)                                               |           | 44,00    | ks    | 0,00        |
| 15     | 210800648  | CYA 16 mm2 zelenožlutý (PU)                                                                    |           | 3,00     | m     | 0,00        |
| 16     | 210810010  | CYKY-CYKYm 4Bx2.5 mm2 750V (VU)<br><i>trasa kabelů, výkres F2-02</i>                           |           | 290,00   | m     | 0,00        |
| 17     | 210810013  | CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (VU)<br><i>trasa kabelů, výkres F2-02</i>                            |           | 95,00    | m     | 0,00        |
| 18     | 210810014  | CYKY-CYKYm 4Bx16 mm2 750V (VU)<br><i>trasa kabelů, výkres F2-02</i>                            |           | 430,00   | m     | 0,00        |
| 19     | 210810016  | CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (VU)                                                                |           | 16,80    | m     | 0,00        |
| 20     | 210901072  | AYKY 4Bx50 mm2 1kV (VU)<br><i>trasa kabelů, výkres F2-01, 133*1,1</i>                          |           | 146,30   | m     | 0,00        |
| 21     | 215012130  | lišta vkladací s víčkem 60mm                                                                   |           | 8,00     | m     | 0,00        |

**celkem za ceník:**

**0,00**

**k celkem: 64540,31 Kč**

## C46M - Zemní práce

| poř.č. | číslo pol. | popis položky                                                                  | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|-------------|
| 1      | 460100006  | pouzdrový zákl.pro stožár VO mimo trasu 1000x2000mm                            |           | 4,00     | ks    | 0,00        |
| 2      | 460200263  | kabel.rýha 50cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3                                         |           | 380,60   | m     | 0,00        |
| 3      | 460420371  | zřiz.kab.lože z kop.pis.zakr. fólií<br><i>trasa kabelů, výkres C3</i>          |           | 380,60   | m     | 0,00        |
| 4      | 460490012  | fólie výstražná z PVC šířky 33cm<br><i>trasa kabelů, výkres C3</i>             |           | 380,60   | m     | 0,00        |
| 5      | 460560263  | ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.80cm hl.zem.tř.3<br><i>trasa kabelů, výkres C3</i> |           | 380,60   | m     | 0,00        |
| 6      | 460620013  | provizorní úprava terénu zem.tř.3<br><i>380,6/2</i>                            |           | 190,30   | m2    | 0,00        |

**celkem za ceník:**

**0,00**

## Materiály

| poř.č. | číslo pol. | popis položky                                                          | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] |
|--------|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|-------------|
| 1      | 00245      | trubka kopoflex 50<br><i>Trasa kabelů, výkres F2-02</i>                |           | 220,00   | m     | 0,00        |
| 2      | 00247      | trubka kopoflex 110<br><i>přívodní kabel 133*1,05, výkres F2-01</i>    |           | 139,65   | m     | 0,00        |
| 3      | 01053      | svítidlo AL5765/2000W, na výložník vč. zdroje<br><i>osazení sloupů</i> |           | 4,00     | ks    | 0,00        |
| 4      | 01053      | svítidlo AL5764/2000W, na výložník vč. zdroje<br><i>osazení sloupů</i> |           | 12,00    | ks    | 0,00        |
| 5      | 01402      | FeZn 30/4<br><i>trasa kabelů, výkres C3, 380,6*1,1</i>                 |           | 418,66   | m     | 0,00        |
| 6      | 01403      | FeZn R=10mm<br><i>7*4</i>                                              |           | 28,00    | m     | 0,00        |
| 7      | 01429      | svorka SR2                                                             |           | 40,00    | ks    | 0,00        |
| 8      | 01429      | svorka SR3                                                             |           | 9,00     | ks    | 0,00        |
| 9      | 01429      | svorka SP                                                              |           | 5,00     | ks    | 0,00        |
| 10     | 01473      | svorka SS spojovací                                                    |           | 15,00    | ks    | 0,00        |
| 11     | 02137      | AYKY J 4x50mm2<br><i>trasa kabelů, výkres F2-01, 133*1,1</i>           |           | 146,30   | m     | 0,00        |
| 12     | 02941      | CYKY J 4x2.5mm2<br><i>výkres F2-02</i>                                 |           | 290,00   | m     | 0,00        |
| 13     | 02944      | CYKY J 4x10mm2<br><i>výkres F2-02</i>                                  |           | 95,00    | m     | 0,00        |
| 14     | 02945      | CYKY J 4x16mm2<br><i>výkres F2-02</i>                                  |           | 430,00   | m     | 0,00        |
| 15     | 02961      | CYKY 5Cx2.5mm2                                                         |           | 10,00    | m     | 0,00        |

|              |       |                                                                                                                |        |    |      |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|
| výkres F2-02 |       |                                                                                                                |        |    |      |
| 16           | 04800 | stožár ocelový žárově zinkovaný, sklápěcí HL250 délky 15m, vč. výložníku SB4 pro 4 svítidla a výzbroje stožáru | 4,00   | ks | 0,00 |
| 17           | 30018 | lišta vkladací 40x40mm                                                                                         | 8,00   | m  | 0,00 |
| 18           | 31072 | koncovka SRK4 4x 4-50                                                                                          | 10,00  | ks | 0,00 |
| 19           | 31072 | koncovka SEH4 4x 1,5-10                                                                                        | 32,00  | ks | 0,00 |
| 20           | 33856 | CYA 16mm2 zelenožlutý                                                                                          | 3,00   | m  | 0,00 |
| 21           | 90001 | kopaný písek<br>380,6*0,6*0,18                                                                                 | 41,10  | m3 | 0,00 |
| 22           | 90006 | fólie z polyetylenu šíře 330mm<br>380,6*1,1                                                                    | 418,66 | m  | 0,00 |

**celkem za materiály:**

**0,00**

### Dodávky zařízení (specifikace)

| poř.č. | číslo pol. | popis položky                                                                                  | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] |
|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|-------------|
| 1      |            | Doplnění rozváděč RH1 dle výkr. dok.                                                           |           | 1,00     | ks    | 0,00        |
| 2      |            | Rozváděč RO dle výkr. dok.                                                                     |           | 1,00     | ks    | 0,00        |
| 3      |            | Předřadníková skříň s náplní dle výkr. dok.                                                    |           | 4,00     | ks    | 0,00        |
| 4      |            | Betonový základ cca 4m3, vč. kotvicích šroubů<br><i>patky sloupů osvětlení, včetně výztuže</i> |           | 4,00     | ks    | 0,00        |
|        |            |                                                                                                |           |          |       | 0,00        |

### Práce v HZS

| poř.č. | číslo pol. | popis položky                                                           | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] |
|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|-------------|
| 1      | 1          | Práce strojů (jeřáb)                                                    |           | 9,00     | hod.  | 0,00        |
| 2      | 1          | Spolupráce s investorem, revizním technikem, napojení na stáv. zařízení |           | 12,00    | hod.  | 0,00        |
| 3      | 1          | Revizní technik                                                         |           | 9,00     | hod.  | 0,00        |
| 4      | 1          | Geodetické zaměření kabelů                                              |           | 15,00    | hod.  | 0,00        |
|        |            |                                                                         |           |          |       | 0,00        |

Celkem 0,00

|          |                                                     |              |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------|
| Stavba : | Stavební úpravy - výměna povrchu fotbalového hřiště | Rozpočet : 1 |
| Objekt : | IO 02 Odvodnění                                     |              |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         | HSV      | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|----------------------|----------|-----|---------|--------|-----|
| 1 Zemní práce        | 0        |     |         |        |     |
| 88 Drenáže           | 0        |     |         |        |     |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>0</b> |     |         |        |     |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | % | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|---|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  |    |   | 0        | 0        |
| Oborová přírážka          |    |   | 0        | 0        |
| Přesun stavebních kapacit |    |   | 0        | 0        |
| Mimostaveništní doprava   |    |   | 0        | 0        |
| Zařízení staveniště       |    |   | 0        | 0        |
| Provoz investora          |    |   | 0        | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) |    |   | 0        | 0        |
| Rezerva rozpočtu          |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |   |          | <b>0</b> |

|          |                                                     |             |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------|
| Stavba : | Stavební úpravy - výměna povrchu fotbalového hřiště | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | IO 02 Odvodnění                                     |             |

| P.č.    | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                        | MJ | množství | cena / MJ              | celkem (Kč) |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------------|-------------|
| Díl: 1  |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                   |    |          |                        |             |
| 1       | 121101102R00     | Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m<br>vsakovací rýha, výkres D1<br>150*0,10                                                                               | m3 | 15,00    | 15,00                  |             |
| 2       | 131201110R00     | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ<br>vsakovací rýha, výkres D1: 3*2*7                                                                                    | m3 | 42,00    | 42,00                  |             |
| 3       | 131201119R00     | Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž. jam v hor.3                                                                                                                | m3 | 42,00    |                        |             |
| 4       | 132301112R00     | Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.4 nad 100 m3, STROJNĚ<br>haldovina - drenáže výkres D1<br>(0,4*0,4*0,47*104)*10<br>kanalizace, výkres D1<br>0,6*0,98*54<br>0,6*1,5*10 | m3 | 118,96   | 78,21<br>31,75<br>9,00 |             |
| 5       | 132301119R00     | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4<br>položka 132301101/2                                                                                            | m3 | 59,48    |                        |             |
| 6       | 162301101R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m<br>42+118,96                                                                                                         | m3 | 160,96   |                        |             |
| 7       | 171201101R00     | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných zemina pro terénní úpravy<br>položka 121101102R00                                                                            | m3 | 15,00    |                        |             |
| 8       | 171102103R00     | Uložení sypaniny do násypů, zhutn. na 100% PS<br>dosyp v areálu<br>bezpečnostní zóny, okolní terén                                                                   | m3 | 160,96   | 160,96                 |             |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                                                                                 |    |          |                        |             |
| Díl: 88 |                  | <b>Drenáže</b>                                                                                                                                                       |    |          |                        |             |
| 9       | 451572111RK6     | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm<br>64*0,15*0,6                                                                                                         | m3 | 5,76     | 5,76                   |             |
| 10      | 871353121R00     | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200<br>48+6+10                                                                                                              | m  | 64,00    | 64,00                  |             |
| 11      | 877353121RT8     | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200<br>včetně odbočky 200/110                                                                                          | ks | 7,00     | 7,00                   |             |
| 12      | 877353123R00     | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 200<br>2 x koleno 1x napojení do šachty                                                                              | m  | 3,00     | 3,00                   |             |
| 13      | 28611158.A       | Trubka PVC kanalizační hladká d200x4,5x3000mm SN4<br>9*2                                                                                                             | m  | 18,00    | 18,00                  |             |
| 14      | 28611159.A       | Trubka PVC kanalizační hladká d200x4,5x5000mm SN4<br>10/5                                                                                                            | ks | 2,00     | 2,00                   |             |
| 15      | 28611315.A       | Koleno 90° PVC d 200 mm pro drenážní trubky                                                                                                                          | ks | 2,00     |                        |             |
| 16      | 175100020RAD     | Obsyp potrubí šterkopiskem                                                                                                                                           | m3 | 15,36    |                        |             |
| 17      | 174100010RA0     | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou<br>0,6*0,98*54-16,2<br>0,6*1,5*10-3                                                                                                | m3 | 21,55    | 15,55<br>6,00          |             |
| 18      | 212572111R00     | Lože trativodu ze šterkopísku tříděného<br>drenáže<br>(0,4*0,05*104)*10                                                                                              | m3 | 20,80    | 20,80                  |             |
| 19      | 211971110R00     | Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5<br>(1+0,47+0,4+0,47+1)*1040<br>(3+1,5+3+1,5)*7*1,2+(1,5*3*2)*1,2                                                   | m  | 3 560,00 | 3 473,60<br>86,40      |             |
| 20      | 69366051         | Geotextilie 200g/m2 D+M<br>(1+0,47+0,4+0,47+1)*1040<br>(3+1,5+3+1,5)*7*1,2+(1,5*3*2)*1,2                                                                             | m2 | 3 560,00 | 3 473,60<br>86,40      |             |
| 21      | 28611223         | Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm<br>104*10                                                                                                                    | m  | 1 040,00 | 1 040,00               |             |
| 22      | 871 318111R00    | Kladení drenážního potrubí z plastických hmot                                                                                                                        | m  | 1 040,00 |                        |             |
| 23      | 894431323RCI     | Šachta, DN 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná                                                                                                                       | ks | 1,000    |                        |             |
| 24      | 211561111R00     | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm frakce 16-32<br>drenáže<br>(0,4*0,42*104)*10<br>vsakovací rýha<br>3*7*1,5                                          | m3 | 206,22   | 174,72<br>31,50        |             |
| 25      | 998312021R00     | Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh                                                                                                                       | t  | 442,28   |                        |             |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>88 Drenáže</b>                                                                                                                                                    |    |          |                        |             |

**Celkem**

|          |                                                     |              |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------|
| Stavba : | Stavební úpravy - výměna povrchu fotbalového hřiště | Rozpočet : 1 |
| Objekt : |                                                     |              |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         | HSV      | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|----------------------|----------|-----|---------|--------|-----|
| 1 Vedlejší náklady   | 0        |     |         |        |     |
| 88 Ostatní náklady   | 0        |     |         |        |     |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>0</b> |     |         |        |     |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | % | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|---|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  |    |   | 0        | 0        |
| Oborová přírážka          |    |   | 0        | 0        |
| Přesun stavebních kapacit |    |   | 0        | 0        |
| Mimostaveništní doprava   |    |   | 0        | 0        |
| Zařízení staveniště       |    |   | 0        | 0        |
| Provoz investora          |    |   | 0        | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) |    |   | 0        | 0        |
| Rezerva rozpočtu          |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |   |          | <b>0</b> |

|                      |                                                            |             |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba :<br>Objekt : | <b>Stavební úpravy - výměna povrchu fotbalového hřiště</b> | Rozpočet: 1 |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------|

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                        | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| <b>Díl: 1</b>  |                  | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                              |     |          |           |             |
| 1              |                  | Vytýčení stavby                                                                                                                                      | kpl | 1,00     |           |             |
| 2              |                  | Vytýčení inženýrských sítí                                                                                                                           | kpl | 1,00     |           |             |
|                |                  | <b>1 Vedlejší náklady</b>                                                                                                                            |     |          |           |             |
| <b>Díl: 88</b> |                  | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                               |     |          |           |             |
| 3              |                  | Zařízení staveniště                                                                                                                                  | kpl | 1,00     |           |             |
| 4              |                  | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi                                                                                                  | kpl | 1,00     |           |             |
| 5              |                  | Dočasná dopravní opatření                                                                                                                            | kpl | 1,00     |           |             |
| 6              |                  | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi                                                                                                     | kpl | 1,00     |           |             |
| 7              |                  | Zkoušky a revize<br><a href="#">dynamická zátěžová zkouška</a>                                                                                       | ks  | 15,00    |           |             |
| 8              |                  | Dokumentace skutečného provedení díla                                                                                                                | kpl | 1,00     |           |             |
| 9              |                  | Geodetické zaměření skutečného provedení                                                                                                             | kpl | 1,00     |           |             |
| 10             |                  | Bankovní záruky<br><a href="#">Náklady spojené v rozsahu obchodních podmínek</a>                                                                     | kpl | 1,00     |           |             |
| 11             |                  | Pojištění díla<br><a href="#">Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek</a> | kpl | 1,00     |           |             |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>88 Ostatní náklady</b>                                                                                                                            |     |          |           |             |

**Celkem**