

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**Smluvní strany**

**Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.**

sídlo: Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8 - Libeň  
IČ: 613 88 955 DIČ: CZ61388955  
zápis v rejstříku: rejstřík VVI vedený MŠMT, sp. zn. 17113/2006-34/ÚFCH JH  
bank. spojení: [redacted]  
zastoupený: prof. RNDr. Zdeňkem Samcem, DrSc., ředitelem  
(dále jen „objednatel“)

a

**Dumrazdva s.r.o.**

Sídlo: Sedlecká cesta 783, Zdiby, 250 66, Praha-východ  
IČ: 25781766 DIČ: CZ 25781766  
Zapsán v rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 69711 ze dne 19.7.1999  
Bankovní spojení: [redacted]  
Jednatel: MgA. Martin Tesařík /jednatel/  
(dále jen „zhotovitel“)

**Smlouvu o dílo**

**I. Předmět smlouvy**

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v **čl. II. popsané dílo** za sjednanou cenu a na svůj náklad a své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

**II. Předmět plnění**

1. Předmětem plnění této smlouvy je rekonstrukce chemického skladu (dále jen „Dílo“).
2. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení vč. provedení všech souvisejících činností, nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále pak zpracování dokumentace Díla dle Čl. XI. odst.č.3. Rozsah Díla je dán Položkovým rozpočtem, který je nedílnou přílohou této smlouvy.
3. Plnění smlouvy bude splňovat všechny technické požadavky a normy. Zhotovitel prohlašuje, že pro všechny, i dílčí, jím prováděné činnosti dle této smlouvy má potřebnou kvalifikaci, příslušná živnostenská oprávnění i technické a personální vybavení, a zavazuje se je provést s odbornou péčí.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se plně obeznámil s požadavky Objednatele, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace Díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen zajistit pro plnění předmětu této smlouvy všechna příslušná oprávnění či povolení vč. případných povolení od orgánů státní správy nebo dalších třetích osob, k čemuž se objednatel zavazuje poskytnout součinnost.
6. Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla, vždy však způsobem a v souladu s platnými právními předpisy. Při nutné změně rozsahu Díla předloží vždy Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení soupis změn a dodatečných prací s uvedením pevné ceny dodatečných nákladů a lhůty, ve které je Zhotovitel schopen plnění provést. Změny rozsahu díla budou zaznamenány do stavebního deníku.

R

2014/162

7. Za dodatečné práce se považují práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původních požadavcích Objednatele, nebo jejichž provedení bylo dodatečně Objednatelem vyžádáno a zároveň Zhotovitelem odsouhlaseno, nebo jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností (skryté vady) a tyto dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu Díla. Na odsouhlasené a objednatel schválené dodatečné práce se tato Smlouva vztahuje v plném rozsahu.

### III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu následujícími termíny:
  - a) Termín zahájení plnění Díla: dnem předání a převzetí staveniště
  - b) Termín dokončení plnění Díla: nejpozději do 15. 11. 2014  
nebo nejpozději tak, aby mohl objednatel oznámit nejpozději do 15. 11. 2014 stavebnímu úřadu záměr Dílo užívat nebo požádat o kolaudační souhlas, pokud jsou tyto platnými právními předpisy vyžadovány
2. Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatel a dále v případě, že zjistí při provádění Díla skryté překážky znemožňující její provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost bude zhotovitel povinen oznámit bezodkladně, nejpozději do dvou dnů objednateli a obě strany uzavřou dohodu o změně provedení Díla a podmínkách jejího provedení.
3. Zhotovitel je povinen během přerušení či pozastavení provádění Díla zajistit ochranu a bezpečnost Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění Díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady preventivní opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by přerušením či pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.), jinak odpovídá za případnou škodu.
4. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné Dílo dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení Díla.

### IV. Místo plnění, staveniště

1. **Místo plnění:** budova chemického skladu Objednatele umístěná na parcele č. 4064/7, zapsané na LV č. 2280, katastrální území 730891 Libeň, vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Budova je umístěna na adrese Dolejškova 2155/3, Praha 8 – Libeň.
2. Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději do tří pracovních dnů od podpisu této smlouvy místo plnění (dále „staveniště“). O předání staveniště bude vyhotoven zápis. Od okamžiku převzetí staveniště je Zhotovitel odpovědný za případné vady a poškození staveniště. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí zabezpečení staveniště, veškeré zařízení staveniště a věci nezbytné pro provedení Díla.

### V. Cena

1. Cena za provedené Dílo je stanovena dohodou smluvních stran, jako nejvýše přípustná cena včetně DPH, v rámci dohodnutého rozsahu Díla dle čl. II. této smlouvy a činí:
  - **Cena Díla ve výši: 2.725.780,- Kč bez DPH**  
(slovy: dvěmilionysedmsetdvacetpěttisícsedmsetosmdesát korun českých)
  - **Daň z přidané hodnoty ve výši 21 %, činí 572.414,- Kč**  
(slovy: pětsetsedmdesátdvatisícečtyřistačtrnáct korun českých).
  - **Cena Díla ve výši: 3.298.194,- Kč s DPH**  
(slovy: třímilionydvěstědevadesátosmtisícstodevadesátčtyři korun českých).



2014/162

2. Cena může být měněna pouze při změně daňových předpisů nebo při odsouhlasené změně rozsahu Díla oproti původnímu zadání objednatele (viz Čl. II, odst. 7).
3. Celková cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí Díla, které Objednatel nařídil formou méněprací neprovádět.
4. Vícepráce, které by vedly k navýšení ceny, musí být před jejich realizací Objednatelem písemně odsouhlaseny a zaznamenány ve stavebním deníku. Mohou se týkat pouze takových prací či dodávek, které zhotovitel nemohl dopředu kalkulovat (byly způsobeny chybou objednatele, např. dle chybně předané dokumentace, nebo skrytými vadami, které nebylo možno předpokládat). Tyto dodatečné práce a dodávky, příp. méněpráce budou oběma smluvními stranami sjednány písemnými změnami smlouvy v souladu se závaznými právními předpisy a postupy zadávání veřejných zakázek.

#### **VI. Platební podmínky**

1. Cena díla uvedená v Čl. V. bude hrazena na základě dvou dílčích faktur vystavených zhotovitelem, které budou splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle platné právní úpravy.
  - a) 1. dílčí fakturu na částku 968.000,- Kč vč. DPH (800.000,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 168.000,- Kč) je zhotovitel oprávněn vystavit ve lhůtě do 30ti dní od zahájení díla. Splatnost faktury je 14 dní od její převzetí a schválení objednatelem.
  - b) Konečná faktura na částku 2.330.194,- Kč vč. DPH (1.925.780,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 404.414,- Kč) bude zhotoviteli uhrazena ve lhůtě 14ti dnů ode dne předání a převzetí poslední části díla.
2. Nedílnou součástí faktury budou:
  - a) kopie předávacího protokolu o předání a převzetí Díla nebo zápis o stavu Díla
  - b) položkový soupis provedených prací
3. Objednatel si nemůže v této zakázce na odpočtu uplatnit DPH a z tohoto důvodu bude fakturace probíhat včetně DPH.
4. Platba fakturované částky vč. DPH bude probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
5. Případné vícepráce bude Zhotovitel fakturovat samostatně, rovněž s přílohami uvedenými v odst. č. 2 tohoto článku.
6. Objednatel je oprávněn zadržet 50% z fakturované ceny Díla do doby odstranění všech vad a nedodělků. Pokud nejsou při předání a převzetí Díla zjištěny vady a nedodělky, je objednavatel oprávněn zadržet 5 % z fakturované ceny za Dílo (bez DPH) po dobu 6ti měsíců ode dne zdanitelného plnění.

#### **VII. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje:
  - a) provést Dílo včas a předat jej bez vad a nedodělků.
  - b) realizovat Dílo v souladu s platnými právními normami. Pokud platné právní normy vyžadují postupovat dle Čl. II, odst. č. 5, zajistí pak na své náklady veškerá rozhodnutí a povolení příslušných úřadů, předá objednateli kopii stavebního povolení, ověřenou stavební dokumentaci na tu část Díla, kterou bude zhotovitel provádět, a umístí na viditelném místě na stavbě štítek "Stavba povolena". V případě, kdy zhotovitel nezajistí potřebná povolení, nese pak zodpovědnost a je povinen uhradit veškeré náklady za veškeré postihy příslušných úřadů, které Objednateli jednáním Zhotovitele vzniknou.

2014/162

- c) udržovat na staveništi pořádek, odstraňovat odpady v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy. Zavazuje se zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Odpovídá za škody vzniklé za podmínek stanovených zákonem.
2. Zhotovitel je dále povinen v rámci provádění Díla
- a) zajistit prostřednictvím svého pracovníka dozor během a po skončení svářecích prací v rozsahu a způsobem stanoveným předpisy o požární ochraně.
  - b) vést stavební deník a provádět každodenní záznamy do stavebního deníku. Do deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce také objednatel a zmocnění zástupci objednatele.
  - c) oznámit objednateli minimálně tři pracovní dny předem provedení důležitých stavebních činností, aby objednatel mohl namíste zkontrolovat provedení stavebních prací, zejména těch, u kterých bude v důsledku postupu Díla jejich kontrola později nemožná (např. při betonářských pracích, zakrytí některé části stavby jinou částí stavby apod.).
  - d) vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne předání a převzetí Díla.

### VIII. Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje:
- a) předat staveniště zhotoviteli nejpozději do tří pracovních dnů po podpisu této smlouvy.
  - b) zajistit zhotoviteli stavební odběr el. energie, která bude přístupná na staveništi
  - c) platit vystavené a jím odsouhlasené daňové doklady v termínech splatnosti dle této smlouvy.
  - d) průběžně sledovat obsah stavebního deníku a provedeným zápisům připojovat své stanovisko.

### IX. Sankce

1. Objednatel se zavazuje, že v případě prodlení s úhradou faktury, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z účtované částky za každý započatý den prodlení, a to od prvního dne prodlení, max. však 5% z ceny Díla bez DPH.
2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu v případě prodlení Zhotovitele s termínem předání Díla:
- a) pokud bude zrealizováno 30% a méně dohodnutého Díla činí smluvní pokuta 2.700 tis. Kč
  - b) pokud bude dokončeno 30% - 75% Díla, je smluvní pokuta stanovena dle poměru odvedené práce z částky 2.700 tis. Kč
  - c) pokud Objednavatel odmítne převzít Dílo z důvodu nevyhovující kvality nebo z důvodu nedokončení Díla v termínu stanoveném touto smlouvou, smluvní pokuta činí 2.700 tis. Kč
  - d) pokud bude dokončeno více jak 75 % Díla, považují se nedokončené části jako vady a nedodělky
3. Smluvní pokuta ve výši 2.700,- tis. Kč je rovněž stanovena pokud se od smlouvy odstoupí z důvodu zavinění Zhotovitele, a to z důvodu porušení ustanovení této smlouvy nebo obecně platných závazných předpisů (zejm., zák. č.89/2012 Sb.)
4. V případě prodlení Zhotovitele s termínem odstranění zařízení staveniště a uvedení staveniště do původního stavu nebo s termínem odstranění vad oproti lhůtám, které byly Objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí Díla činí výše smluvní pokuty 0,1% z účtované částky za každý započatý den prodlení, a to od prvního dne prodlení, max. však 5% z ceny Díla bez DPH.
5. Právo objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.
6. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu.

R



2014/162

#### **X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost Díla, reklamace**

1. Zhotovitel zaručuje, že Dílo je funkční, bez vad, odpovídá této Smlouvě a veškerým aplikovatelným právním předpisům i technickým normám, jež se na něj vztahují, je prosto práv třetích osob a nevážnou na něm žádné právní vady.
2. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli při obvyklém užívání a provozu záruku na Dílo:
  - a) 24 měsíců na stavební práce,
  - b) 12 měsíců na nestavební dodávky.
3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla resp. dnem odstranění všech vad a nedodělků. Pokud se jedná o vady, které byly zjištěny při předání Díla a odstraněny až po 15.11.2014 prodlužuje se záruční lhůta na tyto odstraněné vady a nedodělky o dalších 12 měsíců.
4. V rámci poskytnuté záruky bude záruční servis Zhotovitelem poskytován včetně dopravy a času servisních techniků v místě plnění bezplatně. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y) se nepočítá do záruční doby. Po tuto dobu záruční doba neběží.
5. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku Objednatele nebo třetí osoby podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věci (zařízení), jichž bylo Zhotovitelem při provádění Díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění Díla Zhotovitelem.
6. Zhotovitel se v případě uplatnění vady Díla Objednatelem zavazuje:
  - a) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady,
  - b) nejpozději však ve lhůtě 36 hodin od uplatnění vady a zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin od zjištění důvodnosti a charakteru vady, v souladu s platnými právními předpisy.
  - c) zahájit odstraňování vad, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich uplatnění Objednatelem.
7. Objednatel je oprávněn vady uplatnit u Zhotovitele bezprostředně telefonicky na čísle: 603 907 706, nebo e-mailem na adrese: [Martin.tesarik@dumrazdva.cz](mailto:Martin.tesarik@dumrazdva.cz)

#### **XI. Předání a převzetí Díla**

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednavateli nejpozději 5 dnů přede dnem dokončení uvedeným v čl. III odst. 1b) k převzetí Díla. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout termín předání a převzetí Díla.
2. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na žádost objednatele řízení, kterým se Dílo povoluje k užívání.
3. Zhotovitel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré protokoly, revize a atesty předepsané platnými předpisy, normami vztahujícími se předmětu plnění této smlouvy, případně stanovenými dále touto Smlouvou tak, aby bylo možno provést úspěšně řízení o užívání Díla, zejména, nikoli však pouze:
  - a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách, či revizích (zejm.: revize elektro, revize hromosvodu)
  - b) zkušební protokoly o zkouškách provedených h Zhotovitelem (zejm.: tlakové zkoušky vody a kanalizace),
  - c) soupis dodatečných prací, odpočtů a změn oproti schválenému položkovému rozpisu
  - d) stavební deník
  - e) doklady vydané či požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení dalších správních řízení a doklady potřebné k užívání Díla a dispozici s ním (záruční listy a návody k obsluze)

7

2014/162

- f) dokumentaci skutečného provedení Díla a veškeré atesty a prohlášení o shodě od použitých materiálů; doklady o ekologické likvidaci odpadu
- g) podklady pro aktualizaci požárních poplachových směrnic zhotovitele
- h) Protokol o předání a převzetí Díla, zejm. s důrazem na vady a nedodělky, příp. při nedokončení Díla s důrazem na stav rozpracovanosti Díla.

Veškerá předávací dokumentace bude předána minimálně ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické verzi na datovém nosiči (CD).

- 4. Objednatel je oprávněn předávat Dílo nepřevzít, pokud:
  - a) vykazuje vady a nedodělky, na které Objednatel Zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornil,
  - b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou touto smlouvou nebo některý doklad, jež má být její součástí.

## XII. Odstoupení od smlouvy

- 1. Tato Smlouva může být předčasně ukončena dohodou obou smluvních stran nebo jejich odstoupením v případech stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění.
- 2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případech, kdy zhotovitel porušil své povinnosti, zejm. v oblasti BOZP, PO v prostorách Objednatel, nebo v případě, kdy Dílo vykazuje vady takového charakteru, že činí Dílo nefunkčním.
- 3. V případě předčasného ukončení smlouvy je Zhotovitel povinen předat staveniště a zabezpečit Dílo tak, aby Objednateli nevznikaly škody. Smluvní strana, jejíž porušení Smlouvy bylo příčinou jejího předčasného ukončení, je povinna uhradit druhé Smluvní straně skutečnou škodu, která jí nedodržením Smlouvy vznikla.


## XIII. Závěrečná ustanovení

- 1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.
- 3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
- 4. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou ceny plnění z veřejných výdajů.
- 5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma Stranami.
- 6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne ... - 1 - 09 - 2014

  
objednatel

V Praze dne 1. 9. 2014

  
zhotovitel

Přílohy: Popis díla - položkový rozpočet (viz Čl. II. této smlouvy)

f



2014/162

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Položkový rozpočet

| Číslo                   | Číslo a název rozpočtu                     | Cena celkem         | Základ DPH | Základ DPH 21       | DPH               |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------------|
| SO                      | 0 Vedlejší rozpočtov é náklady             | 265 689,70          |            |                     |                   |
| SO                      | 01 Střecha                                 | 565 733,21          |            |                     |                   |
| SO                      | 02 Vnitřní omítky                          | 255 428,08          |            |                     |                   |
| SO                      | 03 Elektroinstalace                        | 387 123,00          |            |                     |                   |
| SO                      | 04 Rampa                                   | 204 232,93          |            |                     |                   |
| SO                      | 05 Fasáda v č. v ýměny oken a dv eř        | 523 588,60          |            |                     |                   |
| SO                      | 06 Zdrav otechnika                         | 49 750,00           |            |                     |                   |
| SO                      | 07 Přípomoc pro budoucí přípojky a ostatní | 474 234,00          |            |                     |                   |
| 01                      | součástí stav by                           |                     |            |                     |                   |
| <b>Celkem za stavbu</b> |                                            | <b>2 725 779,51</b> |            | <b>2 725 779,51</b> | <b>572 413,70</b> |

|                   |               |                                   |    |             |              |             |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|----|-------------|--------------|-------------|
| Stavba : Objekt : |               |                                   |    | Rozpočet: 0 |              |             |
| P č               | Číslo položky | Název položky                     | MJ | množství    | cena / MJ    | celkem (Kč) |
| Díl:              | VRN           | Vedlejší rozpočtové náklady       |    |             |              |             |
| 1                 | VRN1          | Zařízení staveniště               | %  | 3,50        | 2 460 089,81 | 86 103,14   |
| 2                 | VRN2          | Provozní vlivy                    | %  | 1,30        | 2 460 089,81 | 31 981,17   |
| 3                 | VRN3          | Práce malého rozsahu              | %  | 3,50        | 2 460 089,81 | 86 103,14   |
| 4                 | VRN4          | Náklady na úklid                  | %  | 1,00        | 2 460 089,81 | 24 600,90   |
| 5                 | VRN5          | Mimostaveništní doprava           | %  | 1,50        | 2 460 089,81 | 36 901,35   |
| 6                 | VRN6          | Dokumentace skutečného provedení  | %  | 0,00        |              |             |
| 7                 | VRN7          | Rozpočtová rezerva                | %  |             |              |             |
|                   |               | Rezerva na nepředvídatelné práce. |    |             |              |             |
|                   | Celkem za     | VRN Vedlejší rozpočtové náklady   |    |             |              | 265 689,70  |

| Položkový rozpočet                        |                                |                                                 | Rozpočet: 01 |          |           |             |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------|
| Stavba : Objekt :                         | Název položky                  |                                                 | MJ           | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| P č                                       | Číslo položky                  |                                                 |              |          |           |             |
| Díl: 712                                  | Živ ičné a pov lakov é krytiny |                                                 |              |          |           |             |
| 1                                         | 712300832R00                   | Odstranění živičné krytiny střech do 10°2vrstvé | m2           | 168,00   | 15,10     | 2 536,80    |
| Celkem za 712 Živičné a povlakové krytiny |                                |                                                 |              |          |           | 2 536,80    |
| Díl: 713                                  | Izolace tepelné                |                                                 |              |          |           |             |
| 2                                         | 713110851R                     | Odstranění tepelné izolace střechy              | m2           | 0,00     | 67,20     | 0,00        |
| Celkem za 713 Izolace tepelné             |                                |                                                 |              |          |           | 0,00        |

|                                            |              |                                                          |     |       |        |                  |
|--------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----|-------|--------|------------------|
| Díl:                                       | 764          | Konstrukce klempířské                                    |     |       |        |                  |
| 3                                          | 764351836R00 | Demontáž háků, sklon do 30°                              | kus | 25,00 | 15,40  | 385,00           |
| 4                                          | 764352810R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°       | m   | 25,00 | 24,30  | 607,50           |
| 5                                          | 764421870R00 | Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm            | m   | 6,00  | 23,80  | 142,80           |
| 6                                          | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm             | m   | 19,00 | 26,90  | 511,10           |
| 7                                          | 764454802R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm               | m   | 10,00 | 21,00  | 210,00           |
| 8                                          | 764352203R00 | Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm        | m   | 25,00 | 328,10 | 8 202,50         |
| 9                                          | 764421230R00 | Oplechování římsy z Plast, rš 200 mm čelní maska u okapu | m   | 6,00  | 498,40 | 2 990,40         |
| 10                                         | 764352214U00 | Mtž žlab hrdlo půlkruh rovné                             | kus | 4,00  | 125,00 | 500,00           |
| 11                                         | 55352135.R   | Kotlík oválný tvar 330/120                               | kus | 4,00  | 596,50 | 2 386,00         |
| 12                                         | 764451203R00 | Odpadní trouby, čtvercové o str. 120mm                   | m   | 10,00 | 388,60 | 3 886,00         |
| 13                                         | 998764201R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m         | %   | 8,00  | 198,21 | 1 585,68         |
| <b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b> |              |                                                          |     |       |        | <b>21 406,98</b> |

|                                                       |              |                                                   |     |        |            |                   |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----|--------|------------|-------------------|
| Díl:                                                  | D96          | Přesuny suti a v ybouraných hmot                  |     |        |            |                   |
| 14                                                    | 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m             | t   | 36,00  | 193,40     | 6 962,40          |
| 15                                                    | 979081111R00 | Odvoz suti a v ybour. hmot na skládku do 1 km     | t   | 36,00  | 275,50     | 9 918,00          |
| 16                                                    | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km            | t   | 135,55 | 9,30       | 1 260,58          |
| 17                                                    | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m            | t   | 36,00  | 197,10     | 7 095,60          |
| 18                                                    | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t   | 46,74  | 22,50      | 1 051,65          |
| 19                                                    |              | Střecha nad rampou - konstrukce + krytina         | kpl | 1,00   | 146 855,00 | 146 855,00        |
| 20                                                    | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy         | t   | 2,35   | 2 800,00   | 6 585,60          |
| <b>Celkem za D96 Přesuny suti a v ybouraných hmot</b> |              |                                                   |     |        |            | <b>179 728,83</b> |

|                                                  |              |                                                               |     |        |            |                   |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-------------------|
| Díl:                                             | 712          | Živ ičné a pov lakov é krytiny                                |     |        |            |                   |
| 20                                               | 712372111RS3 | Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl. izolace | m2  | 168,00 | 467,30     | 78 506,40         |
| 21                                               | 712378003R00 | Atiková okapnice VIPLANLYL RŠ 250 mm                          | m   | 12,00  | 135,50     | 1 626,00          |
| 22                                               | 712378006R00 | Rohová lišta VIPLANLYL RŠ 100 mm                              | m   | 4,00   | 58,60      | 234,40            |
| 23                                               | 712378003R00 | Atiková okapnice VIPLANLYL RŠ 250 mm                          | m   | 58,00  | 135,50     | 7 859,00          |
| 24                                               | 998712201R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m               | %   | 8,00   | 821,28     | 6 570,24          |
| 25                                               |              | Kotvy, tvarovky, rohy, lepidla, doplňkové materiály           | kpl | 1,00   | 116 750,00 | 116 750,00        |
| <b>Celkem za 712 Živičné a povlakové krytiny</b> |              |                                                               |     |        |            | <b>211 546,04</b> |

|                                      |              |                                               |     |        |           |                   |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----|--------|-----------|-------------------|
| Díl:                                 | 713          | Izolace tepelné                               |     |        |           |                   |
| 25                                   | 713141121R00 | Izolace tepelná střech klíny                  | m2  | 168,00 | 27,70     | 4 653,60          |
| 26                                   | 28375768.A   | Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S        | m3  | 36,96  | 2 478,00  | 91 586,88         |
| 27                                   |              | Tněly, lepidla, spojovací materiál, apnice    | kpl | 1,00   | 48 550,00 | 48 550,00         |
| 28                                   | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | %   | 8,00   | 715,51    | 5 724,08          |
| <b>Celkem za 713 Izolace tepelné</b> |              |                                               |     |        |           | <b>150 514,56</b> |

|                    |               |                                                                          |              |          |           |             |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------|
| Položkový rozpočet |               |                                                                          |              |          |           |             |
| Stavba : Objekt :  |               |                                                                          | Rozpočet: 02 |          |           |             |
| P.č.               | Číslo položky | Název položky                                                            | MJ           | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl:               | 61            | Upravy povrchů vnitřní                                                   |              |          |           |             |
| 1                  | 611421321R00  | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých                        | m2           | 145,00   | 135,00    | 19 575,00   |
| 2                  | 611471411R00  | Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm                            | m2           | 145,00   | 160,00    | 23 200,00   |
| 3                  | 612421321R00  | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých                          | m2           | 590,00   | 120,00    | 70 800,00   |
| 4                  | 612471411R00  | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem                                 | m2           | 590,00   | 100,00    | 59 000,00   |
| 5                  | 612425931RT2  | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi | m2           | 12,50    | 430,00    | 5 375,00    |
| Celkem za          |               | 61 Upravy povrchů vnitřní                                                |              |          |           | 177 950,00  |

|                                      |              |                                                    |    |        |       |                  |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----|--------|-------|------------------|
| Díl:                                 | 97           | Prorážení otvorů                                   |    |        |       |                  |
| 6                                    | 978011141R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % | m2 | 145,00 | 26,00 | 3 770,00         |
| 7                                    | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %   | m2 | 590,00 | 16,60 | 9 794,00         |
| <b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b> |              |                                                    |    |        |       | <b>13 564,00</b> |

*(Handwritten signature)*



2014/162

|                  |                                                    |    |        |        |                  |
|------------------|----------------------------------------------------|----|--------|--------|------------------|
| Díl: D96         | Přesuny suti a v ybouraných hmot                   |    |        |        |                  |
| 8 979081111R00   | Odvoz suti a v ybour. hmot na skládku do 1 km      | t  | 13,15  | 275,50 | 3 622,83         |
| 9 979081121R00   | Příplatek k odvozu za každý další 1 km             | t  | 381,35 | 9,30   | 3 546,56         |
| 10 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m             | t  | 13,15  | 197,10 | 2 591,87         |
| 11 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m  | t  | 131,50 | 22,00  | 2 893,00         |
| 12 979990121R00  | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy          | t  | 13,15  | 398,20 | 5 236,33         |
| <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny suti a v ybouraných hmot</b>        |    |        |        | <b>17 890,58</b> |
| Díl: 99          | Stav eništní přesun hmot                           |    |        |        |                  |
| 13 998011001R00  | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m          | t  | 20,75  | 500,00 | 10 376,00        |
| <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                  |    |        |        | <b>10 376,00</b> |
| Díl: 784         | Malby                                              |    |        |        |                  |
| 14 784402801R00  | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 735,00 | 14,90  | 10 951,50        |
| 15 784195112R00  | Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x          | m2 | 735,00 | 33,60  | 24 696,00        |
| <b>Celkem za</b> | <b>784 Malby</b>                                   |    |        |        | <b>35 647,50</b> |

**Položk ový rozpoč e t**

|                   |               |                                                                 |     |              |           |             |
|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|-------------|
| Stavba : Objekt : |               | CN1-2014 Praha - ÚFCHJH AV ČR - Sklad hořlav in a c SO 01 Sklad |     | Rozpočet: 03 |           |             |
| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                                   | MJ  | množstv      | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl:              | E24           | Elektroinstalace                                                |     |              |           |             |
| 1                 | 1             | Motor EX cat 2 pro ventilátor                                   | ks  | 1,00         | 19 000,00 | 19 000,00   |
| 2                 | 2             | Světla EX cat 2                                                 | ks  | 3,00         | 4 000,00  | 12 000,00   |
| 3                 | 3             | Rozvaděč                                                        | ks  | 1,00         | 42 000,00 | 42 000,00   |
| 4                 | 4             | Kabel Ayky 240                                                  | kpl | 1,00         | 38 000,00 | 38 000,00   |
| 5                 | 5             | Uzemnění                                                        | kpl | 1,00         | 1 800,00  | 1 800,00    |
| 6                 | 6             | Montážní materiál                                               | kpl | 1,00         | 6 000,00  | 6 000,00    |
| 7                 | 7             | Rozvod server                                                   | kpl | 1,00         | 69 000,00 | 69 000,00   |
| 8                 | 8             | Rozvod ostatní                                                  | kpl | 1,00         | 23 000,00 | 23 000,00   |
| 9                 | 9             | Podružný rozvaděč vč. Přívodu                                   | ks  | 1,00         | 7 000,00  | 7 000,00    |
| 10                | 10            | Revize el. zařízení                                             | ks  | 1,00         | 5 000,00  | 5 000,00    |
| 11                | 11            | Práce                                                           | kpl | 1,00         | 49 000,00 | 49 000,00   |
| 12                | 12            | Průraz zdí                                                      | ks  | 10,00        | 150,00    | 1 500,00    |
| 13                | 13            | Prostup mezi požárními úseky                                    | kpl | 2,00         | 480,00    | 960,00      |
| 14                | 14            | Pomocné práce, zkušební provoz,                                 | hod | 25,00        | 160,00    | 4 000,00    |
| 15                | 15            | Demontáž stávající instalace                                    | hod | 40,00        | 160,00    | 6 400,00    |
| 16                | 16            | EZS                                                             | kpl | 1,00         | 17 840,00 | 17 840,00   |
| 17                | 17            | Hromosvod                                                       | kpl | 1,00         | 26 400,00 | 26 400,00   |
| 18                | 18            | Rozvody kamerového systému                                      | kpl | 1,00         | 9 590,00  | 9 590,00    |
| 19                | 19            | Optické propojení                                               | kpl | 1,00         | 48 633,00 | 48 633,00   |
| 20                | 20            | Projektová dokumentace                                          | kpl | 0,00         | 6 000,00  | 0,00        |
|                   | Celkem za     | E24 Elektroinstalace                                            |     |              |           | 387 123,00  |

**Položk ový rozpoč e t**

| Stavba : Objekt :                             |                                  |                                                    | Rozpočet: 04 |         |           |             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|-------------|
| P.č.                                          | Číslo položky                    | Název položky                                      | MJ           | množstv | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: 96                                       | Bourání konstrukcí               |                                                    |              |         |           |             |
| 1                                             | 965042121R00                     | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm               | m3           | 7,25    | 1 800,00  | 13 050,00   |
| 2                                             | 967042712R00                     | Odsekání zdiva plošné betonu                       | m2           | 10,00   | 584,80    | 5 848,00    |
| Celkem za 96 Bourání konstrukcí               |                                  |                                                    |              |         |           | 18 898,00   |
| Díl: D96                                      | Přesuny suti a v ybouraných hmot |                                                    |              |         |           |             |
| 3                                             | 979081111R00                     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km       | t            | 19,70   | 275,50    | 5 427,35    |
| 4                                             | 979081121R00                     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km             | t            | 571,30  | 5,00      | 2 856,50    |
| 5                                             | 979082111R00                     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m             | t            | 19,70   | 160,00    | 3 152,00    |
| 6                                             | 979082121R00                     | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m  | t            | 197,00  | 22,00     | 4 334,00    |
| 7                                             | 979094211R00                     | Nakládání nebo překládání vybourané suti           | t            | 19,70   | 114,30    | 2 251,71    |
| 8                                             | 979990103R00                     | Poplatek za skládku suti - beton                   | t            | 19,70   | 300,00    | 5 910,00    |
| Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |                                  |                                                    |              |         |           | 23 931,56   |
| Díl: 62                                       | Úprav y povrchů v nější          |                                                    |              |         |           |             |
| 9                                             | 1R                               | Úprava stěny rampy                                 | m2           | 15,00   | 360,00    | 5 400,00    |
| Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější            |                                  |                                                    |              |         |           | 5 400,00    |
| Díl: 63                                       | Podlahy a podlahové konstrukce   |                                                    |              |         |           |             |
| 10                                            | 631351101R00                     | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení   | m2           | 6,50    | 384,30    | 2 497,95    |
| 11                                            | 631351102R00                     | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění | m2           | 6,50    | 58,90     | 382,85      |
| 12                                            | 631362021R00                     | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari        | t            | 0,30    | 25 862,00 | 7 862,05    |
| 13                                            | 631312611R00                     | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20             | m3           | 6,40    | 2 850,00  | 18 240,00   |
| 14                                            | 631319151R00                     | Příplatek za přehlaz. mazanin                      | m3           | 6,40    | 699,40    | 4 476,16    |
| 15                                            |                                  | Příjezd na rampu, vyrovnávací kce                  | kpl          | 1,00    | 16 600,00 | 16 600,00   |
| 16                                            | 631319171R00                     | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm     | m3           | 6,40    | 212,40    | 1 359,36    |
| Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce   |                                  |                                                    |              |         |           | 51 418,37   |
| Díl: 99                                       | Stav eništní přesun hmot         |                                                    |              |         |           |             |
| 16                                            | 998011001R00                     | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m          | t            | 26,00   | 613,50    | 15 951,00   |
| Celkem za 99 Staveništní přesun hmot          |                                  |                                                    |              |         |           | 15 951,00   |
| Díl: 777                                      | Podlahy ze syntetických hmot     |                                                    |              |         |           |             |
| 17                                            | 777116041RT1                     | Nátěr rampy se vsypem                              | m2           | 79,60   | 540,00    | 42 984,00   |
| Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot    |                                  |                                                    |              |         |           | 42 984,00   |
| Díl: 3                                        | Svislé a kompletní konstrukce    |                                                    |              |         |           |             |
| 18                                            | 389941013                        | Kovové doplňkové konstrukce přes 10 kg             | kg           | 210,00  | 65,00     | 13 650,00   |
| 19                                            | Z1                               | Jednoduché zábradlí                                | m            | 20,00   | 1 600,00  | 32 000,00   |
| Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce     |                                  |                                                    |              |         |           | 45 650,00   |

**Položk ový rozpoč e t**

|                   |                       |                                                                                          |              |          |           |             |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------|
| Stavba : Objekt : |                       |                                                                                          | Rozpočet: 05 |          |           |             |
| P.č.              | Číslo položky         | Název položky                                                                            | MJ           | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: 62           | Úpravy povrchů vnější |                                                                                          |              |          |           |             |
| 1                 | 622422211R00          | Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II. do 20 %                                         | m2           | 218,00   | 101,00    | 22 018,00   |
| 2                 | 622300131R00          | Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm                                                    | m2           | 218,00   | 110,00    | 23 980,00   |
| 3                 | 622311013R00          | Soklová lišta hliník KZS tl. 120 mm                                                      | m            | 65,00    | 150,00    | 9 750,00    |
| 4                 | 622311133RT5          | Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.80 mm                                               | m2           | 218,00   | 986,00    | 214 948,00  |
| 5                 | 622421491R00          | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou                                       | m            | 26,00    | 100,00    | 2 600,00    |
| 6                 | 622421492R00          | Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou                                         | m            | 38,00    | 100,00    | 3 800,00    |
| 7                 | 620471512U00          | Omítka struktura zatřená tl 2mm                                                          | m2           | 218,00   | 120,00    | 26 160,00   |
| 8                 | 620471813U00          | Nátěr základní pen akrylát                                                               | m2           | 218,00   | 60,00     | 13 080,00   |
| 9                 | 620471911U00          | Výrov podklad omítka tmel                                                                | m2           | 218,00   | 100,00    | 21 800,00   |
| 10                | 621481211RT2          | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy vč. výztužné sítě a stěrkyového tmele | m2           | 218,00   | 135,00    | 29 430,00   |
|                   | Celkem za             | 62 Úpravy povrchů vnější                                                                 |              |          |           | 367 566,00  |

9



|          |                                  |                                                                  |     |        |          |                  |
|----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| Díl: 97  | Prorážení otv orů                |                                                                  |     |        |          |                  |
| 11       | 978036131R00                     | Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 20 %                     | m2  | 218,00 | 22,40    | 4 883,20         |
|          | <b>Celkem za</b>                 | <b>97 Prorážení otvorů</b>                                       |     |        |          | <b>4 883,20</b>  |
| Díl: 94  | Lešení a stav ební v ýtahy       |                                                                  |     |        |          |                  |
| 12       | 941941031R00                     | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m               | m2  | 251,00 | 35,00    | 8 785,00         |
| 13       | 941941191R00                     | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031               | m2  | 502,00 | 41,00    | 20 582,00        |
| 14       | 941941831R00                     | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m                | m2  | 251,00 | 20,00    | 5 020,00         |
|          | <b>Celkem za</b>                 | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                               |     |        |          | <b>34 387,00</b> |
| Díl: D96 | Přesuny sutí a v ybouraných hmot |                                                                  |     |        |          |                  |
| 15       | 979081111R00                     | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                     | t   | 2,18   | 250,00   | 545,00           |
| 16       | 979081121R00                     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                           | t   | 63,22  | 9,30     | 587,95           |
| 17       | 979082111R00                     | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                           | t   | 2,18   | 197,10   | 429,68           |
| 18       | 979082121R00                     | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m                | t   | 21,80  | 22,00    | 479,60           |
| 19       | 979094211R00                     | Nakládání nebo překládání vybourané sutí                         | t   | 2,18   | 114,30   | 249,17           |
| 20       | 979990103R00                     | Poplatek za skládku sutí - beton                                 | t   | 2,18   | 300,00   | 654,00           |
|          | <b>Celkem za</b>                 | <b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                       |     |        |          | <b>2 945,40</b>  |
| Díl: 99  | Stav eništní přesun hmot         |                                                                  |     |        |          |                  |
| 21       | 998011001R00                     | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m                        | t   | 8,26   | 500,00   | 4 131,00         |
|          | <b>Celkem za</b>                 | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                |     |        |          | <b>4 131,00</b>  |
| Díl: 764 | Konstrukce klempířské            |                                                                  |     |        |          |                  |
| 22       | 764421870R00                     | Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm                    | m   | 41,00  | 18,60    | 762,60           |
| 23       | 764410850R00                     | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm                | m   | 11,00  | 25,00    | 275,00           |
| 24       | 764421280RT2                     | Oplechování říms z Pz plechu, rš 600 mm nalepení Enkolitem       | m   | 41,00  | 345,70   | 14 173,70        |
| 25       | 764410260RT2                     | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 400 mm lepení Enkolitem  | m   | 11,00  | 332,30   | 3 655,30         |
| 26       | 998764201R00                     | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m                 | %   | 8,00   | 150,00   | 1 200,00         |
|          | <b>Celkem za</b>                 | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                                 |     |        |          | <b>20 066,60</b> |
| Díl: 781 | Obklady keramické                |                                                                  |     |        |          |                  |
| 27       | 781414115U00                     | Oprava obkladu soklu - odhad plochy                              | m2  | 60,00  | 260,00   | 15 600,00        |
| 28       | 998781201R00                     | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m                  | %   |        |          | 15 600,00        |
|          | <b>Celkem za</b>                 | <b>781 Obklady keramické</b>                                     |     |        |          | <b>15 600,00</b> |
| Díl: 767 | Konstrukce zámečnické            |                                                                  |     |        |          |                  |
| 29       | 767691832U00                     | Vyvěšení kov křidel vrat a dveří                                 | kus | 8,00   | 19,80    | 158,40           |
| 30       | 767641800U00                     | Dmť zárubní dveří do 2,5 m2                                      | kus | 5,00   | 200,00   | 1 000,00         |
| 31       | 767641805U00                     | Dmť zárubní dveří do 4,5 m2                                      | kus | 1,00   | 251,00   | 251,00           |
| 32       | 55345895                         | Vstupní dveře 1600/2000mm D+M                                    | kus | 1,00   | 9 600,00 | 9 600,00         |
| 33       | 553458951                        | Vstupní dveře 1000/2000mm D+M                                    | kus | 1,00   | 7 000,00 | 7 000,00         |
| 34       | 553458952                        | Okno plast 1200/1200mm D+M vč. demontáže stávajícího okna        | kus | 3,00   | 9 600,00 | 28 800,00        |
| 35       | 553458953                        | Okno plast - malé v Luxferech D+M vč. demontáže stávajícího okna | kus | 6,00   | 4 000,00 | 24 000,00        |
| 36       | 767R1                            | Fasádní mřížky - úprava                                          | kpl | 8,00   | 400,00   | 3 200,00         |
|          | <b>Celkem za</b>                 | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                 |     |        |          | <b>74 009,40</b> |

#### Položk ový rozpoč e t

|                   |                  |                                                                       |              |          |           |                  |
|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|------------------|
| Stavba : Objekt : |                  |                                                                       | Rozpočet: 06 |          |           |                  |
| P č               | Číslo položky    | Název položky                                                         | MJ           | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
| Díl: 720          |                  | <b>Zdrav otechnická instalace</b>                                     |              |          |           |                  |
| 1                 | 722130801R00     | Demontáž potrubí                                                      | m            | 120,00   | 50,00     | 6 000,00         |
| 2                 | 725210821R00     | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                              | soub         | 1,00     | 300,00    | 300,00           |
| 3                 | 725240812RAD     | Demontáž sprchových koutů zděných                                     | soub         | 1,00     | 2 000,00  | 2 000,00         |
| 4                 | 725810811R00     | Demontáž ventilu výtokového nástěnného                                | kus          | 1,00     | 150,00    | 150,00           |
| 5                 | 725810812R00     | Demontáž ventilu výtokového stojánkového                              | kus          | 1,00     | 100,00    | 100,00           |
| 6                 | 722171211RA      | Potrubí z plastu vč. tvarovek, D 20/2,0 mm                            | m            | 100,00   | 125,00    | 12 500,00        |
| 7                 | 722171212RA      | Potrubí z plastu vč. tvarovek, D 25/3,5 mm                            | m            | 80,00    | 150,00    | 12 000,00        |
| 8                 | 722221123R00     | Kohout kulový zahradní nezámrzný                                      | kus          | 2,00     | 3 100,00  | 6 200,00         |
| 9                 | 725037113R00     | Umyvadlo na šrouby, bílé, s otvorem                                   | soub         | 1,00     | 1 500,00  | 1 500,00         |
| 10                | 725823111RT1     | Baterie umyvadlová stoján. ruční standardní                           | kus          | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00         |
| 11                | 725845111RT1     | Baterie sprchová nástěnná ruční standardní                            | kus          | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00         |
| 12                | RZT001           | Sprchový kout                                                         | kpl          | 0,00     | 12 000,00 | 0,00             |
|                   |                  | Zhotovení nového obkladu včetně izolační stěrkové hmoty pod obkladem. |              |          |           |                  |
| 13                | RZTOP1           | Ostatní práce                                                         | kpl          | 1,00     | 7 000,00  | 7 000,00         |
|                   |                  | - odvoz a uskladňování bouraných hmot.                                |              |          |           |                  |
|                   |                  | - dokumentace nového stavu                                            |              |          |           |                  |
|                   |                  | - tlakové zkoušky                                                     |              |          |           |                  |
|                   | <b>Celkem za</b> | <b>720 Zdravotechnická instalace</b>                                  |              |          |           | <b>49 750,00</b> |

Poznámka :

Jedná se o sestavu potrubí zavedeného do objektu a vyústěno za betonovou plochou pro případ protažení budoucích přípojek plynu, vody, Zpětná oprava betonové plochy na celou šířku v pruhu 4m.

|                   |               |                                                                           |    |              |           |             |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|-------------|
| Stavba : Objekt : |               |                                                                           |    | Rozpočet: 07 |           |             |
| P č               | Číslo položky | Název položky                                                             | MJ | množství     | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: 1            | Zemní práce   |                                                                           |    |              |           |             |
| 1                 | 132201401R00  | Hloubený výkop pod základy v hor.3                                        | m3 | 5,00         | 1 200,00  | 6 000,00    |
| 2                 | 132201111R00  | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3                                 | m3 | 36,00        | 300,00    | 10 800,00   |
| 3                 | 132201109R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3                        | m3 | 12,00        | 40,00     | 480,00      |
| 4                 | 161101601R00  | Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m                        | m3 | 5,00         | 400,00    | 2 000,00    |
| 5                 | 167101101R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3                          | m3 | 41,00        | 140,00    | 5 740,00    |
| 6                 | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                         | m3 | 41,00        | 150,00    | 6 150,00    |
| 7                 | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                         | m3 | 530,00       | 65,00     | 34 450,00   |
| 8                 | 199000001R00  | Poplatek za skládku - výkopek                                             | m3 | 41,00        | 160,00    | 6 560,00    |
| 9                 | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                                      | m3 | 32,00        | 150,00    | 4 800,00    |
|                   |               | Zásyp potrubí vytěženým materiálem.                                       |    |              |           |             |
| 10                | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0/22 mm | m3 | 8,50         | 300,00    | 2 550,00    |
|                   | Celkem za     | 1 Zemní práce                                                             |    |              |           | 79 530,00   |

|           |                                  |                                                   |     |          |            |            |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| Díl: 11   | Přípravné a přidružené práce     |                                                   |     |          |            |            |
| 11        | 113107132R00                     | Odstranění podkladu pl.22 m2, bet.prostý tl.30 cm | m2  | 22,00    | 200,00     | 4 400,00   |
| 12        | 113107223R00                     | Odstranění podkladu 22 m2,kam.drcené tl.30 cm     | m2  | 22,00    | 130,00     | 2 860,00   |
| Celkem za |                                  | 11 Přípravné a přidružené práce                   |     |          |            | 7 260,00   |
| Díl: 5    | Komunikace                       |                                                   |     |          |            |            |
| 13        | 581200001RA0                     | Komunikace betonová                               | m2  | 22,00    | 1 300,00   | 28 600,00  |
| Celkem za |                                  | 5 Komunikace                                      |     |          |            | 28 600,00  |
| Díl: D96  | Přesuny suti a v ybouraných hmot |                                                   |     |          |            |            |
| 14        | 979081111R00                     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km      | t   | 120,00   | 180,00     | 21 600,00  |
| 15        | 979081121R00                     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km            | t   | 3 600,00 | 8,00       | 28 800,00  |
| 16        | 979082111R00                     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m            | t   | 120,00   | 110,00     | 13 200,00  |
| 17        | 979082121R00                     | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t   | 120,00   | 12,00      | 1 440,00   |
| 18        | 979094211R00                     | Nakládání nebo překládání vybourané suti          | t   | 120,00   | 90,00      | 10 800,00  |
| 19        | 979990103R00                     | Poplatek za skládku suti - beton                  | t   | 120,00   | 300,00     | 36 000,00  |
| Celkem za |                                  | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot               |     |          |            | 111 840,00 |
| Díl: 99   | Stav eništní přesun hmot         |                                                   |     |          |            |            |
| 20        | 998012021R00                     | Přesun hmot                                       | t   | 62,00    | 420,00     | 26 040,00  |
| Celkem za |                                  | 99 Staveništní přesun hmot                        |     |          |            | 26 040,00  |
| Díl: 8    | Trubní vedení                    |                                                   |     |          |            |            |
| 21        | 721154211R00                     | Potrubí Geberit PE svodné (ležaté) v zemi 200x6,2 | m   | 80,00    | 480,00     | 38 400,00  |
| 22        | 893111111R00                     | Revizní šachta                                    | kus | 1,00     | 6 500,00   | 6 500,00   |
| 21        | c                                | 2x Vedení rezervní chráničky D 150 mm – rezerva   | m   | 160,00   | 52,00      | 8 320,00   |
| Celkem za |                                  | 8 Trubní vedení                                   |     |          |            | 53 220,00  |
| Díl: Z    | Vzduchotechnika                  |                                                   |     |          |            |            |
| 1         |                                  | Přemístění klimatizace                            | kpl | 1,00     | 103 900,00 | 103 900,00 |
| 2         |                                  | Vzduchotechnika větrání                           | kpl | 1,00     | 55 244,00  | 55 244,00  |
| 3         |                                  | Napájení a jištění pro Klima a Vzt                | kpl | 1,00     | 8 600,00   | 8 600,00   |
| Celkem za |                                  | Vzduchotechnika                                   |     |          |            | 167 744,00 |

2014/162