KANALIZACE A ČOV ČIKOV

ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU	Č. 1
ZHOTOVITEL:	MOBIKO plus a.s.
INVESTOR:	Vodovody a kanalizace Jasinky
DATUM	1.9.2015

ZL 1 - KOLIZE KANALIZACE SE SKALNÍ HORNINOU

SO 101 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

STOKA B

NÁZEV POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ MÉNĚPRÁCE	MNOŽSTVÍ VÍCEPRÁCE	MNOŽSTVÍ ROZDÍL	CENA/MJ	CELKEM	CEN.SOUST.
132201203R00 - Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení ručně i strojně Výkop: (1,96*50+1,96*50+1,96*50+1,96*50)*1,2 = 399,84m3 Měněpráce 399,84 * 30% Víceprácе: 399,84 * 12%	m^3 119,95 47,98	-119,95	47,98	-71,97	120,0	-8 636,40	nabídka uchazeče
132201209R00 - Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 Měněpráce 119,95 * 0,3 Víceprácе: 47,98 * 0,3	m^3 35,985 14,394	-35,985	14,394	-21,591	8,0	-172,73	nabídka uchazeče
132301204R00 - Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení ručně i strojně Měněpráce 399,84 * 60% Víceprácе: 399,84 * 17%	m^3 239,9 67,97	-239,9	67,97	-171,93	135,0	-23 210,55	nabídka uchazeče
132301209R00 - Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 Měněpráce 119,95 * 0,3 Víceprácе: 67,97 * 0,3	m^3 71,97 20,391	-71,97	20,391	-51,579	10,0	-515,79	nabídka uchazeče
132401201R00 - Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm, jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení ručně i strojně Měněpráce 399,84 * 10% Víceprácе: 399,84 * 9%	m^3 39,98 35,99	-39,98	35,99	-3,99	480,0	-1 915,20	nabídka uchazeče
N - Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm, jakékoliv množství, v hornině 6 Víceprácе: 399,84 * 17%	m^3 67,97	0	67,97	67,97	650	44 180,50	dle SOD
N - Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm, jakékoliv množství, v hornině 7 Víceprácе: 399,84 * 45%	m^3 179,93	0	179,93	179,93	1580	284 289,40	dle SOD

STOKA A

NÁZEV POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ MÉNĚPRÁCE	MNOŽSTVÍ VÍCEPRÁCE	MNOŽSTVÍ ROZDÍL	CENA/MJ	CELKEM	CEN.SOUST.
132201203R00 - Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení ručně i strojně Výkop: (2,36*50+2,11*49+2,24*22,46+2,09*21,32+1,86*50+2,03*25+2,02*40,19+1,96*18+1,90*25,25+2,04*9,75+2,06*20)*1,2 = 829,79m3 Měněpráce 829,79 * 30% Víceprácе: 829,79 * 36%	m^3 248,94 298,72	-248,94	298,72	49,78	120,0	5 973,60	nabídka uchazeče
132201209R00 - Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 Měněpráce 248,94 * 0,3 Víceprácе: 298,72 * 0,3	m^3 74,682 89,616	-74,682	89,616	14,934	8,0	119,47	nabídka uchazeče
132301204R00 - Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení ručně i strojně Měněpráce 829,79 * 60% Víceprácе: 829,79 * 19%	m^3 497,87 157,66	-497,87	157,66	-340,21	135,0	-45 928,35	nabídka uchazeče
132301209R00 - Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 Měněpráce 497,87 * 0,3 Víceprácе: 157,66 * 0,3	m^3 149,361 47,298	-149,361	47,298	-102,063	10,0	-1 020,63	nabídka uchazeče
132401201R00 - Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm, jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení ručně i strojně Měněpráce 829,79 * 10% Víceprácе: 829,79 * 9%	m^3 82,98 74,68	-82,98	74,68	-8,3	480,0	-3 984,00	nabídka uchazeče
N - Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm, jakékoliv množství, v hornině 6 Víceprácе: 829,79* 13%	m^3 107,87	0	107,87	107,87	650	70 115,50	dle SOD
N - Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm, jakékoliv množství, v hornině 7 Víceprácе: 829,79 * 23%	m^3 190,85	0	190,85	190,85	1580	301 543,00	dle SOD

STOKA C

NÁZEV POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ MÉNĚPRÁCE	MNOŽSTVÍ VÍCEPRÁCE	MNOŽSTVÍ ROZDÍL	CENA/MJ	CELKEM	CEN.SOUST.
132201203R00 - Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení ručně i strojně Výkop: ((1,78*38,53)+(1,97*7,96))*1,2 = 101,01 m3 Měněpráce 101,01 * 30% Víceprácе: 101,1 * 27%	m^3 30,3 m3 27,27 m3	-30,3	27,27	-3,03	120,0	-363,60	nabídka uchazeče
132201209R00 - Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 Měněpráce 30,3 * 0,3 Víceprácе: 27,27 * 0,3	m^3 9,09 8,181	-9,09	8,181	-0,909	8,0	-7,27	nabídka uchazeče
132301204R00 - Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení ručně i strojně Měněpráce 101,01 * 60% Víceprácе: 101,1 * 14%	m^3 60,6 20,19	-60,6	20,19	-40,41	135,0	-5 455,35	nabídka uchazeče
132301209R00 - Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 Měněpráce: 60,6 * 0,3 Víceprácе: 20,19 * 0,3	m^3 18,18 6,057	-18,18	6,057	-12,123	10,0	-121,23	nabídka uchazeče
132401201R00 - Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm, jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení ručně i strojně Měněpráce 101,01 * 10% Víceprácе: 101,1 * 22%	m^3 10,1 22,22	-10,1	22,22	12,12	480,0	5 817,60	nabídka uchazeče
N - Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm, jakékoliv množství, v hornině 6 Víceprácе: 101,1 * 31%	m^3 31,31	0	31,31	31,31	650	20 351,50	dle SOD
N - Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm, jakékoliv množství, v hornině 7 Víceprácе: 101,1 * 6%	m^3 6,06	0	6,06	6,06	1580	9 574,80	dle SOD

SOUHRN - STOKA B,A,C

NÁZEV POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ ZE ZD	MNOŽSTVÍ MÉNĚPRÁCE	MNOŽSTVÍ VÍCEPRÁCE	MNOŽSTVÍ ROZDÍL	CENA/MJ	CELKEM	CELKEM - MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
132201203R00 - Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení ručně i strojně	m^3	1 090,36	-25,22	0,00	-25,22	120,00	-3 026,40	-3 026,40	0,00
132201209R00 - Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m^3	327,11	-7,57	0,00	-7,57	8,00	-60,53	-60,53	0,00
132301204R00 - Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení ručně i strojně	m^3	2 180,72	-552,55	0,00	-552,55	135,00	-74 594,25	-74 594,25	0,00
132301209R00 - Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m^3	654,22	-165,77	0,00	-165,77	10,00	-1 657,65	-1 657,65	0,00
132401201R00 - Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm, jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení ručně i strojně	m^3	363,45	-0,17	0,00	-0,17	480,00	-81,60	-81,60	0,00
N - Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm, jakékoliv množství, v hornině 6	m^3	0,00	0,00	207,15	207,15	650,00	134 647,50	0,00	134 647,50
N - Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm, jakékoliv množství, v hornině 7	m^2	0,00	0,00	376,84	376,84	1 580,00	595 407,20	0,00	595 407,20
CELKEM ZA ZL 1							650 634,27	-79 428,43	730 054,70

KANALIZACE A ČOV ČIKOV

ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU	Č. 2
ZHOTOVITEL:	MOBIKO plus a.s.
INVESTOR:	Vodovody a kanalizace Jasinky
DATUM	1.9.2015

ZL 2 - KOLIZE S DEŠŤOVOU KANALIZACÍ

SO 101 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

NÁZEV POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ ZE ZD	MNOŽSTVÍ - MÉNĚPRÁCE	MNOŽSTVÍ - VÍCEPRÁCE	CENA/MJ	CELKEM VÍCEPRÁCE	CEN.SOUST.
N - Hloubení zapažených jam v hornině tř.4 do 100 m3	m3	0,0	0,0	14,08	776,0	**10 926,08**	nabídka uchazeče
2,85*5,2*1,9*0,5 = 14,08							
N - Hloubení zapažených jam v hornině tř.5 do 100 m3	m3	0,0	0,0	14,08	829,0	**11 672,32**	dle SOD
2,85*5,2*1,9*0,5 = 14,08							
151101102R00 - Zřízení pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hloubky do 4m	m2	0,0	0,0	40,47	36,0	**1 456,92**	nabídka uchazeče
(1,9*2,65*2)+(5,2*2,85*2) = 40,47							
151101112R00 -Odstranění pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hloubky do 4m	m2	0,0	0,0	40,47	18,0	**728,46**	nabídka uchazeče
(1,9*2,65*2)+(5,2*2,85*2) = 40,47							
N - Svislé přemístění výkopu z horniny 1-4 hl do 4m	m3	0,0	0,0	28,158	115,0	**3 238,17**	dle SOD
2,85*5,2*1,9 = 28,158							
162401102R00 - Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1-4 do 1500-2000 m	m3	0,0	0,0	28,158	68,0	**1 914,74**	nabídka uchazeče
2,85*5,2*1,9 = 28,158							
167101102R00 - Nakládání výkopu z horniny 1-4	m3	0,0	0,0	28,158	32,0	**901,06**	nabídka uchazeče
2,85*5,2*1,9 = 28,158							

171201201R00 - Uložení sypaniny na skládku	m3	0,0	0,0	23,708	14,0	**331,91**	nabídka uchazeče
28,158-4,45 = 23,708							
174101101R00 - Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	0,0	0,0	4,45	52,0	**231,40**	nabídka uchazeče
28,158 - (1,6*5,2*2,85)=4,45							
273321211R00- Podkladní beton C12/15	m3	0,0	0,0	1,176	2360,0	**2 775,36**	nabídka uchazeče
0,15*1,6*4,9 = 1,176							
380326232R00 - Kontrukce s betonu C25/30	m3	0,0	0,0	7,369	2920	**21 517,48**	nabídka uchazeče
(4,9*1,6*0,2)+(2,1*1,6*0,2)+(0,543*0,2*1,6)+(1,357*0,2*1,6)+(2,4*2,1*0,2*2)+(2,5*0,543*0,2*2)+(4,9*1,6*0,25) = 7,369							
380356211R00 - Bednění kontrukce z betonu - zřízení	m2	0,0	0,0	51,415	490	**25 193,35**	nabídka uchazeče
(2,55*2,4*2)+(2,5*2*1,807)+(2,55*1,6)+(1,807*1,6)+(0,543*1,6)+(2,35*2*2)+(2,3*2*1,607)+(2,35*1,2)+(1,607*1,2)+(0,543*1,2)=51,415							
380356212R00 - Bednění kontrukce z betonu - odbednění	m2	0,0	0,0	51,415	170	**8 740,55**	nabídka uchazeče
(2,55*2,4*2)+(2,5*2*1,807)+(2,55*1,6)+(1,807*1,6)+(0,543*1,6)+(2,35*2*2)+(2,3*2*1,607)+(2,35*1,2)+(1,607*1,2)+(0,543*1,2)=51,415							
380361005R00 - Výztuž kompletních kontrukcí z oceli 10 425 (BSt 500 S)	t	0,0	0,0	0,146	22500	**3 285,00**	nabídka uchazeče
N - Výztuž kompletních kontrukcí z kari sítí	t	0,0	0,0	0,56	25750	**14 420,00**	dle SOD
618311525R00 - Vytvarování dna nádrže	m3	0,0	0,0	1,27	4200	**5 334,00**	nabídka uchazeče
(2*1,2*0,3)+(2,3*1,2*0,2) = 1,27							
N - Dodávka a montáž poklopu	ks	0,0	0,0	1	3000	**3 000,00**	vlastní
998144471R00 - Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m	t	0,0	0,0	29,86	180	**5 374,80**	nabídka uchazeče

	CELKEM VÍCEPRÁCE
CENA CELKEM ZA ZL 2	**121 041,60**

KANALIZACE A ČOV ČIKOV

ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU	Č. 3
ZHOTOVITEL:	MOBIKO plus a.s.
INVESTOR:	Vodovody a kanalizace Jasinky
DATUM	1.9.2015

ZL 3 - REALIZACE STOKY A2-1

SO 101 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

NÁZEV POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ ZE ZD	MNOŽSTVÍ MÉNĚPRÁCE	MNOŽSTVÍ VÍCEPRÁCE	CENA/MJ	CELKEM VÍCEPRÁCE	CEN. SOUST.
132201203R00 - Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení ručně i strojně 42,35 * 1,2 * 2,03 * 0,3 =	m3 30,95	0,0	0,0	30,95	120,00	**3 714,00**	nabídka uchazeče
132201209R00 - Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 30,95 * 0,3 =	m3 9,29	0,0	0,0	9,29	8,00	**74,32**	nabídka uchazeče
132301204R00 - Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení ručně i strojně 42,35 * 1,2 * 2,03 * 0,6 =	m3 61,9	0,0	0,0	61,9	135,00	**8 356,50**	nabídka uchazeče
132301209R00 - Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 61,9 * 0,3 =	m3 18,57	0,0	0,0	18,57	10,00	**185,70**	nabídka uchazeče
132401201R00 - Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm, jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení ručně i strojně 42,35 * 1,2 * 2,03 * 0,1 =	m3 10,31	0,0	0,0	10,31	480,00	**4 948,80**	nabídka uchazeče
151101101R00 Zřízení pažení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 42,35 *2,03 * 2 =	m2 171,94	0,0	0,0	171,94	12,00	**2 063,28**	nabídka uchazeče
151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 42,35 *2,03 * 2 =	m2 171,94	0,0	0,0	171,94	6,00	**1 031,64**	nabídka uchazeče
161101101R00 - Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 42,35 * 1,2 * 2,03 * 0,9 =	m3 92,85	0,0	0,0	92,85	30,00	**2 785,50**	nabídka uchazeče
161101151R00 - Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 42,35 * 1,2 * 2,03 * 0,1 =	m3 10,32	0,0	0,0	10,32	34,00	**350,88**	nabídka uchazeče
162401102R00 - Vodorovné přemístění z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	0,0	0,0	92,85	68,00	**6 313,80**	nabídka uchazeče

42,35 * 1,2 * 2,03 * 0,9 =	92,85						
162401152R00 - Vodorovné přemístění z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m 42,35 * 1,2 * 2,03 * 0,1 =	m3 10,32	0,0	0,0	10,32	70,00	**722,40**	nabídka uchazeče
167101102R00 - Nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 30,49+15,25=	m3 45,74	0,0	0,0	45,74	32,00	**1 463,68**	nabídka uchazeče
171201201R00 - Uložení sypaniny na skládku 30,49+15,25=	m3 45,74	0,0	0,0	45,74	14,00	**640,36**	nabídka uchazeče
174101101R00 - Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách (42,35 * 1,2 * 2,03) - 30,49 - 15,25=	m3 57,425	0,0	0,0	57,425	49,00	**2 813,83**	nabídka uchazeče
175101101R00 - Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 42,35*0,6 * 1,2 =	m3 30,49	0,0	0,0	30,49	165,00	**5 030,85**	nabídka uchazeče
583412064R - kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B 30,49 * 1,8 =	t 54,88	0,0	0,0	54,88	155,00	**8 506,40**	nabídka uchazeče
199000002R00 - Poplatky za skládku horniny 1 - 4 45,74*2=	t 91,48	0,0	0,0	91,48	25,00	**2 287,00**	nabídka uchazeče
451595111R00 - Lože z prohozeného výkopku 42,35*0,3 * 1,2 =	m3 15,25	0,0	0,0	15,25	220,00	**3 355,00**	nabídka uchazeče
583412064R - kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B 15,25*1,8=	t 27,45	0,0	0,0	27,45	155,00	**4 254,75**	nabídka uchazeče
N - Montáž potrubí z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem, vnějšího průměru 250 mm	m	0,0	0,0	42,35	39,80	**1 685,53**	dle SOD
N - Zkouška těsnosti do DN 250 mm	úsek	0,0	0,0	2	350,00	**700,00**	vlastní
N - Montáž plastové revizní šachty TEGRA DN600	ks	0,0	0,0	3	289,00	**867,00**	dle SOD
N - šachtové dno TEGRA DN600	ks	0,0	0,0	3	4200,00	**12 600,00**	vlastní
N - šachtová korugovaná roura, DN600, 6m	ks	0,0	0,0	1	4900,00	**4 900,00**	vlastní
N - betonový roznášecí prstenec	ks	0,0	0,0	3	1550,00	**4 650,00**	vlastní
N - redukce KG PVC SN8, DN300/250	ks	0,0	0,0	1	920,00	**920,00**	vlastní
N - koleno KG PVC SN8, DN250/30°	ks	0,0	0,0	3	593,00	**1 779,00**	vlastní
N - Montáž tvarovek KG PVC SN8, DN 300	ks	0,0	0,0	1	72,00	**72,00**	dle SOD
N - Montáž tvarovek KG PVC SN8, DN250	ks	0,0	0,0	3	64,30	**192,90**	dle SOD
N - Plnostěné potrubí PVC SN12, DN250	m	0,0	0,0	42,35	704,00	**29 814,40**	vlastní
998276101R00 - přesun hmot v otevřeném výkopu	t	0,0	0,0	63,52	45,00	**2 858,40**	nabídka uchazeče
						CELKEM VÍCEPRÁCE	
CELKEM ZA ZL 3						**119 937,92**	

KANALIZACE A ČOV ČIKOV

ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU	Č. 4
ZHOTOVITEL:	MOBIKO plus a.s.
INVESTOR:	Vodovody a kanalizace Jasinky
DATUM	1.9.2015

ZL 4 - ZMĚNA ZPŮSOBU OPRAVY KOMUNIKACÍ

SO 103 - OPRAVY KOMUNIKACÍ

Opravy komunikací - místní s AB povrchem

NÁZEV POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ ZE ZD	MNOŽSTVÍ MÉNĚPRÁCE	MNOŽSTVÍ VÍCEPRÁCE	MNOŽSTVÍ ROZDÍL	J.C.	CELKEM	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE	CEN. SOUST.
564952111R00- Podklad nebo kryt ze štěrku prolévaného cementovou maltou tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	228,20	-228,20	0,00	-228,20	230,00	-52 486,00	-52 486,00	0,00	nabídka uchazeče
577131111R00 - Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	456,40	0,00	309,60	309,60	220,00	68 112,00	0,00	68 112,00	nabídka uchazeče
766 - 456,40=	309,6									
N - Vrstvy pro obnovu a opravy recyklace za studena 200 mm	m2	0,00	0,00	766,00	766,00	245,00	187 670,00	0,00	187 670,00	vlastní
							203 296,00	**-52 486,00**	**255 782,00**	

Opravy komunikací - penetrační povrch

NÁZEV POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ ZE ZD	MNOŽSTVÍ MÉNĚPRÁCE	MNOŽSTVÍ VÍCEPRÁCE	MNOŽSTVÍ ROZDÍL	J.C.	CELKEM	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE	CEN. SOUST.
565171111R00 - Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3m, třídy I, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	251,1	-251,1	0	-251,1	320	-80 352,00	-80 352,00	0,00	nabídka uchazeče
573111115R00 - Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 2,5 kg/m2	m2	418,5	-418,5	0	-418,5	37	-15 484,50	-15 484,50	0,00	nabídka uchazeče
577131111R00 - Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	0,00	0,00	530,0	530,00	220,00	116 600,00	0,00	116 600,00	nabídka uchazeče
N - Vrstvy pro obnovu a opravy recyklace za studena 200 mm	m2	0,00	0,00	530,0	530,00	245,00	129 850,00	0,00	129 850,00	vlastní
							150 613,50	**-95 836,50**	**246 450,00**	

	CELKEM	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
CELKEM ZA ZL 5	**353 909,50**	**-148 322,50**	**502 232,00**

KANALIZACE A ČOV ČIKOV

ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU	Č. 5
ZHOTOVITEL:	MOBIKO plus a.s.
INVESTOR:	Vodovody a kanalizace Jasinky
DATUM	9.10.2015

ZL 5 - GOZ

SO 101 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

NÁZEV POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ ZE ZD	MNOŽSTVÍ MÉNĚPRÁCE	MNOŽSTVÍ VÍCEPRÁCE	ROZDÍL	JC	CELKEM	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE	CEN.SOUST.
132201203R00 - Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení ručně i strojně 2,03*11*1,2 * 0,3	m3 8,04	1 090,36	0,00	8,04	8,04	120,00	964,80	0,00	964,80	nabídka uchazeče
132201209R00 - Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 8,04*0,3 =	m3 2,412	327,11	0,00	2,41	2,41	8,00	19,30	0,00	19,30	nabídka uchazeče
132301204R00 - Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení ručně i strojně 2,03*11*1,2 * 0,6	m3 16,08	2 180,72	0,00	16,08	16,08	135,00	2 170,80	0,00	2 170,80	nabídka uchazeče
132301209R00 - Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 16,08*0,3 =	m3 4,82	654,22	0,00	4,82	4,82	10,00	48,20	0,00	48,20	nabídka uchazeče
132401201R00 - Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm, jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení ručně i strojně 2,03*11,0*1,2 * 0,1 =	m3 2,68	363,45	0,00	2,68	2,68	480,00	1 286,40	0,00	1 286,40	nabídka uchazeče
151101101R00 Zřízení pažení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 11,0*2,03*2 =	m2 44,66	2 559,34	0,00	44,66	44,66	12,00	535,92	0,00	535,92	nabídka uchazeče
151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 11,0*2,03*2 =	m2 44,66	2 559,34	0,00	44,66	44,66	6,00	267,96	0,00	267,96	nabídka uchazeče
161101101R00 - Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 2,03*11,0*1,2* 0,9=	m3 24,11	3 271,08	0,00	24,11	24,11	30,00	723,30	0,00	723,30	nabídka uchazeče
161101151R00 - Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 2,03*11,0*1,2* 0,1=	m3 2,68	363,45	0,00	2,68	2,68	34,00	91,12	0,00	91,12	nabídka uchazeče
162401102R00 - Vodorovné přemístění z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m 2,03*11,0*1,2* 0,9=	m3 24,11	3 271,08	0,00	24,11	24,11	68,00	1 639,48	0,00	1 639,48	nabídka uchazeče
162401152R00 - Vodorovné přemístění z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m 2,03*11,0*1,2* 0,1=	m3 2,68	363,45	0,00	2,68	2,68	70,00	187,60	0,00	187,60	nabídka uchazeče
167101102R00 - Nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 7,92 + 3,96 =	m3 11,88	1 976,06	0,00	11,88	11,88	32,00	380,16	0,00	380,16	nabídka uchazeče
171201201R00 - Uložení sypaniny na skládku 7,92 + 3,96 =	m3 11,88	1 658,47	0,00	11,88	11,88	14,00	166,32	0,00	166,32	nabídka uchazeče
174101101R00 - Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 976,06	0,00	14,92	14,92	49,00	731,08	0,00	731,08	nabídka uchazeče

(2,03*11*1,2)-11,88 =	14,92									
175101101R00 - Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 11,0*1,2*0,6 =	m3 7,92	1 008,90	0,00	7,92	7,92	165,00	1 306,80	0,00	1 306,80	nabídka uchazeče
583412064R - kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B 7,92* 1,8 =	t 14,26	1 816,03	0,00	14,26	14,26	155,00	2 210,30	0,00	2 210,30	nabídka uchazeče
199000002R00 - Poplatky za skládku horniny 1- 4 11,88 * 2 =	t 23,76	3 316,94	0,00	23,76	23,76	25,00	594,00	0,00	594,00	nabídka uchazeče
451595111R00 - Lože z prohozeného výkopku 11,0*1,2*0,3 =	m3 3,96	649,57	0,00	3,96	3,96	220,00	871,20	0,00	871,20	nabídka uchazeče
583412064R - kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B 3,96* 1,8 =	t 7,13	1 169,22	0,00	7,13	7,13	155,00	1 105,15	0,00	1 105,15	nabídka uchazeče
871371111R00 - Montáž potrubí z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem, vnějšího průměru 315 mm	m	1 804,35	0,00	11,00	11,00	30,00	330,00	0,00	330,00	nabídka uchazeče
28614257AR - Trubka kanalizač. SN 10 DN 300 mm PP, hladká (žebrovaná), PP	m	1 972,15	0,00	11,00	11,00	722,00	7 942,00	0,00	7 942,00	nabídka uchazeče
998276101R00 - přesun hmot v otevřeném výkopu	t	4 464,50	0,00	16,50	16,50	45,00	742,50	0,00	742,50	nabídka uchazeče
877373121R00 - Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300	ks	65,00	0,00	8,00	8,00	60,00	480,00	0,00	480,00	nabídka uchazeče
28656315R - odbočka PP; 45,0 °; l =798 mm; žebrovaná; spoj násuvný; DN 300,0 mm; DN2 150 mm	ks	65,00	0,00	8,00	8,00	1 016,00	8 128,00	0,00	8 128,00	nabídka uchazeče
55340325R - poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání	ks	57,00	0,00	9,00	9,00	2 315,00	20 835,00	0,00	20 835,00	nabídka uchazeče
899103111R00 - Osazení poklopu o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	ks	57,00	0,00	9,00	9,00	230,00	2 070,00	0,00	2 070,00	nabídka uchazeče
N - Montáž plastové revizní šachty DN 600	ks	0,00	0,00	9,00	9,00	289,00	2 601,00	0,00	2 601,00	dle SOD
N - dodávka plastové revizní šachty DN600	ks	0,00	0,00	9,00	9,00	9 056,89	81 512,00	0,00	81 512,00	vlastní

	CELKEM	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
CELKEM	**139 940,39**	**0,00**	**139 940,39**

Nedílnou součástí tohoto rozpočtu je tabulka doměrek

KANALIZACE A ČOV ČIKOV

ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU	Č. 5
ZHOTOVITEL:	MOBIKO plus a.s.
INVESTOR:	Vodovody a kanalizace Jasinky
DATUM	9.10.2015

ZL 5 - GOZ

SO 102 - PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

NÁZEV POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ ZE ZD	MNOŽSTVÍ MÉNĚPRÁCE	MNOŽSTVÍ VÍCEPRÁCE	ROZDÍL	JC	CELKEM	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE	CEN.SOUST.
132201202R00 - Hloubení rýh do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně i strojně	m3	368,01	0	155	155	135,0	20 925,0	0,0	20 925,0	nabídka uchazeče
132201209R00 - Příplatek za lepivost - hloubení ryh 200cm v hor.3	m3	110,40	0	47	47	8,0	376,0	0,0	376,0	nabídka uchazeče
132301202R00 - Hloubení rýh do 1000 m3, v hornině 4, hloubení ručně i strojně	m3	736,02	0	389	389	145,0	56 405,0	0,0	56 405,0	nabídka uchazeče
132301209R00 - Příplatek za lepivost - hloubení ryh 200cm v hor.4	m3	220,81	0	117	117	10,0	1 170,0	0,0	1 170,0	nabídka uchazeče
132401201R00 - Hloubení rýh, jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení ručně i strojně	m3	122,67	0	64,45	64,45104	480,0	30 936,5	0,0	30 936,5	nabídka uchazeče
151101101R00 Zřízení pažení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	951,32	0	365	365	12,0	4 380,0	0,0	4 380,0	nabídka uchazeče
151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	951,32	0	365	365	6,0	2 190,0	0,0	2 190,0	nabídka uchazeče
161101101R00 - Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	1104,03	0	424,75	424,75	30,0	12 742,5	0,0	12 742,5	nabídka uchazeče
161101151R00 - Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	122,67	0	47,19	47,19	34,0	1 604,5	0,0	1 604,5	nabídka uchazeče
162401102R00 - Vodorovné přemístění z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	1104,03	0	424,75	424,75	68,0	28 883,0	0,0	28 883,0	nabídka uchazeče
162401152R00 - Vodorovné přemístění z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	122,67	0	47,19	47,19	70,0	3 303,3	0,0	3 303,3	nabídka uchazeče
167101102R00 - Nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	782,47	0	176,34	176,34	32,0	5 642,9	0,0	5 642,9	nabídka uchazeče
171201201R00 - Uložení sypaniny na skládku	m3	444,23	0	176,34	176,34	14,0	2 468,8	0,0	2 468,8	nabídka uchazeče
174101101R00 - Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	193,60	0	74,48	74,48	49,0	3 649,5	0,0	3 649,5	nabídka uchazeče
175101101R00 - Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	256,47	0	135	135	165,0	22 275,0	0,0	22 275,0	nabídka uchazeče
583412064R - kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm, třída B	t	479,61	0	199	199	155,0	30 845,0	0,0	30 845,0	nabídka uchazeče
199000002R00 - Poplatky za skladku horniny 1- 4	m3	444,23	0	176,34	176,34	60,0	10 580,4	0,0	10 580,4	nabídka uchazeče
451595111R00 - Lože z prohozeného výkopku	m3	187,76	0	72,24	72,24	220,0	15 892,8	0,0	15 892,8	nabídka uchazeče
583412064R - kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B	t	351,11	0	125	125	155,0	19 375,0	0,0	19 375,0	nabídka uchazeče
871313121R00 - Montáž trub DN 150 mm	m	625,87	0	199,79	199,79	20,0	3 995,8	0,0	3 995,8	nabídka uchazeče

28614251AR - Trubka kanalizač. SN 10 DN 150 mm PP, hladka (žebrovaná), PP	m	684,00	0	199,79	199,79	288,0	57 539,5	0,0	57 539,5	nabidka uchazeče
998276101R00 - přesun hmot v otevřeném výkopu	t	837,05	0	310	310	45,0	13 950,0	0,0	13 950,0	nabidka uchazeče
894432112R00 - Osazení plastových revizních průměr 425 mm	ks	65,00	0	8	8	500,0	4 000,0	0,0	4 000,0	nabidka uchazeče
245 - šachta kanalizační tvar kruhový; dno přímé; DN 400,0 mm; průtok DN 150 mm; material PP; výškový rozsah h = 1 200 až 1 900 mm	ks	65,00	0	8	8	3545,0	28 360,0	0,0	28 360,0	nabidka uchazeče

	CELKEM	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
CELKEM	**381 490,44**	**0,00**	**381 490,44**

Nedílnou součástí tohoto rozpočtu je tabulka doměrek.

KANALIZACE A ČOV ČIKOV

ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU	Č. 5
ZHOTOVITEL:	MOBIKO plus a.s.
INVESTOR:	Vodovody a kanalizace Jasinky
DATUM	9.10.2015

ZL 5 - GOZ

SO 105 - PŘELOŽKA PLYNOVODU

NÁZEV POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ ZE ZD	MNOŽSTVÍ MÉNĚPRÁCE	MNOŽSTVÍ VÍCEPRÁCE	ROZDÍL	J.C.	CELKEM	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE	CEN.SOUST.
113107223R00 - Odstranění podkladu v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	35,94	-35,94	0,0	-35,9	42,0	-1509,5	-1509,48	0,0	nabídka uchazeče
113107242R00 - Odstranění podkladu v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	35,94	-35,94	0,0	-35,9	31,0	-1114,1	-1114,14	0,0	nabídka uchazeče
113151314R00 - Odstranění krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm	m2	71,88	-71,88	0,0	-71,9	46,0	-3306,5	-3306,48	0,0	nabídka uchazeče
132201101R00 - Hloubení rýh do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně i strojně	m3	7,776	-7,776	0,0	-7,8	260,0	-2021,8	-2021,76	0,0	nabídka uchazeče
132201109R00 - Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,3328	-2,3328	0,0	-2,3	15,0	-35,0	-34,99	0,0	nabídka uchazeče
132301101R00 - Hloubení rýh do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně i strojně	m3	15,552	-15,552	0,0	-15,6	320,0	-4976,6	-4976,64	0,0	nabídka uchazeče
132301109R00 - Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor 4	m3	4,6656	-4,6656	0,0	-4,7	25,0	-116,6	-116,64	0,0	nabídka uchazeče
132401101R00 - Hloubení rýh jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení ručně i strojně	m3	4,3128	-4,3128	0,0	-4,3	480,0	-2070,1	-2070,14	0,0	nabídka uchazeče
139601102R00 - Ruční výkop v hornině 3	m3	5,1624	-5,1624	0,0	-5,2	380,0	-1961,7	-1961,71	0,0	nabídka uchazeče
139601103R00 - Ruční výkop v hornině 4	m3	10,248	-10,248	0,0	-10,2	420,0	-4304,2	-4304,16	0,0	nabídka uchazeče
161101101R00 - Svislé přemístění z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	38,8152	-38,8152	0,0	-38,8	36,0	-1397,3	-1397,35	0,0	nabídka uchazeče
161101151R00 - Svislé přemístění z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	4,3128	-4,3128	0,0	-4,3	38,0	-163,9	-163,89	0,0	nabídka uchazeče
162401102R00 - Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	38,8152	-38,8152	0,0	-38,8	78,0	-3027,6	-3027,59	0,0	nabídka uchazeče
162401102R00 - Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	26,2362	-26,2362	0,0	-26,2	78,0	-2046,4	-2046,42	0,0	nabídka uchazeče
162401152R00 - Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	4,3128	-4,3128	0,0	-4,3	85,0	-366,6	-366,59	0,0	nabídka uchazeče
167101102R00 - Nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	26,2362	-26,2362	0,0	-26,2	32,0	-839,6	-839,56	0,0	nabídka uchazeče
171201201R00 - Uložení sypaniny na skládku	m3	14,7354	-14,7354	0,0	-14,7	14,0	-206,3	-206,30	0,0	nabídka uchazeče
174101101R00 - Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	28,3926	-28,3926	0,0	-28,4	52,0	-1476,4	-1476,42	0,0	nabídka uchazeče

175101101R00- Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	11,1414	-11,1414	0,0	-11,1	180,0	-2005,5	-2005,45	0,0	nabídka uchazeče
199000002R00 - Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	14,7354	-14,7354	0,0	-14,7	60,0	-884,1	-884,12	0,0	nabídka uchazeče
583412064R - kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B	T	20,8344	-20,8344	0,0	-20,8	155,0	-3229,3	-3229,33	0,0	nabídka uchazeče
451595111R00 - Lože pod potrubí z prohozeného výkopku	m3	3,594	-3,594	0,0	-3,6	320,0	-1150,1	-1150,08	0,0	nabídka uchazeče
583412064R - kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B	T	6,7208	-6,7208	0,0	-6,7	155,0	-1041,7	-1041,72	0,0	nabídka uchazeče
564952111R00 - Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	35,94	-35,94	0,0	-35,9	180,0	-6469,2	-6469,20	0,0	nabídka uchazeče
577131211R00 - Beton asfaltový v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	71,88	-71,88	0,0	-71,9	220,0	-15813,6	-15813,60	0,0	nabídka uchazeče
564861111R00 - Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	35,94	-35,94	0,0	-35,9	148,0	-5319,1	-5319,12	0,0	nabídka uchazeče
919735112R00 - Řezání stávajících krytů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	119,8	-119,8	0,0	-119,8	65,0	-7787,0	-7787,00	0,0	nabídka uchazeče
979083117R00 - Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	30,0818	-30,0818	0,0	-30,1	145,0	-4361,9	-4361,86	0,0	nabídka uchazeče
979083191R00 - Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	451,2267	-451,2267	0,0	-451,2	8,0	-3609,8	-3609,8	0,0	nabídka uchazeče
979095312R00 - Naložení a složení suti	t	30,0818	-30,0818	0,0	-30,1	48,0	-1443,9	-1443,93	0,0	nabídka uchazeče
979990112R00 - Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	30,0818	-30,0818	0,0	-30,1	100,0	-3008,2	-3008,18	0,0	nabídka uchazeče
871211121R00 - Montáž potrubí z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm	m	59,9	-59,9	0,0	-59,9	20,0	-1198,0	-1198,0	0,0	nabídka uchazeče
877212121R00 - Přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm	kus	9	-9	0,0	-9,0	68,0	-612,0	-612,0	0,0	nabídka uchazeče
892575111R00 - Zkoušky těsnosti do DN 200 mm	úsek	65	-65	0,0	-65,0	80,0	-5200,0	-5200,0	0,0	nabídka uchazeče
28613959.AR - trubka plastová plynovodní hladká; PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; l = 100000,0 mm	m	65,4707	-65,4707	0,0	-65,5	88,0	-5761,4	-5761,42	0,0	nabídka uchazeče
28653092.AR - spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	8	-8	0,0	-8,0	200,0	-1600,0	-1600,0	0,0	nabídka uchazeče
28653095.AR - T-kus 90,0 °; PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; spoj svařovaný	kus	1	-1	0,0	-1,0	360,0	-360,0	-360,0	0,0	nabídka uchazeče
969011131R00 - Vybourání vedení DN do 125 mm	m	59,9	-59,9	0,0	-59,9	35,0	-2096,5	-2096,5	0,0	nabídka uchazeče
998276101R00 - Přesun hmot v otevřeném výkopu	t	75,987	-75,987	0,0	-76,0	95,0	-7218,8	-7218,77	0,0	nabídka uchazeče
723190901R00 -uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	4	-4	0,0	-4,0	25,0	-100,0	-100,0	0,0	nabídka uchazeče
723190907R00 - Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	59,9	-59,9	0,0	-59,9	20,0	-1198,0	-1198,0	0,0	nabídka uchazeče
723190909R00 - Nezávislá tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	59,9	-59,9	0,0	-59,9	180,0	-10782,0	-10782,0	0,0	nabídka uchazeče
460490012R00 - Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	59,9	-59,9	0,0	-59,9	6,0	-359,4	-359,4	0,0	nabídka uchazeče

	CELKEM	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
CELKEM	**-123 549,75**	**-123 549,75**	**0,00**

KANALIZACE A ČOV ČIKOV

ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU	Č. 5
ZHOTOVITEL:	MOBIKO plus a.s.
INVFSTOR:	Vodovody a kanalizace Jasinky
DATUM	9.10.2015

ZL 5 - GOZ

SO 203 - MĚRNÝ OBJEKT

NÁZEV POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ ZE ZD	MNOŽSTVÍ MÉNĚPRÁCE	MNOŽSTVÍ VÍCEPRÁCE	ROZDÍL	JC	CELKEM	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE	CEN.SOUST.
132201201R00 - Hloubení rýh do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně i strojně 3,6*1,0*1,24*0,3 = 1,34	m3	3,4752	0,0	1,34	1,34	250,0	335,0	0,0	335,0	nabídka uchazeče
132201209R00 - Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 1,34 * 0,3 = 0,402	m3	1,0426	0,0	0,402	0,40	15,0	6,0	0,0	6,0	nabídka uchazeče
132301201R00 - Hloubení rýh do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně i strojně 3,6*1,0*1,24*0,6 = 2,68	m3	6,9504	0,0	2,68	2,68	450,0	1206,0	0,0	1206,0	nabídka uchazeče
132301209R00 - Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 2,68*0,3 = 0,804	m3	2,0851	0,0	0,804	0,80	25,0	20,1	0,0	20,1	nabídka uchazeče
132401201R00 - Hloubení rýh jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení ručně i strojně 3,6*1,0*1,24*0,1 = 0,45	m3	1,1584	0,0	0,45	0,45	480,0	216,0	0,0	216,0	nabídka uchazeče
16220711R00 - Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m 3,6*1,0*1,24*0,9 = 4,02	m3	10,4256	0,0	4,02	4,02	35,0	140,7	0,0	140,7	nabídka uchazeče
16220115 2R00 - Vodorovné přemístění výkopku hor. 5-7do 50 m 3,6*1,0*1,24*0,1 = 0,45	m3	1,1584	0,0	0,45	0,45	39,0	17,6	0,0	17,6	nabídka uchazeče
171201101R00 - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 3,6*1,0*1,24 = 4,46	m3	11,584	0,0	4,46	4,46	16,0	71,4	0,0	71,4	nabídka uchazeče
175101101R00 - Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 1,0 * 3,6 * 0,46 = 1,656	m3	6,8703	0,0	1,656	1,66	180,0	298,1	0,0	298,1	nabídka uchazeče
583412064R - kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B 1,656*1,87 = 3,096	t	12,8475	0,0	3,096	3,10	155,0	479,9	0,0	479,9	nabídka uchazeče
451573111R00 - Lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 65 mm 1,0 * 3,6 * 0,3 = 1,08	m3	5,43	0,0	1,08	1,08	460,0	496,8	0,0	496,8	nabídka uchazeče
583412064R - kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B 1,08 * 1,87 = 2,02	t	10,1541	0,0	2,02	2,02	155,0	313,1	0,0	313,1	nabídka uchazeče
871371111R00 - Montáž potrubí z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem, vnějšího průměru 315 mm	m	18,1	0,0	3,6	3,60	30,0	108,0	0,0	108,0	nabídka uchazeče
28614257AR - Trubka kanalizač. SN 10 DN 300 mm PP, hladká (žebrovaná), PP	m	19,7833	0,0	3,6	3,60	722,0	2599,2	0,0	2599,2	nabídka uchazeče
998276101R00 - přesun hmot v otevřeném výkopu	t	27,1327	0,0	5,4	5,40	95,0	513,0	0,0	513,0	nabídka uchazeče
174101101R00 - Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-0,7163	0,7163	0	0,72	52,0	37,2	37,2	0,0	nabídka uchazeče

KANALIZACE A ČOV ČIKOV

ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU	Č. 5
ZHOTOVITEL:	MOBIKO plus a.s.
INVESTOR:	Vodovody a kanalizace Jasinky
DATUM	9.10.2015

ZL 5 - GOZ

PS 03 - PŘENOS DAT

NÁZEV POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ ZE ZD	MNOŽSTVÍ MÉNĚPRÁCE	MNOŽSTVÍ VÍCEPRÁCE	ROZDÍL	J.C.	CELKEM	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE	CEN.SOUST.
R015 - Stožár s patkou 6m dvoudílný 2 díly po 3m, D1 = 60m	ks	1	-1	0	-1	5752,8	-5752,8	-5752,8	0	nabídka uchazeče
R016 - Svařenec pro stožár - armatura do betonu	ks	1	-1	0	-1	488,8	-488,8	-488,8	0	nabídka uchazeče
R0 17 - Směrová anténa 400 - 430 MHz držák na stožár do p	ks	1	-1	0	-1	2876,4	-2876,4	-2876,4	0	nabídka uchazeče
R 022 - Montaž stožáru	ks	1	-1	0	-1	2876,4	-2876,4	-2876,4	0	nabídka uchazeče

	CELKEM	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
CELKEM	**-11 994,40**	**-11 994,40**	**0,00**

KANALIZACE A ČOV ČIKOV

ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU	Č. 5
ZHOTOVITEL:	MOBIKO plus a.s.
INVESTOR:	Vodovody a kanalizace Jasinky
DATUM	9.10.2015

ZL 5 - GOZ

SO 203 - MĚRNÝ OBJEKT

NÁZEV POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ ZE ZD	MNOŽSTVÍ MÉNĚPRÁCE	MNOŽSTVÍ VÍCEPRÁCE	ROZDÍL	JC	CELKEM	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE	CEN.SOUST.
132201201R00 - Hloubení rýh do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně i strojně 3,6*1,0*1,24*0,3 = 1,34	m3	3,4752	0,0	1,34	1,34	250,0	335,0	0,0	335,0	nabídka uchazeče
132201209R00 - Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 1,34 * 0,3 = 0,402	m3	1,0426	0,0	0,402	0,40	15,0	6,0	0,0	6,0	nabídka uchazeče
132301201R00 - Hloubení rýh do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně i strojně 3,6*1,0*1,24*0,6 = 2,68	m3	6,9504	0,0	2,68	2,68	450,0	1206,0	0,0	1206,0	nabídka uchazeče
132301209R00 - Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 2,68*0,3 = 0,804	m3	2,0851	0,0	0,804	0,80	25,0	20,1	0,0	20,1	nabídka uchazeče
132401201R00 - Hloubení rýh jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení ručně i strojně 3,6*1,0*1,24*0,1 = 0,45	m3	1,1584	0,0	0,45	0,45	480,0	216,0	0,0	216,0	nabídka uchazeče
162207111R00 - Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m 3,6*1,0*1,24*0,9 = 4,02	m3	10,4256	0,0	4,02	4,02	35,0	140,7	0,0	140,7	nabídka uchazeče
162201152R00 - Vodorovné přemístění výkopku hor. 5-7do 50 m 3,6*1,0*1,24*0,1 = 0,45	m3	1,1584	0,0	0,45	0,45	39,0	17,6	0,0	17,6	nabídka uchazeče
171201101R00 - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 3,6*1,0*1,24 = 4,46	m3	11,584	0,0	4,46	4,46	16,0	71,4	0,0	71,4	nabídka uchazeče
175101101R00 - Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 1,0 * 3,6 * 0,46 = 1,656	m3	6,8703	0,0	1,656	1,66	180,0	298,1	0,0	298,1	nabídka uchazeče
583412064R - kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B 1,656*1,87 = 3,096	t	12,8475	0,0	3,096	3,10	155,0	479,9	0,0	479,9	nabídka uchazeče
451573111R00 - Lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 65 mm 1,0 * 3,6 * 0,3 = 1,08	m3	5,43	0,0	1,08	1,08	460,0	496,8	0,0	496,8	nabídka uchazeče
583412064R - kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B 1,08 * 1,87 = 2,02	t	10,1541	0,0	2,02	2,02	155,0	313,1	0,0	313,1	nabídka uchazeče
871371111R00 - Montáž potrubí z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem, vnějšího průměru 315 mm	m	18,1	0,0	3,6	3,60	30,0	108,0	0,0	108,0	nabídka uchazeče
28614257AR - Trubka kanalizač. SN 10 DN 300 mm PP, hladká (žebrovaná), PP	m	19,7833	0,0	3,6	3,60	722,0	2599,2	0,0	2599,2	nabídka uchazeče
998276101R00 - přesun hmot v otevřeném výkopu	t	27,1327	0,0	5,4	5,40	95,0	513,0	0,0	513,0	nabídka uchazeče
174101101R00 - Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-0,7163	0,7163	0	0,72	52,0	37,2	37,2	0,0	nabídka uchazeče

	CELKEM	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
CELKEM	6 858,05	37.25	6 820,80

Nedílnou součástí tohoto rozpočtu je tabulka doměrek

KANALIZACE A ČOV ČIKOV

ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU	Č. 5
ZHOTOVITEL:	MOBIKO plus a.s.
INVESTOR:	Vodovody a kanalizace Jasinky
DATUM	9 10 2015

ZL 5 - GOZ

SO 204 - ČOV - ODPADNÍ POTRUBÍ

NÁZEV POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ ZE ZD	MNOŽSTVÍ MÉNĚPRÁCE	MNOŽSTVÍ VÍCEPRÁCE	ROZDÍL	JC	CELKEM	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE	CEN.SOUST.
132201201R00 - Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně i strojně 5,24*1,0*0,44*0,3 =	m3 0,69	6,80	0,00	0,69	0,69	160,00	110,40	0,00	110,40	nabídka uchazeče
132201209R00 - Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor 3 0,69 * 0,3 =	m3 0,207	6,80	0,00	0,21	0,21	8,00	1,66	0,00	1,66	nabídka uchazeče
132301201R00 - Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100m3, v hornině 4, hloubení ručně i strojně 5,24*1,3*0,44*0,8 =	m3 1,38	13,61	0,00	1,38	1,38	180,00	248,40	0,00	248,40	nabídka uchazeče
132301209R00 - Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor 4 1,38*0,3 =	m3 0,41	4,08	0,00	0,41	0,41	10,00	4,10	0,00	4,10	nabídka uchazeče
132401201R00 - Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm, jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení ručně i strojně 5,24*1,0*0,44*0,1 =	m3 0,23	2,27	0,00	0,23	0,23	480,00	110,40	0,00	110,40	nabídka uchazeče
162207111R00 - Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m 5,24*1*0,44*0,9 =	m3 2,08	20,41	0,00	2,08	2,08	35,00	72,80	0,00	72,80	nabídka uchazeče
162201152R00 - Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 20 do 50 m 5,24*1*0,44*0,1 =	m3 0,23	2,27	0,00	0,23	0,23	39,00	8,97	0,00	8,97	nabídka uchazeče
171201201R00 - Uložení sypaniny na skládku 5,24*1*0,44 =	m3 2,3	22,68	0,00	2,30	2,30	14,00	32,20	0,00	32,20	nabídka uchazeče
175101101R00 - Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 5,24*1*0,6 =	m3 3,14	18,74	0,00	3,14	3,14	165,00	518,10	0,00	518,10	nabídka uchazeče
583412064R - kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm, třída B 3,14*1,8 =	t 5,65	35,04	0,00	5,65	5,65	155,00	875,75	0,00	875,75	nabídka uchazeče
451595111R00 - Lože pod potrubí z prohozeného výkopku 5,24*0,3*1,0 =	m3 1,572	14,70	0,00	1,57	1,57	220,00	345,84	0,00	345,84	nabídka uchazeče
583412064R - kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm, třída B 1,572*1,8 =	t 2,83	27,49	0,00	2,83	2,83	155,00	438,65	0,00	438,65	nabídka uchazeče
871371111R00 - Montáž potrubí z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem, vnějšího průměru 315 mm	m	49,00	0,00	5,24	5,24	30,00	157,20	0,00	157,20	nabídka uchazeče
28614257AR - Trubka kanalizač. SN 10 DN 300 mm PP, hladká (žebrovaná), PP	m	53,56	0,00	5,24	5,24	722,00	3 783,28	0,00	3 783,28	nabídka uchazeče
998276101R00 - Přesun hmot v otevřeném výkopu	t	97,51	0,00	7,86	7,86	45,00	353,70	0,00	353,70	nabídka uchazeče

	CELKEM	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
CELKEM	7 061,45	0,00	7 061,45

Nedílnou součástí tohoto rozpočtu je tabulka doměrek