

11/2016

## Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 44-KM-2015-OV

/dále jen „Dodatek“/

Uzavřený po předchozím jednání a vzájemném souhlasu dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.</b>
Sídlo:	Kojetínská 3 666/64, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán:	představenstvo
Zastoupen:	Ing. Ladislavem Lejsalem, předsedou představenstva
Registrace:	KS Brno, oddíl B, vložka 1147
IČ:	49451871
DIČ:	CZ49451871 plátce DPH
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	2002-691/0100
tel.:	573 517 111
fax:	573 517 501

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.</b>
Sídlo:	Podvalí 629, 752 01 Kojetín I – Město
Zastoupen:	Ing. Leoš Ptáček – jednatel, Michal Peterka, MBA – jednatel
Registrace:	KS v Ostravě, oddíl C, vložka 24882
IČ:	25 89 68 73
DIČ:	CZ 25 89 68 73
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	221662550/0300
Tel./fax:	581 761 095
e-mail:	ptacekps@ptacekps.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 44-KM-2015-OV,

### 2. Předmět plnění

(se upravuje)

2.1 Předmět díla se doplňuje o změnu rozsahu prací a dodávek, které jsou uvedeny ve specifikaci tohoto dodatku, která je nedílnou součástí výše uvedené SoD na stavbě: „ČOV Holešov – III.etapa – Strojovna zahušťování kalu“

**3. Cena za dílo**

(se doplňuje)

3.1 Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s platnými právními předpisy se cena za dílo doplňuje o práce, které jsou uvedeny ve specifikaci tohoto dodatku a činí :

## Rekapitulace Dodatku D1

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	částka MNP	částka VCP	částka VCP + MNP (bez DPH)	21% DPH	částka včetně DPH
VCP_MNP_01	Podlaha m.č.102 - doplnění skladby		164 553,00 Kč	164 553 Kč	34556,13	199 109 Kč
VCP_MNP_02	Fasáda -silikonová omítka		117 767,00 Kč	117 767 Kč	24731,07	142 498 Kč
VCP_MNP_03	Podhled - ODPOČET	-334 950,00 Kč		-334 950 Kč	-70339,5	-405 290 Kč
VCP_MNP_04	Změna okap. chodníku vč. odvodu dešť. vody		49 488,00 Kč	49 488 Kč	10392,48	59 880 Kč
VCP_MNP_05	Úprava otvoru pro dveře PL2		1 407,00 Kč	1 407 Kč	295,47	1 702 Kč
VCP_MNP_06	Zásyp kanalizace	-49 637,00 Kč		-49 637 Kč	-10423,77	-60 061 Kč
VCP_MNP_07	Otlučení omítky		264,00 Kč	264 Kč	55,44	319 Kč
VCP_MNP_07H	Vnitřní omítka		508,00 Kč	508 Kč	106,68	615 Kč
VCP_MNP_08	Hromosvod - ODPOČET	-54 240,00 Kč		-54 240 Kč	-11390,4	-65 630 Kč
VCP_MNP_09	Úprava štitů a omítek po odstranění podhledu		23 138,00 Kč	23 138 Kč	4858,98	27 997 Kč
VCP_MNP_10	Plastové parapety		3 627,00 Kč	3 627 Kč	761,67	4 389 Kč
VCP_MNP_11	Podbití střechy - ODPOČET	-10 289,00 Kč	57 173,00 Kč	46 884 Kč	9845,64	56 730 Kč
VCP_MNP_12	Mříže - ODPOČET	-50 250,00 Kč		-50 250 Kč	-10552,5	-60 803 Kč
VCP_MNP_13	Sokl	-29 902,00 Kč	32 383,00 Kč	2 481 Kč	521,01	3 002 Kč
VCP_MNP_14	Oprava - výměna vpustí m.č.101		28 738,00 Kč	28 738 Kč	6034,98	34 773 Kč
VCP_MNP_15	Výměna střešní krytiny		561 052,00 Kč	561 052 Kč	117820,92	678 873 Kč
VCP_MNP_16	Záměna klem.prvků TiZn (Pz) za lakovaný plech		15 352,00 Kč	15 352 Kč	3223,92	18 576 Kč
VCP_MNP_17	Opláštění vazníků - středová zeď		39 724,00 Kč	39 724 Kč	8342,04	48 066 Kč
VCP_MNP_18	Hromosvod		92 705,00 Kč	92 705 Kč	19468,05	112 173 Kč
VCP_MNP_19	Drenáž okolo síla pro IN-EKO TEAM s.r.o.		21 585,00 Kč	21 585 Kč	4532,85	26 118 Kč
VCP_MNP_20	Betonová patka pod žebřík		1 247,00 Kč	1 247 Kč	261,87	1 509 Kč
VCP_MNP_21	Ocelové dveře do m.č.103	-9 885,00 Kč		-9 885 Kč	-2075,85	-11 961 Kč
VCP_MNP_22	Úpravy elektroinstalace		40 713,00 Kč	40 713 Kč	8549,73	49 263 Kč
VCP_MNP_23	změna prvků ZTI	-1 180,00 Kč		-1 180 Kč	-247,8	-1 428 Kč
VCP_MNP_24	Oprava - výměna vpustí m.č.101-doplnění	-785,00 Kč		-785 Kč	-164,85	-950 Kč
	<b>Celkem</b>			<b>710 306 Kč</b>	<b>149 164 Kč</b>	<b>859 470 Kč</b>

## Celková rekapitulace

položka	cena bez DPH	21% DPH	cena s DPH
SoD	3 590 775,94	754 062,95	4 344 838,89
D1	710 306,00	149 164,26	859 470,26
<b>celkem</b>	<b>4 301 081,94</b>	<b>903 227,21</b>	<b>5 204 309,15</b>

Přílohy: Příloha č.3 - změnové rozpočty


Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 44-KM-2015-OV neupravené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

V Kroměříži dne: 2/3 2016

V Kojetíně, dne:

Za objednatele :

Za zhotovitele:



Ing. Ladislav Lejsal  
předseda představenstva



Ing. Leoš Ptáček  
jednatel společnosti

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.  
Kojetínská 6870/34  
767 01 Kroměříž  
IČ 45481071, DIČ CZ45481071



Akce: ČOV Holešov - III.etapa - Strojovna zahušťování kalu

Investor: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetinská 3666, Kroměříž

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	částka MNP	částka VCP	částka VCP + MNP (bez DPH)	21% DPH	částka včetně DPH
VCP_MNP_01	Podlaha m.č.102 - doplnění skladby		164 553,00 Kč	164 553 Kč	34556,13	199 109 Kč
VCP_MNP_02	Fasáda -silikonová omítka		117 767,00 Kč	117 767 Kč	24731,07	142 498 Kč
VCP_MNP_03	Podhled - ODPOČET	-334 950,00 Kč		-334 950 Kč	-70339,5	-405 290 Kč
VCP_MNP_04	Změna okap. chodníku vč. odvodu dešť.vody		49 488,00 Kč	49 488 Kč	10392,48	59 880 Kč
VCP_MNP_05	Úprava otvoru pro dveře PL2		1 407,00 Kč	1 407 Kč	295,47	1 702 Kč
VCP_MNP_06	Zásyp kanalizace	-49 637,00 Kč		-49 637 Kč	-10423,77	-60 061 Kč
VCP_MNP_07	Otlučení omítky		264,00 Kč	264 Kč	55,44	319 Kč
VCP_MNP_07b	Vnitřní omítka		508,00 Kč	508 Kč	106,68	615 Kč
VCP_MNP_08	Hromosvod - ODPOČET	-54 240,00 Kč		-54 240 Kč	-11390,4	-65 630 Kč
VCP_MNP_09	Úprava štítů a omítek po odstranění podhledu		23 138,00 Kč	23 138 Kč	4858,98	27 997 Kč
VCP_MNP_10	Plastové parapety		3 627,00 Kč	3 627 Kč	761,67	4 389 Kč
VCP_MNP_11	Podbití střechy - ODPOČET	-10 289,00 Kč	57 173,00 Kč	46 884 Kč	9845,64	56 730 Kč
VCP_MNP_12	Mříže - ODPOČET	-50 250,00 Kč		-50 250 Kč	-10552,5	-60 803 Kč
VCP_MNP_13	Sokl	-29 902,00 Kč	32 383,00 Kč	2 481 Kč	521,01	3 002 Kč
VCP_MNP_14	Oprava - výměna vpustí m.č.101		28 738,00 Kč	28 738 Kč	6034,98	34 773 Kč
VCP_MNP_15	Výměna střešní krytiny		561 052,00 Kč	561 052 Kč	117820,92	678 873 Kč
VCP_MNP_16	Záměna klem.prvků TiZn (Pz) za lakovaný plech		15 352,00 Kč	15 352 Kč	3223,92	18 576 Kč
VCP_MNP_17	Opláštění vazníku - středová zeď		39 724,00 Kč	39 724 Kč	8342,04	48 066 Kč
VCP_MNP_18	Hromosvod		92 705,00 Kč	92 705 Kč	19468,05	112 173 Kč
VCP_MNP_19	Drenáž okolo sila pro IN-EKO TEAM s.r.o.		21 585,00 Kč	21 585 Kč	4532,85	26 118 Kč
VCP_MNP_20	Betonová patka pod žebřík		1 247,00 Kč	1 247 Kč	261,87	1 509 Kč
VCP_MNP_21	Ocelové dveře do m.č.103	-9 885,00 Kč		-9 885 Kč	-2075,85	-11 961 Kč
VCP_MNP_22	Úpravy elektroinstalace		40 713,00 Kč	40 713 Kč	8549,73	49 263 Kč
VCP_MNP_23	změna prvků ZTI	-1 180,00 Kč		-1 180 Kč	-247,8	-1 428 Kč
VCP_MNP_24	Oprava - výměna vpustí m.č.101-doplnění	-785,00 Kč		-785 Kč	-164,85	-950 Kč
	<b>Celkem</b>			<b>710 306 Kč</b>	<b>149 164 Kč</b>	<b>859 470 Kč</b>



PTÁČEK 13  
 Právní ústředí  
 P. Kovář 620 0101 Kroměříž - Město  
 IČ: 25896833 DIČ: CZ25896833

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP_MNP_01	Podlaha m.č. 102 - doplnění skladby	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>VCP/MNP</b>	VCP/MNP		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>460</b>	COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	173 570	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-9 016	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	164 553	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	164 553	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	164 553	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		164 553 Kč
DPH	21,0 %		34 556 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>199 109 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	460 COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu	Rozpočet :	VCP_MNP_01
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Podlaha m.č. 102 - doplnění skladby	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	64 803	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	56 899	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	14 933	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	-9 016	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	36 934	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>173 570</b>	<b>-9 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	164 553	0
Oborová přírážka	0	0,0	164 553	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	164 553	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	164 553	0
Zařízení staveniště	0	0,0	164 553	0
Provoz investora	0	0,0	164 553	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	164 553	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	164 553	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	460 ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka	Rozpočet: VCP_MNP_01
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Podlaha m.č. 102 - doplnění skladby



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>					
2	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 (201.4-0.8*8.65+0.9*0.57)*0.1	m3	19,50	2 530,00	49 333,23	SoD
				19,50			
3	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm (201.4-0.8*8.65+0.9*0.57)*0.1	m3	19,50	215,00	4 192,35	SoD
				19,50			
4	631581000R00	Násyp recyklovaným materiálem (201.4-0.8*8.65+0.9*0.57)*0.06	m3	11,70	963,90	11 277,24	90% RTS
				11,70			
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>64 802,82</b>	
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>					
5	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 B7:201*0.14	m3	28,14	1 325,00	37 285,50	SoD
				28,14			
6	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranné_výztuž_svařovanou_sítí B7:201*0.14	m3	28,14	697,00	19 613,58	SoD
				28,14			
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>56 899,08</b>	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					
7	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	69,46	215,00	14 933,46	SoD
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>14 933,46</b>	
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>					
8	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP odpočet - rozpočet k SoD: f:-(0.8*(2.35+3.24+2.265+0.475+3.27+0.41+1.38)) g:-(0.74*1.81+0.8*(9.725+3.75+0.6)) i:-(0.8*8.75)	m2	-30,31	22,00	-666,85	SoD
				-10,71			
				-12,60			
				-7,00			
9	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve speciřkaci odpočet - rozpočet k SoD: f:-(0.8*(2.35+3.24+2.265+0.475+3.27+0.41+1.38)) g:-(0.74*1.81+0.8*(9.725+3.75+0.6)) i:-(0.8*8.75)	m2	-30,31	69,10	-2 094,52	SoD
				-10,71			
				-12,60			
				-7,00			
10	711199095R00	Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly f:-(0.8*(2.35+3.24+2.265+0.475+3.27+0.41+1.38)) g:-(0.74*1.81+0.8*(9.725+3.75+0.6)) i:-(0.8*8.75)	m2	-30,31	1,60	-48,50	SoD
				-10,71			
				-12,60			
				-7,00			
11	711199097R00	Příplatek za plochu do 10 m2, pásy f:-(0.8*(2.35+3.24+2.265+0.475+3.27+0.41+1.38)) g:-(0.74*1.81+0.8*(9.725+3.75+0.6)) i:-(0.8*8.75)	m2	-30,31	20,10	-609,26	SoD
				-10,71			
				-12,60			
				-7,00			
12	62852265	Pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná- skleněná tkanina, jemný, miner. posyp Začátek provozního součtu odpočet - rozpočet k SoD: f:-(0.8*(2.35+3.24+2.265+0.475+3.27+0.41+1.38)) g:-(0.74*1.81+0.8*(9.725+3.75+0.6)) i:-(0.8*8.75) Mezisoučet Konec provozního součtu -30,3114*1,15	m2	-34,86	157,00	-5 472,72	SoD
				-10,71			
				-12,60			
				-7,00			
				-30,31			
				-34,86			
13	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	-0,18	694,00	-124,43	SoD
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>-9 016,28</b>	
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					
14	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	61,91	167,00	10 338,64	SoD
15	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	61,91	39,40	2 439,18	SoD
16	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	61,91	10,20	631,46	SoD
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	61,91	380,00	23 525,04	SoD
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>36 934,31</b>	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP_MNP_02	Fasáda - silikonová omítka	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>VCP/MNP</b>	VCP/MNP		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>460</b>	COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	117 767	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	117 767	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	117 767	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	117 767	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		117 767 Kč
DPH	21,0 %		24 731 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>142 498 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	460 ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu	Rozpočet :	VCP_MNP_02
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Fasáda - silikonová omítka	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 855	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	1 580	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	112 469	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	863	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>117 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	117 767	0
Oborová přírážka	0	0,0	117 767	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	117 767	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	117 767	0
Zařízení staveniště	0	0,0	117 767	0
Provoz investora	0	0,0	117 767	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	117 767	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	117 767	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

### Položkový rozpočet

Stavba :	460 ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka	Rozpočet: VCP_MNP_02
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Fasáda - silikonová omítka



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
1	310238211R00	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC zazdivka po vybourání žaluzii:0,8*0,8*0,3*4	m3	0,77 0,77	3 717,00	2 854,66	SoD
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>2 854,66</b>	
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>					
2	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 zazdivka po vybourání žaluzii:4	kus	4,00 4,00	395,00	1 580,00	SoD
<b>Celkem za</b>		<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>1 580,00</b>	
<b>Díl: 62</b>		<b>Upravy povrchů vnější</b>					
3	602011188RS6	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm S1 nad soklem:((91,27*2+172,05*2)-1,2*1,7*10-3,45*3,45-2,5*2,6+0,12*(1,2+1,7*2)*10-40)	m2	453,36 453,36	221,85	100 577,36	90% RTS
4	622471317RU2	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota S1 nad soklem:((91,27*2+172,05*2)-1,2*1,7*10-3,45*3,45-2,5*2,6+0,12*(1,2+1,7*2)*10-40)	m2	-453,36 -453,36	128,00	-58 029,76	SoD
5	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrky odpočet - rozpočet k SoD:((91,27*2+172,05*2)-1,2*1,7*10-3,45*3,45-2,5*2,6+0,12*(1,2+1,7*2)*10-40)*0,03 0 S1 nad soklem:((91,27*2+172,05*2)-1,2*1,7*10-3,45*3,45-2,5*2,6+0,12*(1,2+1,7*2)*10-40)	m2	439,76 -13,60 453,36	159,00	69 921,33	SoD
<b>Celkem za</b>		<b>62 Upravy povrchů vnější</b>				<b>112 468,93</b>	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					
6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,02	215,00	863,39	SoD
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>863,39</b>	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP_MNP_03	Podhled - ODPOČET	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>VCP/MNP</b>	VCP/MNP		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>460</b>	COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu		Náklady na m.j.	0
<b>Projektant</b>			Typ rozpočtu	
<b>Zpracovatel projektu</b>	0			
<b>Objednatel</b>	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.			
<b>Dodavatel</b>	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
<b>Rozpočtoval</b>			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-334 950	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-334 950	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-334 950	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-334 950	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		-334 950 Kč
DPH	21,0 %		-70 340 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-405 290 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	460 ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu	Rozpočet :	VCP_MNP_03
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Podhled -	ODPOČET

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	-334 950	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>-334 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-334 950	0
Oborová přírážka	0	0,0	-334 950	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-334 950	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-334 950	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-334 950	0
Provoz investora	0	0,0	-334 950	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-334 950	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-334 950	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

### Položkový rozpočet

Stavba :	<b>460 COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka</b>	Rozpočet: VCP_MNP_03
Objekt :	<b>VCP/MNP VCP/MNP</b>	Podhled - ODPOČET



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
1	P2	D+M lehký stropní zavěšený vzduchotěsný podhled PIR tl.50mm, povr.fólie-lak, hliník, spoje těsné	m2	-330,00	1 015,00	-334 950,00
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>-334 950,00</b>

SoD

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP_MNP_04	Změna okapového chodníku	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>VCP/MNP</b>	VCP/MNP		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>460</b>	COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	48 326	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	1 162	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	49 488	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	49 488	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	49 488	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis: 		Podpis: 	
Základ pro DPH	21,0 %			49 488 Kč
DPH	21,0 %			10 393 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>59 881 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	460 ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu	Rozpočet :	VCP_MNP_04
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Změna okapového chodníku	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
12 Odkopávky a prokopávky	117	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	9 710	0	0	0	0
15 Roubení	2 529	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	7 268	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	7 746	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	570	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	-8 457	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	2 068	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	4 719	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	18 300	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	2 858	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	898	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	1 162	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>48 326</b>	<b>1 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	49 488	0
Oborová přírážka	0	0,0	49 488	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	49 488	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	49 488	0
Zařízení staveniště	0	0,0	49 488	0
Provoz investora	0	0,0	49 488	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	49 488	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	49 488	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	460 COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka	Rozpočet: VCP_MNP_04
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Změna okapového chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 12 Odkopávky a prokopávky</b>						
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m <sup>2</sup> , přemístění do 50 m napojení dešť. kanalizace do stávající:10,28*1,0*0,15	m3	1,54 1,54	75,60	116,58
<b>Celkem za 12 Odkopávky a prokopávky</b>						<b>116,58</b>
<b>Díl: 13 Hloubené vykopávky</b>						
2	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m <sup>3</sup> , STROJNĚ rozšíření výkopu - souběh drenáže a dešť kanalizace:(18,0*0,65*0,45)*0,5 napojení dešť. kanalizace do stávající:10,28*1,0*(1,2-0,1-0,15)+1,0*(1,0*0,93/2)	m3	12,86 2,63 10,23	517,80	6 660,72
3	132301219R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.4 12,8635*0,3	m3	3,86 3,86	47,60	183,69
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 rozšíření výkopu - souběh drenáže a dešť kanalizace:(18,0*0,65*0,45)*0,5 napojení dešť. kanalizace do stávající:10,28*1,0*0,1+0,1*(1,0*0,93/2)	m3	3,71 2,63 1,07	773,00	2 865,51
<b>Celkem za 13 Hloubené vykopávky</b>						<b>9 709,92</b>
<b>Díl: 15 Roubení</b>						
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl. do 2m napojení dešť. kanalizace do stávající:10,28*1,2*2	m2	24,67 24,67	84,30	2 079,85
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m napojení dešť. kanalizace do stávající:10,28*1,2*2	m2	24,67 24,67	18,20	449,03
<b>Celkem za 15 Roubení</b>						<b>2 528,88</b>
<b>Díl: 16 Přemístění výkopku</b>						
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Začátek provozního součtu napojení dešť. kanalizace do stávající:10,28*1,0*(1,2-0,1-0,15)+1,0*(1,0*0,93/2) Konec provozního součtu 10,231*0,5	m3	5,12 10,23 10,23 5,12	72,60	371,39
8	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m ornice:10,28*1,0*0,25 zásyp:4,873	m3	7,44 2,57 4,87	27,70	206,17
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkop:12,8635+3,707 zásyp:-4,873	m3	11,70 16,57 -4,87	243,00	2 842,49
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m <sup>3</sup> ornice:10,28*1,0*0,25 zásyp:4,873	m3	7,44 2,57 4,87	158,70	1 181,20
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	11,70	228,00	2 667,03
<b>Celkem za 16 Přemístění výkopku</b>						<b>7 268,28</b>
<b>Díl: 17 Konstrukce ze zemin</b>						
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním rozšíření výkopu - souběh drenáže a dešť kanalizace:(18,0*0,3*0,15) napojení dešť. kanalizace do stávající:10,28*1,0*0,35+1,0*(1,0*0,93)/2	m3	4,87 0,81 4,06	88,30	430,29
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny rozšíření výkopu - souběh drenáže a dešť. kanalizace:(18,0*0,65*0,4) napojení dešť. kanalizace do stávající:10,28*1,0*0,5+1,0*1,0*0,5 odpočet potrubí:-28,41*Pi*0,1 <sup>2</sup>	m3	9,43 4,68 5,64 -0,89	333,90	3 147,84
14	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B Začátek provozního součtu	t	15,23	273,60	4 168,24



## Položkový rozpočet

Stavba :	460 COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka	Rozpočet: VCP_MNP_04
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Změna okapového chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		rozšíření výkopu - souběh drenáže a dešť. kanalizace:(18,0*0,65*0,4)		4,68		
		napojení dešť. kanalizace do stávající:10,28*1,0*0,5+1,0*1,0*0,5		5,64		
		odpočet potrubí:-28,41*Pi*0,1^2		-0,89		
		Konec provozního součtu		9,43		
		9,4275*1,6*1,01		15,23		
	<b>Celkem za</b>	<b>17 Konstrukce ze zemin</b>				<b>7 746,37</b>
<b>Díl:</b>	<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				
15	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	10,28	14,30	147,00
		napojení dešť. kanalizace do stávající:10,28*1,0		10,28		
16	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	10,28	37,20	382,42
		napojení dešť. kanalizace do stávající:10,28*1,0		10,28		
17	00572420	Směs travní parková III. dekorativní PROFIL	kg	0,31	130,20	40,15
		10,28*0,03		0,31		
	<b>Celkem za</b>	<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>				<b>569,57</b>
<b>Díl:</b>	<b>21</b>	<b>Úprava podloží a základ.spáry</b>				
18	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	-9,13	926,00	-8 457,44
		odpočet - rozpočet k SoD:				
		S6 fr. 16-32 (0,143 m3/m):-10		-10,00		
		S6 fr. 8-16 (0,093 m3/m):-6,5		-6,50		
		0				
		nová výměra:((12,8+0,3)*2+(27,75+(0,3+0,5)*2))*0,35*0,3		5,83		
		S6 fr. 16-32 (0,143 m3/m):(5,0+1,5)*0,143		0,93		
		S6 fr. 8-16 (0,093 m3/m):(5,0+1,5)*0,093		0,60		
	<b>Celkem za</b>	<b>21 Úprava podloží a základ.spáry</b>				<b>-8 457,44</b>
<b>Díl:</b>	<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				
19	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 4 - 22 mm	m3	2,30	899,70	2 067,51
		rozšíření výkopu - souběh drenáže a dešť kanalizace:(18,0*0,65*0,1)		1,17		
		napojení dešť. kanalizace do stávající:10,28*1,0*0,1+1,0*1,0*0,1		1,13		
	<b>Celkem za</b>	<b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				<b>2 067,51</b>
<b>Díl:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
20	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 16-32 (kačírku)	m3	8,33	2 403,00	20 023,00
		((12,8+0,3)*2+(27,75+(0,3+0,5)*2))*0,5*0,3		8,33		
21	632921913R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm včetně	m2	-31,75	482,00	-15 303,50
		odpočet - rozpočet k SoD:				
		P1:-35		-35,00		
		0				
		nová výměra:(5,0+1,5)*0,5		3,25		
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>4 719,50</b>
<b>Díl:</b>	<b>87</b>	<b>Potrubí z trub z plastických hmot</b>				
22	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	2,10	18,40	38,64
		0,9+0,4		1,30		
		0,4+0,4		0,80		
23	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	29,31	22,40	656,54
		28,41		28,41		
		0,9		0,90		
24	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	8,00	49,50	396,00
25	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	3,00	93,10	279,30
26	28611145.A	Trubka kanalizační 125/500	kus	4,00	71,60	286,40
		napojení lapačů:4		4,00		
27	28611146.A	Trubka kanalizační 125/1000	kus	1,00	105,30	105,30
28	28611264.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000	kus	10,35	1 119,45	11 587,09

## Položkový rozpočet

Stavba :	460 COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka	Rozpočet: VCP_MNP_04
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Změna okapového chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		28,41*1,093/3		10,35		
29	28651853.A	Kus zakonč. přechod kamenin. hrdlo plast KGUSM 200	kus	1,00	423,07	423,07
30	28654564	Odbočka kanalizační PP DN 150/125 87°	kus	1,00	744,10	744,10
31	28654567	Odbočka kanalizační PP DN 200/150 45°	kus	1,00	508,30	508,30
32	28654567	Odbočka kanalizační PP DN 200/125 87°	kus	1,00	508,20	508,20
33	28654596	Koleno kanalizační PP DN 125/45°	kus	3,00	246,60	739,80
34	28654597	Koleno kanalizační PP DN 125/87,5°	kus	1,00	300,90	300,90
35	28654604	Koleno kanalizační PP DN 200/45°	kus	1,00	389,80	389,80
36	28654605	Koleno kanalizační PP200/87,5°	kus	1,00	483,00	483,00
37	2865463	Redukce kanalizační PP DN 200/125 mm	kus	1,00	333,70	333,70
38	87735	Napojení na stávající betonovou kanalizaci	kus	1,00	520,00	520,00
	<b>Celkem za</b>	<b>87 Potrubí z trub z plastických hmot</b>				<b>18 300,15</b>
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				
39	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	31,41	17,90	562,24
		29,31+2,1		31,41		
40	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00	2 045,00	2 045,00
41	899721111R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	28,50	8,80	250,80
	<b>Celkem za</b>	<b>89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>2 858,04</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
42	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	8,64	104,00	898,44
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>898,44</b>
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
43	721242110R00	Lapač střešních splavenin - montáž	kus	2,00	150,30	300,60
44	28341255	Lapač střešních splavenin - dodávka	kus	2,00	399,00	798,00
45	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,15	411,30	63,69
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>1 162,29</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP_MNP_05	Úprava otvoru pro dveře PL2	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>VCP/MNP</b>	VCP/MNP		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>460</b>	ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu		Náklady na m.j.	0
<b>Projektant</b>			Typ rozpočtu	
<b>Zpracovatel projektu</b>	0			
<b>Objednatel</b>	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.			
<b>Dodavatel</b>	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
<b>Rozpočtoval</b>			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 407	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 407	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 407	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 407	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		1 407 Kč
DPH	21,0 %		295 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>1 702 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	460 COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu	Rozpočet :	VCP_MNP_05
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Úprava otvoru pro dveře PL2	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	149	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	439	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	361	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	273	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	14	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	170	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 407	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 407	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 407	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 407	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 407	0
Provoz investora	0	0,0	1 407	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 407	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 407	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

### Položkový rozpočet

Stavba :	460 ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka	Rozpočet: VCP_MNP_05
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Úprava otvoru pro dveře PL2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
1	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 7,34*1,4*2/1000	t	0,02 0,02	7 245,00	149,25	90% RTS
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>149,25</b>	
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>					
2	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi zapravení překladu:1	kus	1,00 1,00	154,35	154,35	90% RTS
3	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS 1,4*2	m	2,80 2,80	101,70	284,76	90% RTS
<b>Celkem za</b>		<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>439,11</b>	
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>					
4	964073211R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 10 kg/m 1,4*2*10,0/1000	t	0,03 0,03	9 837,00	275,44	90% RTS
5	967031744R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 30 cm 2,09*(0,99-0,88)	m2	0,23 0,23	373,50	85,87	90% RTS
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>361,30</b>	
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>					
6	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC nadpraží:1	kus	1,00 1,00	50,80	50,80	SoD
7	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm 1,4*2	m	2,80 2,80	79,47	222,52	90% RTS
<b>Celkem za</b>		<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>273,32</b>	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					
8	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,06	215,00	13,91	SoD
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>13,91</b>	
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					
9	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	0,29	167,00	47,64	SoD
10	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,29	39,40	11,24	SoD
11	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	0,29	10,20	2,91	SoD
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,29	380,00	108,40	SoD
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>170,20</b>	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP_MNP_06	Zásyp kanalizace	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>VCP/MNP</b>	VCP/MNP		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>460</b>	ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu		Náklady na m.j.	0
<b>Projektant</b>			Typ rozpočtu	
<b>Zpracovatel projektu</b>	0			
<b>Objednatel</b>	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.			
<b>Dodavatel</b>	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
<b>Rozpočtoval</b>			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-49 637	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-49 637	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-49 637	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-49 637	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		-49 637 Kč
DPH	21,0 %		-10 424 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-60 061 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	460 ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu	Rozpočet :	VCP_MNP_06
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Zásyp kanalizace	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
17 Konstrukce ze zemin	10 241	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	-3 330	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 923	0	0	0	0
8 Trubní vedení	-52 295	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-7 176	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-49 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-49 637	0
Oborová přírážka	0	0,0	-49 637	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-49 637	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-49 637	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-49 637	0
Provoz investora	0	0,0	-49 637	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-49 637	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-49 637	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>460 COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka</b>	Rozpočet: VCP_MNP_06
Objekt :	<b>VCP/MNP VCP/MNP</b>	Zásyp kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 17</b>		<b>Konstrukce ze zemin</b>					
1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním f (DN 200): $0,8*(2,35+3,24+2,265+0,475+3,27+0,41+1,38)*(0,65-0,2-0,2-0,2)$ g (DN 150): $(0,74*1,81+0,8*(9,725+3,75+0,6))*(0,65-0,15-0,2-0,1)$ i (DN 150): $0,8*((0,72-0,15-0,2-0,1)+(1,02-0,15-0,2-0,1)/2)*8,75$	m3	6,94	88,30	612,85	SoD
				0,54			
				2,52			
				3,89			
2	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny odpočet - rozpočet k SoD: f (DN 200): $0,8*(2,35+3,24+2,265+0,475+3,27+0,41+1,38)*(0,2+0,2)$ g (DN 150): $(0,74*1,81+0,8*(9,725+3,75+0,6))*(0,15+0,2)$ i (DN 150): $0,8*8,75*(0,15+0,2)$ 0 odpočet potrubí:- $((\pi*0,2^2/4*7,85+\pi*0,15^2/4*(1,47+5,18+3,75+3,97+15,02))+\pi*0,1^2/4*2,98+\pi*0,125^2/4*2,98)$	m3	10,32	333,90	3 445,38	SoD
				4,28			
				4,41			
				2,45			
				-0,83			
3	583312004	Kamenivo těžené frakce 0/4 Začátek provozního součtu f (DN 200): $0,8*(2,35+3,24+2,265+0,475+3,27+0,41+1,38)*(0,2+0,2)$ g (DN 150): $(0,74*1,81+0,8*(9,725+3,75+0,6))*(0,15+0,2)$ i (DN 150): $0,8*8,75*(0,15+0,2)$ 0 odpočet potrubí:- $((\pi*0,2^2/4*7,85+\pi*0,15^2/4*(1,47+5,18+3,75+3,97+15,02))+\pi*0,1^2/4*2,98+\pi*0,125^2/4*2,98)$ Konec provozního součtu 10,3186*1,1322*1,01	t	11,80	308,70	3 642,51	90% RTS
				4,28			
				4,41			
				2,45			
				-0,83			
				10,32			
				11,80			
4	58337213	Štěrkopísek frakce 0-32 Z Začátek provozního součtu f (DN 200): $0,8*(2,35+3,24+2,265+0,475+3,27+0,41+1,38)*(0,65-0,2-0,2-0,2)$ g (DN 150): $(0,74*1,81+0,8*(9,725+3,75+0,6))*(0,65-0,15-0,2-0,1)$ i (DN 150): $0,8*((0,72-0,15-0,2-0,1)+(1,02-0,15-0,2-0,1)/2)*8,75$ Konec provozního součtu 6,9405*1,01	m3	7,01	362,39	2 540,32	90% RTS
				0,54			
				2,52			
				3,89			
				6,94			
				7,01			
	<b>Celkem za</b>	<b>17 Konstrukce ze zemin</b>				<b>10 241,05</b>	
<b>Díl: 38</b>		<b>Kompletní konstrukce</b>					
5	380311553R00	Beton komplet. konstrukcí prostý C 20/25 nad 30 cm odpočet - rozpočet k SoD: c:- $3,35*0,74*0,65$ 0 vyrovnání dna g: $1,45*0,74*0,2$	m3	-1,40	2 384,00	-3 329,97	SoD
				-1,61			
				0,21			
	<b>Celkem za</b>	<b>38 Kompletní konstrukce</b>				<b>-3 329,97</b>	
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					
6	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm f (tl. 200 mm): $0,8*(2,35+3,24+2,265+0,475+3,27+0,41+1,38)*0,2$ g (tl. 100 mm): $(0,74*1,81+0,8*(9,725+3,75+0,6))*0,1$ i (tl. 100 mm): $0,8*8,75*0,1$	m3	4,10	712,50	2 922,89	SoD
				2,14			
				1,26			
				0,70			
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>2 922,89</b>	
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>					
7	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C20/25 odpočet - rozpočet k SoD: f:- $(0,8*(2,35+3,24+2,265+0,475+3,27+0,41+1,38)*0,65)$ g:- $(0,74*1,81+0,8*(9,725+3,75+0,6))*0,85$ i:- $(0,8*(0,72+1,02)/2*8,75)$ odpočet potrubí: $(\pi*0,2^2/4*7,85+\pi*0,15^2/4*(1,47+5,18+3,75+3,97+15,02))+\pi*0,1^2/4*2,98+\pi*0,125^2/4*2,98)$	m3	-22,94	2 280,00	-52 294,76	SoD
				-6,96			
				-10,71			
				-6,09			
				0,83			
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>-52 294,76</b>	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					
8	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-33,38	215,00	-7 176,26	SoD
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>-7 176,26</b>	



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP_MNP_07	Otlučení omítky	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
VCP/MNP	VCP/MNP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
460	COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	264	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	264	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	264	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	264	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		264 Kč
DPH	21,0 %		55 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>319 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 460 ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu  
Objekt : VCP/MNP VCP/MNP

Rozpočet : VCP\_MNP\_07  
Otlučení omítky

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	192	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	72	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	264	0
Oborová přírážka	0	0,0	264	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	264	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	264	0
Zařízení staveniště	0	0,0	264	0
Provoz investora	0	0,0	264	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	264	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	264	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

### Položkový rozpočet

Stavba :	460 COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka	Rozpočet: VCP_MNP_07
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Otlučení omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>					
1	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	2,00	52,02	104,04	90% RTS
2	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín.	m2	2,00	44,01	88,02	90% RTS
		<b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>				<b>192,06</b>	
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					
3	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	0,12	167,00	20,04	SoD
4	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,12	39,40	4,73	SoD
5	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	0,12	10,20	1,22	SoD
6	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,12	380,00	45,60	SoD
		<b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>71,59</b>	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP_MNP_07	Vnitřní omítka	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>VCP/MNP</b>	VCP/MNP		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>460</b>	COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	508	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	508	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	508	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	508	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		<p>PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o. Podval 29, 76201 Kroměříž - venko IČ: 25896673 DIČ: CZ25896673</p>	<p>Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s. Kojatínská 2016/34 767 01 Kroměříž IČ 46481871, DIČ CZ49451071</p>
Základ pro DPH	21,0 %		508 Kč
DPH	21,0 %		107 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>615 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	460 ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu	Rozpočet :	VCP_MNP_07
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Vnitřní omítka	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	488	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	20	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	508	0
Oborová přírážka	0	0,0	508	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	508	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	508	0
Zařízení staveniště	0	0,0	508	0
Provoz investora	0	0,0	508	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	508	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	508	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

### Položkový rozpočet



Stavba :	460 ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka	Rozpočet: VCP_MNP_07
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Vnitřní omítka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 61</b>		<b>Uprravy povrchrů vnitřní</b>					
1	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	2,00	243,90	487,80	90% RTS
<b>Celkem za</b>		<b>61 Uprravy povrchrů vnitřní</b>				<b>487,80</b>	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					
2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,10	215,00	20,49	SoD
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>20,49</b>	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP_MNP_08	Hromosvod - ODPOČET	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>VCP/MNP</b>	VCP/MNP		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>460</b>	COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu		Náklady na m.j.	0
<b>Projektant</b>			Typ rozpočtu	
<b>Zpracovatel projektu</b>	0			
<b>Objednatel</b>	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.			
<b>Dodavatel</b>	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
<b>Rozpočtoval</b>			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	-54 240	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-54 240	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-54 240	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-54 240	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		-54 240 Kč
DPH	21,0 %		-11 390 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-65 630 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	460 ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu	Rozpočet :	VCP_MNP_08
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Hromosvod -	ODPOČET

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21-A Zemní práce	0	0	0	-23 000	0
M21-B Zemní práce	0	0	0	-26 740	0
M21-C Zemní práce	0	0	0	-4 500	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54 240</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-54 240	0
Provoz investora	0	0,0	-54 240	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-54 240	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-54 240	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	460 ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka	Rozpočet: VCP_MNP_08
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Hromosvod - ODPOČET



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)		
<b>Díl: M21-A</b>		<b>Zemní práce</b>						
1	1	Položka obsahuje dodávku a montáž jímacího a svodového vedení FeZn včetně podpěr svodového a...	kpl	-1,00	23 000,00	-23 000,00	SoD	
<b>Celkem za</b>		<b>M21-A Zemní práce</b>				<b>-23 000,00</b>		
<b>Díl: M21-B</b>		<b>Zemní práce</b>						
2	2	Položka obsahuje dodávku a montáž zemnicí pásky FeZn 30/4 včetně svorek antikorozního nátěru	m	-90,00	63,00	-5 670,00	SoD	
3	3	Výkop rýhy pro zemnicí pásek, zásyp, povrchová úprava terénu, hl. rýhy 1,0 m - minimálně pod zámrz	m	-86,00	245,00	-21 070,00	SoD	
<b>Celkem za</b>		<b>M21-B Zemní práce</b>				<b>-26 740,00</b>		
<b>Díl: M21-C</b>		<b>Zemní práce</b>						
4	4	Revize	ks	-1,00	4 500,00	-4 500,00	SoD	
<b>Celkem za</b>		<b>M21-C Zemní práce</b>				<b>-4 500,00</b>		

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP_MNP_09	Úprava štítů a omítek zdiva po odst	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>VCP/MNP</b>	VCP/MNP		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>460</b>	COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	8 118	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	15 020	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	23 138	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	23 138	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	23 138	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		23 138 Kč
DPH	21,0 %		4 859 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>27 997 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	460 ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu	Rozpočet :	VCP_MNP_09
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Úprava štítů a omítek zdiva po odstranění	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	8 081	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	38	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	11 356	0	0	0
784 Malby	0	3 663	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>8 118</b>	<b>15 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	23 138	0
Oborová přírážka	0	0,0	23 138	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	23 138	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	23 138	0
Zařízení staveniště	0	0,0	23 138	0
Provoz investora	0	0,0	23 138	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	23 138	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	23 138	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	460 ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka	Rozpočet: VCP_MNP_09
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Úprava štítů a omítek zdiva po odstranění podhledu



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)		
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>						
1	622300131R00	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm zapravení ukončení omítky - horní hrana:(12,2*4+9,0*2+17,85*2)*0,2	m2	20,50	75,60	1 549,80	90% RTS	
2	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační zapravení ukončení omítky - horní hrana:12,2*4+9,0*2+17,85*2	m	102,50	31,95	3 274,88	90% RTS	
3	28350205	Profil ukončovací Začátek provozního součtu zapravení ukončení omítky - horní hrana:12,2*4+9,0*2+17,85*2 Konec provozního součtu	m	105,58	30,84	3 255,93	90% RTS	
<b>Celkem za</b>		<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>8 080,61</b>		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>						
4	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,17	215,00	37,53	SoD	
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>37,53</b>		
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>						
5	762431120RT2	Montáž obložení stěn lignátem tl. do 8 mm včetně dodávky, deska Čejdis tl. 8 mm podélné stěny:(9,0*2+17,85*2)*0,8 štíty:(12,2*1,2/2)*2	m2	57,60	184,95	10 653,12	90% RTS	
6	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	106,53	6,60	703,11	90% RTS	
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>11 356,23</b>		
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>						
7	784111201R00	Penetrace podkladu akrylát 1 x podélné stěny:(9,0*2+17,85*2)*0,8 štíty:(12,2*1,2/2)*2	m2	57,60	27,40	1 578,24	SoD	
8	784115512R00	Malby z malířských směsí protiplísňové,bílé, dvojnásobné podélné stěny:(9,0*2+17,85*2)*0,8 štíty:(12,2*1,2/2)*2	m2	57,60	36,20	2 085,12	SoD	
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby</b>				<b>3 663,36</b>		

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP_MNP_10	Plastové parapety	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>VCP/MNP</b>	VCP/MNP		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>460</b>	ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu		Náklady na m.j.	0
<b>Projektant</b>			Typ rozpočtu	
<b>Zpracovatel projektu</b>	0			
<b>Objednatel</b>	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.			
<b>Dodavatel</b>	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
<b>Rozpočtoval</b>			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	3 627	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	3 627	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	3 627	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 627	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 PTÁČEK -13- Podpis: PTÁČEK -13- IČ: 2526873 DIČ: CZ2526873	 Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kroměříž 680 01 680 01 Kroměříž IČ: 2526873 DIČ: CZ2526873
Základ pro DPH	21,0 %		3 627 Kč
DPH	21,0 %		762 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>4 389 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	460 ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu	Rozpočet :	VCP_MNP_10
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP		Plastové parapety

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	3 627	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>3 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 627	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 627	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 627	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 627	0
Zařízení staveniště	0	0,0	3 627	0
Provoz investora	0	0,0	3 627	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 627	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 627	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	460 ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka	Rozpočet: VCP_MNP_10
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Plastové parapety

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>					
1	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	10,00	142,65	1 426,50	90%RTS
2	60775350	Parapet interiér PVC 1,2*10	m	12,00	132,92	1 595,04	Vlastní
				12,00			
3	60775392	Krytka parapetní plastová 10*2	kus	20,00	27,70	554,00	Vlastní
				20,00			
4	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	35,76	1,45	51,85	90%RTS
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>3 627,39</b>	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP_MNP_11	Podbití střechy - ODPOČET	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
VCP/MNP	VCP/MNP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
460	ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-10 289	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-10 289	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-10 289	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-10 289	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	-10 289 Kč
DPH	21,0 %	-2 161 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>-12 450 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	460 ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu	Rozpočet :	VCP_MNP_11
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Podbití střechy - ODPOČET	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
763 Dřevostavby	0	-10 289	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>-10 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-10 289	0
Oborová přírážka	0	0,0	-10 289	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-10 289	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-10 289	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-10 289	0
Provoz investora	0	0,0	-10 289	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-10 289	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-10 289	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	460 ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka	Rozpočet: VCP_MNP_11
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Podbití střechy - ODPOČET



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 763</b>		<b>Dřevostavby</b>					
1	763615132R00	Obložení stropů z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov.	m2	-30,00	134,00	-4 020,00	SoD
2	60726014.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké, strana nebroušená, hrana pero/drážka, tl = 18,0 m	m2	-33,00	179,50	-5 923,50	SoD
3	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	-0,39	875,00	-345,45	SoD
<b>Celkem za</b>		<b>763 Dřevostavby</b>				<b>-10 288,95</b>	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP_MNP_11	Podbití střechy - PŘÍPOČET	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>VCP/MNP</b>	VCP/MNP		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>460</b>	ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu		Náklady na m.j.	0
<b>Projektant</b>			Typ rozpočtu	
<b>Zpracovatel projektu</b>	0			
<b>Objednatel</b>	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.			
<b>Dodavatel</b>	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
<b>Rozpočtoval</b>			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	57 173	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	57 173	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	57 173	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	57 173	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		57 173 Kč
DPH	21,0 %		12 006 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>69 179 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 460 COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu  
Objekt : VCP/MNP VCP/MNP

Rozpočet : VCP\_MNP\_11  
Podbití střechy - PŘÍPOČET

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	15 953	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	41 220	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>57 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	57 173	0
Oborová přírážka	0	0,0	57 173	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	57 173	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	57 173	0
Zařízení staveniště	0	0,0	57 173	0
Provoz investora	0	0,0	57 173	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	57 173	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	57 173	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	460 COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka	Rozpočet: VCP_MNP_11
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Podbití střechy - PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>					
1	766422343R00	Obložení podhledů jednod.aglomer.deskami nad 1,5m2 27,75*(0,4+0,2)*2 0,2*0,5*4	m2	33,70 33,30 0,40	132,80	4 475,36	90% RTS
2	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů 27,75*2	m	55,50 55,50	64,40	3 574,20	90% RTS
3	59590737	Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 12 mm Začátek provozního součtu 27,75*(0,4+0,2)*2 0,2*0,5*4 Konec provozního součtu 33,7*1,1	m2	37,07 33,30 0,40 33,70 37,07	187,43	6 948,03	90% RTS
4	60517111	Lat' střešní 40x60 mm 27,75*2*0,04*0,06*1,08	m3	0,14 0,14	5 215,00	750,44	90% RTS
5	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	157,48	1,30	204,72	90% RTS
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>15 952,75</b>	
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>					
6	767-R1	Montáž atypické konstrukce široké:48 úzké:44	kus	92,00 48,00 44,00	217,00	19 964,00	Vlastní
7	553-R1	Výroba atypické konstrukce pro podbití-typ široký	kus	48,00	254,00	12 192,00	Vlastní
8	553-R2	Výroba atypické konstrukce pro podbití - typ úzký	kus	44,00	206,00	9 064,00	Vlastní
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>41 220,00</b>	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP_MNP_12	Mříže - ODPOČET	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>VCP/MNP</b>	VCP/MNP		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>460</b>	COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-50 250	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-50 250	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-50 250	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-50 250	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0%	-50 250 Kč
DPH	21,0%	-10 553 Kč
Základ pro DPH	0,0%	0 Kč
DPH	0,0%	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>-60 803 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	460 ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu	Rozpočet :	VCP_MNP_12
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Mříže -	ODPOČET

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	-50 250	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>-50 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-50 250	0
Oborová přírážka	0	0,0	-50 250	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-50 250	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-50 250	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-50 250	0
Provoz investora	0	0,0	-50 250	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-50 250	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-50 250	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

### Položkový rozpočet

Stavba :	<b>460 COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka</b>	Rozpočet: VCP_MNP_12
Objekt :	<b>VCP/MNP VCP/MNP</b>	Mříže - ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>					
1	PL1a	D+M ocelová bezpečnostní mříž	kus	-10,00	5 025,00	-50 250,00	SoD
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>-50 250,00</b>	





## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP_MNP_13	Sokl - ODPOČET	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>VCP/MNP</b>	VCP/MNP		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>460</b>	ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu		Náklady na m.j.	0
<b>Projektant</b>			Typ rozpočtu	
<b>Zpracovatel projektu</b>	0			
<b>Objednatel</b>	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.			
<b>Dodavatel</b>	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
<b>Rozpočtoval</b>			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-29 902	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-29 902	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-29 902	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-29 902	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0 %	-29 902 Kč
DPH	21,0 %	-6 280 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>-36 182 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	460 COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu	Rozpočet :	VCP_MNP_13
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Sokl - ODPOČET	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
781 Obklady keramické	0	-29 902	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>-29 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-29 902	0
Oborová přírážka	0	0,0	-29 902	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-29 902	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-29 902	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-29 902	0
Provoz investora	0	0,0	-29 902	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-29 902	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-29 902	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	460 ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka	Rozpočet: VCP_MNP_13
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Sokl - ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>					
1	781775008RT3	Obklad vnější keram. režný hladký 250x65, tmel Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmot)	m2	-40,00	487,00	-19 480,00	SoD
2	781779711R00	Obklad vnější keram.příplatek za plochu do 10 m2	m2	-12,80	43,10	-551,68	SoD
3	59777100R	obklad keramický pásek fasádní, š = 65 mm, l = 250 mm, h = 8,0 mm, pro exteriér, glazovaný	m2	-40,80	235,00	-9 588,00	SoD
4	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	-0,79	360,00	-282,82	SoD
<b>Celkem za</b>		<b>781 Obklady keramické</b>				<b>-29 902,50</b>	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP_MNP_13	Sokl - PŘÍPOČET	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>VCP/MNP</b>	VCP/MNP		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>460</b>	COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	32 383	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	32 383	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	32 383	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	32 383	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		32 383 Kč
DPH	21,0 %		6 800 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>39 183 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 460 COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu  
Objekt : VCP/MNP VCP/MNP

Rozpočet : VCP\_MNP\_13  
Sokl - PŘÍPOČET

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	32 242	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	141	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>32 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	32 383	0
Oborová přírážka	0	0,0	32 383	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	32 383	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	32 383	0
Zařízení staveniště	0	0,0	32 383	0
Provoz investora	0	0,0	32 383	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	32 383	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	32 383	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

### Položkový rozpočet

Stavba :	460 COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka	Rozpočet: VCP_MNP_13
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Sokl - PŘÍPOČET



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>					
1	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	40,00	159,00	6 360,00	SoD
2	58556581	weber.pas marmolit střednězrná spotřeba 6,0 kg/m2 MAR2 ostatní barvy neuvedené v NA271501503 13 bal á 20 kg:13*20,0	kg	260,00 260,00	70,90	18 434,00	Vlastní
3	622432	Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrná PRÁCE + PENETRACE	m2	40,00	186,20	7 448,00	Vlastní
<b>Celkem za</b>		<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>32 242,00</b>	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					
4	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,65	215,00	140,61	SoD
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>140,61</b>	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP_MNP_14	Oprava - výměna vpustí m.č.101	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1VCP/MNP</b>	VCP/MNP-fa		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>460</b>	COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	37 798	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-9 060	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	28 738	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	28 738	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	28 738	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		28 738 Kč
DPH	21,0 %		6 035 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>34 773 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 460 ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu  
 Objekt : 1VCP/MNP VCP/MNP-fa

Rozpočet : VCP\_MNP\_14  
 Oprava - výměna vpustí m.č.101

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
17 Konstrukce ze zemin	961	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	204	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 112	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	14 852	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	251	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7 584	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	5 472	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	884	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	4 129	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-13 800	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	610	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	5 477	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>37 798</b>	<b>-9 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	28 738	0
Oborová přírážka	0	0,0	28 738	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	28 738	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	28 738	0
Zařízení staveniště	0	0,0	28 738	0
Provoz investora	0	0,0	28 738	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	28 738	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	28 738	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	460 COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka	Rozpočet: VCP_MNP_14
Objekt :	1VCP/MNP VCP/MNP-fa	Oprava - výměna vpustí m.č.101

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 17</b>						
<b>Konstrukce ze zemin</b>						
1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním (2,1+1,0+1,0)*0,7*(0,7-0,2-0,2-0,1)	m3	0,57 0,57	88,30	50,68
2	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 0,7*(2,1+1,0+1,0)*(0,2+0,2) 0 odpočet potrubí:-(Pi*0,2^2/4*(2,1+1,0+1,0))	m3	1,02 1,15 0 -0,13	333,90	340,31
3	583312004	Kamenivo těžené frakce 0/4 Začátek provozního součtu 0,7*(2,1+1,0+1,0)*(0,2+0,2) odpočet potrubí:-(Pi*0,2^2/4*(2,1+1,0+1,0)) Konec provozního součtu 0 1,0192*1,1322*1,01	t	1,17 1,15 -0,13 1,02 0 1,17	308,70	359,79
4	58337213	Štěrkopisek frakce 0-32 Z Začátek provozního součtu (2,1+1,0+1,0)*0,7*(0,7-0,2-0,2-0,1) Konec provozního součtu 0,574*1,01	m3	0,58 0,57 0,57 0,58	362,39	210,08
<b>Celkem za 17 Konstrukce ze zemin</b>						<b>960,86</b>
<b>Díl: 4</b>						
<b>Vodorovné konstrukce</b>						
5	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm pro nové potrubí:2,1*0,7*0,1 napojení na stávající:1,0*2*0,7*0,1	m3	0,29 0,15 0,14	712,50	204,49
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>204,49</b>
<b>Díl: 63</b>						
<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
6	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 (2,1+1,0+1,0)*0,7*0,15 0,7*0,7*0,15*3	m3	0,65 0,43 0,22	2 530,00	1 647,03
7	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm (2,1+1,0+1,0)*0,7*0,15 0,7*0,7*0,15*3	m3	0,65 0,43 0,22	215,00	139,97
8	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm (2,1+1,0+1,0)*0,7*0,15 0,7*0,7*0,15*3	m3	0,65 0,43 0,22	57,30	37,30
9	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm (2,1+1,0+1,0)*0,7*4,4*1,05/1000 0,7*0,7*3*4,4*1,05/1000	t	0,02 0,01 0,01	27 836,00	559,50
10	632479122R00	potěrový beton+spojovací můstek na cement. bázi tloušťky do 5 mm S2:-(0,7*0,7-0,5*0,5)*3	m2	-0,72 -0,72	213,00	-153,36
11	632479128R00	potěrový beton+spojovací můstek na cement. bázi tloušťky do 50 mm S2 20%:-(0,7*0,7-0,5*0,5)*3*0,2	m2	-0,14 -0,14	582,00	-83,81
12	632479511R00	ochranný nátěr betonářské oceli, tloušťky 2 mm S2:-(0,7*0,7-0,5*0,5)*3*0,05	m2	-0,04 -0,04	556,00	-20,02
13	632479521R00	spojovací nástřik ( můstek ), tloušťky do 3 mm S2:-(0,7*0,7-0,5*0,5)*3*0,05	m2	-0,04 -0,04	398,00	-14,33
<b>Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>2 112,29</b>
<b>Díl: 87</b>						
<b>Potrubí z trub z plastických hmot</b>						
14	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	11,00	18,40	202,40
15	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	3,00	22,40	67,20

## Položkový rozpočet

Stavba :	460 COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka	Rozpočet: VCP_MNP_14
Objekt :	1VCP/MNP VCP/MNP-fa	Oprava - výměna vpustí m.č.101

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	771575107RV4	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm kladených do flexibilního tmele..... (0,5*0,5-0,15*0,15)*3	m2	0,68 0,68	481,00	328,28
36	597	Dlaždice keramická protiskluzná, otěruvzdorná, mrazuvzdorná B/R11/V4 tl.9 mm, chemicky odolná..... (0,5*0,5-0,15*0,15)*3*1,02	m2	0,70 0,70	350,00	243,67
37	771-01	D+M dilatačních listů v keramické dlažbě ..... (0,5*0,5-0,15*0,15)*3	m2	0,68 0,68	55,00	37,54
38	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,00	360,00	0,90
<b>Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>610,39</b>
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					
39	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	8,08	167,00	1 348,66
40	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	8,08	39,40	318,19
41	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	72,68	10,20	741,36
42	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,08	380,00	3 068,80
<b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>5 477,01</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP_MNP_15	Výměna střešní krytiny	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>VCP/MNP</b>	VCP/MNP		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>460</b>	COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	464 941	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	82 427	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	547 368	Zařízení staveniště	13 684
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	547 368	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	561 052	Ostatní náklady celkem	13 684

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kroměřížská 30/10/01 757 01 Kroměříž IČ 48451071, DIČ CZ48451071
Základ pro DPH	21,0 %		561 052 Kč
DPH	21,0 %		117 821 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>678 873 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 460 ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu  
Objekt : VCP/MNP VCP/MNP

Rozpočet : VCP\_MNP\_15  
Výměna střešní krytiny

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	10 793	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	445 073	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	7 431	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	4 417	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	45 889	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	26 866	0	0	0
783 Nátěry	0	5 255	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 645	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>464 941</b>	<b>82 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	547 368	0
Oborová přírážka	0	0,0	547 368	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	547 368	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	547 368	0
Zařízení staveniště	0	2,5	547 368	13 684
Provoz investora	0	0,0	547 368	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	547 368	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	547 368	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>13 684</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	460 COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka	Rozpočet: VCP_MNP_15
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Výměna střešní krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
1	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	167,60	64,40	10 793,44	90% RTS
		styk zdívo - panely (ze dvou stran):(6,4*4+27,9*2)*2		162,80			
		výplň latí:0,2*12*2		4,80			
		<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>10 793,44</b>	
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					
2	444171020R00	Montáž panelů, střecha jednod.,tl.nad 8cm	m2	386,40	212,40	82 071,36	90% RTS
		28,0*6,9*2		386,40			
3	28318196	Lišta těsnící vlnová	kus	112,00	33,74	3 778,88	90% RTS
		pod hřeben K9:28*4		112,00			
4	28375328	Pásek dilatační	m	334,80	3,07	1 027,84	90% RTS
		podložení panelů na latích:27,9*12		334,80			
5	30931737	Šroub 4,8 x 16 mm	1000 k	1,08	130,49	141,45	90% RTS
		spoje krytiny:28*28/1000		0,78			
		připojení klemp.prvků:300/1000		0,30			
6	30985330	Šroub 6,3 x 38-90 mm samořezný	kus	350,00	3,41	1 193,50	90% RTS
7	61210193	Panel střešní tl.jádra 100 mm	m2	386,40	923,55	356 859,72	90% RTS
		28,0*6,9*2		386,40			
		<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>445 072,75</b>	
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>					
8	946941102RT2	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní	sada	1,00	444,00	444,00	90% RTS
		výška 6,3 m					
9	946941192RT2	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní	den	21,00	316,30	6 642,30	90% RTS
		výška 6,3 m					
10	946941802RT2	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní	sada	1,00	344,20	344,20	90% RTS
		výška 6,3 m					
		<b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>7 430,50</b>	
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>					
11	713111130R00	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve	m2	11,86	53,40	633,19	90% RTS
		u hřebene:27,9*0,3		8,37			
		27,9*0,125		3,49			
12	713391192R00	Těsnění spojů trvale plastickým tmelem	m	55,80	14,80	825,84	90% RTS
		27,9*2		55,80			
13	23153110	Tmel silikonový bílý á 310 ml	kus	18,00	85,55	1 539,90	90% RTS
		těsnící hmota u hřebene K8:18		18,00			
14	63140090	Deska fasádní minerální vlákno	m3	0,61	2 182,53	1 339,64	90% RTS
		u hřebene:27,9*0,3*0,04		0,33			
		27,9*0,125*0,08		0,28			
15	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	43,39	1,80	78,09	90% RTS
		<b>Celkem za 713 Izolace tepelné</b>				<b>4 416,66</b>	
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>					
16	764291420R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	-27,40	320,00	-8 768,00	
17	764393830R00	Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, do 30°	m	27,90	15,30	426,87	90% RTS
18	764919221R00	M. oplech. okapů z poplast. plechů na šikmé střeše	m	111,60	30,60	3 414,96	90% RTS
		K6:27,9*2		55,80			
		K10:27,9*2		55,80			
19	764919911R00	M závětrné lišty z ocel.popl.plechu	m	27,84	172,80	4 810,75	90% RTS
		K7:6,96*4		27,84			
20	764919931R00	M. hřebene střechy z popl. plechu	m	55,80	72,90	4 067,82	90% RTS
		K8:27,9		27,90			
		K9:27,9		27,90			
21	764-01	Demontáž a zpětná montáž střešního trapézového plechu v	kpl	-1,00	10 750,00	-10 750,00	SoD
		místě okapu. pro možnost osazen nové okap					
22	55350	Lemování okapové K6	m	55,80	326,85	18 238,23	90% RTS
23	5535120	Hřebenáč rovný K8	m	28,00	560,72	15 700,16	90% RTS
24	55351207	Hřebenáč rovný K9	kus	28,00	652,74	18 276,72	90% RTS
25	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,39	1 195,00	471,50	SoD
		<b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b>				<b>45 889,01</b>	
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>					
26	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných	m2	386,00	69,60	26 865,60	90% RTS
		<b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>26 865,60</b>	

### Položkový rozpočet

Stavba :	460 COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka	Rozpočet: VCP_MNP_15
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Výměna střešní krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)		
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>						
27	783174537R00	Nátěr polyuretanový jednovrstvý ochranný vazničky:0,12*27,9*10 0,08*27,9*2	m2	37,94 33,48 4,46	121,00	4 591,22	90% RTS	
28	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním vazničky:0,12*27,9*10 0,08*27,9*2	m2	37,94 33,48 4,46	17,50	664,02	90% RTS	
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>5 255,24</b>		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
29	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	2,76	167,00	460,41	SoD	
30	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2,76	39,40	108,62	SoD	
31	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2,76	10,20	28,12	SoD	
32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,76	380,00	1 047,65	SoD	
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>1 644,80</b>		

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP_MNP_16	Záměna - okapový systém TI Zn za la	JKSO
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>VCP/MNP</b>	VCP/MNP		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek
<b>460</b>	COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	15 352	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	15 352	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	15 352	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	15 352	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		15 352 Kč
DPH	21,0 %		3 224 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>18 576 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	460 ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu	Rozpočet :	VCP_MNP_16
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Záměna -	okapový systém TiZn za lak.pl

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	1 162	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	14 190	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>15 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	15 352	0
Oborová přírážka	0	0,0	15 352	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	15 352	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	15 352	0
Zařízení staveniště	0	0,0	15 352	0
Provoz investora	0	0,0	15 352	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	15 352	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	15 352	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



### Položkový rozpočet

Stavba :	460 ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka	Rozpočet: VCP_MNP_16
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Záměna - okapový systémTiZn za lak.plech RAL9002



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>					
1	721242110R00	Lapač střešních splavenin - montáž	kus	2,00	150,30	300,60	90% RTS
2	28341255	Lapač střešních splavenin - dodávka	kus	2,00	399,00	798,00	90% RTS
3	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,15	411,30	63,69	90% RTS
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>1 162,29</b>	
<b>Díl:</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					
4	764252407R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 500 mm Lindab	m	-56,00	443,00	-24 808,00	SoD
5	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm Lindab	kus	-4,00	664,00	-2 656,00	SoD
6	764322220R00	Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 330 mm Lindab	m	-55,50	101,00	-5 605,50	SoD
7	764554404R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 150 mm Lindab	m	-26,00	488,00	-12 688,00	SoD
8	764701142R00	Koleno odpadní trouby z lak.plechu RAL 9002 Lindab	kus	8,00	145,80	1 166,40	90% RTS
		4*2		8,00			
9	764908103R00	Kotlík žlabový z lak.plechu RAL 9002 Lindab	kus	4,00	590,40	2 361,60	90% RTS
10	764908106R00	Žlab podokapní půlkruhový z lak.plechu RAL 9002 Lindab	m	56,00	615,60	34 473,60	90% RTS
		28,0*2		56,00			
11	764908110R00	Odpadní trouby kruhové z lak.plechu RAL 9002 Lindab	m	30,00	738,90	22 167,00	90% RTS
		7,5*4		30,00			
12	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	-0,19	1 195,00	-221,39	SoD
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>14 189,71</b>	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP_MNP_17	Opláštění vazníku - středová zed'	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>VCP/MNP</b>	VCP/MNP		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>460</b>	COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 692	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	36 032	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	39 724	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	39 724	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	39 724	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		39 724 Kč
DPH	21,0 %		8 342 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>48 066 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	460 COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu	Rozpočet :	VCP_MNP_17
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Opláštění vazníku - středová zeď	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	3 692	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	2 987	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	389	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	32 657	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>3 692</b>	<b>36 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	39 724	0
Oborová přírážka	0	0,0	39 724	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	39 724	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	39 724	0
Zařízení staveniště	0	0,0	39 724	0
Provoz investora	0	0,0	39 724	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	39 724	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	39 724	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	460 COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka	Rozpočet: VCP_MNP_17
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Opláštění vazníku - středová zed

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>					
1	946941102RT3	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 8,3 m	sada	1,00	539,00	539,00	90% RTS
2	946941192RT3	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 8,3 m	den	6,00	452,70	2 716,20	90% RTS
3	946941802RT3	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 8,3 m	sada	1,00	436,50	436,50	90% RTS
<b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>3 691,70</b>	
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>					
4	713131130R00	Izolace tepelné stěn vložením do konstrukce 12,13*0,9+12,13*1,02/2	m2	17,10	43,80	749,12	90% RTS
5	63151404	Deska z minerální vlny ISOVER UNI tl. 80 mm (12,13*0,9+12,13*1,02/2)*1,05	m2	17,96	121,33	2 178,90	90% RTS
6	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	29,28	2,00	58,56	90% RTS
<b>Celkem za 713 Izolace tepelné</b>						<b>2 986,59</b>	
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>					
7	764918961R00	Z+M přípoj. lišty z ocel. popl. plechu dilat. rš 120mm 6,15*2*2	m	24,60	15,80	388,68	90% RTS
<b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>388,68</b>	
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>					
8	767137511R00	Montáž obložení plechem tvarovaným - nýtováním (12,13*0,9+12,13*1,02/2)*2	m2	34,21	98,55	3 371,06	90% RTS
9	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg (12,13+12,13+7,5+3,0)*2*1,931	kg	134,24	94,50	12 685,96	90% RTS
10	13851082	Plech tl. 0,6 mm poplastovaný plocha + lemování: 12,15*1,23*3	m2	44,83	272,25	12 205,92	90% RTS
11	14587537	Profil obdélníkový uzavřený 11 343.0 40x30x2 mm (12,13+12,13+7,5+3,0)*1,931*2*1,08/1000	T	0,15	28 724,63	4 165,07	90% RTS
12	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,29	785,00	229,01	SoD
<b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>32 657,02</b>	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP_MNP_18	Hromosvod	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
VCP/MNP	VCP/MNP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
460	ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	86 857	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	5 848	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	92 705	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	92 705	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	92 705	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		92 705 Kč
DPH	21,0 %		19 468 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>112 173 Kč</b>

Poznámka :

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektroinstalace	0	0	5 848	56 882	0
M21-B Uzemňovací vedení	0	0	0	23 275	0
M21-C Revize a zkušební provoz	0	0	0	6 700	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 848</b>	<b>86 857</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	86 857	0
Provoz investora	0	0,0	86 857	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	92 705	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	92 705	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	460 ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka	Rozpočet: VCP_MNP_18
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Hromosvod



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektroinstalace</b>					
1	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	102,00	78,00	7 956,00	90% RTS
2	210220361R00	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m	kus	3,00	438,30	1 314,90	90% RTS
3	35442085	Tyč zemnicí ZT 1,5 1500 mm	kus	3,00	307,32	921,96	90% RTS
4	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	161,00	150,00	24 150,00	90% RTS
5	35444180	Drát 8AlMgSi T/4	m	161,00	12,35	1 988,35	90% RTS
6	35441520	Podpěra vedení pro vlnitý eternit PV 17	kus	48,00	13,78	661,44	90% RTS
7	35441560	Podpěra vedení na plechové střechy PV 23	kus	110,00	10,92	1 201,20	90% RTS
8	M21-R1	Plastová krytka	kus	65,00	54,20	3 523,00	
9	35441832	Trubka ochranná OT 1,7	kus	6,00	64,32	385,92	90% RTS
10	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	48,00	73,50	3 528,00	90% RTS
11	M21-R2	Držák OT	kus	12,00	93,00	1 116,00	
12	35441850	Svorka univerzální SU	kus	12,00	11,57	138,84	90% RTS
13	35441885	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	24,00	7,99	191,76	90% RTS
14	35441905	Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm	kus	6,00	23,89	143,34	90% RTS
15	35441925	Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm	kus	6,00	35,84	215,04	90% RTS
16	210220401RT1	Označení svodu štítku, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku	kus	6,00	36,70	220,20	90% RTS
17	210220421R00	Jiskřiště - sestavení a montáž	kus	4,00	1 061,00	4 244,00	90% RTS
18	21022043	Tvarování vedení	kus	1,00	2 300,00	2 300,00	
19	141	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	kpl	1,00	1 860,00	1 860,00	
20	M21-R3	Pomocné práce	kpl	1,00	3 550,00	3 550,00	
21	111	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	kpl	1,00	3 120,00	3 120,00	
<b>Celkem za M21 Elektroinstalace</b>						<b>62 729,95</b>	
<b>Díl: M21-B</b>		<b>Uzemňovací vedení</b>					
22	3	Výkop rýhy pro zemnicí pásek, zásyp, povrchová úprava terénu, hl. rýhy 1,0 m - minimálně pod zámr	m	95,00	245,00	23 275,00	SoD
<b>Celkem za M21-B Uzemňovací vedení</b>						<b>23 275,00</b>	
<b>Díl: M21-C</b>		<b>Revize a zkušební provoz</b>					
23	4	Revize	ks	1,00	6 700,00	6 700,00	
<b>Celkem za M21-C Revize a zkušební provoz</b>						<b>6 700,00</b>	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP_MNP_19	Drenáž okolo síla pro IN-EKO TEAM	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>VCP/MNP</b>	VCP/MNP		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>460</b>	ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu		Náklady na m.j.	0
<b>Projektant</b>			Typ rozpočtu	
<b>Zpracovatel projektu</b>	0			
<b>Objednatel</b>	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.			
<b>Dodavatel</b>	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
<b>Rozpočtoval</b>			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	21 585	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	21 585	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	21 585	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	21 585	Ostatní náklady celkem	0

Vyraboval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		21 585 Kč
DPH	21,0 %		4 533 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>26 118 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	460 ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu	Rozpočet :	VCP_MNP_19
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Drenáž okolo sila pro IN-EKO TEAM s.r.	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
13 Hloubené vykopávky	3 618	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	2 785	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	6 036	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	6 500	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	693	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 710	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	244	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>21 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	21 585	0
Oborová přírážka	0	0,0	21 585	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	21 585	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	21 585	0
Zařízení staveniště	0	0,0	21 585	0
Provoz investora	0	0,0	21 585	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	21 585	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	21 585	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	460 ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka	Rozpočet: VCP_MNP_19
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Drenáž okolo sila pro IN-EKO TEAM s.r.o.



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)		
<b>Díl: 13</b>		<b>Hloubené vykopávky</b>						
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 26,0*0,45*0,4	m3	4,68	773,00	3 617,64	SoD	
<b>Celkem za</b>		<b>13 Hloubené vykopávky</b>					<b>3 617,64</b>	
<b>Díl: 16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>						
2	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	4,68	134,00	627,12	SoD	
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,68	243,00	1 137,24	SoD	
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,68	218,00	1 020,24	SoD	
<b>Celkem za</b>		<b>16 Přemístění výkopku</b>					<b>2 784,60</b>	
<b>Díl: 21</b>		<b>Úprava podloží a základ.spáry</b>						
5	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drčen. 16 mm 26,0*0,45*0,3 -(Pi*0,05^2)*26,0	m3	3,31 3,51 -0,20	926,00	3 061,17	SoD	
6	212572121R00	Lože trativodu z kameniva drobného těženého 26,0*0,45*0,1	m3	1,17 1,17	905,00	1 058,85	SoD	
7	212753113R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 80, bez lože	m	26,00	10,80	280,80	90% RTS	
8	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 26,0*(0,45+0,4*2)	m2	32,50 32,50	21,00	682,50	SoD	
9	69365997R	textilie ochranná z druhotných surovin, pro časově omezené použití, plošná hmotnost 399 g/m2 Začátek provozního součtu 26,0*(0,45+0,4*2) Konec provozního součtu 32,5*1,055	m2	34,29 32,50 32,50 34,29	12,50	428,59	SoD	
10	28611222	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 80 mm 26,0*1,015	m	26,39 26,39	19,86	524,11	90% RTS	
<b>Celkem za</b>		<b>21 Úprava podloží a základ.spáry</b>					<b>6 036,02</b>	
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
11	1321	D+M obrubníku pásová ocel	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00		
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>					<b>6 500,00</b>	
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>						
12	961055111R00	Bourání základů železobetonových 0,5*0,5*0,6	m3	0,15 0,15	4 617,00	692,55	90% RTS	
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>					<b>692,55</b>	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>						
13	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	7,95	215,00	1 710,11	SoD	
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>					<b>1 710,11</b>	
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
14	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	0,36	167,00	60,12	SoD	
15	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,36	39,40	14,18	SoD	
16	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	3,24	10,20	33,05	SoD	
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,36	380,00	136,80	SoD	
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>244,15</b>	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP_MNP_20	Betonová patka pod žebřík	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
VCP/MNP	VCP/MNP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
460	COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 247	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 247	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 247	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 247	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0 %	1 247 Kč
DPH	21,0 %	262 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 509 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	460 ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu	Rozpočet :	VCP_MNP_20
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Betonová patka pod žebřík	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	1 146	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	100	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 247	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 247	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 247	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 247	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 247	0
Provoz investora	0	0,0	1 247	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 247	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 247	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	460 ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka	Rozpočet: VCP_MNP_20
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Betonová patka pod žebřík


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)		
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>						
1	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25 0,8*0,5*0,4	m3	0,16 0,16	2 178,00	348,48	90% RTS	
2	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení (0,5+0,4)*2*0,8	m2	1,44 1,44	381,60	549,50	90% RTS	
3	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění (0,5+0,4)*2*0,8	m2	1,44 1,44	72,80	104,83	90% RTS	
4	275361921RT4	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu Ø,0,05/100/100 mm 1,6*0,75*4,4*1,05/1000	t	0,01 0,01	26 109,00	143,60	90% RTS	
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>					<b>1 146,42</b>	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>						
5	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,47	215,00	100,23	SoD	
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>					<b>100,23</b>	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP_MNP_21	Ocelové dveře do m.č.103	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
VCP/MNP	VCP/MNP		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
460	ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu		0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-9 885	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-9 885	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-9 885	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-9 885	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0 %	-9 885 Kč
DPH	21,0 %	-2 076 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>-11 961 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	460 COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu	Rozpočet :	VCP_MNP_21
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Ocelové dveře do m.č.103	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	-10 107	0	0	0
783 Nátěry	0	222	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>-9 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-9 885	0
Oborová přírážka	0	0,0	-9 885	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-9 885	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-9 885	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-9 885	0
Provoz investora	0	0,0	-9 885	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-9 885	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-9 885	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

### Položkový rozpočet

Stavba :	460 COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka	Rozpočet: VCP_MNP_21
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Ocelové dveře do m.č.103

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)		
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>						
1	767651210R00	Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 6 m2	kus	1,00	781,00	781,00	90% RTS	
2	55340845	Dveře dvoukřídle	kus	1,00	16 820,00	16 820,00		
3	Z8	Ocelové požární dveře vnitřní dvoukřídlové plné, zámek vložkový klika+klika se štíty z lehkých kovů	kus	-1,00	27 800,00	-27 800,00	SoD	
4	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,12	785,00	91,87	SoD	
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>-10 107,13</b>		
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>						
5	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný zárubně:(2*2,42+1,2)*(0,15+2*0,05)	m2	1,51	105,00	158,55	SoD	
						1,51		
6	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní zárubně:(2*2,42+1,2)*(0,15+2*0,05)	m2	1,51	42,00	63,42	SoD	
						1,51		
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>221,97</b>		

*Handwritten mark*





## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP_MNP_22	Úpravy elektroinstalace	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>VCP/MNP</b>	VCP/MNP		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>460</b>	COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu		Náklady na m.j.	0
<b>Projektant</b>			Typ rozpočtu	
<b>Zpracovatel projektu</b>	0			
<b>Objednatel</b>	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.			
<b>Dodavatel</b>	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
<b>Rozpočtoval</b>			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	40 713	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	40 713	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	40 713	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	40 713	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		40 713 Kč
DPH	21,0 %		8 550 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>49 263 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	460 COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu	Rozpočet :	VCP_MNP_22
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Úpravy elektroinstalace	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektroinstalace	0	0	0	40 713	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 713</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	40 713	0
Provoz investora	0	0,0	40 713	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	40 713	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	40 713	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	460 COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka	Rozpočet: VCP_MNP_22
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Úpravy elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektroinstalace</b>					
1	M21B301	Prachotěsné svítidlo IP66 2x58Wpředřadník EP.elektronicky 220-240V/50-60Hz ACvčetně zdroje a, sady stropních úchytů	kus	-1,00	4 650,00	-4 650,00	SoD
2	M21B303	Svítidlo nouzového osvětlení s jedním zdrojemnapájením v nouzovém režimu z baterie uvnitř svítidla	ks	2,00000	3 050,00	6 100,00	SoD
3	M21C06	NYY-J 5x2,5	m	35,00000	48,00	1 680,00	SoD
4		CMSM 2Ax1	m	108,00000	95,00	10 260,00	SoD
5		CYKY-J 5x2,5	m	3,00000	38,10	114,30	vlastní
6		AYKY-J 4x16	m	5,00000	43,80	219,00	vlastní
7		Spojka AYKY-J	ks	1,00000	664,20	664,20	vlastní
8	M21D01	Drátěný žlab 2000x50 x50 nerezové provedení	ks	-18,00000	660,00	-11 880,00	SoD
9	M21D02	Spojovací a motážní materiál pro žlab	sd	-1,00000	2 350,00	-2 350,00	SoD
10	M21D03	Pomocný montážní materiál	sd	-1,00000	6 200,00	-6 200,00	SoD
11		Drátěný žlab 2000x50 x50 žárový zinek	ks	30,00000	198,50	5 955,00	vlastní
12	M21D02	Spojovací a motážní materiál pro žlab	sd	1,00000	5 300,00	5 300,00	vlastní
13	M21D03	Pomocný montážní materiál	sd	1,00000	15 200,00	15 200,00	vlastní
14	M21E04	Montáž svítidel	ks	-1,00000	400,00	-400,00	SoD
15	M21E06	Montáž kabelových tras	sd	-1,00000	13 000,00	-13 000,00	SoD
16	M21E06	Montáž kabelových tras	sd	1,00000	22 700,00	22 700,00	vlastní
17	M21E07	Položení a zapojení kabeláže včetně označení kabelovými štítky	sd	1,00000	3 900,00	3 900,00	vlastní
18	21022043	Připojení jednotek MATRIX 4002	ks	2	2100	4 200,00	vlastní
19	141	Připojení klíma jednotky	ks	1	2350	2 350,00	vlastní
20	M21-R3	Připojení průtokového ohřivače	ks	1	550	550,00	vlastní
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektroinstalace</b>				<b>40 712,50</b>	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP_MNP_23	změna prvků ZTI	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>VCP/MNP</b>	VCP/MNP		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>460</b>	ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu		Náklady na m.j.	0
<b>Projektant</b>			Typ rozpočtu	
<b>Zpracovatel projektu</b>	0			
<b>Objednatel</b>	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.			
<b>Dodavatel</b>	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
<b>Rozpočtoval</b>			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-1 180	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-1 180	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-1 180	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-1 180	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
		
Základ pro DPH	21,0 %	-1 180 Kč
DPH	21,0 %	-248 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>-1 428 Kč</b>

Poznámka :

*AK*

Stavba :	460 COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu	Rozpočet :	VCP_MNP_23
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	změna prvků ZTI	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
87 Potrubí z trub z plastických hmot	-1 180	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-1 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-1 180	0
Oborová přírážka	0	0,0	-1 180	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-1 180	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-1 180	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-1 180	0
Provoz investora	0	0,0	-1 180	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-1 180	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-1 180	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	460 ČOV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka	Rozpočet: VCP_MNP_23
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	změna prvků ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 87</b>		<b>Potrubí z trub z plastických hmot</b>					
1	87-02	D+M napojení kanalizačního potrubí DN200 na stávající potrubí DN600	kpl	-1,00000	3 000,00	-3 000,00 SoD	
2	87-01	D+M napojení kanalizačního potrubí DN150 na stávající potrubí DN150	kpl	-1,00000	500,00	-500,00 SoD	
3	725534111R00	...ohřívač vody elektrický zásobníkový beztlakový, závěsný svislý, objem 5 l, příkon 2,0 kW, IP 24	soubor	1,00000	2 320,00	2 320,00 SoD	
<b>Celkem za</b>		<b>87 Potrubí z trub z plastických hmot</b>				<b>-1 180,00</b>	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP_MNP_24	Oprava - výměna vpustí m.č.101-doj	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>VCP/MNP</b>	VCP/MNP		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>460</b>	COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu		Náklady na m.j.	0
<b>Projektant</b>			Typ rozpočtu	
<b>Zpracovatel projektu</b>	0			
<b>Objednatel</b>	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.			
<b>Dodavatel</b>	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
<b>Rozpočtoval</b>			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
	HSV celkem	-785	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-785	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-785	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-785	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
				
Základ pro DPH	21,0 %			-785 Kč
DPH	21,0 %			-165 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>-950 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	460 COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování kalu	Rozpočet :	VCP_MNP_24
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Oprava - výměna vpustí m.č.101-doplně	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
87 Potrubí z trub z plastických hmot	-785	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-785	0
Oborová přírážka	0	0,0	-785	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-785	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-785	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-785	0
Provoz investora	0	0,0	-785	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-785	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-785	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	460 COV Holešov-III.etapa - Strojovna zahušťování ka	Rozpočet: VCP_MNP_24
Objekt :	VCP/MNP VCP/MNP	Oprava - výměna vpustí m.č.101-doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)		
<b>Díl: 87</b>		<b>Potrubí z trub z plastických hmot</b>						
1	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	2,00	72,10	144,20	SoD	
2	721110917R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150	m	2,00	527,00	1 054,00	SoD	
14	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	6,00	18,40	110,40	SoD	
18	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	6,00	301,40	1 808,40	SoD	
18	28614520R	trubka plastová kanalizační PP, hladká, s hrdlem, Sn 12 kN/m <sup>2</sup> , D = 160,0 mm, s = 6,10 mm, l = 1000,0	kus	-11,00	537,68	-5 914,48	SoD	
19	28614523R	trubka plastová kanalizační PP, hladká, s hrdlem, Sn 12 kN/m <sup>2</sup> , D = 200,0 mm, s = 7,50 mm, l = 1000,0	kus	-3,00	907,92	-2 723,76	SoD	
18	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	11,00	301,40	3 315,40	90% RTS	
19	28611263.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	3,00	473,60	1 420,80	90% RTS	
<b>Celkem za</b>		<b>87 Potrubí z trub z plastických hmot</b>				<b>-785,04</b>		