

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo

IČ:

DIČ:

Zastoupená

Registrace:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kroměříž, Kojetínská 3666/64, PSČ 767 01

49451871

CZ49451871

Ing. Ladislavem Lejsalem, předsedou představenstva

KS Brno, oddíl B, vložka 1147

KB, a.s.

2002-691/0100

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

Zhotovitel:

Sídlo

IČ:

DIČ:

Zastoupená

Registrace:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

26229455

CZ26229455

Ing. Janem Čechem a Ing. Josefem Tománkem, jednatelem

KS Brno, oddíl C, vložka 38267

KB, a.s.

86-2436780297/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Pověřené osoby

1.1 Za objednatele:

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních:

Ing. Petr Vedra – výrobně-technický náměstek

Eduard Sedlář – vedoucí provozu pitné vody

Petr Rudolf – mistr jímání vod

Lubomír Veselý – technický dozor investora

1.2 Za zhotovitele:

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních:

Ing. Luděk Galuška – výrobní ředitel

Ing. Josef Fedor, stavbyvedoucí

Čl. 2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy je vyhotovení díla „**Oprava armaturní komory VDJ Střílky**“. Jedná se o provedení kompletní výměny potrubí, tvarovek a armatur, jak v armaturní komoře, tak v akumulaci. V rámci stavby bude provedena celková oprava nadzemní i podzemní části armaturní komory vodojemu, a to jak z vnějších tak z vnitřních prostor. Dále součástí stavby bude provedena úprava násypů akumulační komory a přístupů k objektu. Rozsah díla je specifikován projektovou dokumentací č. zakázky 2016012 vyhotovenou firmou VODIS Olomouc s r.o., Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc a položkovým rozpočtem vypracovaným zhotovitelem na základě výkazu výměr, který byl předmětem výběrového řízení.
- 2.2 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou společností v oboru, zavazuje se zhotovit dílo v prvotřídní kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je možno od něho spravedlivě očekávat jako od odborného zhotovitele, disponujícího všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi, technickými a finančními možnostmi.
- Zhotovitel dále prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy s předmětem a místem plnění dokonale a zodpovědně seznámil, jakož i s projektovou dokumentací, včetně souvisejících vyjádření účastníků řízení, stavbou dotčenými pozemky, tak, aby mohl předmětné dílo zahájit, realizovat a dokončit v dohodnutém objemu, kvalitě, komplexnosti, termínu i ceně a při dodržení všech ostatních, touto smlouvou sjednaných podmínek, jakož i norem, technologických předpisů a právních předpisů. Zhotovitel je povinen realizovat v rámci celkové ceny dle této SOD i takové práce a dodávky, které sice opomněl ve své cenové nabídce nebo specifikaci prací dle příloh této smlouvy nebo neuvedené v PD, avšak jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a pro účel, jež bylo realizováno, které musí být provozuschopné a dokonale provedené v souladu se všemi platnými normami, předpisy a v prvotřídní (bezvadné) kvalitě.
- Při realizaci díla je zhotovitel povinen ihned respektovat jak pokyny objednatele, tak i pokyny TDI (zástupce objednatele), ledaže by tyto byly v rozporu s českými normami a předpisy. Případné materiálové, technické a technologické změny navrhované zhotovitelem oproti schválené PD lze provádět pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh změny v tomto obsahu: předmět navrhované změny, technické parametry původního a navrhovaného řešení, souhlas odpovědného projektanta s navrhovanou změnou, vyčíslení úspor mezi původním a navrhovaným řešením, certifikáty a prohlášení o shodě, popřípadě další odbornou dokumentaci či dokladovou část, vyžádanou objednatelem. Navrhované záměny musí mít vždy stejné nebo lepší technické, funkční, kvalitativní a výkonnostní parametry než původní řešení dle PD. V případě, že navrhovaná záměna bude vyžadovat dodatečné povolení či souhlas dotčených úřadů, organizací a účastníků řízení, je toto povinen zajistit zhotovitel na vlastní náklady.
- Zhotovitel je dále povinen provádět veškeré předepsané nebo objednatelem vyžádané zkoušky, testy, průkazy kvality, revize a zaměření.
- 2.4 Součástí předmětu plnění jsou také následující činnosti:
- Zjištění skutečného stavu před zahájením realizace stavby, jeho zdokumentování a konfrontace s projektovou dokumentací. Místa realizace musí být zdokumentována vyhotovením fotodokumentace, popsáním stavu do protokolu o předání staveniště nebo do stavebního deníku a projednáním zjištěných skutečností se zástupcem objednatele
 - Vytyčení stavby včetně všech parcelních hranic pozemků a všech inženýrských sítí dotčených stavbou před zahájením stavebních prací, odpovědnost za jejich neporušení a zpětné předání jejich správcům
 - Pořízení fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD) s datem a popisem (přímo ve fotografii) fotografovaného místa.

- Vypracování dokumentace skutečně provedené stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, 2x v tištěné formě každý výkres. Dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřena jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele včetně veškerých podkladů a dokladů nutných pro kolaudaci stavby popř. vydání kolaudačního souhlasu, od všech objektů stavby v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom v elektronické formě.
 - Vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních přípojek, s vlastním měřením odběrných míst
 - Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, které bude vhodným způsobem ohrazeno a zabezpečeno z hlediska kontaktu s veřejností.
 - Odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na vlastní náklady
 - Zhotovitel odpovídá za zřetelné označení zaměstnanců provádějících stavbu výstražnými vestami s logem firmy realizující stavbu. Tito zaměstnanci budou vybaveni vhodným pracovním oděvem a obuví a budou používat ochranné pracovní pomůcky.
 - Zhotovitel zajistí označení a řízení stavby v souladu s §152 a dalšími ustanoveními stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a to formou informační tabule v místě stavby s označením názvu stavby, uvedením realizační firmy, termínu realizace, odpovědné osoby za zhotovitele a označení investora – Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
 - Odvoz a uložení stavebního odpadu z činnosti dodavatele na řízenou skládku, vč. úhrady příslušných poplatků, předání dokladů o evidenci odpadů na stavbě a způsob jejich likvidace – dle platných předpisů
 - Zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu
 - Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci
 - Opravy a údržba komunikací poškozených či znečištěných při realizaci díla
 - Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy, prostory apod.), které budou před započítím stavby zhotovitelem vhodným a průkazným způsobem zdokumentovány
 - Ochrana stávajících stromů a obnova zeleně
 - Provozní, sociální, případně výrobní zařízení staveniště včetně nákladů na něj zabezpečí zhotovitel
 - Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení nebo konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot a dílů materiálů a výrobků a jejich přesun ze skladu na staveniště
 - Zhotovitel zabezpečí celodenní kontrolu staveniště
 - Práce musí být provedeny v souladu se všemi normami (ČSN, EN, ON) a právními předpisy a vyhláškami
 - Odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení
 - Stavba bude považována za ukončenou jejím předáním a převzetím po sepsání písemného předávacího protokolu
- 2.5 Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je cenová nabídka zhotovitele (ve formě položkového rozpočtu) podaná na základě výzvy objednatele. Položkový rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo jako příloha č. 1.
- 2.6 Dílo bude prováděno za plného provozu objednatele. Zhotovitel je tedy povinen se ihned podřídit podmínkám a požadavkům objednatele, které na něj budou vneseny v průběhu činnosti na díle. Zhotovitel je povinen při provádění díla v plné míře respektovat vnitřní řád objednatele v případě,

že se při jeho provádění pohybuje v prostorách objednatele. Tyto podmínky a požadavky nutné pro zajištění trvalého a bezpečného provozu objednatele nebudou mít vliv na cenu a termín dokončení díla.

Čl. 3. Cena za dílo

- 3.1 Cena za dílo je sjednána na základě ceny stanovené nabídkou zhotovitele a je sjednána jako cena za celé plnění zakázky včetně všech souvisejících činností a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady nutné k plnění zakázky. Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a činí:

Celková cena za dílo bez DPH	975 932,- Kč
DPH z celkové ceny za dílo	204 946,- Kč

Celková cena vč. DPH **1 180 878,- Kč**

Předmět plnění (stavební a montážní práce) odpovídá číselnému kódu CZ-CPA 42.21.22 klasifikace produkce ČSÚ platnému od 1. 1. 2008. Zdanitelné plnění je v režimu přenesení daňové povinnosti.

Dle § 92a, 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění je povinen výši daně doplnit a přiznat plátce - objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno.

V případě následných zákonných změn bude účtováno dle zákonných ustanovení platných v době realizace dílčích zdanitelných plnění na díle.

Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat, zda zhotovitel plnění zveřejnil čísla svých účtů v Registru plátců DPH. V případě, kdy zhotovitel plnění nezveřejnil číslo svému správci daně, nebo zveřejnil jiné číslo, než které používá v rámci obchodního styku se společností, vyhrazuje si objednatel zaslat zhotoviteli plnění úhradu bez DPH. Příslušnou daň z přidané hodnoty objednatel odvede na účet příslušného finančního úřadu, u kterého je zhotovitel plnění evidován.

Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat, zda zhotovitel plnění je v Registru plátců DPH uveden jako spolehlivý či nespolehlivý plátce. V případě, že by zhotovitel plnění byl veden jako nespolehlivý plátce, vyhrazuje si objednatel právo zaslat zhotoviteli plnění úhradu bez DPH. Příslušnou daň z přidané hodnoty objednatel odvede na účet příslušného finančního úřadu, u kterého je zhotovitel plnění evidován.

- 3.2 Nabídková cena je doložena detailním rozpisem cen dle jednotlivých položek předmětu plnění – položkového rozpočtu (oceněný výkaz výměr), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 3.3 Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této zakázky při zpracování nabídkové ceny a za stanovení sazby DPH v souladu s příslušnými právními předpisy. Prokáže-li se v budoucnu, že zhotovitel stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními předpisy, nese veškeré takto vzniklé náklady zhotovitel a celková cena včetně DPH musí zůstat nezměněna.
- 3.4 Objednatel k datu podpisu smlouvy prohlašuje, že je plátcem DPH a zavazuje se, že v případě ukončení plátcovství toto neprodleně oznámí zhotoviteli. Objednatel si je vědom povinnosti oznámení jakékoli změny v registraci DPH a odpovídá za všechny škody, které by porušením této povinnosti vznikly.
- 3.5 Cenu lze překročit pouze v případě, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. Cenu lze taktéž překročit v případě, že si objednatel objedná práce nad rámec položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny. Případná změna ceny musí být vždy před provedením prací odsouhlasena písemně oběma smluvními stranami dodatkem ke smlouvě o dílo.
- 3.6 Veškeré vícepráce a méněpráce (práce neprovedené), doplňky nebo rozšíření předmětu plnění nebo změny, musí být písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění a budou připočteny k celkové ceně díla nebo od této odpočteny. Ocenění víceprací bude provedeno dle jednotlivých cen

položkového rozpočtu obsaženého v nabídce. Pokud v něm práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, budou zhotovitelem doplněny dle Sborníku cen stavebních prací RTS, a.s. platného v daném období a ponížené o 10% své hodnoty. Vícepráce a méněpráce, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla sjednanou v této smlouvě, budou řešeny samostatnou přílohou, která bude nedílnou součástí předávacího protokolu.

- 3.7 Vlastníkem prováděného díla je objednatel. Cena díla je zaplacená dnem odepsání dohodnuté částky z účtu objednatele.

Čl. 4. Záruční podmínky, předání díla

- 4.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne konečného písemného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady do 5 dnů ode dne nahlášení reklamace objednatelem (telefonicky nebo písemně nebo e-mailem), nedohodnou-li se strany jinak. Vada bude zhotovitelem bezplatně odstraněna v přiměřené lhůtě, která bude stranami dohodnuta tak, aby nevznikala další škoda na věci nejpozději však do 20 dnů od obdržení reklamace, jestliže to povaha vady dovolí a stranami nebude dohodnuto jinak. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku na náhradu škody. V případě nesplnění nástupu k odstranění vady nebo neodstranění reklamované vady v dohodnuté lhůtě uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
- 4.3 U havarijních případů nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně (ihned), nejpozději do 18 hodin. V případě pozdního nástupu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení a taktéž zhotovitel zaplatí objednateli veškeré vzniklé škody vyčíslené objednatelem.
- 4.4 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla nebo okamžikem, kdy bude zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k předání nedostaví, přestože k němu byl řádně vyzván. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla, a to zápisem ve stavebním deníku, e-mailem ve lhůtě min. 5 dnů před zahájením předávacího a přijímacího řízení.
- 4.5 Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené, bez vad a nedodělků, v souladu s podmínkami této smlouvy.
- 4.6 Vady a nedodělky
- a) Objednatel může, avšak nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání.
 - b) V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně termínu jejich odstranění.
 - c) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30-ti dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 4.7 V záruční době může objednatel uplatnit svá práva z vad díla za podmínek uvedených v Občanském zákoníku.
- 4.8 Pro účely této smlouvy se za den uplatnění reklamace považuje den jejího odeslání zhotoviteli, pokud mu písemnost byla doručena.

Čl. 5. Stavební deník

- 5.1 Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného zaměstnance zhotovitele) povede o průběhu provádění díla stavební deník (dále též SD) obvyklým způsobem v rozsahu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, od zahájení díla až do odstranění poslední případné vady či nedodělku, oznámené v zápise o předání a převzetí stavby.
- 5.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména časový postup a popis prací, druh a použití mechanizace, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, které musí být před provedením projednány a po provedení odsouhlaseny objednatelem, údaje o počasí, teplotě ovzduší, počtech pracovníků pracujících na díle, záznamy o prováděných zkouškách, revizích, proškolení pracovníků a ostatní fakta z průběhu výstavby. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje.
- 5.3 Zhotovitel předkládá prostřednictvím stavbyvedoucího denní záznam zástupci objednatele (TDI). Nesouhlasí-li zástupce objednatele s obsahem zápisu, zapíše své stanovisko se zdůvodněním.
- 5.4 SD musí být přístupný na stavbě denně po celou pracovní dobu.
- 5.5 Povinnost vést SD končí podpisem předávacího protokolu bez vad a nedodělků. V případě výskytu vad a nedodělků nebo jiných podmínek z předávacího protokolu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 5.6 Všechny listy SD musí být číslovány.
- 5.7 SD musí mimo jiné obsahovat:
 - a) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle § 153 stavebního zákona s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti.
 - b) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích.
 - c) zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.
 - d) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímků dodávek pro stavbu (výstupní kontroly).
 - e) provádění a výsledky kontrol všech druhů.
 - f) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.).
 - g) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona).
 - h) odstranění vad a nedodělků.
 - i) zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště.
 - j) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí.
 - k) nástupy, provádění prací a ukončení činností subdodavatelů.
 - l) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady.

Čl. 6. Fakturace a platební podmínky

- 6.1 Zálohy nejsou sjednány.
- 6.2 Fakturace bude prováděna formou měsíční dílčí fakturace dle skutečně provedených částí díla. Podkladem pro vystavení dílčích faktur zhotovitelem jsou objednatelem nebo zástupcem objednatele (TDI) písemně odsouhlasené soupisy provedených prací a dodávek, včetně dílčích předávacích protokolů. Uvedený soupis je povinen zhotovitel předložit objednateli nejpozději do desátého dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění. Objednatel tento soupis provedených prací odsouhlasí do pěti pracovních dnů. Do dvou pracovních dnů po doručení

odsouhlaseného soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad. Soupis provedených prací a dodávek za dané období odsouhlasený objednatelem či TDI musí být přílohou faktury. Bez tohoto potvrzeného soupisu je faktura neplatná.

- 6.3 Cena díla bude uhrazena na základě zhotovitelem vystavených faktur ve výši 90% z celkové ceny díla s tím, že 10% z této ceny bude uhrazeno po úspěšném protokolárním předání a převzetí hotového díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zbývajících 10% uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Konečný daňový doklad bude vystaven do 14 kalendářních dnů po odstranění poslední vady či nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí hotového díla. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele.
- 6.4 Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem 235/2004 Sb., v platném znění. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti obsažené ve výše uvedeném právním předpisu. V tomto případě zhotovitel vystaví opravenou fakturu s novým termínem splatnosti.
- 6.5 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

Čl. 7. Doba plnění

- 7.1 Předpokládaná doba plnění: 5 týdnů
- 7.2 Předání staveniště: 1.8.2016
- 7.3 Zahájení stavby: 1.8.2016
- 7.4 Ukončení stavby: 4.9.2016

Ukončení stavebních prací se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu.

- 7.5 Časový harmonogram předložený zhotovitelem musí být vypracován s podrobností minimálně na realizační týdny a musí respektovat technologické návaznosti prováděných prací. Časový harmonogram je doložen k této smlouvě jako její příloha č. 2. Tato příloha může být měněna i zápisem ve stavebním deníku podepsaném zástupci obou stran.
- 7.6 Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužují termíny v časovém harmonogramu realizace zakázky. V případě, že nebude stavba zahájena do 30 dnů, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Čl. 8. Sankce

- 8.1 V případě prodlení zhotovitele se splněním díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání stavby má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
- 8.3 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.4 V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- 8.5 V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
- 8.6 V případě nesplnění požadavku na označení a ochranné zabezpečení staveb, zaměstnanců a neoznačení stavby informační tabulí (viz bod 2.4 této smlouvy) bude uplatněna sankce vůči zhotoviteli ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý nedodržení požadavek denně.
- 8.7 Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé újmy, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
- 8.8 Prodlení nastává dnem následujícím po termínu dokončení zakázky, který je uveden ve smlouvě o dílo (v časovém harmonogramu realizace zakázky).
- 8.9 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.

Čl. 9. Ostatní ujednání

- 9.1 Před zahájením stavby předloží zhotovitel objednateli písemně k odsouhlasení výčet případných subdodavatelů a vyjádření jejich podílu na zakázce. Subdodavatel musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které prokázal dodavatel v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí subdodavatel prokázat na vyzvání objednateli.
- 9.2 Zhotovitel zajistí odborné vedení realizace stavby autorizovanou osobou v souladu s novelou stavebního zákona č.350/2012 Sb., v platném znění, čímž se rozumí takové řízení, způsob a postup provádění stavby, které zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržení všech platných předpisů v oblasti BOZP a PO. Dále zajistí bezpečnou instalaci a provoz technického vybavení na stavbě, pořádek na staveništi a ukládání stavebních výrobků a hmot, vhodnost jejich použití, odborné ukládání strojů a zařízení apod. a dále, aby nedocházelo k ohrožování životního prostředí.
- 9.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení všech příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 494/2001 Sb., č. 495/2001 Sb. v platném znění. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni při provádění prací dodržovat ustanovení nařízení vlády č. 495/2001 Sb., v platném znění.
- 9.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčena prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 9.5 Vlastní vyklizení staveniště bude provedeno do 3 dnů od předání a převzetí díla objednateli. Po tomto termínu si zhotovitel může na staveništi ponechat pouze zařízení nutná k odstranění drobných vad a nedodělků, a to do doby jejich sjednaného odstranění.
- 9.6 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně – e-mailem a nejméně pět dnů před jeho konáním. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu činností na díle, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 9.7 Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody či jinou újmu způsobené na díle, ledaže by zhotovitel prokázal, že ke škodě či újmě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost.
- Zhotovitel odpovídá i za škody či újmy způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle dnem jeho převzetí.
- 9.8 Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektem, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.

- 9.9 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele (TDI) prokazatelnou formou (písemně) minimálně 3 pracovní dny předem zápisem v SD a e-mailem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ujednáním, je povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté konstrukce na svůj náklad bez jakékoliv možnosti domáhat se navýšení finančního plnění, či termínového prodloužení realizace díla. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a e-mailem min. 1 den před zakrytím nebo znepřístupněním.
- Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 9.10 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností a pojištění stavebně montážní na pojistnou částku min. 1,2 mil. Kč.
- 9.11 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami.
- 9.12 Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 9.13 Zhotovitel je povinen, na vyžádání kdykoliv, předat objednateli technické listy (technologické postupy) na provádění zhotovovaného díla (vč. montážních a technologických postupů a technologických lhůt).
- 9.14 Zhotovitel je povinen veškeré finální (viditelné) produkty a povrchy, dále dle požadavku objednatele vyvzorkovat a před dodávkou a montáží předložit fyzicky objednateli k odsouhlasení.
- 9.15 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 9.16 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy.

Čl. 10. Závěrečná ujednání

- 10.1 Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
- 10.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
- 10.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo s pořadovým číslem a podepsanými oběma smluvními stranami.
- 10.4 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem a právními předpisy vztahujícími se k provádění staveb.
- 10.5 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
- 10.6 Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, což svými podpisy rovněž potvrzují.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu smluvní strany ani tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, či povinností ekonomického subjektu.

Přílohy: Příloha č.1 - oceněný výkaz výměr
Příloha č.2 - časový harmonogram

V Kroměříži dne: 27.7. 2016

Za objednatele :




Ing. Ladislav Lejsal
předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetinská 366S/64 -1-
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ve Veselí nad Moravou, dne:

21-07-2016

Za zhotovitele:





Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek
jednatelé společnosti

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet			
Objekt	Název objektu	JKSO	
	Strojní část	SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
2016012	Oprava armaturní komory VDJ Střílky	Počet jednotek	
Projektant		Náklady na m.j.	
Zpracovatel projektu		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	529 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	127 912	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	66 425	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	232 915	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	956 252	Zařízení staveniště	10 000
		Provoz investora	0
HZS	9 680	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	965 932	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	975 932	Ostatní náklady celkem	10 000

Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		 Vodohospodářské služby Javorník s.r.o. Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor. IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455	 Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetinská 3666/64 767 01 Kroměříž IČ: 49451871, DIČ: CZ49451871

Základ pro DPH	21,0 %		975 932 Kč
DPH	21,0 %		204 946 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		0 Kč
DPH	15,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 180 878 Kč

Poznámka :

Stavba :	2016012 Oprava armaturní komory VDJ Střílky	Rozpočet :	1
Objekt :	Strojní část		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	28 564	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	3 915	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	174 470	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	19 349	0	0	0	0
5 Komunikace	20 343	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	163 672	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	5 446	0	0	0	0
8 Trubní vedení	13 620	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	21 211	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	18 813	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 964	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 921	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	9 702	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	31 919	0	0	0	0
F0830 Klimatizace, vzduchotechnika	5 000	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	5 660	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	164	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	2 287	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	1 923	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	6 030	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	41 112	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	34 464	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	33 367	0	0	0
783 Nátěry	0	2 904	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	64 425	0
M23 Montáže potrubí	0	0	232 915	2 000	9 680
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 088	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	529 000	127 912	232 915	66 425	9 680

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0		656 912	0
Oborová přírážka	0		656 912	0
Přesun stavebních kapacit	0		656 912	0
Mimostaveništní doprava	0		656 912	0
Zařízení staveniště	10 000		956 252	10 000
Provoz investora	0		723 337	0
Kompletační činnost (IČD)	0		956 252	0
Rezerva rozpočtu	0		956 252	0
CELKEM VRN				10 000

Položkový rozpočet

Stavba :	2016012 Oprava armaturní komory VDJ Střílky	Rozpočet: 1
Objekt :	Strojní část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho Viz. výkres č. B.2.1, B.2.2 $(1,1+3,73+1,6)*1,1+1,1*1,0+2,5*1,6$	m2	12,17	37,80	460,14
2	113111310U00	Rozeb žlabovek do písku na sucho Viz. výkres č. B.2.1, B.2.2 $0,59*(1,0+1,1+3,73+1,6+3,0)$	m2	6,15	20,00	123,07
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 Viz. výkres č. B.2.1, B.2.2, B.3.3 $50,0$ $0,15*(1,0*(1,25+1,0+3,93+1,0+1,19)+0,5*(3,58-1,25+0,89+2*1,49+1,36+1,56+1,19))$	m3	52,03	48,00	2 497,38
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	52,03	1,90	98,85
5	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 Viz. výkres č. B.2.1, B.2.2 $2,0*1,5*2,6$ $0,6*0,6*1,0$	m3	8,16	161,00	1 313,76
6	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	8,16	3,50	28,56
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Viz. výkres č. B.2.1, B.2.2 $0,6*0,4*(2*0,29+2*3,38+3,73)$ $1,0*0,4*4,2/2$ $1,2*(0,7*1,06+0,6*1,06)$	m3	5,15	849,00	4 372,69
8	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m Viz. výkres č. B.2.1, B.2.2 $2,6*(2*1,5+2,0)$	m2	13,00	30,00	390,00
9	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	13,00	10,00	130,00
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,20	25,00	55,00
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m $52,0288+8,16+5,1504-10,36$	m3	54,98	124,00	6 817,42
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km $18km:8*54,9792$	m3	439,83	8,60	3 782,57
13	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	54,98	100,00	5 497,92
14	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 95% PS Viz. výkres č. B.3.2 $2,2+8,16$	m3	10,36	11,00	113,96
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	10,36	55,00	569,80
16	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm Viz. výkres č. B.3.4 $0,4*0,45*4,2$ $0,4*0,26*(1,5+1,2)$	m3	1,04	497,00	515,29
17	181101131R00	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 3 do 20 m Viz. výkres č. B.3.4	m3	79,60	12,10	963,16
18	181411000U00	Založení trávníku výsevem na rovině	m2	50,00	10,30	515,00
19	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	50,00	2,90	145,00
20	00572400	Směs travní parková I. sídlištní $0,033kg/m2:0,033*50,0$	kg	1,65	106,00	174,90
Celkem za 1 Zemní práce						28 564,48
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
21	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm Viz. výkres č. B.3.4	m	11,50	95,00	1 092,50

Položkový rozpočet

Stavba :	2016012 Oprava armaturní komory VDJ Strílky	Rozpočet: 1
Objekt :	Strojní část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	274321117R00	Železobeton zákl. pásů z cem. portlandských C 25/30 Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2 2*0,8*1,2*0,6	m3	1,15	2 450,00	2 822,40
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				3 914,90
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
23	326214111R00	Zdivo z l.k. na sucho do drát. košů s urovn. hran Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2	m3	54,00	3 200,00	172 800,00
24	355341111R00	Žlaby stokové beton C 25/30 tětíva do 50cm Viz. výkres č. B.3.3 0,21*0,1*(1,19+1,05+1,0+1,25+1,05+3,93+0,85)	m3	0,22	2 925,00	633,85
25	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí z betonu prostého zn.B 20 Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2 0,1*(1,0*1,15+0,8*0,95+0,83*0,95)	m3	0,27	3 840,00	1 036,42
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				174 470,26
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
26	411121221RT4	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm včetně dodávky PZD 104x29x6,5 Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2 2+2+4	kus	8,00	277,00	2 216,00
27	430321514R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 30/37 (B 37) Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2 1,2*0,15*(3,2+1,26)+9*1,2*0,17778*0,32/2	m3	1,11	3 107,00	3 448,77
28	430361921RT4	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100 / 100 mm Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2 1,15*0,001*4,968*1,2*(3,2+1,26)	t	0,03	22 500,00	688,50
29	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2 9*1,2*(0,17778+0,32)+0,3*2*(3,2+1,26)	m2	8,05	697,00	5 612,24
30	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	8,05	113,00	909,88
31	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm Viz. výkres č. B.3.4 0,4*0,1*(5,8+4,2)	m3	0,40	750,00	300,00
32	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami Viz. výkres č. B.3.3, B.3.4 79,6 (1,0*(1,25+1,0+3,93+1,0+1,19)+0,5*(3,58-1,25+0,89+2*1,49+1,36+1,56+1,19)) (0,6+0,1)*(3,93+1,25+1,19)+(0,24+0,1)*(3,58-1,25+2*1,49+3,93+1,19)	m2	101,13	30,00	3 033,91
33	69370564	Geotextilie 300g/m2 Viz. výkres č. B.3.3, B.3.4 1,15*101,1302	m2	116,30	27,00	3 140,09
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				19 349,39
Díl: 5		Komunikace				
34	564261111R00	Podklad ze šterkopísku po ztuhnutí tloušťky 20 cm Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2 2*0,6*1,2	m2	1,44	136,00	195,84
35	564732111R00	Podklad z kam.drceného 0-63 tl.10 cm Viz. výkres č. B.3.3 1,0*(1,25+1,0+3,93+1,0+1,19)+0,5*(3,58-1,25+0,89+2*1,49+1,36+1,56+1,19)	m2	15,69	132,00	2 071,37

Položkový rozpočet

Stavba :	2016012 Oprava armaturní komory VDJ Střílky	Rozpočet: 1
Objekt :	Strojní část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		$0,21 \cdot (1,19 + 1,05 + 1,0 + 1,25 + 1,05 + 3,93 + 0,85)$		2,17		
36	56481111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm Viz. výkres č. B.3.3	m2	15,69	50,60	794,03
		$1,0 \cdot (1,25 + 1,0 + 3,93 + 1,0 + 1,19) + 0,5 \cdot (3,58 - 1,25 + 0,89 + 2 \cdot 1,49 + 1,36 + 1,56 + 1,19)$		13,53		
		$0,21 \cdot (1,19 + 1,05 + 1,0 + 1,25 + 1,05 + 3,93 + 0,85)$		2,17		
37	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm Viz. výkres č. B.3.4	m2	79,60	156,00	12 417,60
38	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm Viz. výkres č. B.3.4	m2	0,25	567,00	141,75
		0,5*0,5		0,25		
39	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic beton. HHB 50/50/5 Viz. výkres č. B.3.3	m2	13,53	339,00	4 584,98
		$1,0 \cdot (1,25 + 1,0 + 3,93 + 1,0 + 1,19) + 0,5 \cdot (3,58 - 1,25 + 0,89 + 2 \cdot 1,49 + 1,36 + 1,56 + 1,19)$		13,53		
40	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 Viz. výkres č. B.3.4	m2	0,25	551,00	137,75
		0,5*0,5		0,25		
Celkem za		5 Komunikace				20 343,31
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
41	319201315R00	Vyrovnání zdva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm Viz. výkres č. B.3.6	m2	3,25	82,00	266,09
		$2 \cdot (0,4 + 2 \cdot 0,2) \cdot (0,2 + 2 \cdot 0,2) + 2 \cdot (0,25 + 2 \cdot 0,2) \cdot (0,25 + 2 \cdot 0,2) + 4 \cdot (3 \cdot 0,2) \cdot (3 \cdot 0,2)$		3,25		
42	601011112RT5	Omítka stropů jádrová ručně tloušťka vrstvy 20 mm Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2	m2	12,15	248,00	3 011,96
		S3:2,8*3,15+4*0,2*2,8		11,06		
		S3:(1,16+0,39)*0,7		1,09		
43	601011141RT1	Omítka stropů štuková ručně tloušťka vrstvy 2 mm Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2	m2	12,15	141,00	1 712,45
		S3:2,8*3,15+4*0,2*2,8		11,06		
		S3:(1,16+0,39)*0,7		1,09		
44	602011102R00	Postřík cementový ručně Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2	m2	49,77	67,50	3 359,27
		S3:3,08*2*(2,8+3,15)+2,8*3,15+4*0,2*2,8-1,2*2,07-0,7*1,2		44,39		
		S3:(1,16+0,39)*0,7+1,13*(2*1,16+2*0,39+0,7)		5,38		
45	602011112RT5	Omítka jádrová ručně tloušťka vrstvy 20 mm Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2	m2	61,62	216,00	13 310,35
		S3:3,08*2*(2,8+3,15)-1,2*2,07-0,7*1,2		33,33		
		S3:1,13*(2*1,16+2*0,39+0,7)		4,29		
		S6:24,0		24,00		
46	602011141RT1	Omítka štuková ručně tloušťka vrstvy 2 mm Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2	m2	37,62	97,60	3 671,91
		S3:3,08*2*(2,8+3,15)-1,2*2,07-0,7*1,2		33,33		
		S3:1,13*(2*1,16+2*0,39+0,7)		4,29		
47	622300131R00	Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2	m2	13,54	89,40	1 210,44
		S7:(3,58-2*0,25)*(3,93-0,25)+1,49*(0,7+2*0,39)		13,54		
48	622311132RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.100 mm s omítkou silikonsilikátovou 3,2 kg/m2 Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2	m2	40,50	621,00	25 150,50
		S5:40,5		40,50		

Položkový rozpočet

Stavba :	2016012 Oprava armaturní komory VDJ Střílky	Rozpočet: 1
Objekt :	Strojní část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	622311522RV1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2 S6:24,0	m2	24,00	609,00	14 616,00
50	622401971RZ1	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním akrylátovým Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2 S3:3,08*2*(2,8+3,15)+2,8*3,15+4*0,2*2,8-1,2*2,07-0,7*1,2 S3:(1,16+0,39)*0,7+1,13*(2*1,16+2*0,39+0,7) S5:0,05*40,5 S6:24,0	m2	75,79	18,80	1 424,89
51	622432112R00	Omítka stěn dekorativ. marmolit střednězrná Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2 S6:24,0	m2	24,00	467,00	11 208,00
52	622461111R00	Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 5 % Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2 S5:40,5	m2	40,50	90,90	3 681,45
53	622471317RP2	Nátěr nebo nástřik složitost 1 - 2 hmota akrylátová Dursilite plus 0,3kg/m2/2 vrstvy S3:2*(3,08*2*(2,8+3,15)+2,8*3,15+4*0,2*2,8-1,2*2,07-0,7*1,2) S3:2*((1,16+0,39)*0,7+1,13*(2*1,16+2*0,39+0,7))	m2	99,53	101,50	10 102,70
54	622474203R00	Reprofilace stěn sanační maltou Mapefinish tl.3 mm Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2 S1:2,8*3,15+2*0,15*3,15+2,83*2*(2,8+3,15)	m2	43,44	310,00	13 467,02
55	622481211R00	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu Viz. výkres č. B.3.6 2*(0,4+2*0,2)*(0,2+2*0,2)+2*(0,25+2*0,2)*(0,25+2*0,2)+4*(3*0,2)*(3*0,2)	m2	3,25	121,50	394,27
56	622903111R00	Očištění zdí před opravou, ručně Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2 S5:40,5	m2	40,50	89,90	3 640,95
57	07384421	Provedení úpravy nástřikovou hmotou Planisil 88 tl. 2-3mm 1x nátěr 1,6kg/m2 S1:2,8*3,15+2*0,15*3,15+2,83*2*(2,8+3,15) S2:2,8*3,15-0,9*0,8+4*0,2*2,8	m2	53,78	180,00	9 680,76
58	62247420b	Reprofilace stěn sanační maltou Mapegrout T40 tl. 20mm Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2 spotřeba 18,0kg/m2/10mm S2:2,8*3,15-0,9*0,8+4*0,2*2,8	m2	10,34	980,00	10 133,20
59	SEG-200	SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ PRVKY TS475 DN200/104 Viz. výkres č. B.3.6 P2:9 P3:7 P4:7 P5:7 P6:7	ks	37,00	880,00	32 560,00
60	23170126	Studnařská montážní pěna 750 ml Viz. výkres č. B.3.6	kus	5,00	214,00	1 070,00
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				163 672,21
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				

Položkový rozpočet

Stavba :	2016012 Oprava armaturní komory VDJ Střílky	Rozpočet: 1
Objekt :	Strojní část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
61	632415120RT3	Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm 17kg/m2/10mm S4:2,8*3,15-0,9*0,8	m2	8,10	410,00	3 321,00
62	632481213U00	Strukturovaná dělicí vrstva Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2 S7:(3,58-2*0,25)*(3,93-0,25)+1,49*(0,7+2*0,39)+0,8	m2	14,34	120,00	1 720,75
63	633811111U00	Broušení podlah beton -2mm Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2 S4:2,8*3,15-0,9*0,8	m2	8,10	49,90	404,19
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce		8,10		
Díl: 8		Trubní vedení				5 445,94
64	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm Viz. výkres č. B.3.4	m	5,80	34,70	201,26
65	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 125 Viz. výkres č. B.3.4	m	4,20	19,40	81,48
66	877265211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN100 Viz. výkres č. B.3.4 2+3	kus	5,00	121,00	605,00
67	877275211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN125 Viz. výkres č. B.3.4	kus	1,00	132,00	132,00
68	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin Viz. výkres č. B.3.4	kus	1,00	166,50	166,50
69	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg Viz. výkres č. B.3.4	kus	1,00	549,00	549,00
70	899103211U00	Dmtž poklop litina+rám -150kg Viz. výkres č. B.2.1, B.2.2	kus	4,00	280,00	1 120,00
71	28611141.A	Trubka PVC kanalizační hladká d110x3,2x1000mm Viz. výkres č. B.3.4	kus	6,00	95,40	572,40
72	28611146.A	Trubka PVC kanalizační hladká d125x3,0x1000mm Viz. výkres č. B.3.4	kus	5,00	118,50	592,50
73	28651652.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC Viz. výkres č. B.3.4 2+3	kus	5,00	43,50	217,50
74	28651659.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 87° PVC Viz. výkres č. B.3.4	kus	1,00	84,30	84,30
75	286971402	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1250 mm 894432112R00	kus	1,00	1 513,00	1 513,00
76	286971414	Dno silniční vpusti plastové 425 mm vč. těsnění 894432112R00	kus	1,00	875,00	875,00
77	286971429	Vpust' silniční bez sifonu 425/150 mm PVC-U vč. dna 894432112R00	kus	1,00	4 035,00	4 035,00
78	28697148	Spojka šachtové roury 425 mm PVC vč. těsnění 894432112R00	kus	1,00	2 830,00	2 830,00
79	28697300.A	Mazivo MGN tuba 250 g Viz. výkres č. B.3.4	kus	1,00	45,30	45,30
Celkem za		8 Trubní vedení				13 620,24
Díl: 87		Potrubi z trub z plastických hmot				
80	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových 110 mm č.přílohy B.4.5 Provizorní propojení: pozice 6.1:40,0	m	40,00	56,80	2 272,00
81	877251121U00	MTŽ elt v výkop tr PE sv DN 110	kus	20,00	80,50	1 610,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2016012 Oprava armaturní komory VDJ Střílky	Rozpočet: 1
Objekt :	Strojní část	

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		č.přílohy B.4.5				
		Provizorní propojení:				
		pozice 6.22:6		6,00		
		pozice 6.25:8		8,00		
		pozice 6.27:3		3,00		
		pozice 6.29:3		3,00		
82	877311121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 160	kus	4,00	113,00	452,00
		č.přílohy B.4.5				
		Provizorní propojení:				
		pozice 6.23:1		1,00		
		pozice 6.24:1		1,00		
		pozice 6.26:1		1,00		
		pozice 6.28:1		1,00		
83	dem-8712111	Provizorní propojení demontáž	m	40,00	25,00	1 000,00
84	28613090.M	Elektroredukce d 160-110 mm	kus	1,00	900,00	900,00
		č.přílohy B.4.5				
		redukce				
		- HDPE d160/d110 PE100 SDR17				
		- dlouhé provedení				
		Provizorní propojení:				
		pozice 6.23:1		1,00		
85	28613107.M	Elektrospojka d 110 mm	kus	8,00	265,00	2 120,00
		č.přílohy B.4.5				
		Provizorní propojení:				
		pozice 6.25:8		8,00		
86	28613108.M	Elektrospojka d 160 mm	kus	1,00	397,00	397,00
		č.přílohy B.4.5				
		Provizorní propojení:				
		pozice 6.24:1		1,00		
87	28613506	potrubí HDPE 110 x 6,6 mm PE100 SDR 17	m	40,00	131,00	5 240,00
		č.přílohy B.4.5				
		Provizorní propojení:				
		pozice 6.1:40,0		40,00		
88	28653140	Nákružek lemový tlakový HDPE D 160 mm	kus	1,00	375,00	375,00
		č.přílohy B.4.5				
		Lemový nákrůžek HDPE				
		- d160 SDR17				
		Provizorní propojení:				
		pozice 6.26:1		1,00		
89	28653141	Nákružek lemový tlakový HDPE D 110 mm	kus	3,00	212,00	636,00
		č.přílohy B.4.5				
		Provizorní propojení:				
		pozice 6.27:3		3,00		
90	28653327.A	Koleno 90° elektrosvařovací d 110 mm	kus	6,00	765,00	4 590,00
		č.přílohy B.4.5				
		koleno 90°				
		- HDPE 110x6,6 PE100 SDR17				
		- dlouhé provedení				
		Provizorní propojení:				
		pozice 6.22:6		6,00		
91	8-nc001	otočná příruba PP-ocel DN100 d110 PN10	ks	3,00	369,00	1 107,00
		č.přílohy B.4.5				

Položkový rozpočet

Stavba :	2016012 Oprava armaturní komory VDJ Střílky	Rozpočet: 1
Objekt :	Strojní část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Provizorní propojení: pozice 6.29:3		3,00		
92	8-nc002	otočná příruba PP-ocel DN150 d160 PN10 č.přílohy B.4.5	ks	1,00	512,00	512,00
		Provizorní propojení: pozice 6.28:1		1,00		
Celkem za		87 Potrubí z trub z plastických hmot				21 211,00
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					21 211,00
93	931995111U00	2x ochranný nátěr výztuž ve spáře Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2 inhibitorem koroze Mapefer 1K - 0,3kg/2x nátěr prutu pr.10mm/bm	m2	1,00	928,00	928,00
94	938533111U00	Očištění povrchu tlakovou vodou Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2 S1:2,8*3,15+2*0,15*3,15+2,83*2*(2,8+3,15) S2:2,8*3,15-0,9*0,8+4*0,2*2,8	m2	53,78	57,20	3 076,33
95	938902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí mechanické Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2 S1:2,8*3,15+2*0,15*3,15+2,83*2*(2,8+3,15) S2:2,8*3,15-0,9*0,8+4*0,2*2,8	m2	53,78	108,00	5 808,46
96	nc-01	Oplach a dezinfekce	soub	1,00	2 000,00	2 000,00
97	nc-02	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	soub	1,00	3 000,00	3 000,00
98	nc-04	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,00	4 000,00	4 000,00
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				4 000,00
Díl: 94	Lešení a stavební výťahy					18 812,79
99	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2 2*3,15*2,8 1,0*(1,0+4,0+2,0)	m2	24,64	79,70	1 963,81
Celkem za		94 Lešení a stavební výťahy				1 963,81
Díl: 96	Bourání konstrukcí					1 963,81
100	919735122R00	Řezání stávajícího betonu tl. 5 - 10 cm Viz. výkres č. B.2.1, B.2.2 3*0,9+1,15+9*0,1+2*0,85+0,6+0,2+0,73+2*0,65	m	9,28	132,00	1 224,96
101	919735123R00	Řezání stávajícího betonu tl. 10 - 15 cm Viz. výkres č. B.2.1, B.2.2 3*0,9+1,15+9*0,1+0,85+0,6+0,2+0,73+2*0,65	m	8,43	190,00	1 601,70
102	919735124R00	Řezání stávajícího betonu tl. 15 - 20 cm Viz. výkres č. B.2.1, B.2.2 0,85	m	0,85	260,00	221,00
103	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC Viz. výkres č. B.2.1, B.2.2 cihelné bloky:0,4*0,4*0,4+0,75*0,6*0,5	m3	0,29	665,00	192,19
104	963014949R00	Bourání prefabrikovaných schodnic beton. Viz. výkres č. B.2.1, B.2.2	m	4,00	158,00	632,00
105	965043341RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. -5 cm s potěrem Viz. výkres č. B.2.1, B.2.2 0,03*(3,38-2*0,15)*(3,73-0,15) 0,03*(0,7+2*0,25)*1,5	m3	0,38	2 580,00	992,78
106	968071125R00	Vyvěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 Viz. výkres č. B.2.1, B.2.2	kus	3,00	18,90	56,70

Položkový rozpočet

Stavba :	2016012 Oprava armaturní komory VDJ Střílky	Rozpočet: 1
Objekt :	Strojní část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97		Prorážení otvorů				4 921,33
107	971052331R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,09 m2, tl. 20cm Viz. výkres č. B.3.7	kus	1,00	146,00	146,00
		P3:1		1,00		
108	971052341R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,09 m2, tl. 30cm Viz. výkres č. B.3.6	kus	1,00	400,00	400,00
		P1:1		1,00		
109	976081111R00	Vybourání pozedního madla z jakéhokoliv zdiva Viz. výkres č. B.2.1, B.2.2	m	1,10	68,60	75,46
110	977151125U00	Vrt jádrový D do 200mm Viz. výkres č. B.3.6, B.3.7	m	4,36	1 500,00	6 540,00
		B.3.6:				
		P3:0,8		0,80		
		P4:1,08		1,08		
		P5:1,08		1,08		
		P6:0,8		0,80		
		B.3.7:				
		P1:0,3		0,30		
		P2:0,3		0,30		
111	977151127U00	Vrt jádrový D do 250mm Viz. výkres č. B.3.6	m	0,30	590,00	177,00
		P2:0,3		0,30		
112	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % Viz. výkres č. B.2.1, B.2.2 2,8*3,15+3,1*2*(3,15+2,8)-0,9*2,02-0,7*1,39 1,26*0,7+1,13*(2*1,26+0,7)	m2	47,44	36,00	1 707,83
				42,92		
				4,52		
113	978036121R00	Otlučení omítek březolitových v rozsahu 5 % Viz. výkres č. B.2.1, B.2.2	m2	40,50	4,35	176,18
		S5:40,5		40,50		
114	978036191R00	Otlučení omítek březolitových v rozsahu 100 % Viz. výkres č. B.2.1, B.2.2	m2	24,00	20,00	480,00
		S6:24,0		24,00		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				9 702,46
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
115	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	159,60	200,00	31 919,37
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				31 919,37
Díl: F0830		Klimatizace, vzduchotechnika				31 919,37
116	nc-830-1	Vzduchotechnika Krycí mříž pr. 200mm proti hmyzu 2ks Krycí mříž pr. 200mm vč. uz. mřížky 2ks Mříž kruhová pr. 150mm 1ks Koleno 90° pr.150mm 1ks Filtlační kazeta pr. 150mm 1ks Potrubí kruhové pr.150mm 0,6m Závit. tyč M8 0,4m Zatloukáci kotva M8 2ks	soub	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za		F0830 Klimatizace, vzduchotechnika				5 000,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
117	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2	m2	17,72	24,20	428,72

Položkový rozpočet

Stavba :	2016012 Oprava armaturní komory VDJ Střílky	Rozpočet: 1
Objekt :	Strojní část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		$S7:(3,58-2*0,25)*(3,93-0,25)+1,49*(0,7+2*0,39)$		13,54		
		$S7:0,4*(3,58-2*0,25+2*(3,93-0,25))$		4,18		
118	711132101R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho Viz. výkres č. B.3.3	m2	10,80	16,80	181,44
		$0,6*2*(5,07+3,93)$		10,80		
119	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2	m2	17,72	203,00	3 596,27
		$S7:(3,58-2*0,25)*(3,93-0,25)+1,49*(0,7+2*0,39)$		13,54		
		$S7:0,4*(3,58-2*0,25+2*(3,93-0,25))$		4,18		
120	28323110	Fólie nopová tl. 0,6 mm Viz. výkres č. B.3.3	m2	12,42	110,50	1 372,41
		$1,15*10,8$		12,42		
121	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,11	763,00	81,56
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				5 660,39
Díl: 712		Živičné krytiny				
122	712300831R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé Viz. výkres č. B.2.1, B.2.2	m2	12,83	12,80	164,18
		$(3,38-2*0,15)*(3,73-0,15)$		11,03		
		$(0,7+2*0,25)*1,5$		1,80		
	Celkem za	712 Živičné krytiny				164,18
Díl: 713		Izolace tepelné				
123	713111111RU4	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - včetně dodávky polystyrenu tl. 100 mm Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2	m2	13,54	167,50	2 267,88
		$S7:(3,58-2*0,25)*(3,93-0,25)+1,49*(0,7+2*0,39)$		13,54		
124	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,03	693,00	19,14
	Celkem za	713 Izolace tepelné				2 287,02
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
125	721242110R00	Lapač střešních splavenin DN 100, kloub Viz. výkres č. B.3.4	kus	1,00	1 888,00	1 888,00
126	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,07	480,50	35,47
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				1 923,47
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
127	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2	m2	13,54	222,00	3 005,79
		$S7:(3,58-2*0,25)*(3,93-0,25)+1,49*(0,7+2*0,39)$		13,54		
128	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm Viz. výkres č. B.2.1, B.2.2	m2	12,83	16,70	214,20
		$(3,38-2*0,15)*(3,73-0,15)$		11,03		
		$(0,7+2*0,25)*1,5$		1,80		
129	762361114RT2	Montáž spádových klínů plochy do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 6/14 Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2	m	31,72	74,80	2 372,66
		$S7:7*(3,93-0,25)+4*1,49$		31,72		
130	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,36	1 223,00	437,51
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				6 030,16
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
131	764211441R00	Krytina hladká z Ti Zn, falcovaná, do 30° Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2	m2	14,34	1 150,00	16 490,54
		$S7:(3,58-2*0,25)*(3,93-0,25)+1,49*(0,7+2*0,39)+0,8$		14,34		
132	764252401R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	5,00	317,50	1 587,50

Položkový rozpočet

Stavba :	2016012 Oprava armaturní komory VDJ Střílky	Rozpočet: 1
Objekt :	Strojní část	

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2				
133	764259492R00	Montáž kotlíku z Ti Zn oválného	kus	2,00	154,50	309,00
		Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2				
134	764291420R00	Závětná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	2,98	352,00	1 048,96
		Viz. výkres č. B.3.2				
		2*1,49		2,98		
135	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	12,83	41,90	537,43
		Viz. výkres č. B.2.1, B.2.2				
		(3,38-2*0,15)*(3,73-0,15)		11,03		
		(0,7+2*0,25)*1,5		1,80		
136	764331850R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 30°	m	11,54	19,10	220,41
		Viz. výkres č. B.2.1, B.2.2				
		(0,7+2*0,3)+2*(3,73-0,15)+(3,38-2*0,15)		11,54		
137	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	3,30	21,00	69,30
		Viz. výkres č. B.2.1, B.2.2				
138	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	1,00	33,60	33,60
		Viz. výkres č. B.2.1, B.2.2				
139	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m	339,00	29,40	9 966,60
		Viz. výkres č. B.2.1, B.2.2				
		(0,7+2*0,3)+(338-2*0,15)		339,00		
140	764430810R00	Demontáž oplechování atik, rš do 250 mm	m	10,54	30,60	322,52
		Viz. výkres č. B.2.1, B.2.2				
		2*3,73+(3,38-2*0,15)		10,54		
141	764453881R00	Demontáž výpustí vody, kruhových	kus	1,00	16,80	16,80
		Viz. výkres č. B.2.1, B.2.2				
142	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	3,10	21,00	65,10
		Viz. výkres č. B.2.1, B.2.2				
143	764530450R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 600 mm	m	10,66	598,00	6 374,68
		Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2				
		2*3,93+3,58-2*0,39		10,66		
144	764554402R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m	7,00	408,50	2 859,50
		Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2				
145	764556552U00	Mtž Zn-Ti kolena výtoku kruh D 100	kus	1,00	39,30	39,30
		Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2				
146	55352140.A	Kotlík oválný tvar 280/100 plech Ti - Zn	kus	2,00	239,00	478,00
		Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2				
147	55352240.A	Koleno výtokové d100 mm plech Ti - Zn	kus	1,00	216,00	216,00
		Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2				
148	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,36	1 311,00	476,97
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				476,97
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				41 112,21
149	348171112U00	Mtž madla	m	1,50	453,00	679,50
		Viz. výkres č. B.3.5				
150	767590120R00	Montáž podlahových roštů - šroubováním	kg	45,28	25,10	1 136,53
		Viz. výkres č. B.3.5				
151	767641800U00	Dmtž zárubní dveří do 2,5 m2	kus	3,00	170,00	510,00
		Viz. výkres č. B.2.1, B.2.2				
152	767833100R00	Montáž žebříků do zdíva	m	11,10	201,00	2 231,10
		Viz. výkres č. B.3.5				
		Z1:7,5		7,50		
		Z2:3,6		3,60		
153	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	50,00	32,60	1 630,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2016012 Oprava armaturní komory VDJ Strílky	Rozpočet: 1
Objekt :	Strojní část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Viz. výkres č. B.2.1, B.2.2 <u>žebříky:30+20</u>				
154	953945136U00	Kotva mech M12 dl 25cm střd vyvrt Viz. výkres č. B.3.5 <u>Z1:16</u> <u>Z2:8</u> <u>Z3:4</u> <u>Z4:4</u>	kus	32,00	244,00	7 808,00
155	ner01	Žebřík nerezový dl. 7,5m Z1 Viz. výkres č. B.3.5	ks	1,00	7 500,00	7 500,00
156	ner02	Žebřík nerezový dl. 3,6m Z1 Viz. výkres č. B.3.5	ks	1,00	3 900,00	3 900,00
157	ner03	Madlo nerez dl. 1,5m Z3 Viz. výkres č. B.3.5	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
158	ner04	Kompozitní rošt Z4 Viz. výkres č. B.3.5	m2	0,64	11 700,00	7 488,00
159	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,44	862,00	380,84
Díl: 769		Celkem za 767 Konstrukce zámečnické				34 463,97
160	769000001R00	Montáž plastových dveří Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2	kus	2,00	1 312,00	2 624,00
161	61143250	Dveře plastové 1křídlové 70x120 cm D2 Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2	kus	1,00	6 700,00	6 700,00
162	61143792.A	Dveře vchodové plast 1230x2070 otevíravé D1 Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2	kus	1,00	24 000,00	24 000,00
163	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,07	573,00	42,70
Díl: 783		Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu				33 366,70
164	783843110R00	Nátěr beton. povrchů 2x +2x penetrace Viz. výkres č. B.3.1, B.3.2 penetrace 0,45kg/m2/1 vrstva nátěr 0,22kg/m2/1 vrstva <u>S4:2,8*3,15-0,9*0,8</u>	m2	8,10	358,50	2 903,85
Díl: M21		Celkem za 783 Nátěry				2 903,85
165	nn-001	Kompaktní snímač tlaku s keramickou membránou dvojdřátové provedení, výstup 4-20mA, el. připojení - konektor ISO4400 M16, IP65, procesní připojení - závit G1/2", těsnění senzoru - FKM Viton, základní provedení, rozsah - 0...400 mbar, ozn. L1	ks	1,00	6 422,00	6 422,00
166	nn-002	Vysílač pulzů OPTO pro vodoměr, provozní napětí 24V DC dvouvodičové zapojení ozn. F1	ks	1,00	3 676,00	3 676,00
167	nn-003	Plovákový spínač do pitné vody, IP68 materiál: neopren délka kabelu 10m ozn. SL1.1	ks	1,00	1 883,00	1 883,00
168	nn-004	Plovákový spínač do pitné vody, IP68	ks	1,00	1 291,00	1 291,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2016012 Oprava armaturní komory VDJ Střílky	Rozpočet: 1
Objekt :	Strojní část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		materiál: neopren délka kabelu 5m ozn. SL1.2				
169	nn-005	Polohový spínač, kontakty 1Z+V typ těla: pevný typ hlavy: otočná hlava ozn. SQ1	ks	1,00	443,00	443,00
170	nn-006	Kabel celoplastový CYKY-J 5x4	m	3,00	66,00	198,00
171	nn-007	Kabel celoplastový CYKY-J 3x2,5	m	3,00	35,00	105,00
172	nn-008	Kabel celoplastový CYKY-J 3x1,5	m	38,00	26,00	988,00
173	nn-009	Kabel celoplastový stíněný JYTY-O 4x1	m	6,00	27,00	162,00
174	nn-010	Kabel celoplastový stíněný JYTY-O 2x1	m	26,00	20,00	520,00
175	nn-011	Elektroinstalační lišta PVC, 80x40 mm	m	15,00	150,00	2 250,00
176	nn-012	Elektroinstalační lišta PVC, 40x20 mm	m	30,00	89,00	2 670,00
177	nn-013	Trubka ochranná PVC do D40 vč. příslušenství a upevňovacího materiálu	m	15,00	116,00	1 740,00
178	nn-014	Kabelová rozvodná krabice s řadovými svorkami 3x2, 5mm ² , IP55, včetně průchodek	ks	2,00	390,00	780,00
179	nn-015	Kabelová rozvodná krabice s řadovými svorkami 5x2, 5mm ² , IP55, včetně průchodek	ks	1,00	505,00	505,00
180	nn-016	Nástěnná rozvodná krabice, IP44, včetně příslušenství	ks	3,00	193,00	579,00
181	nn-017	Spínač jednopólový, nástěnný do vlhka, typ 1	ks	1,00	172,00	172,00
182	nn-018	Spínač seriový, nástěnný do vlhka, typ 5	ks	1,00	193,00	193,00
183	nn-019	Průmyslové zářivkové svítidlo 230V AC, 2x36W, IP65 elektronický předřadník včetně světelného zdroje	ks	2,00	1 050,00	2 100,00
184	nn-020	Venkovní nástěnné svítidlo s pohybovým čidlem 230V AC, 60W, IP44 včetně světelného zdroje E27	ks	1,00	837,00	837,00
185	nn-021	Zásuvka nástěnná 24V AC, IP44	ks	1,00	285,00	285,00
186	nn-022	Elektrický přímotopný konvektor 230V AC 2000W IP24	ks	1,00	2 499,00	2 499,00
187	nn-023	Hlavní ochranná přípojnice v plastové krabici	ks	1,00	514,00	514,00
188	nn-024	Vodič zelenožlutý 6	m	30,00	21,00	630,00
189	nn-025	Vodič zelenožlutý 16	m	10,00	50,00	500,00
190	nn-026	Materiál pro ukončení a označování vodičů a kabelů	sd	1,00	697,00	697,00
191	nn-027	Ostatní montážní a pomocný materiál	sd	1,00	1 871,00	1 871,00
192	nn-028	Zhotovení výrobní dokumentace	sd	1,00	14 000,00	14 000,00
193	nn-029	Přeprava dodávek a materiálu	sd	1,00	1 800,00	1 800,00
194	nn-030	Demontáž stávající elektroinstalace	sd	1,00	3 420,00	3 420,00
195	nn-031	Montáž stávajících zařízení na původní místo rozvodnice MaR, RS1, RA1, DD1; přechodová skříň ozn. MX2, skříň s transformátorem 230/24V ozn MX1, kamerový sestém (rozvodnice DK01, kamera, dveřní kontakt) zásuvková skříň MZ1, přívod napájení	sd	1,00	4 560,00	4 560,00
196	nn-032	Oživení, individuální a komplexní vyzkoušení nově dodaného zařízení	sd	1,00	855,00	855,00
197	nn-033	Výchozí revize	sd	1,00	5 280,00	5 280,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl: M23		Montáže potrubí				64 425,00
198	M23-nc07	Montáž oddíl M23				
199	319-nc001A	Trubka svařovaná nerez 25 x 1,5 mm DN20 č.přílohy B.4.5 trubka svařovaná nerezová, ISO 7598, materiál ČSN 17 240	soub m	1,00 1,50	2 000,00 175,00	2 000,00 262,50

Položkový rozpočet

Stavba :	2016012 Oprava armaturní komory VDJ Střílky	Rozpočet: 1
Objekt :	Strojní část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- 25 x 1,5 mm, DN20				
		Bezpečnostní přeliv:				
		pozice 4.20:1,5		1,50		
200	319-nc001D	Trubka svařovaná nerez 104 x 2,0 mm DN100	m	23,10	643,00	14 853,30
		č.přílohy B.4.5				
		trubka svařovaná nerezová, ISO 7598, materiál ČSN 17 240				
		- 104 x 2 mm, DN100				
		Přítok:				
		pozice 1.1:15		15,00		
		Odtok:				
		pozice 2.2:0,6		0,60		
		Odpad:				
		pozice 3.1:2,5		2,50		
		Bezpečnostní přeliv:				
		pozice 4.1:5		5,00		
201	319-nc001E	Trubka svařovaná nerez 154 x 2,0 mm DN150	m	3,50	960,00	3 360,00
		č.přílohy B.4.5				
		trubka svařovaná nerezová, ISO 7598, materiál ČSN 17 240				
		- 154 x 2 mm, DN150				
		Odtok:				
		pozice 2.1:3,5		3,50		
202	319-nc005C	T-kus nerezový 154/154 x 2,0 mm, DN150/150	ks	1,00	1 619,00	1 619,00
		č.přílohy B.4.5				
		T-kus nerezový, svařovaný, ISO 7598, materiál ČSN 17 240				
		- 154 x 2 mm, DN150/DN150				
		Odtok:				
		pozice 2.20:1		1,00		
203	319-nc005D	T-kus nerezový 104/104 x 2,0 mm, DN100/100	ks	1,00	759,00	759,00
		č.přílohy B.4.5				
		T-kus nerezový, svařovaný, ISO 7598, materiál ČSN 17 240				
		- 104 x 2 mm, DN100/DN100				
		Přítok:				
		pozice 1.20:1		1,00		
204	319-nc005G	T-kus nerezový 25/25 x 1,5 mm, DN20/20	ks	1,00	197,00	197,00
		č.přílohy B.4.5				
		T-kus nerezový, svařovaný, ISO 7598, materiál ČSN 17 240				
		- 25 x 1,5 mm, DN20/DN20				
		Bezpečnostní přeliv:				
		pozice 4.21:1		1,00		
205	319-nc007B	Redukce nerezová 204 x 104 x 2 mm, DN200/100	ks	1,00	2 515,00	2 515,00
		č.přílohy B.4.5				
		redukce nerezová, ISO, materiál ČSN 17 240				
		- 204 x 104 x 2 x 2 mm, DN200/DN100				
		Bezpečnostní přeliv:				
		pozice 4.10:1		1,00		
206	319-nc007C	Redukce nerezová 154 x 84 x 2 mm, DN150/80	ks	2,00	966,00	1 932,00
		č.přílohy B.4.5				
		redukce nerezová, ISO, materiál ČSN 17 240				
		- 154 x 84 x 2 x 2 mm, DN150/DN80				
		Odtok:				
		pozice 2.21:2		2,00		
207	319-nc007D	Redukce nerezová 154 x 104 x 2 mm, DN150/100	ks	1,00	546,00	546,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2016012 Oprava armaturní komory VDJ Strílky	Rozpočet: 1
Objekt :	Strojní část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		č.přílohy B.4.5 redukce nerezová, ISO, materiál ČSN 17 240 - 154 x 104 x 2 x 2 mm, DN150/DN100 Odtok: pozice 2.22:1		1,00		
208	319-nc009D	Axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí 104 mm č.přílohy B.4.5 axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí ? 104 mm - provozní tlak do PN16 - materiál nerez ocel - manžeta EPDM - médium pitná voda Přítok: pozice 1.22:1	ks	1,00	4 836,00	4 836,00
209	319-nc009E	Axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí 84 mm č.přílohy B.4.5 axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí 84 mm - provozní tlak do PN16 - materiál nerez ocel - manžeta EPDM - médium pitná voda Odtok: pozice 2.25:1	ks	1,00	4 256,00	4 256,00
210	319-nc010A	Nátrubek navařovací nerezový DN15/R 1/2" č.přílohy B.4.5 nátrubek navařovací nerezový, DIN 2999, materiál ČSN 17 240 - DN15/R 1/2" Přítok: pozice 1.30:1 Odtok: pozice 2.30:1 Odpad: pozice 3.30:1	ks	3,00	55,00	165,00
211	319-nc010E	Nátrubek navařovací nerezový DN50/R 2" č.přílohy B.4.5 nátrubek navařovací nerezový, DIN 2999, materiál ČSN 17 240 - DN50/R 2" Odtok: pozice 2.40:1	ks	1,00	126,00	126,00
212	319-nc012B	Vsuvka G1/2" č.přílohy B.4.5 vsuvka nerezová, materiál ČSN 17 240 - 1/2" Odpad: pozice 3.31:1	ks	1,00	54,00	54,00
213	319-nc012E	Vsuvka G2" č.přílohy B.4.5 vsuvka nerezová, materiál ČSN 17 349 - G 2" Odtok: pozice 2.41:2	ks	2,00	126,00	252,00
214	319-nc015C	Lemový kroužek nerezový 154 x 2 mm	ks	5,00	174,00	870,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2016012 Oprava armaturní komory VDJ Střílky	Rozpočet: 1
Objekt :	Strojní část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		č.přílohy B.4.5 lemový kroužek nerezový, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 - 154 x 2 mm Odtok: pozice 2.50:5			5,00	
215	319-nc015D	Lemový kroužek nerezový 104 x 2 mm č.přílohy B.4.5 lemový kroužek nerezový, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 - 104 x 2 mm Přítok: pozice 1.40:3 Odtok: pozice 2.51:1 Odpad: pozice 3.40:2	ks	6,00	171,00	1 026,00
216	319-nc015E	Lemový kroužek nerezový 84 x 2 mm č.přílohy B.4.5 lemový kroužek nerezový, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 - 84 x 2 mm Odtok: pozice 2.52:2	ks	2,00	100,00	200,00
217	319-nc017C	Příruba točivá DN150 č.přílohy B.4.5 příruba točivá DN150, PN10, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 Odtok: pozice 2.53:5	ks	5,00	1 083,00	5 415,00
218	319-nc017D	Příruba točivá DN100 č.přílohy B.4.5 příruba točivá DN100, PN10, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 Přítok: pozice 1.41:3 Odtok: pozice 2.54:1 Odpad: pozice 3.41:2	ks	6,00	627,00	3 762,00
219	319-nc017E	Příruba točivá DN80 č.přílohy B.4.5 příruba točivá DN80, PN10, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 Odtok: pozice 2.55:2	ks	2,00	546,00	1 092,00
220	319-nc021B	Koleno nerezové 90°, 154 x 2 mm, DN150 č.přílohy B.4.5 koleno nerezové 90°, řada ISO (R = 1,5d, materiál ČSN 17 240 - 154 x 2 mm, DN150 Odtok: pozice 2.23:1	ks	1,00	1 644,00	1 644,00
221	319-nc021C	Koleno nerezové 90°, 104 x 2 mm, DN100 č.přílohy B.4.5 koleno nerezové 90°, řada ISO (R = 1,5d, materiál ČSN 17 240 - 104 x 2 mm, DN100 Přítok: pozice 1.21:7	ks	16,00	356,00	5 696,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2016012 Oprava armaturní komory VDJ Střílky	Rozpočet: 1
Objekt :	Strojní část	

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Odtok:				
		pozice 2.24:1		1,00		
		Odpad:				
		pozice 3.20:1		1,00		
		Bezpečnostní přeliv:				
		pozice 4.11:7		7,00		
222	319-nc021G	Koleno nerezové 90°, 25 x 1,5 mm, DN20 č.přílohy B.4.5 koleno nerezové 90°, materiál ČSN 17 240 - 25 x 1,5 mm, DN20	ks	3,00	58,00	174,00
		Bezpečnostní přeliv:				
		pozice 4.22:3		3,00		
223	319-nc022A	Ventil kulový zahradní, s pákou 1/2" č.přílohy B.4.5 ventil kulový zahradní, s pákou - 1/2" - závit F - materiál niklovaná mosaz	ks	2,00	194,00	388,00
		Přítok:				
		pozice 1.31:1		1,00		
		Odtok:				
		pozice 2.31:1		1,00		
224	319-nc022E	Ventil kulový plnopřítokový, s pákou 2" č.přílohy B.4.5 ventil kulový plnopřítokový, s pákou - 2" - závit F-F - materiál niklovaná mosaz	ks	1,00	755,00	755,00
		Odtok:				
		pozice 2.42:1		1,00		
225	319-nc023B	Ventil kulový plnopřítokový, s pákou 1/2" č.přílohy B.4.5 ventil kulový plnopřítokový, s pákou - 1/2" - závit F - materiál niklovaná mosaz	ks	1,00	155,00	155,00
		Odpad:				
		pozice 3.32:1		1,00		
226	319-nc023C	Ventil kulový plnopřítokový, s pákou 3/4" č.přílohy B.4.5 ventil kulový plnopřítokový, s pákou - 3/4" - závit F-F - materiál niklovaná mosaz	ks	1,00	135,00	135,00
		Bezpečnostní přeliv:				
		pozice 4.24:1		1,00		
227	319-nc024	vodoměr na studenou pitnou vodu WPD č.přílohy B.4.5 vodoměr na studenou pitnou vodu WPD - DN80, PN16 - L = 200 mm - Qn = 120 m3/hod	ks	1,00	16 021,00	16 021,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2016012 Oprava armaturní komory VDJ Střílky	Rozpočet: 1
Objekt :	Strojní část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- pouzdro šedá litina, měřicí zařízení umělá hmota - příprava pro osazení OPTO vysílače impulzů - médium pitná voda <u>Odtok:</u> <u>pozice 2.11:1</u>		1,00		
228	319-nc026	nípl (vsuvka trubková) DN20/ G 3/4" č.přílohy B.4.5 nípl (vsuvka trubková), materiál ČSN 17 240, typ G (typ 308) - DN20/ G 3/4" <u>Bezpečnostní přeliv:</u> <u>pozice 4.23:2</u>	ks	2,00	56,00	112,00
229	319-nc028	vtokový koš DN150, PN16 č.přílohy B.4.5 vtokový koš DN150, PN16 - těleso šedá litina s epoxidovým nástřikem - cedník a mont. materiál nerez ocel - médium pitná voda <u>Odtok:</u> <u>pozice 2.12:2</u>	ks	2,00	7 738,00	15 476,00
230	319-nc060	akumulační plastová nádrž samonosná rozměr 2 x 3 x 2 m - dodávka investor č.přílohy B.4.5 - nadzemní instalace, opakovaně použitelná - 3x vtok DN150 - 3x výtok DN150 - vstup 700 x 700 opatřený uzamykatelným poklopem - poklop s větrací hlavici a filtrační mřížkou - úchyty pro manipulaci - UV stabilní - médium pitná voda <u>Provizorní propojení:</u> <u>pozice 6.35:1</u>	ks	1,00		
231	95-nc001	Třímen kotevní nerez DN 100 č.přílohy B.4.5 Kotevní třímen DN 100 - ON 13 0860.2 - mat. nerez ocel 17 240 <u>Kotvení potrubí - konzoly:</u> <u>pozice 5.2:6</u>	kus	6,00	213,00	1 278,00
232	95-nc002	Třímen kotevní nerez DN 150 č.přílohy B.4.5 Kotevní třímen DN 150 - ON 13 0860.2 - mat. nerez ocel 17 240 <u>Kotvení potrubí - konzoly:</u> <u>pozice 5.1:1</u>	kus	1,00	252,00	252,00
233	95-nc004	Deska kotevní 200x200x5 mm nerez č.přílohy B.4.5 Kotevní destička, plech 200x200x5 - mat. nerez ocel 17 240 <u>Kotvení potrubí - konzoly:</u> <u>pozice 5.6:7</u>	kus	7,00	194,00	1 358,00
234	95-nc006	Trubka svařovaná hladká 60,3x3,6 mm č.přílohy B.4.5	m	3,00	561,00	1 683,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2016012 Oprava armaturní komory VDJ Střílky	Rozpočet: 1
Objekt :	Strojní část	

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Trubka svařovaná, pr.60,3 x 3,6 - ISO 7598, mat. DIN 1.4301 <u>Kotvení potrubí - konzoly:</u> <u>pozice 5.4:3</u>				
235	95-nc007	Ohraněný L profil 60x60x6 mm č.přílohy B.4.5 Ohraněný L profil 60x60x6 - mat. DIN 1.4301 <u>Kotvení potrubí - konzoly:</u> <u>pozice 5.3:1,5</u>	m	1,50	851,00	1 276,50
236	95-nc008	Průvlaková kotva FIX Z 10x65/5 A4 č.přílohy B.4.5 - mat. nerez A4 <u>Kotvení potrubí - konzoly:</u> <u>pozice 5.5:28</u>	kus	28,00	116,00	3 248,00
237	H-3390080000	Těsnění pryž s tkaninovou vložkou DN80 č.přílohy B.4.5 <u>Odtok:</u> <u>pozice 2.60:2</u>	kus	2,00	33,00	66,00
238	H-3390100000	Těsnění pryž s tkaninovou vložkou DN100 č.přílohy B.4.5 <u>Přítok:</u> <u>pozice 1.45:4</u> <u>Odpad:</u> <u>pozice 3.45:2</u> <u>Provizorní propojení:</u> <u>pozice 6.34:5</u>	kus	11,00	43,00	473,00
239	H-3390150000	Těsnění pryž s tkaninovou vložkou DN150 č.přílohy B.4.5 <u>Odtok:</u> <u>pozice 2.59:5</u> <u>Provizorní propojení:</u> <u>pozice 6.33:1</u>	kus	6,00	60,00	360,00
240	H-4000100000	Uzavírací víkové přírubové šoupátko klínové DN100 č.přílohy B.4.5 uzavírací víkové přírubové šoupátko klínové měkčetěsnící DN 100, PN 16, L = 190 mm - těleso tvárná litina EN-JS 1030 (GGG-40) - vřeten s válcovaným závitem nerez ocel 13% Cr - celoplošně pogumovaný klín pryží z EPDM - šrouby víka nerez ocel - epoxidový nástřik vně i uvnitř - médium pitná voda <u>Přítok:</u> <u>pozice 1.10:2</u> <u>Odpad:</u> <u>pozice 3.10:1</u> <u>Provizorní propojení:</u> <u>pozice 6.10:2</u>	kus	5,00	8 997,00	44 985,00
241	H-4000150000	Uzavírací víkové přírubové šoupátko klínové DN150 č.přílohy B.4.5 uzavírací víkové přírubové šoupátko klínové měkčetěsnící DN 150, PN 16, L = 210 mm - těleso tvárná litina EN-JS 1030 (GGG-40)	kus	2,00	20 600,00	41 200,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2016012 Oprava armaturní komory VDJ Strílky	Rozpočet: 1
Objekt :	Strojní část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- včetně s válcovaným závětem nerez ocel 13% Cr - celoplošně pogumovaný klín pryží z EPDM - šrouby víka nerez ocel - epoxidový nástřik vně i uvnitř - médium pitná voda				
		Odtok:				
		pozice 2.10:2			2,00	
242	H-71020010000	příruba dvoukomorová DN100 PN16/LT DN100	kus	1,00	2 074,00	2 074,00
		č.přílohy B.4.5				
		příruba dvoukomorová				
		- DN100 PN16/LT DN100 (ověřit)				
		- materiál tvárná litina, těsnění EPDM, epoxidový nástřik				
		Provizorní propojení:				
		pozice 6.21:1			1,00	
243	H-71020015000	příruba dvoukomorová DN150 PN16/LT DN150	kus	1,00	3 130,00	3 130,00
		č.přílohy B.4.5				
		příruba dvoukomorová				
		- DN150 PN16/LT DN150 (ověřit)				
		- materiál tvárná litina, těsnění EPDM, epoxidový nástřik				
		Provizorní propojení:				
		pozice 6.20:1			1,00	
244	H-79740000000	Spojka s přírubou jištěná proti posunu DN150	kus	1,00	14 508,00	14 508,00
		č.přílohy B.4.5				
		spojka jištěná proti posunu				
		- DN125/150 PN16				
		- pro spojení nerez ocel d154 a LT d170 (průměr LT ověřit)				
		- tělo tvárná litina				
		- jistící prvky nerez ocel				
		- spojovací prvky nerez ocel				
		- médium pitná voda				
		Odtok:				
		pozice 2.26:1			1,00	
245	H-79940010000	Spojka s přírubou jištěná proti posunu DN100	kus	1,00	8 668,00	8 668,00
		č.přílohy B.4.5				
		spojka jištěná proti posunu				
		- DN100 PN16				
		- pro spojení nerez ocel d104 a LT d118 (průměr LT ověřit)				
		- tělo tvárná litina				
		- jistící prvky nerez ocel				
		- spojovací prvky nerez ocel				
		- médium pitná voda				
		Přítok:				
		pozice 1.23:1			1,00	
246	H-8830016070	Šroub M 16 x 70	kus	152,00	29,00	4 408,00
		č.přílohy B.4.5				
		materiál ČSN 17 240				
		Přítok:				
		pozice 1.42:32			32,00	
		Odtok:				
		pozice 2.56:56			56,00	
		Odpad:				
		pozice 3.42:16			16,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	2016012 Oprava armaturní komory VDJ Střílky	Rozpočet: 1
Objekt :	Strojní část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Provizorní propojení: pozice 6.30:48		48,00		
247	H-8830016071	Matice M 16 č.přílohy B.4.5 materiál ČSN 17 240	kus	152,00	8,00	1 216,00
		Přítok: pozice 1.43:32		32,00		
		Odtok: pozice 2.57:56		56,00		
		Odpad: pozice 3.43:16		16,00		
		Provizorní propojení: pozice 6.31:48		48,00		
248	H-8873016000	Podložka M 16 č.přílohy B.4.5 materiál ČSN 17 349	kus	152,00	2,90	440,80
		Přítok: pozice 1.44:32		32,00		
		Odtok: pozice 2.58:56		56,00		
		Odpad: pozice 3.44:16		16,00		
		Provizorní propojení: pozice 6.32:48		48,00		
249	H-9870000000	zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil DN2" č.přílohy B.4.5 zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil DN2" - těleso a plovák POM - provozní tlak 0,1 - 6 barů - napojení vnitřní závit 2"	kus	1,00	12 083,00	12 083,00
		Odtok: pozice 2.43:1		1,00		
250	zám001	kruhov. objímka s gumou pro potrubí 104 mm č.přílohy B.4.5 - nerez ocel	ks	5,00	194,00	970,00
		Přítok: pozice 1.46:3		3,00		
		Bezpečnostní přeliv: pozice 4.30:2		2,00		
251	zám002	závitová tyč M8 č.přílohy B.4.5 - nerez ocel	m	2,00	97,00	194,00
		Přítok: pozice 1.47:1,0		1,00		
		Bezpečnostní přeliv: pozice 4.31:1,0		1,00		
252	zám003	zatloukáci kotva M8 č.přílohy B.4.5 - nerez ocel	ks	5,00	78,00	390,00
		Přítok: pozice 1.48:3		3,00		
		Bezpečnostní přeliv:				

Položkový rozpočet

Stavba :	2016012 Oprava armaturní komory VDJ Střílky	Rozpočet: 1
Objekt :	Strojní část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<i>pozice 4.32:2</i>		<i>2,00</i>		
253	900 RT2	Hzs-demontáže ocelových prvků	hod	20,00	484,00	9 680,00
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				9 680,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				244 595,10
254	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	10,13	210,00	2 127,39
255	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	121,56	10,50	1 276,43
256	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	10,13	65,00	658,48
257	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	10,13	200,00	2 026,08
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				6 088,38

Harmonogram stavebních prací

"Oprava armaturní komory VDJ Střilky"

SO	Název stavby	2016																											
		6						7		8		9		10		11													
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
01	Oprava armaturní komory VDJ Střílky																												

Termín předání a převzetí staveniště: **1.8.2016**

Termín předání a převzetí díla: **4.9.2016**

Termín odstranění zařízení staveniště: do 7.9.2016

Harmonogram finanční

předpokládaná měsíční fakturace (v tisících Kč bez DPH)	0	0	976	0	0	0
předpokládaná celková fakturace (v tisících Kč bez DPH)	976					

Ve Veselí nad Moravou, dne 16.5.2016




Ing. Jan Čech
 jednatel a ředitel společnosti

Vodohospodářské stavby
 Javorník - CZ s.r.o.
 Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
 IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

Ing. Josef Tománek
 jednatel společnosti