

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Oprava objektu sběrné studny v Hradisku

Evidenční číslo objednatele: PV1800003

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Sídlo:
Statutární orgán:
Zastoupen:
Registrace:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
tel.:
e-mail:

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
představenstvo
Ing. Ladislavem Lejsalem, ředitelem společnosti
KS Brno, oddíl B, vložka 1147
49451871
CZ49451871 plátce DPH
KB, a.s.
2002-691/0100
573 517 111
vak.km@vak-km.cz

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupen:
Registrace:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
tel.:
e-mail:

MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.

Hulínská 1799/1, 767 01 Kroměříž
Martinem Zapletalem, jednatelem společnosti
KS Brno, oddíl C, vložka 3785
18189407
CZ18189407 plátce DPH
Peněžní ústav KB, a.s.
115-8213020247/0100
604 297 104
moravastav@mskm.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Na základě dohody zástupců smluvních stran Smlouvy o dílo č. PV 1800003 na realizaci zakázky s názvem „Oprava sběrné studny v Hradisku“ se mění cena za dílo o neprovedené práce.

3. Cena za dílo

- 3.1 Cena díla je sjednána na základě nabídky zhotovitele a je sjednána jako cena za vyhotovení celého díla včetně všech souvisejících činností a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady nutné k předání řádně vyhotoveného díla objednateli. Cena díla se snižuje o rozdíl méněprací ve výši 649 023,-Kč bez DPH dle dodatku č.1 položkového rozpočtu zpracovaného v jednotkových smluvních cenách a činí:


Rekapitulace ceny

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč s DPH
Celková cena za dílo	2 029 758,84,-	426 249,-	2 456 008,-
méněpráce	- 649 023,-	- 136 295,-	- 785 318,-
Celková cena za dílo vč. méněprací	1 380 735,84,-	289 954,-	1 670 690,-

Přílohy: Položkový rozpočet

V Kroměříži dne: 26.6.2019

V Kroměříži dne: 26.6.2019

Za objednatele:

.....

Ing. Ladislav Lejsal
ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64 -36-
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Za zhotovitele:

.....

Martin Zapletal
jedenatel společnosti

MORAVASTAV Kroměříž
spol. s r.o.
767 01 Kroměříž, Hulínská 1
IČO 18189407, DIČ CZ18189407

Položkový rozpočet stavby

Stavba : Sběrné studny v Hradisku

Objednatel : Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64
767 01 Kroměříž

IČO : 49451871
DIČ : CZ49451871


Zhotovitel : MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.
Hulínská 1799/1
767 01 Kroměříž

IČO : 18189407
DIČ : CZ18189407

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0 Kč
DPH	15 %	0 Kč
Základ pro DPH	21 %	-649 023 Kč
DPH	21 %	-136 295 Kč
Cena celkem za stavbu		-785 318 Kč

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
001	Stavebně-architektonické řešení	-598 208	0	-494 387	-103 821
090	Vedlejší a ostatní náklady	-15 327	0	-12 667	-2 660
S3	Sběrná studna S3 - elektročást	-171 784	0	-141 970	-29 814
Celkem za stavbu		-785 318	0	-649 023	-136 295



Za zhotovitele



Za objednatele

MORAVASTAV Kroměříž
spol. s r.o.
767 01 Kroměříž, Hulínská 1
IČO 18189407, DIČ CZ18189407

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	001 Stavebně-architektonické řešení
Rozpočet (část objektu)	01 Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	-8,27	56,50	-467,14
		Dle SOD:-24,804		-24,80		
		Skutečně provedené práce:16,536		16,54		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	-8,27	264,00	-2 182,75
		Dle SOD:-24,804		-24,80		
		Skutečně provedené práce:16,536		16,54		
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	-165,36	20,80	-3 439,49
		Dle SOD:-99,216		-99,22		
		Skutečně provedené práce:-66,144		-66,14		
4	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	-74,41	140,00	-10 417,68
		Dle SOD:-44,647		-44,65		
		Skutečně provedené práce:-29,765		-29,77		
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-4,13	116,50	-481,61
		Dle SOD:-12,402		-12,40		
		Skutečně provedené práce:8,268		8,27		
6	583317073R	Kamenivo těžené frakce 0/32 A Zlínský kraj	t	-8,27	415,50	-3 435,35
		Dle SOD:-24,804		-24,80		
		Skutečně provedené práce:16,536		16,54		
1 Zemní práce						-20 424
2 Základy a zvláštní zakládání						
7	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	-60,48	17,80	-1 076,51
		Dle SOD:-181,434		-181,43		
		Skutečně provedené práce:120,956		120,96		
8	69366055R	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	-69,55	22,90	-1 592,67
		Dle SOD:-208,649		-208,65		
		Skutečně provedené práce:139,1		139,10		
2 Základy a zvláštní zakládání						-2 669
3 Svislé a kompletní konstrukce						
9	310238411R00	Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC	m3	-0,78	4 565,00	-3 557,50
		Dle SOD:-2,3242		-2,32		
		Skutečně provedené práce:1,54494		1,54		
3 Svislé a kompletní konstrukce						-3 558
5 Komunikace						
10	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	-16,50	68,10	-1 123,65
		Dle SOD:-49,5		-49,50		
		Skutečně provedené práce:33,0		33,00		
11	564861113R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	-16,50	235,50	-3 885,75
		Dle SOD:-49,5		-49,50		
		Skutečně provedené práce:33,0		33,00		
12	596811111RT5	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm	m2	-16,50	526,00	-8 679,00
		Dle SOD:-49,5		-49,50		
		Skutečně provedené práce:33,0		33,00		
13	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	-26,50	202,00	-5 353,00
		Dle SOD:-79,5		-79,50		
		Skutečně provedené práce:53,0		53,00		
5 Komunikace						-19 041
6 Úpravy povrchů vnější						
14	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	-220,19	59,70	-13 145,34
		Dle SOD:-660,57		-660,57		
		Skutečně provedené práce:440,38		440,38		
15	612421626R00	Omítka vnitřní zdva, MVC, hladká	m2	-22,71	301,00	-6 835,71

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	001 Stavebně-architektonické řešení
Rozpočet (část objektu)	01 Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dle SOD:-68,13		-68,13		
		Skutečně provedené práce:45,42		45,42		
16	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	-18,17	410,00	-7 449,70
		Dle SOD:-54,51		-54,51		
		Skutečně provedené práce:36,34		36,34		
17	601015191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	-59,77	39,90	-2 384,82
		Dle SOD:-179,31		-179,31		
		Skutečně provedené práce:119,54		119,54		
18	602015185RT8	Stěrka na stěnách silikonsilik zatíraná, zrnitost 3,0 mm	m2	-59,77	412,00	-24 625,24
		Dle SOD:-179,31		-179,31		
		Skutečně provedené práce:119,54		119,54		
19	622481113R00	Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí	m2	-59,77	145,50	-8 696,54
		Dle SOD:-179,31		-179,31		
		Skutečně provedené práce:119,54		119,54		
20	620991002RX1	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	-59,10	27,00	-1 595,70
		Dle SOD:-177,3		-177,30		
		Skutečně provedené práce:118,2		118,20		
21	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	-21,78	18,00	-392,04
		Dle SOD:-65,34		-65,34		
		Skutečně provedené práce:43,56		43,56		
22	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	-32,45	23,00	-746,35
		Dle SOD:-97,35		-97,35		
		Skutečně provedené práce:64,9		64,90		
23	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	-2,09	38,00	-79,42
		Dle SOD:-6,27		-6,27		
		Skutečně provedené práce:4,18		4,18		
24	59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	-8,69	18,00	-156,42
		Dle SOD:-26,07		-26,07		
		Skutečně provedené práce:17,38		17,38		
25	622477123R00	Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.II,do 30 %,SMS	m2	-179,31	186,00	-33 351,66
		Dle SOD:-179,31		-179,31		
		Skutečně provedené práce:0				
26	622475122R00	Omítka vnější stěn jádrová, Hasit, 2.vrst.,slož.3	m2	126,70	376,20	47 664,54
		Dle SOD:0				
		Skutečně provedené práce:119,54		119,54		
27	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	-3,17	44,20	-140,11
		Dle SOD:-9,51		-9,51		
		Skutečně provedené práce:6,34		6,34		
28	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	-0,06	3 820,00	-217,74
		Dle SOD:-0,171		-0,17		
		Skutečně provedené práce:0,114		0,11		
29	632451441RX1	Doplnění potěru v ploše do 4 m2, tl.30-40 mm	m2	-11,66	550,00	-6 413,00
		Dle SOD:-34,98		-34,98		
		Skutečně provedené práce:23,32		23,32		
30	R600001	Dodávka a montáž venkovního provětrávaného soklu z desek cementotřískových s podkladním roštem z pozinkovaných profilů a oplechováním včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m2	-11,64	1 695,00	-19 721,33
		Dle SOD:-34,905		-34,91		
		Skutečně provedené práce:23,27		23,27		
31	R600002	Dodávka a montáž celoplošné stěrky a dvojnásobného nástřiku podhledu stropní desky vodojemu dle specifikace podle S6 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m2	-13,26	735,00	-9 746,10

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	001 Stavebně-architektonické řešení
Rozpočet (část objektu)	01 Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dle SOD:-39,78		-39,78		
		Skutečně provedené práce:26,52		26,52		
6		Úpravy povrchů vnější				-88 033
8		Trubní vedení				
32	R800001	Demontáž, odvoz alikvidace stávajících vývív s čerpadli a příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-2,00	2 500,00	-5 000,00
		Dle SOD:-6		-6,00		
		Skutečně provedené práce:4		4,00		
33	R800002	Dodávka a montáž vývív s čerpadli včetně propojení a příslušenství, dle specifikace v projektové dokumentaci včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-2,00	44 500,00	-89 000,00
		Dle SOD:-6		-6,00		
		Skutečně provedené práce:4		4,00		
34	R800003	Dodávka a montáž proplachu a dezinfekce potrubí včetně zkoušky těsnosti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00	5 500,00	-5 500,00
		Dle SOD:-3		-3,00		
		Skutečně provedené práce:2		2,00		
8		Trubní vedení				-99 500
9		Ostatní konstrukce, bourání				
35	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	-54,12	175,50	-9 498,06
		Dle SOD:-162,36		-162,36		
		Skutečně provedené práce:108,24		108,24		
36	952901111R00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	-22,09	110,00	-2 429,90
		Dle SOD:-66,27		-66,27		
		Skutečně provedené práce:44,18		44,18		
37	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	-13,01	78,60	-1 022,59
		Dle SOD:-39,03		-39,03		
		Skutečně provedené práce:26,02		26,02		
38	971033351R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus		285,50	
		Dle SOD:-1		-1,00		
		Skutečně provedené práce:1		1,00		
39	970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm	m	-0,55	1 955,00	-1 075,25
		Dle SOD:-1,65		-1,65		
		Skutečně provedené práce:1,1		1,10		
40	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	-40,88	80,00	-3 270,40
		Dle SOD:-122,64		-122,64		
		Skutečně provedené práce:81,76		81,76		
41	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	-59,77	18,50	-1 105,75
		Dle SOD:-179,31		-179,31		
		Skutečně provedené práce:119,54		119,54		
42	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	-11,64	61,60	-716,72
		Dle SOD:-34,905		-34,91		
		Skutečně provedené práce:23,27		23,27		
43	985112122RX1	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm ve stísněném prostoru	m2	-13,26	320,00	-4 243,20
		Dle SOD:-39,78		-39,78		
		Skutečně provedené práce:26,52		26,52		
44	985112132RX1	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm ve stísněném prostoru	m2	-13,01	320,00	-4 163,20

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	001 Stavebně-architektonické řešení
Rozpočet (část objektu)	01 Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dle SOD:-39,03		-39,03		
		Skutečně provedené práce:26,02		26,02		
45	985121122RX2	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů ve stísněném prostor	m2	-13,01	850,00	-11 058,50
		Dle SOD:-39,03		-39,03		
		Skutečně provedené práce:26,02		26,02		
46	985121222RX1	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů ve stísněném prostoru	m2	-13,26	850,00	-11 271,00
		Dle SOD:-39,78		-39,78		
		Skutečně provedené práce:26,52		26,52		
47	938902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči	m2	-13,01	277,50	-3 610,28
		Dle SOD:-39,03		-39,03		
		Skutečně provedené práce:26,02		26,02		
48	985321112RX1	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm ve stísněném prostoru	m2	-26,52	340,00	-9 016,80
		Dle SOD:-79,56		-79,56		
		Skutečně provedené práce:53,04		53,04		
49	R950001	Demontáž, odvoz a likvidace stávající výplně okenního otvoru včetně parapetu a příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00	650,00	-650,00
		Dle SOD:-3		-3,00		
		Skutečně provedené práce:2		2,00		
50	R950002	Demontáž, odvoz a likvidace výplní dveřních otvorů a příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-2,00	750,00	-1 500,00
		Dle SOD:-6		-6,00		
		Skutečně provedené práce:4		4,00		
51	R950003	Demontáž, odvoz a likvidace vstupních kovových schodů a příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00	550,00	-550,00
		Dle SOD:-3		-3,00		
		Skutečně provedené práce:2		2,00		
52	R950004	Demontáž, odvoz a likvidace větracích mřížek a příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-2,00	80,00	-160,00
		Dle SOD:-6		-6,00		
		Skutečně provedené práce:4		4,00		
53	R950005	Demontáž, odvoz a likvidace stávajících poklopů, mříží a rámu a příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-3,00	270,00	-810,00
		Dle SOD:-9		-9,00		
		Skutečně provedené práce:6		6,00		
54	R950006	Demontáž, odvoz a likvidace plechových krytů a příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-2,00	250,00	-500,00
		Dle SOD:-6		-6,00		
		Skutečně provedené práce:4		4,00		
55	R950007	Demontáž, odvoz a likvidace žebříku a příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00	290,00	-290,00
		Dle SOD:-3		-3,00		
		Skutečně provedené práce:2		2,00		
56	R950008	Demontáž, odvoz a likvidace výlezového madla a příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00	280,00	-280,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	001 Stavebně-architektonické řešení
Rozpočet (část objektu)	01 Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dle SOD:-3		-3,00		
		Skutečně provedené práce:2		2,00		
57	R950009	Demontáž, odvoz a likvidace zábradlí a příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00	250,00	-250,00
		Dle SOD:-3		-3,00		
		Skutečně provedené práce:2		2,00		
58	R950010	Demontáž, odvoz a likvidace (případně uložení a zpětná montáž) betonových bloků po obvodu studny včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	soubor	-1,00	1 665,00	-1 665,00
		Dle SOD:-3		-3,00		
		Skutečně provedené práce:2		2,00		
59	R950011	Demontáž, odvoz a likvidace stávající stříšky nad vchodem včetně rozebrání oplechování a případného zapravení včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00	400,00	-400,00
		Dle SOD:-3		-3,00		
		Skutečně provedené práce:2		2,00		
9	Ostatní konstrukce, bourání					-69 537
998	Přesun hmot					
60	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-16,81	322,50	-5 421,45
		Dle SOD:-68,432		-68,43		
		Skutečně provedené práce:51,62133		51,62		
998	Přesun hmot					-5 421
711	Izolace proti vodě					
61	711823121RT4	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	-13,78	103,50	-1 426,23
		Dle SOD:-41,34		-41,34		
		Skutečně provedené práce:27,56		27,56		
62	711823129RT3	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	-21,20	145,00	-3 074,00
		Dle SOD:-63,6		-63,60		
		Skutečně provedené práce:42,4		42,40		
63	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	-0,02	888,00	-14,47
		Dle SOD:-0,049		-0,05		
		Skutečně provedené práce:0,03266		0,03		
711	Izolace proti vodě					-4 515
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
64	R721001	Dodávka a montáž odpadního potrubí PVC HT 50 dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m	-3,60	850,00	-3 060,00
		Dle SOD:-10,8		-10,80		
		Skutečně provedené práce:7,2		7,20		
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					-3 060
751	Vzduchotechnika					
65	V1	Dodávka a montáž prvku V1 ventilátor dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00	15 000,00	-15 000,00
		Dle SOD:-3		-3,00		
		Skutečně provedené práce:2		2,00		
66	V2	Dodávka a montáž prvku V2 mřížka 440x400 dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00	525,00	-525,00
		Dle SOD:-3		-3,00		
		Skutečně provedené práce:2		2,00		
67	V3	Dodávka a montáž prvku V3 mřížka 300x300 dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-2,00	270,00	-540,00
		Dle SOD:-6		-6,00		

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	001 Stavebně-architektonické řešení
Rozpočet (část objektu)	01 Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Skutečně provedené práce:4		4,00		
68	V4	Dodávka a montáž prvku V4 mřížka 300x300 dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00	270,00	-270,00
		Dle SOD:-3		-3,00		
		Skutečně provedené práce:2		2,00		
751	Vzduchotechnika					-16 335
764	Konstrukce klempířské					
69	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	-4,70	37,80	-177,66
		Dle SOD:-14,1		-14,10		
		Skutečně provedené práce:9,4		9,40		
70	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	-4,00	31,50	-126,00
		Dle SOD:-12		-12,00		
		Skutečně provedené práce:8		8,00		
71	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	-4,70	365,00	-1 715,50
		Dle SOD:-14,1		-14,10		
		Skutečně provedené práce:9,4		9,40		
72	764359211R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	-1,00	615,00	-615,00
		Dle SOD:-3		-3,00		
		Skutečně provedené práce:2		2,00		
73	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	-5,00	358,50	-1 792,50
		Dle SOD:-15		-15,00		
		Skutečně provedené práce:10		10,00		
74	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	-0,03	1 811,00	-53,06
		Dle SOD:-0,0878		-0,09		
		Skutečně provedené práce:0,05855		0,06		
764	Konstrukce klempířské					-4 480
766	Konstrukce truhlářské					
75	D1	Dodávka a montáž prvku D1 plastové vstupní dveře dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00	19 000,00	-19 000,00
		Dle SOD:-3		-3,00		
		Skutečně provedené práce:2		2,00		
76	D2	Dodávka a montáž prvku D2 okno plastové dle specifikace a popisu, včetně vnitřního a vnějšího parapetu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00	5 850,00	-5 850,00
		Dle SOD:-3		-3,00		
		Skutečně provedené práce:2		2,00		
766	Konstrukce truhlářské					-24 850
767	Konstrukce zámečnické					
77	R767001	Demontáž, uložení a zpětná montáž prvku dveřní mříž dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00	4 000,00	-4 000,00
		Dle SOD:-3		-3,00		
		Skutečně provedené práce:2		2,00		
78	R767002	Demontáž, uložení, úprava rozměrů a zpětná montáž prvku dveřní mříž dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00	4 000,00	-4 000,00
		Dle SOD:-3		-3,00		
		Skutečně provedené práce:2		2,00		
79	Z1	Dodávka a montáž prvku Z1 poklop dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00	6 500,00	-6 500,00
		Dle SOD:-3		-3,00		
		Skutečně provedené práce:2		2,00		
80	Z2	Dodávka a montáž prvku Z2 poklop dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00	8 125,00	-8 125,00
		Dle SOD:-3		-3,00		

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	001 Stavebně-architektonické řešení
Rozpočet (část objektu)	01 Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Skutečně provedené práce:2		2,00		
81	Z3	Dodávka a montáž prvku Z3 žebřík dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00	10 500,00	-10 500,00
		Dle SOD:-3		-3,00		
		Skutečně provedené práce:2		2,00		
82	Z4	Dodávka a montáž prvku Z4 výlezové madlo dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-2,00	3 700,00	-7 400,00
		Dle SOD:-6		-6,00		
		Skutečně provedené práce:4		4,00		
83	Z5	Dodávka a montáž prvku Z5 zábradlí dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00	16 400,00	-16 400,00
		Dle SOD:-3		-3,00		
		Skutečně provedené práce:2		2,00		
84	Z6	Dodávka a montáž prvku Z6 zabezpečení stávajícího poklopu dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00	1 255,00	-1 255,00
		Dle SOD:-3		-3,00		
		Skutečně provedené práce:2		2,00		
85	Z7	Dodávka a montáž prvku Z7 vstupní schody dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00	11 500,00	-11 500,00
		Dle SOD:-3		-3,00		
		Skutečně provedené práce:2		2,00		
86	Z8	Dodávka a montáž prvku Z8 stříška nad vchodovými dveřmi včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00	7 200,00	-7 200,00
		Dle SOD:-3		-3,00		
		Skutečně provedené práce:2		2,00		
767 Konstrukce zámečnické						-76 880
771 Podlahy z dlaždic a obklady						
87	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	-13,01	44,50	-578,95
		Dle SOD:-39,03		-39,03		
		Skutečně provedené práce:26,02		26,02		
88	771990112RX1	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 10 mm pevnosti 30 Mpa včetně materiálu	m2	-13,01	320,00	-4 163,20
		Dle SOD:-39,03		-39,03		
		Skutečně provedené práce:26,02		26,02		
89	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	-13,01	560,00	-7 285,60
		Dle SOD:-39,03		-39,03		
		Skutečně provedené práce:26,02		26,02		
90	597614M6	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2	m2	-14,31	330,00	-4 722,63
		Dle SOD:-42,933		-42,93		
		Skutečně provedené práce:28,622		28,62		
91	998771101R00	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	-0,58	565,00	-324,88
		Dle SOD:-1,725		-1,73		
		Skutečně provedené práce:1,15		1,15		
771 Podlahy z dlaždic a obklady						-17 075
781 Obklady keramické						
92	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	-22,71	102,50	-2 327,78
		Dle SOD:-68,13		-68,13		
		Skutečně provedené práce:45,42		45,42		
93	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	-22,71	616,00	-13 989,36
		Dle SOD:-68,13		-68,13		
		Skutečně provedené práce:45,42		45,42		

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	001 Stavebně-architektonické řešení
Rozpočet (část objektu)	01 Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
94	597610M9	obkládačky keramické koupelňové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2	m2	-24,98	290,00	-7 244,49
		Dle SOD:-74,943		-74,94		
		Skutečně provedené práce:49,962		49,96		
95	781497121R00	Lišta hliníková rohová k obkladům	m	-3,00	283,50	-849,56
		Dle SOD:-8,99		-8,99		
		Skutečně provedené práce:5,9933		5,99		
96	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	-22,71	46,70	-1 060,56
		Dle SOD:-68,13		-68,13		
		Skutečně provedené práce:45,42		45,42		
97	998781101R00	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	-0,39	565,00	-220,75
		Dle SOD:-1,172		-1,17		
		Skutečně provedené práce:0,78133		0,78		
781 Obklady keramické						-25 692
783 Nátěry						
98	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	-59,77	25,80	-1 542,07
		Dle SOD:-179,31		-179,31		
		Skutečně provedené práce:119,54		119,54		
783 Nátěry						-1 542
784 Malby						
99	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	-14,16	2,80	-39,65
		Dle SOD:-42,48		-42,48		
		Skutečně provedené práce:28,32		28,32		
100	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	-14,16	9,20	-130,27
		Dle SOD:-42,48		-42,48		
		Skutečně provedené práce:28,32		28,32		
101	R784001	Dodávka amontáž výmalby stěn a stropní konstrukce vodou ředitelnou barvou včetně penetrace dle specifikace včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m2	-32,33	58,00	-1 875,14
		Dle SOD:-96,99		-96,99		
		Skutečně provedené práce:64,66		64,66		
784 Malby						-2 045
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
102	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	-8,21	612,00	-5 023,91
		Dle SOD:-24,627		-24,63		
		Skutečně provedené práce:16,418		16,42		
103	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-8,21	212,00	-1 740,31
		Dle SOD:-24,627		-24,63		
		Skutečně provedené práce:16,418		16,42		
104	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-32,69	15,70	-513,29
		Dle SOD:-98,08		-98,08		
		Skutečně provedené práce:65,3866		65,39		
105	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	-8,17	300,00	-2 452,02
		Dle SOD:-24,52		-24,52		
		Skutečně provedené práce:16,3466		16,35		
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						-9 730
Celkem za objekt						-494 387

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	001 Stavebně-architektonické řešení
Rozpočet (část objektu)	090 Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20						
1	900001	Vybudování zařízení staveniště včetně skládek materiálů	Kč	-3 333,33	1,00	-3 333,33
		Dle SOD:-10000		-10 000,00		
		Skutečně provedené práce:6666,67		6 666,67		
2	900002	Provoz zařízení staveniště včetně dodávky, montáže a rozebrání provizorních komunikací, včetně zázemí vedení stavby, zázemí pracovníků a podobně	Kč	-1 000,00	1,00	-1 000,00
		Dle SOD:-3000		-3 000,00		
		Skutečně provedené práce:2000		2 000,00		
3	900003	Odstranění zařízení staveniště včetně skládek materiálu a uvedení do původního stavu	Kč	-1 000,00	1,00	-1 000,00
		Dle SOD:-3000		-3 000,00		
		Skutečně provedené práce:2000		2 000,00		
4	900005	Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	-333,33	1,00	-333,33
		Dle SOD:-1000		-1 000,00		
		Skutečně provedené práce:666,67		666,67		
5	900006	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	Kč	-1 666,67	1,00	-1 666,67
		Dle SOD:-5000		-5 000,00		
		Skutečně provedené práce:3333,33		3 333,33		
6	900010	Komplexní zkoušky, revize a odběry vzorků včetně předání veškeré dokumentace (certifikace, protokoly a revizní zprávy) prokazující soulad s projektovou dokumentací a platnými předpisy	Kč	-4 000,00	1,00	-4 000,00
		Dle SOD:-12000		-12 000,00		
		Skutečně provedené práce:8000		8 000,00		
7	900011	Dočasná dopravní opatření, pronájem značení a provozní vlivy	Kč	-666,67	1,00	-666,67
		Dle SOD:-2000		-2 000,00		
		Skutečně provedené práce:1333,33		1 333,33		
8	900016	Kompletační a koordinační činnost	Kč	-333,33	1,00	-333,33
		Dle SOD:-1000		-1 000,00		
		Skutečně provedené práce:666,67		666,67		
9	900023	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby, uvedení dotčených ploch do původního stavu, čištění komunikací	Kč	-333,33	1,00	-333,33
		Dle SOD:-1000		-1 000,00		
		Skutečně provedené práce:666,67		666,67		
20						-12 667
Celkem za objekt						-12 667

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	S3 Sběrná studna S3 - elektročást
Rozpočet (část objektu)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Demontáže						
1	1	Demontáž kabelů uložených v kabelovém kanálu, délka do 10m	ks	-9,00	156,40	-1 407,60
		Dle SOD:-9		-9,00		
2	2	Demontáž zářivkových svítidel	ks	-2,00	198,70	-397,40
		Dle SOD:-2		-2,00		
3	3	Demontáž kabelů a kabelových tras k osvětlení, topidlu, vývívám, čidlům MaR	m	-25,00	23,50	-587,50
		Dle SOD:-25		-25,00		
4	4	Demontáž rozvaděče silnoprůdné elektroinstalace, dočasné přeložení a uložení, či zavěšení na jiné stanoviště při zachování jeho funkčnosti, opětovná montáž, Součástí je odpojování a připojování	kpl	-1,00	6 888,00	-6 888,00
		Dle SOD:-1		-1,00		
5	5	Demontáž rozvaděče MaR a ASŘ dočasné přeložení a uložení, či zavěšení na jiné stanoviště při zachování jeho funkčnosti, opětovná montáž, Nepočítá se s odpojováním kabelů. Po každé manipulaci	kpl	-3,00	7 325,00	-21 975,00
		Dle SOD:-3		-3,00		
6	6	Odkládací deska pro demontované rozvodnice, nízké lešení.	ks	-2,00	2 125,00	-4 250,00
		Dle SOD:-2		-2,00		
7	7	Krycí folie pro mechanickou ochranu rozvaděče	m	-10,00	49,60	-496,00
		Dle SOD:-10		-10,00		
8	8	Kabelová chránička DN100	m	-10,00	78,30	-783,00
		Dle SOD:-10		-10,00		
9	9	Ostatní materiál pro přemístění a dočasné uložení rozvaděče pod napětím, spojky, svorky, závěsy	sada	-1,00	2 355,00	-2 355,00
		Dle SOD:-1		-1,00		
1		Demontáže				-39 140
2 Montáže						
10	10	Uložení obnaženého přívodního kabelu pro napájení sběrné studny pod omítku (zasekání, upevnění, zednické zapravení)	ks	-1,00	2 248,40	-2 248,40
		Dle SOD:-1		-1,00		
11	11	Montáž LED svítidel liniových	ks	-2,00	259,60	-519,20
		Dle SOD:-2		-2,00		
12	12	Prachotěsné svítidlo LED IP65 5000 lm	ks	-2,00	1 211,30	-2 422,60
		Dle SOD:-2		-2,00		
13	13	Montáž nouzového svítidla přisazeného na zeď	ks	-1,00	287,90	-287,90
		Dle SOD:-1		-1,00		
14	14	Svítidlo pro nouzové osvětlení s piktogramem, nouzový modul pro autonomní nouzový provoz 3 hod. Napájení 230V, světelný tok 100lm. Montáž přisazením na zeď; IP65.	ks	-1,00	615,00	-615,00
		Dle SOD:-1		-1,00		
15	15	Piktogram pro nouzové svítidlo	ks	-1,00	7,10	-7,10
		Dle SOD:-1		-1,00		
16	16	Montáž svítidla nástěnného venkovního LED	ks	-1,00	285,70	-285,70
		Dle SOD:-1		-1,00		
17	17	Venkovní LED nástěnné svítidlo se senzorem	ks	-1,00	1 515,00	-1 515,00
		Dle SOD:-1		-1,00		
18	18	Montáž ovládacích a rozbočovacích prvků elektroinstalace	ks	-5,00	88,90	-444,50
		Dle SOD:-5		-5,00		
19	19	Ovladač (vypínač) zapínací IP 44 na zeď, s čířým průzorem 10A, 250V AC, řazení 1/0So	ks	-2,00	86,30	-172,60

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	S3 Sběrná studna S3 - elektročást
Rozpočet (část objektu)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dle SOD:-2		-2,00		
20	20	Doutnavka orientační (univerzální) pro spínače	ks	-2,00	33,70	-67,40
		Dle SOD:-2		-2,00		
21	21	Ovladač (vypínač) zapínací IP 44 na zeď, řazení 1	ks	-1,00	88,90	-88,90
		Dle SOD:-1		-1,00		
22	22	Ovladač (vypínač) zapínací IP 44 na zeď, řazení 5	ks	-1,00	98,00	-98,00
		Dle SOD:-1		-1,00		
23	23	Krabicová rozvodka IP 44 se svorkami, 3 svorky 2.5 pro stavební elektroinstalaci.	ks	-5,00	87,40	-437,00
		Dle SOD:-5		-5,00		
24	24	Montáž elektrických topných zařízení	ks	-1,00	364,30	-364,30
		Dle SOD:-1		-1,00		
25	25	Nástěnný přímotopný panel do průmyslového prostředí 1500W vč. integrovaného termostatu	ks	-1,00	2 555,00	-2 555,00
		Dle SOD:-1		-1,00		
26	26	Montáž - připojení ventilátoru (dodávka VZT)	ks	-1,00	315,80	-315,80
		Dle SOD:-1		-1,00		
27	27	Montáž - připojení nástěnného snímače vlhkosti (hygrostatu) pro spínání ventilátoru.	ks	-1,00	377,00	-377,00
		Dle SOD:-1		-1,00		
28	28	Čidlo vlhkosti nástěnné - hygrostat mechanický	ks	-3,00	918,70	-2 756,10
		Dle SOD:-3		-3,00		
29	29	Montáž - připojení dveřního spínače (magnetického kontaktu) a pohybového čidla pro signalizaci otevření do ASŘ. Uvedení do provozu.	ks	-2,00	467,30	-934,60
		Dle SOD:-2		-2,00		
30	30	Detektor magnetický dveřní kontakt	ks	-1,00	199,60	-199,60
		Dle SOD:-1		-1,00		
31	31	PIR čidlo - drátové	ks	-1,00	675,00	-675,00
		Dle SOD:-1		-1,00		
32	32	Montáž jističího prvku do rozvaděče	ks	-1,00	125,60	-125,60
		Dle SOD:-1		-1,00		
33	33	Jistič 1P 6A, char. B pro napájení ventilátoru	ks	-1,00	98,30	-98,30
		Dle SOD:-1		-1,00		
2 Montáže						-17 611
3 Kabely						
34	34	Montáž kabelů do 10mm2, ukončení a zapojení	m	-68,00	31,30	-2 128,40
		Dle SOD:-68		-68,00		
35	35	Celoplastový kabel, CYKY-O 2x1,5mm2	m	-10,00	9,70	-97,00
		Dle SOD:-10		-10,00		
36	36	Celoplastový kabel, CYKY-J 3x1,5mm2	m	-20,00	13,20	-264,00
		Dle SOD:-20		-20,00		
37	37	Celoplastový kabel, CYKY-O 3x1,5mm2	m	-18,00	13,50	-243,00
		Dle SOD:-18		-18,00		
38	38	Celoplastový kabel, CYKY-O 4x1,5mm2	m	-20,00	19,40	-388,00
		Dle SOD:-20		-20,00		
39	39	Materiál pro ukončení a označování vodičů a kabelů	sd	-1,00	1 650,00	-1 650,00
		Dle SOD:-1		-1,00		
3 Kabely						-4 770
4 Hromosvod, zemnění						
40	40	Montáž vnější ochrany před bleskem - hromosvodu	kpl	-1,00	9 125,00	-9 125,00
		Dle SOD:-1		-1,00		
41	41	Drát FeZn prům.8mm	kg	-12,00	29,60	-355,20

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	S3 Sběrná studna S3 - elektročást
Rozpočet (část objektu)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dle SOD:-12		-12,00		
42	42	Drát FeZn prům.10/13mm s PVC izolací	kg	-3,00	58,40	-175,20
		Dle SOD:-3		-3,00		
43	43	Zemní pásek FeZn	kg	-32,00	41,30	-1 321,60
		Dle SOD:-32		-32,00		
44	44	Hromosvodová svorka okapová	ks	-2,00	20,60	-41,20
		Dle SOD:-2		-2,00		
45	45	Hromosvodová svorka křížová	ks	-10,00	17,40	-174,00
		Dle SOD:-10		-10,00		
46	46	Zemní svorka plochá pásek - pásek	ks	-8,00	37,50	-300,00
		Dle SOD:-8		-8,00		
47	47	Hromosvodová svorka spojovací	ks	-18,00	11,20	-201,60
		Dle SOD:-18		-18,00		
48	48	Hromosvodová svorka zkušební	ks	-4,00	47,30	-189,20
		Dle SOD:-4		-4,00		
49	49	Hromosvodová svorka pro spojení kruhových a pásových vodičů	ks	-8,00	36,30	-290,40
		Dle SOD:-8		-8,00		
50	50	Podpěra vedení střešní	ks	-6,00	53,60	-321,60
		Dle SOD:-6		-6,00		
51	51	Držák vedení do plochy střechy s přítlačnou čelistí Plattensnap	ks	-8,00	68,30	-546,40
		Dle SOD:-8		-8,00		
52	52	Podpěra vedení do zdiva FeZn	ks	-8,00	37,90	-303,20
		Dle SOD:-8		-8,00		
53	53	Ochranný úhelník	ks	-2,00	101,60	-203,20
		Dle SOD:-2		-2,00		
54	54	Držák ochranného úhelníku do zdi	ks	-6,00	57,80	-346,80
		Dle SOD:-6		-6,00		
4		Hromosvod, zemnění				-13 895
5		Zemní práce pro uzemnění hromosvodu				
55	55	Výkop rýhy hl. 1m, šířka 30cm, hor.3, strojový	m	-28,00	215,00	-6 020,00
		Dle SOD:-28		-28,00		
56	56	Výkop rýhy hl. 1m, šířka 30cm, hor.3, ruční	m	-2,00	420,00	-840,00
		Dle SOD:-2		-2,00		
57	57	Převoz a uskladnění výkopku	m3	-8,70	727,00	-6 324,90
		Dle SOD:-8,7		-8,70		
58	58	Zához rýhy, hor.3	m	-29,00	166,00	-4 814,00
		Dle SOD:-29		-29,00		
59	59	Konečná úprava terénu	m	-29,00	57,00	-1 653,00
		Dle SOD:-29		-29,00		
60	60	Položení zemního pásu FeZn 30x40mm	m	-32,00	52,00	-1 664,00
		Dle SOD:-32		-32,00		
61	61	Montáž spojovacích prvků zemního pásu	ks	-12,00	59,00	-708,00
		Dle SOD:-12		-12,00		
5		Zemní práce pro uzemnění hromosvodu				-22 024
6		Ochranné pospojování				
62	62	Montáž a zapojení ekvipotenciální svorkovnice	ks	-1,00	259,40	-259,40
		Dle SOD:-1		-1,00		
63	63	Ekipotencionální svorkovnice s krytem - hlavní ochranná přípojnice (HOP) objektu	ks	-1,00	231,80	-231,80
		Dle SOD:-1		-1,00		
64	64	Krabice pro umístění ekvipotenciální svorkovnice	ks	-1,00	465,40	-465,40
		Dle SOD:-1		-1,00		
65	65	Montáž vodičů do 35mm, ukončení a zapojení	m	-20,00	28,30	-566,00
		Dle SOD:-20		-20,00		

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	S3 Sběrná studna S3 - elektročást
Rozpočet (část objektu)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
66	66	Vodič CYA 6	m	-15,00	18,60	-279,00
		Dle SOD:-15		-15,00		
67	67	Vodič CYA 16	m	-10,00	56,30	-563,00
		Dle SOD:-10		-10,00		
68	68	Materiál pro doplňující pospojování jako jsou svorky, měděné pásy, spojovací materiálů	sd	-1,00	1 180,00	-1 180,00
		Dle SOD:-1		-1,00		
6 Ochranné pospojování						-3 545
7 Kabelové trasy a konstrukce						
69	69	Výroba a montáž nosných podpěrných konstrukcí	m	-4,00	256,00	-1 024,00
		Dle SOD:-4		-4,00		
70	70	Ocel profilová pro podpěrné konstrukce a kabelové trasy, ošetřená pozinkováním nebo nátěrem	kg	-10,00	76,00	-760,00
		Dle SOD:-10		-10,00		
71	71	Montáž kabelových tras - PVC lišty, trubky	m	-52,00	141,10	-7 337,20
		Dle SOD:-52		-52,00		
72	72	Lišta vkladací - bílá 100x40	m	-5,00	198,70	-993,50
		Dle SOD:-5		-5,00		
73	73	Lišta vkladací - bílá 40x20	m	-10,00	29,50	-295,00
		Dle SOD:-10		-10,00		
74	74	Lišta vkladací - bílá 20x20	m	-10,00	16,30	-163,00
		Dle SOD:-10		-10,00		
75	75	Trubka ochranná PVC tuhá D25, vč. upevňovacího materiálu	m	-8,00	39,80	-318,40
		Dle SOD:-8		-8,00		
76	76	Trubka ochranná PVC tuhá D48, vč. upevňovacího materiálu	m	-6,00	67,40	-404,40
		Dle SOD:-6		-6,00		
77	77	Trubka ochranná PVC ohebná D25	m	-6,00	16,20	-97,20
		Dle SOD:-6		-6,00		
78	78	Uavíratelný, kabelový kanál plastový 100x100 mm	m	-7,00	265,00	-1 855,00
		Dle SOD:-7		-7,00		
79	79	Spojka kabelového žlabu 100x100 mm	ks	-7,00	48,40	-338,80
		Dle SOD:-7		-7,00		
80	80	Další pomocný materiál a elektroinstalační materiál	kpl	-1,00	2 025,00	-2 025,00
		Dle SOD:-1		-1,00		
81	81	Montáže - ostatní práce, nátěry a finální úpravy	kpl	-1,00	3 245,00	-3 245,00
		Dle SOD:-1		-1,00		
82	82	Spojovací a spotřební materiál - hmoždinky, vruty, šrouby, elektrody, vázací pásy atd.	sd	-1,00	800,00	-800,00
		Dle SOD:-1		-1,00		
83	83	Montáž protipožárních ucpávek	kpl	-1,00	4 550,00	-4 550,00
		Dle SOD:-1		-1,00		
84	84	Silikonové protipožární tmel	ks	-1,00	3 550,00	-3 550,00
		Dle SOD:-1		-1,00		
7 Kabelové trasy a konstrukce						-27 757
8 Stavební a zednické práce						
85	85	Zednická výpomoc - průřaz zdíkem pro vstup kabelů zdi budovy, zednické začistění včetně dro	hod	-2,00	290,00	-580,00
		Dle SOD:-2		-2,00		
8 Stavební a zednické práce						-580
9 Ostatní činnosti						
86	86	Individuální a komplexní vyzkoušení výše uvedených dodávek a prací	komple	-1,00	1 750,00	-1 750,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	S3 Sběrná studna S3 - elektročást
Rozpočet (část objektu)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dle SOD:-1		-1,00		
87	87	Výchozí revize hromosvodu	sada	-1,00	2 200,00	-2 200,00
		Dle SOD:-1		-1,00		
88	88	Vedení zakázky, kontrolní dny stavby, inženýrská a obchodní činnost	komple	-1,00	5 500,00	-5 500,00
		Dle SOD:-1		-1,00		
89	89	Přeprava dodávek a materiálu, manipulace	komple	-1,00	3 200,00	-3 200,00
		Dle SOD:-1		-1,00		
9		Ostatní činnosti				-12 650
Celkem za objekt						-141 970

