

SMLOUVA O DÍLO

„Oprava vodovodu ul. Boženy Němcové, Holešov“

Evidenční číslo Objednatele: PV19 00015

Evidenční číslo Zhotovitele: 18214

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Sídlo:
Statutární orgán:
Zastoupen:

Registrace:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
tel.:
e-mail:

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
představenstvo
dle písemného pověření Ing. Ladislavem Lejsalem,
předsedou představenstva
KS Brno, oddíl B, vložka 1147
49451871
CZ49451871 plátce DPH
KB, a.s.
2002-691/0100
573 517 111
vak.km@vak-km.cz

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupen:
Registrace:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
tel.:
e-mail:

VHS Brno, a.s.

Masná 444/102, 602 00 Brno
Ing. Oldřichem Bod'ou, předsedou představenstva
KS Brno, oddíl B, vložka 2919
25556568
CZ25556568
KB, a.s.
7313800297/0100
548 423 660
vhs-brno@vhs-brno.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

1. Pověřené osoby

1.1 Za objednatele:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Petr Vedra, výrobně technický náměstek, petr.vedra@vak-km.cz

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních:

p. Sedlár Eduard, vedoucí střediska pitných vod, eduard.sedlar@vak-km.cz

p. Romana Bartolšicová – technický pracovník STP, romana.bartolsicova@vak-km.cz

1.2 Za zhotovitele:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Oldřich Bod'a, předseda představenstva, oldrich.boda@vhs-brno.cz

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních:

Josef Tománek, stavbyvedoucí, josef.tomanek@vhs-brno.cz

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající v „**Oprava vodovodu ul. Boženy Němcové, Holešov**“, způsobem a za podmínek sjednaných touto smlouvou, v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN, EN, ON. Takto zhotovené dílo bez vad a nedodělků je zhotovitel povinen předat objednateli v termínu sjednaném touto smlouvou.

Rozsah díla je dán projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, vypracovaným zhotovitelem na základě výkazu výměr, který byl předmětem výběrového řízení.

- 2.2 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné provedení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné provedení díla nezbytné.

- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou společností v oboru, zavazuje se zhotovit dílo v prvotřídní kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je možno od něho spravedlivě očekávat jako od odborného zhotovitele, disponujícího všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi, technickými a finančními možnostmi.

Zhotovitel dále prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy s předmětem a místem plnění dokonale a zodpovědně seznámil, jakož i s projektovou dokumentací, povolením stavby, včetně souvisejících vyjádření účastníků řízení, stavbou dotčenými pozemky, tak, aby mohl předmětné dílo zahájit, realizovat a dokončit a předat objednateli v dohodnutém objemu, kvalitě, komplexnosti, termínu i ceně a při dodržení všech ostatních, touto smlouvou sjednaných podmínek, jakož i norem, technologických předpisů a právních předpisů. Zhotovitel je povinen realizovat v rámci celkové ceny dle této SOD i takové práce a dodávky, které sice opomněl ve své cenové nabídce nebo specifikaci prací dle příloh této smlouvy nebo neuvedené v PD, avšak jsou nezbytné pro řádné vyhotovení díla a pro účel, jež bylo realizováno, které musí být provozuschopné a dokonale provedené v souladu se všemi platnými normami, právními předpisy a v prvotřídní (bezvadné) kvalitě.

Při realizaci díla je zhotovitel povinen ihned respektovat jak pokyny objednatele, tak i pokyny TDO (zástupce objednatele), ledaže by tyto byly v rozporu s českými normami a předpisy. Případné materiálové, technické a technologické změny, navrhované zhotovitelem, oproti schválené PD, lze provádět pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh změny v tomto obsahu: předmět navrhované změny, technické parametry původního a navrhovaného řešení, souhlas zodpovědného projektanta s navrhovanou změnou, vyčíslení úspor mezi původním a navrhovaným řešením, certifikáty a prohlášení o shodě, popřípadě další odbornou dokumentaci či dokladovou část, vyžádanou objednatelem. Navrhované záměny musí mít vždy stejné nebo lepší technické, funkční, kvalitativní a výkonnostní parametry než původní řešení dle PD. V případě, že navrhovaná záměna bude vyžadovat dodatečné povolení či souhlas dotčených úřadů, organizací a účastníků řízení, je toto povinen zajistit zhotovitel na vlastní náklady. Zhotovitel je dále povinen provádět veškeré předepsané nebo objednatelem vyžádané zkoušky, testy, průkazy kvality, revize a zaměření.

- 2.4 Součástí vyhotovení díla jsou také následující činnosti:

- Zjištění skutečného stavu před zahájením realizace stavby, jeho zdokumentování a konfrontace s projektovou dokumentací. Místa realizace musí být zdokumentována vyhotovením fotodokumentace, popsáním stavu do protokolu o předání staveniště nebo do stavebního deníku a projednáním zjištěných skutečností se zástupcem objednatele.
- Pořízení fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD) s datem a popisem (přímo ve fotografii) fotografovaného místa.
- Provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- Vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních přípojek, s vlastním měřením odběrných míst.
- Zajištění označení staveb v souladu s § 152 a dalšími ustanoveními stavebního zákona 183/2006 – instalace informační tabule v místě stavby s názvem stavby, termínem realizace, odpovědné osoby zhotovitele – stavbyvedoucího a investorem, spol. Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., min. formátu A0.
- Zhotovitel odpovídá za zřetelné označení zaměstnanců provádějících stavbu výstražnými

vestami s logem firmy realizující stavbu. Tito zaměstnanci budou vybaveni vhodným pracovním oděvem a obuví a budou používat ochranné pracovní pomůcky.

- Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na vlastní náklady
- Odvoz a uložení stavebního odpadu z činnosti dodavatele na řízenou skládku, vč. úhrady příslušných poplatků, předání dokladů o evidenci odpadů na stavbě a způsob jejich likvidace dle platných právních předpisů.
- Zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle platných ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu.
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy, prostory apod.), které budou před započatím stavby zhotovitelem vhodným a průkazným způsobem zdokumentovány.
- Ochrana stávajících stromů a obnova zeleně, dle ČSN 83 9061
- Veškeré práce musí být v souladu se všemi platnými normami (ČSN, EN, ON) a právními předpisy a vyhláškami

2.5 Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je cenová nabídka (ve formě položkového rozpočtu) zhotovitele podaná na základě výzvy objednatele. Položkový rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo jako příloha č.1.

2.6 Dílo bude vyhotovováno za plného provozu objednatele. Zhotovitel je tedy povinen se ihned podřídít podmínkám a požadavkům objednatele, které na něj budou vzneseny v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen při provádění díla v plné míře respektovat vnitřní řád objednatele v případě, že se při jeho provádění pohybuje v prostorách objednatele. Tyto podmínky a požadavky, nutné pro zajištění trvalého a bezpečného provozu objednatele nebudou mít vliv na cenu a termín dokončení díla.

3. Cena za dílo

3.1 Cena díla je sjednána na základě nabídky zhotovitele a je sjednána jako cena za vyhotovení celého díla včetně všech souvisejících činností a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady nutné k předání řádně vyhotoveného díla objednateli. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Celková cena za dílo bez DPH:	1.190.090,00 Kč
<u>DPH z celkové ceny za dílo:</u>	<u>249.919,00 Kč</u>
Celková cena vč. DPH:	1.440.009,00 Kč

Dílo (stavební a montážní práce) odpovídá číselnému kódu CZ-CPA 42.21.22 klasifikace produkce ČSÚ platnému od 1. 1. 2008. Zdanitelné plnění je v režimu přenesení daňové povinnosti.

Dle § 92a, 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění je povinen výši daně doplnit a přiznat plátce - objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno.

V případě následných zákonných změn bude účtováno dle zákonných ustanovení platných v době realizace dílčích zdanitelných plnění na díle.

Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat, zda zhotovitel plnění zveřejnil čísla svých účtů v Registru plátců DPH. V případě, kdy zhotovitel plnění nezveřejnil číslo svému správci daně, nebo zveřejnil jiné číslo, než které používá v rámci obchodního styku se společnostmi, vyhrazuje si objednatel zaslat zhotoviteli plnění úhradu bez DPH. Příslušnou daň z přidané hodnoty objednatel odvede na účet příslušného finančního úřadu, u kterého je zhotovitel plnění evidován.

Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat, zda zhotovitel plnění je v Registru plátců DPH uveden jako spolehlivý či nespolehlivý plátce. V případě, že by zhotovitel plnění byl veden jako nespolehlivý plátce, vyhrazuje si objednatel právo zaslat zhotoviteli plnění úhradu bez DPH. Příslušnou daň z přidané hodnoty objednatel odvede na účet příslušného finančního úřadu, u kterého je zhotovitel plnění evidován.

3.2 Nabídková cena je doložena detailním rozpisem cen dle jednotlivých položek předmětu plnění – položkového rozpočtu (oceněný výkaz výměr), který tvoří přílohu č.1 této smlouvy.

3.3 Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu

- této zakázky při zpracování nabídkové ceny a za stanovení sazby DPH v souladu s příslušnými právními předpisy. Prokáže-li se v budoucnu, že zhotovitel stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními předpisy, nese veškeré takto vzniklé náklady zhotovitel a celková cena včetně DPH musí zůstat nezměněna.
- 3.4 Objednatel k datu podpisu smlouvy prohlašuje, že je plátcem DPH a zavazuje se, že v případě ukončení plátcovství, toto neprodleně oznámí zhotoviteli. Objednatel si je vědom povinnosti oznámení jakékoli změny v registraci DPH a odpovídá za všechny škody, které by porušením této povinnosti vznikly.
- 3.5 Cenu lze překročit pouze v případě, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. Cenu lze taktéž překročit v případě, že si objednatel objedná práce nad rámec položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny. Případná změna ceny musí být vždy před provedením prací odsouhlasena písemně oběma smluvními stranami dodatkem ke smlouvě o dílo.
- 3.6 Veškeré vícepráce a méně práce (práce neprovedené), doplňky nebo rozšíření předmětu plnění nebo změny, musí být písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění a budou připočteny k celkové ceně díla nebo od této odpočteny. Ocenění víceprací bude provedeno dle jednotlivých cen položkového rozpočtu obsaženého v nabídce a pokud v něm práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, budou zhotovitelem doplněny dle Sborníku cen stavebních prací RTS, a.s., platného v daném období a ponížené o 10 % své hodnoty. Více práce a méně práce, která nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, sjednanou v této smlouvě, budou řešeny samostatnou přílohou, která bude nedílnou součástí předávacího protokolu.
- 3.7 Vlastníkem prováděného díla je objednatel. Cena díla je zaplacená dnem odepsání dohodnuté částky z účtu objednatele.

4. Záruční podmínky, předání díla

- 4.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla. Záruční lhůta na dílo je stanovena na dobu min. 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne konečného písemného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady do 5 dnů ode dne nahlášení reklamace objednatelem (telefonicky nebo písemně nebo e-mailem), nedohodnou-li se strany jinak. Vada bude zhotovitelem bezplatně odstraněna v přiměřené lhůtě, která bude stranami dohodnuta tak, aby nevznikala další škoda na věci nejpozději však do 20 dnů od obdržení reklamace, jestliže to povaha vady dovolí a stranami nebude dohodnuto jinak. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku na náhradu škody. V případě nesplnění nástupu k odstranění vady nebo neodstranění reklamované vady v dohodnuté lhůtě uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
- 4.3 U havarijních případů nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně (ihned), nejpozději do 24 hodin. V případě pozdního nástupu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení a taktéž zhotovitel zaplatí objednateli veškeré vzniklé škody, vyčíslené objednatelem.
- 4.4 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla nebo okamžikem, kdy bude zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k předání nedostaví, přestože k němu byl řádně vyzván. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla, a to zápisem ve stavebním deníku, e-mailem ve lhůtě min. 5 dnů před zahájením předávacího a převzatího řízení.
- 4.5 Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené, bez vad a nedodělků, v souladu s podmínkami této smlouvy.
- 4.6 Vady a nedodělky
- a) Objednatel může, avšak nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání.

- b) V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně termínu jejich odstranění.
 - c) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30-ti dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 4.7 Záruční lhůta na dodávky strojního vybavení a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Lhůta začíná běžet dnem uvedení zařízení do provozu.
- 4.8 V záruční době může objednatel uplatnit svá práva z vad díla za podmínek uvedených v Občanském zákoníku, není-li ve smlouvě sjednáno jinak.
- 4.9 Pro účely této smlouvy se za den uplatnění reklamace považuje den jejího odeslání zhotoviteli, pokud mu písemnost byla doručena.

5. Stavební deník

- 5.1 Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného zaměstnance zhotovitele) povede o průběhu provádění díla stavební deník (dále též SD) obvyklým způsobem v rozsahu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vč. jeho novely č.350/2012 Sb a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, od zahájení díla až do odstranění poslední případné vady či nedodělku, oznámené v zápise o předání a převzetí stavby.
- 5.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména časový postup a popis prací, druh a použití mechanizace, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, které musí být před provedením projednány a po provedení odsouhlaseny objednatelem, údaje o počasí, teplotě ovzduší, počtech pracovníků pracujících na díle, záznamy o prováděných zkouškách, revizích, proškolení pracovníků a ostatní fakta z průběhu výstavby. Záznamy o postupu činností na díle a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje.
- 5.3 Zhotovitel předkládá prostřednictvím stavbyvedoucího denní záznam zástupci objednatele (TDI). Nesouhlasí-li zástupce objednatele s obsahem zápisu, zapíše své stanovisko se zdůvodněním.
- 5.4 SD musí být přístupný na stavbě denně po celou pracovní dobu.
- 5.5 Povinnost vést SD končí podpisem předávacího protokolu bez vad a nedodělků. V případě výskytu vad a nedodělků, nebo jiných podmínek z předávacího protokolu, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 5.6 Všechny listy SD musí být číslovány.
- 5.7 SD musí mimo jiné obsahovat:
- a) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle § 153 stavebního zákona s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti.
 - b) seznámení a proškolení zaměstnanců s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích.
 - c) zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.
 - d) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (výstupní kontroly).
 - e) provádění a výsledky kontrol všech druhů.
 - f) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.).
 - g) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona).
 - h) odstranění vad a nedodělků.
 - i) zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště.
 - j) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí.
 - k) nástupy, provádění prací a ukončení činností subdodavatelů.
 - l) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady.

6. Fakturace a platební podmínky

- 6.1 Zálohy nejsou sjednány.
- 6.2 Fakturace bude prováděna formou měsíční dílčí fakturace dle skutečně provedených prací a dodávek. Podkladem pro vystavení dílčích faktur zhotovitelem jsou objednatel, nebo zástupcem objednatele (TDO) písemně odsouhlasené soupisy provedených prací a dodávek, včetně dílčích předávacích protokolů. Uvedený soupis je povinen zhotovitel předložit objednateli nejpozději do šestého dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění. Objednatel tento soupis provedených prací odsouhlasí do tří pracovních dnů. Do dvou pracovních dnů po doručení odsouhlaseného soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad. Soupis provedených prací a dodávek za dané období odsouhlasený objednatel, nebo TDO musí být přílohou faktury. Bez tohoto potvrzeného soupisu je faktura neplatná.
- 6.3 Práce budou uhrazeny na základě zhotovitelem vystavených faktur ve výši 90% z celkové smluvní ceny díla s tím, že 10% ze smluvní ceny bude uhrazeno po úspěšném protokolárním předání a převzetí hotového díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zbývajících 10% uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Konečný daňový doklad bude vystaven do 14-ti kalendářních dnů po odstranění poslední vady či nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí hotového díla. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele.
- 6.4 Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem 235/2004 Sb. v platném znění. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti obsažené ve výše uvedeném právním předpisu. V tomto případě zhotovitel vystaví opravenou fakturu s novým termínem splatnosti.
- 6.5 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

7. Termíny vyhotovování díla:

- 7.1 Předpokládaná doba plnění: 9 týdnů
- 7.2 Předání staveniště: 1.4.2019
- 7.3 Zahájení vyhotovování díla: 1.4.2019
- 7.4 Dokončení díla: 31.5.2019

Dokončením díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu.

- 7.5 Časový harmonogram předložený zhotovitelem musí být vypracován s podrobností minimálně na realizační týdny a musí respektovat technologické návaznosti prováděných prací. Časový harmonogram je doložen k této smlouvě jako její příloha č.2.
- 7.6 Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužují termíny v časovém harmonogramu realizace zakázky. V případě, že nebude stavba zahájena do 5 dnů od předání staveniště, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8. Sankce

- 8.1 V případě prodlení zhotovitele se splněním díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstraňování vad a nedodělek uvedených v zápise o předání díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.

- 8.3 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 8.4 V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.5 V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
- 8.6 V případě nesplnění požadavku na označení a ochranné zabezpečení staveb, zaměstnanců a neoznačení stavby informační tabulí (viz bod 2.4 této smlouvy) bude uplatněna sankce vůči zhotoviteli ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý nedodržovaný požadavek denně.
- 8.7 Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé újmy, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
- 8.8 Prodlení nastává dnem následujícím po termínu dokončení zakázky, který je uveden ve smlouvě o dílo (v časovém harmonogramu realizace zakázky).
- 8.9 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.

9. Ostatní ujednání

- 9.1 Před zahájením díla předloží zhotovitel objednateli písemně k odsouhlasení výčet případných subdodavatelů a vyjádření jejich podílu na zakázce. Subdodavatel musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které prokázal dodavatel v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí subdodavatel prokázat na vyzvání objednateli.
- 9.2 Zhotovitel zajistí odborné vedení realizace díla autorizovanou osobou v souladu s novelou Stavebního zákona č.350/2012 Sb., v platném znění, čímž se rozumí takové řízení, způsob a postup provádění stavby, které zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržení všech platných předpisů v oblasti BOZP, PO a OŽP. Dále zajistí bezpečnou instalaci a provoz technického vybavení na stavbě, pořádek na staveništi a ukládání stavebních výrobků a hmot, vhodnost jejich použití, odborné ukládání strojů a zařízení apod. a dále, aby nedocházelo k ohrožování životního prostředí.
- 9.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací na díle dodržovat ustanovení všech příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 494/2001 Sb., č. 495/2001 Sb. v platném znění. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni při provádění prací dodržovat ustanovení nařízení vlády č. 495/2001 Sb. v platném znění.
- 9.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčena prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 9.5 Vlastní vyklizení staveniště bude provedeno do 3 dnů od předání a převzetí díla objednateli. Po tomto termínu si zhotovitel může na staveništi ponechat pouze zařízení nutná k odstranění drobných vad a nedodělků, a to do doby jejich sjednaného odstranění.
- 9.6 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně – e-mailem a nejméně pět dnů před jeho konáním. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu činností na díle, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 9.7 Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody, či jinou újmu způsobené na díle, ledaže by zhotovitel prokázal, že ke škodě, či újmě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost. Zhotovitel odpovídá i za škody, či újmy způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle dnem jeho převzetí.
- 9.8 Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s

- projektem, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
- 9.9 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele (TDO) prokazatelnou formou (písemně) minimálně 3 pracovní dny předem zápisem v SD a e-mailem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ujednáním, je povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté konstrukce na svůj náklad bez jakékoliv možnosti domáhat se navýšení finančního plnění, či termínového prodloužení realizace díla. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo znepřístupněním.
- Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 9.10 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností a pojištění stavebně montážní na pojistnou částku min. 246 tis. Kč.
- 9.11 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami.
- 9.12 Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
- 9.13 Zhotovitel je povinen, na vyžádání kdykoliv, předat objednateli technické listy (technologické postupy) na provádění zhotovovaného díla (vč. montážních a technologických postupů a technologických lhůt).
- 9.14 Zhotovitel je povinen veškeré finální (viditelné) produkty a povrchy, dále dle požadavku objednatele vyvzorkovat a před dodávkou a montáží předložit fyzicky objednateli k odsouhlasení.
- 9.15 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 9.16 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné, nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy.

10. Prohlášení o zpracování osobních údajů:

- 10.1 Osobní údaje obsažené ve smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Oprava vodovodu ul. Boženy Němcové, Holešov**“, jsou zpracovány společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČO: 49451871, DIČ: CZ49451871. e-mail: vak.km@vak-km.cz, tel: 573 517 111 (dále také jako „správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
- 10.2 Účelem zpracování je identifikace smluvní strany k uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Oprava vodovodu ul. Boženy Němcové, Holešov**“
- 10.3 Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od splnění závazků sjednaných ve smlouvě.
- 10.4 Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem, jejich neposkytnutí bude mít za následek nemožnost uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Oprava vodovodu ul. Boženy Němcové, Holešov**“.
- 10.5 Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte také právo podat stížnost u

dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

Údaje manažerů pro ochranu osobních údajů jsou Ing. Štouračová Ivana (ivana.stouracova@vak-km.cz) a Ing. Andryšková Tereza (tereza.andryskova@vak-km.cz). Více informací na webových stránkách úřadu pro ochranu osobních údajů na www.uoou.cz.

11. Závěrečná ujednání:


- 11.1 Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran a uveřejněním v Registru smluv.
- 11.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
- 11.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo s pořadovým číslem a podepsanými oběma smluvními stranami.
- 11.4 Právní vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a právními předpisy vztahující se k provádění staveb.
- 11.5 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
- 11.6 Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, což svými podpisy rovněž potvrzují.
- 11.7 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu smluvní strany, ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, či povinností ekonomického subjektu.
- 11.8 Obě smluvní strany berou na vědomí, že údaje v této smlouvě budou uveřejněny v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění).
- 11.9 Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné informace či údaje, které by nemohly, nebo neměly být zveřejněné.

Přílohy: Příloha č.1 - oceněný výkaz výměr
Příloha č.2 - časový harmonogram

V Kroměříži dne: 22/3 2019

V Brně dne: 19.3.2019

Za objednatele:




.....
Ing. Ladislav Lejsal
předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64 -1-
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Za zhotovitele:



.....
Ing. Oldřich Boďa
předseda představenstva



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **11** **Oprava vodovodu Holešov-ul.B.Němcové**

Objekt: **01** **Objekt**

Rozpočet: **01** **Položky**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

VHS Brno, a.s.

IČO: 25556568

DIČ: CZ25556568

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 120 340,00
PSV			30 000,00
MON			39 750,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 190 090,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------

Základ pro základní DPH	21 %	1 190 090,00 CZK
-------------------------	-------------	-------------------------

Zaokrouhlení		0,00 CZK
--------------	--	-----------------

Cena celkem bez DPH

1190090,00 CZK

v

dne

19.03.2019

VHS Brno, a.s.
Kojetínská 102
602 00 Brno

Za zhotovitele

Za objednatele

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64 -1-
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			248 193,34	21
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 602,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			10 010,28	1
5	Komunikace	HSV			118 789,60	10
8	Trubní vedení	HSV			536 543,00	45
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			48 907,20	4
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			124 827,00	10
96	Bourání konstrukcí	HSV			779,77	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 970,68	1
799	Ostatní	PSV			30 000,00	3
M21	Elektromontáže	MON			24 490,00	2
M46	Zemní práce při montážích	MON			15 260,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			20 717,13	2
Cena celkem					1 190 090,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11	Oprava vodovodu Holešov-ul.B.Němcové
O:	01	Objekt
R:	01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				248 193,34		
1	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.25 cm Viz. příloha č. D.4 TJ5:1,4*3,5 VJ1:1,0*7,0 VJ12:1,0*5,0 MJ2:1,0*2,0 MJ3:1,0*2,5 MJ4:1,0*2,0 MJ4:1,0*2,0 MJ7:1,0*2,0 MJ8:1,0*2,0 MJ9:1,0*2,0 MJ10:1,4*2,0 KJ6:1,0*1,0 KJ11:1,0*1,0	m2	36,20000	354,00	12 814,80		Vlastní
2	113107142R00	Odstranění krytu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm Viz. příloha č. D.4	m2	36,20000	125,00	4 525,00		Vlastní
3	113151314R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek,	m2	95,80000	245,00	23 471,00	822-1	RTS 19/ I
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	25,00000	72,00	1 800,00	822-1	RTS 19/ I
5	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm ve výkopisti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebením použitých materiálů,	m	2,40000	294,00	705,60	800-1	RTS 19/ I
6	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopisti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebením použitých materiálů,	m	2,00000	231,00	462,00	800-1	RTS 19/ I
7	120001101R00	Ztlížené výkopávky v homínách jakékoliv třídy příplatek k cenám výkopávek za ztlížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v homínách jakékoliv třídy,	m3	54,91000	471,00	25 862,61	800-1	RTS 19/ I
8	133201101R00	Hloubení šachet v homíně 3 do 100 m3 zapazených i nezapazených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	53,01000	1 136,00	60 219,36	800-1	RTS 19/ I
9	133201109R00	Hloubení šachet v homíně 3 příplatek za lepidlost hominy zapazených i nezapazených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	53,01000	158,00	8 375,58	800-1	RTS 19/ I
10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homíně 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	1,90000	965,00	1 833,50	800-1	RTS 19/ I
11	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	117,94000	88,00	10 378,72	800-1	RTS 19/ I
12	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložně , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	117,94000	19,00	2 240,86	800-1	RTS 19/ I
13	151811112R00	Pažení pažicími boxy montáž, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,95 m z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,	kus	5,00000	1 335,00	6 675,00	800-1	RTS 19/ I
14	151812112R00	Pažení pažicími boxy pronájem, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,95 m z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,	den	105,00000	177,00	18 585,00	800-1	RTS 19/ I
15	151813112R00	Pažení pažicími boxy demontáž, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,95 m	kus	5,00000	1 327,00	6 635,00	800-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11	Oprava vodovodu Holešov-ul.B.Němcové
O:	01	Objekt
R:	01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,						
16	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	29,87000	97,00	2 897,39	800-1	RTS 19/ I
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	54,91000	209,00	11 476,19	800-1	RTS 19/ I
18	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	274,55000	17,00	4 667,35	800-1	RTS 19/ I
19	171201201RT1	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	54,91000	12,00	658,92	800-1	RTS 10/ I
20	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	29,87000	96,00	2 867,52	800-1	RTS 19/ I
21	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,	m3	17,90000	867,00	15 519,30	800-1	RTS 19/ I
22	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	36,20000	10,00	362,00	800-1	RTS 19/ I
23	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění před poškozením stavebním provozem,	m2	8,00000	598,00	4 784,00	823-1	RTS 19/ I
24	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění před poškozením stavebním provozem,	m2	8,00000	176,00	1 408,00	823-1	RTS 19/ I
25	58344198R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B	t	58,54520	324,00	18 968,64	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 602,00		
26	388111110U00	Žlaby betonové do rýhy TK 1 1,0+1,0	m	2,00000	801,00	1 602,00		Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				10 010,28		
27	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu,	m3	7,14000	1 402,00	10 010,28	827-1	RTS 19/ I
Díl: 5		Komunikace				118 789,60		
28	564772111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhuštění 250 mm kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vihcením a zhuštěním	m2	36,20000	336,00	12 163,20	822-1	RTS 19/ I
29	573111115R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 2,5 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	36,20000	47,00	1 701,40	822-1	RTS 19/ I
30	573231111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	95,80000	17,00	1 628,60	822-1	RTS 19/ I
31	577114114R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACL 16 S , tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	36,20000	662,00	23 964,40	822-1	RTS 19/ I
32	577141212R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	132,00000	601,00	79 332,00	822-1	RTS 19/ I
Díl: 8		Trubní vedení				536 543,00		
33	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	215,00000	18,00	3 870,00		RTS 19/ I
34	722219191R00	Montáž zemních souprav	kus	10,00000	57,00	570,00	800-721	RTS 19/ I
35	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1", bez dodávky materiálu	kus	10,00000	131,00	1 310,00	800-731	RTS 19/ I
36	734209118R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 2", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	253,00	1 012,00	800-731	RTS 19/ I
37	734249104R00	Montáž ventilu závitového G 1", bez dodávky materiálu	kus	7,00000	131,00	917,00	800-731	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11	Oprava vodovodu Holešov-ul.B.Němcové
O:	01	Objekt
R:	01	Položky

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	734249107R00	Montáž ventilu závitového G 2" , bez dodávky materiálu	kus	1,00000	253,00	253,00	800-731	RTS 19/ I
39	850265121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém DN 100 mm ohlášení uzavření vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu v prostoru provádění,	kus	2,00000	4 362,00	8 724,00	827-1	RTS 19/ I
40	857601101R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm	kus	12,00000	576,00	6 912,00	827-1	RTS 19/ I
41	857601102R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm	kus	2,00000	602,00	1 204,00	827-1	RTS 19/ I
42	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm v otevřeném výkopu,	m	89,00000	21,00	1 869,00	827-1	RTS 19/ I
43	871211121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm v otevřeném výkopu,	m	105,00000	32,00	3 360,00	827-1	RTS 19/ I
44	877161121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 32 Viz. příloha č. D.5 Náhradní zásobování:3+8+6	kus	17,00000	185,00	3 145,00		Vlastní
45	877211121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 63 Viz. příloha č. D.5 Náhradní zásobování:3+1+3+3	kus	10,00000	238,00	2 380,00		Vlastní
46	877251121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 110 Viz. příloha č. D.5 Vodovodní řad:2+1+1+8+4+4	kus	20,00000	278,00	5 560,00		Vlastní
47	891211111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupaték v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm	kus	6,00000	710,00	4 260,00	827-1	RTS 19/ I
48	891261111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupaték v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm	kus	4,00000	1 105,00	4 420,00	827-1	RTS 19/ I
49	891269111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm	kus	6,00000	1 756,00	10 536,00	827-1	RTS 19/ I
50	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,	m	194,00000	80,00	15 520,00	827-1	RTS 19/ I
51	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm přisun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,	m	194,00000	24,00	4 656,00	827-1	RTS 19/ I
52	892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm přisun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,	m	209,00000	24,00	5 016,00	827-1	RTS 19/ I
53	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,	m	209,00000	114,00	23 826,00	827-1	RTS 19/ I
54	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupatkových včetně podezdění	kus	10,00000	589,00	5 890,00	827-1	RTS 19/ I
55	871251121NC	Burstlining DN110 mm č. přílohy B.5 Vodovodní řad:209	m	209,00000	1 136,00	237 424,00		Vlastní
56	dem8516011	Demontáž armatur litina, odvoz	soub	1,00000	5 424,00	5 424,00		Vlastní
57	dem8712111	Náhradní zásobování demontáž 105,0+83,0	m	188,00000	96,00	18 048,00		Vlastní
58	08211320	Voda pitná - vodné 2*3	m3	6,00000	46,00	276,00		Vlastní
59	28613107M	Elektrospojka d 110 mm Viz. příloha č. D.5	kus	8,00000	245,00	1 960,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11	Oprava vodovodu Holešov-ul.B.Němcové
O:	01	Objekt
R:	01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		elektrospojka - d110 - PE100 SDR11 - médium pitná voda Vodovodní řad: pozice 23:8						
60	28613125M	T kus pro PE d63 Viz. příloha č. D.5 Náhradní zásobování: pozice 22:1	kus	1,00000	252,00	252,00		Vlastní
61	28613127M	T-kus PE d110/110 Viz. příloha č. D.5 T-kus s prodlouženými hrdly -d110/d110 - PE100 SDR17 - pro svařování na tupo - médium pitná voda Vodovodní řad: pozice 20:2	kus	2,00000	679,00	1 358,00		Vlastní
62	28613202M	spojka pro PE d32/ ??? Viz. příloha č. D.5 ověřit materiál a profil stávajících přípojek (např. GEBO, ISIFLO, ISO...) - materiál POM - médium pitná voda Vodovodní přípojky: pozice 22:6	kus	6,00000	72,00	432,00		Vlastní
63	28613499	Trubka HDPE SDR17 32x2,0 mm voda - návin Viz. příloha č. D.5 potrubí HDPE 32 x 2 mm SDR 17 PE100 - dle ČSN EN 12201 - návin - barva černá s modrými pruhy - médium pitná voda Náhradní zásobování: pozice 2:83	m	83,00000	19,00	1 577,00		Vlastní
64	28613506	Trubka HDPE SDR17 110x6,6 mm L12m voda Viz. příloha č. D.5 "potrubí HDPE 110 x 6,6 mm SDR 17 PE100RC + PP - dle ČSN EN 12201 a PAS 1075, typ 3 - tyče o délce 6 anebo 12 m - médium pitná voda" Vodovodní řad: pozice 1:209	m	209,00000	263,00	54 967,00		Vlastní
65	28613507	Trubka HDPE SDR 17 63x3,8 mm voda - návin Viz. příloha č. D.5 potrubí HDPE 63 x 3,8 mm SDR 17 PE100 - dle ČSN EN 12201 - návin - barva černá s modrými pruhy - médium pitná voda Náhradní zásobování: pozice 1:105	m	105,00000	47,00	4 935,00		Vlastní
66	28613521	Trubka HDPE SDR11 32x3,0 mm voda - návin Viz. příloha č. D.5 potrubí HDPE 32 x 3 mm SDR 11 PE100RC - dle ČSN EN 12201 a PAS 1075 - návin - barva černá s modrými pruhy - médium pitná voda Vodovodní přípojky: pozice 1:6	m	6,00000	57,00	342,00		Vlastní
67	28653141	Nákrůžek lemový HDPE D110 mm	kus	4,00000	205,00	820,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11	Oprava vodovodu Holešov-ul.B.Němcové
O:	01	Objekt
R:	01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Viz. příloha č. D.5 Iemový nákrůžek - d110 - PE100 SDR17 - médium pitná voda Vodovodní řad: pozice 24:4						
68	28653325A	Koleno 90° PE d63 mm Viz. příloha č. D.5 Náhradní zásobování: pozice 21:3	kus	3,00000	166,00	498,00		Vlastní
69	28653344A	Koleno 90° HDPE d110 mm Viz. příloha č. D.5 oblouk 90° s prodlouženými hrdly - d110 - PE100 RC SDR17 - pro svařování na tupo - médium pitná voda Vodovodní řad: pozice 21:1	kus	1,00000	447,00	447,00		Vlastní
70	28653345A	Koleno 45° HDPE d110 mm Viz. příloha č. D.5 oblouk 45° s prodlouženými hrdly - d110 - PE100 RC SDR17 - pro svařování na tupo - médium pitná voda Vodovodní řad: pozice 22:1	kus	1,00000	423,00	423,00		Vlastní
71	28655185	Spojka s vnitřním závitem 32x1" Viz. příloha č. D.5 Náhradní zásobování: pozice 29:8	kus	8,00000	247,00	1 976,00		Vlastní
72	28655214	Spojka s vnějším závitem 63x2" Viz. příloha č. D.5 Náhradní zásobování: pozice 28:3	kus	3,00000	639,00	1 917,00		Vlastní
73	28655424	T-kus PE s vnitřním závitem d 32 x 1" Viz. příloha č. D.5 Náhradní zásobování: pozice 24:3	kus	3,00000	457,00	1 371,00		Vlastní
74	28655428	T-kus PE s vnitřním závitem d 63 x 2" Viz. příloha č. D.5 Náhradní zásobování: pozice 23:3	kus	3,00000	1 914,00	5 742,00		Vlastní
75	31945144	Vsuvka 1" Viz. příloha č. D.5 Náhradní zásobování: pozice 26:10	kus	10,00000	283,00	2 830,00		Vlastní
76	31945147	Vsuvka 2" Viz. příloha č. D.5 Náhradní zásobování: pozice 25:2	kus	2,00000	539,00	1 078,00		Vlastní
77	31945192	Redukce 2" x 1" mosazné Viz. příloha č. D.5 Náhradní zásobování: pozice 27:2	kus	2,00000	104,00	208,00		Vlastní
78	31947218	Příruba otočná DN 100/110	kus	4,00000	532,00	2 128,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11	Oprava vodovodu Holešov-ul.B.Němcové
O:	01	Objekt
R:	01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Viz. příloha č. D.5 otočná příruba - DN100/d110 - PP s ocelovou výztuhou - médium pitná voda Vodovodní řad: pozice 25.4						
79	42237005A	Kulový kohout F-F 1" pro rozvod vody Viz. příloha č. D.5 kulový ventil 1" - závit FF - materiál mosaz - médium pitná voda Náhradní zásobování: pozice 11:7	kus	7,00000	83,00	581,00		Vlastní
80	42237008A	Kulový kohout F-F 2" pro rozvod vody Viz. příloha č. D.5 kulový ventil 2" - závit FF - materiál mosaz - médium pitná voda Náhradní zásobování: pozice 10:1	kus	1,00000	337,00	337,00		Vlastní
81	59227630	Deska meliorační TBM 2-50 50x50x10 cm Viz. příloha č. D.5 Vodovodní řad: pozice 38.4 Vodovodní přípojky: pozice 33.6	kus	10,00000	103,00	1 030,00		Vlastní
82	H1650000000	POKLOP ULIČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ -VODA Viz. příloha č. D.5 poklop ventilový s předtým nápisem „VODA“ - šedá litina - asfaltový nátěr vně i uvnitř Vodovodní přípojky: pozice 31:6	kus	6,00000	490,00	2 940,00		Vlastní
83	H1750000000	POKLOP ULIČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ - VODA Viz. příloha č. D.5 poklop šoupátkový s předtým nápisem „VODA“ - šedá litina - asfaltový nátěr vně i uvnitř Vodovodní řad: pozice 31:4	kus	4,00000	286,00	1 144,00		Vlastní
84	H2681000000	ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 2"-6/4" Viz. příloha č. D.5 kombinované navrtávací šoupátko DN1" s vnějším závitem 2" (do pasu) a vnějším závitem 6/4" pro ISO tvarovku - materiál POM - vřeten o nerez ocel - médium pitná voda Vodovodní přípojky: pozice 10:6	kus	6,00000	3 630,00	21 780,00		Vlastní
85	H3390100000	TĚSNĚNÍ PRYŽ TKANINOVÁ VLOŽKA 100 Viz. příloha č. D.5 Ploché těsnění DN 100 - materiál pryž s tkaninovou vložkou - médium pitná voda Vodovodní řad: pozice 35:8 Náhradní zásobování: pozice 40:2	kus	10,00000	28,00	280,00		Vlastní
86	H3481000000	PODKLAD. DESKA POD ŠOUP. POKLOP	kus	4,00000	86,00	344,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11	Oprava vodovodu Holešov-ul.B.Němcové
O:	01	Objekt
R:	01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Viz. příloha č. D.5 Vodovodní řad: pozice 37:4						
87	H3485000000	PODKLAD. DESKA POD ŠOUP. POKLOP PŘÍPOJ. Viz. příloha č. D.5 Vodovodní přípojky: pozice 32:6	kus	6,00000	69,00	414,00		Vlastní
88	H4000100000	ŠOUPÉ VÍKOVÉ PŘÍRUBOVÉ KLÍNOVÉ DN100 Viz. příloha č. D.5 uzavírací víkové přírubové šoupátko klínové měkčetešníci DN 100, PN 16, L = 190 mm - těleso tvárná litina EN-JS 1030 (GGG-40) - včetně s válcovaným závitem nerez ocel 13% Cr - celoplošně pogumovaný klín pryže z EPDM - šrouby víka nerez ocel - epoxidový nástřik vně i uvnitř - médium pitná voda Vodovodní řad: pozice 10:4	kus	4,00000	3 503,00	14 012,00		Vlastní
89	H5250110002	PAS NAVRTÁVACÍ 110-2" Viz. příloha č. D.5 navrtávací pas pro PE d110 se závitovým výstupem 2", L = 170 mm - těleso tvárná litina - vložka a těsnění z EPDM - epoxidový nástřik - médium pitná voda Vodovodní přípojky: pozice 20:6	kus	6,00000	1 753,00	10 518,00		Vlastní
90	H6221032064	TVAROVKA ISO VNITŘ. ZÁVIT6/4"-32 Viz. příloha č. D.5 napojovací tvarovka ISO - vnitřní závit 6/4", hrdlo pro PE d32 - materiál POM - médium pitná voda Vodovodní přípojky: pozice 21:6	kus	6,00000	344,00	2 064,00		Vlastní
91	H8100100002	PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT 100-2" Viz. příloha č. D.5 příruba závitová s vnitřním závitem DN 100/2" PN16 - šedá litina - médium pitná voda Náhradní zásobování: pozice 20:2	kus	2,00000	1 300,00	2 600,00		Vlastní
92	H8810016070	ŠROUB S MATICÍ POZINK M16/70 Viz. příloha č. D.5 Náhradní zásobování: pozice 31 + 32:16	kus	16,00000	13,00	208,00		Vlastní
93	H8830016070	ŠROUB S MATICÍ NEREZ M16/70 Viz. příloha č. D.5 Vodovodní řad: pozice 32 + 33:64	kus	64,00000	47,00	3 008,00		Vlastní
94	H8873016000	PODLOŽKA NEREZ M16 Viz. příloha č. D.5 Vodovodní řad: pozice 34:64	kus	64,00000	5,00	320,00		Vlastní
95	H9500100000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A-1,3 -1,8 DN100 Viz. příloha č. D.5 zemní souprava teleskopická 1,3 – 1,8 m pro šoupátka E2 DN100 - ovládací tyč pozink. ocel - jehlancový nástavec a spojka tvárná litina - trubka plast	kus	4,00000	1 219,00	4 876,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11	Oprava vodovodu Holešov-ul.B.Němcové
O:	01	Objekt
R:	01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vodovodní řád: pozice 30:4						
96	H9601034000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 Viz. příloha č. D.5 zemní souprava teleskopická 1,3 – 1,8 m pro armatury domovní přípojky - ovládací tyč pozink. ocel - jehlancový nástavec a spojka tvárná litina - trubka plast Vodovodní přípojky: pozice 30:6	kus	6,00000	954,00	5 724,00		Vlastní
97	121131369704	Cisterna přívěsná 3 m3 C-38 3M3 2*4	Sh	8,00000	340,00	2 720,00		Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				48 907,20		
98	457621411R00	Plášťové těsnění z vodostavebního asfaltobetonu všechny sklony, úprava spár záhlivkou, do 1 kg záhlivky na 1 m spáry,	m	121,80000	37,00	4 506,60	832-1	RTS 19/ I
99	571901111R00	Posyp podkladu, krytu s rozproštěním a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství do 5 kg/m2	m2	24,36000	10,00	243,60	822-1	RTS 19/ I
100	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL. patky,	kus	1,00000	1 088,00	1 088,00	822-1	RTS 19/ I
101	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	25,00000	483,00	12 075,00	822-1	RTS 19/ I
102	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody	m	121,80000	67,00	8 160,60	822-1	RTS 19/ I
103	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	121,80000	87,00	10 596,60	822-1	RTS 19/ I
104	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	95,60000	128,00	12 236,80	822-1	RTS 19/ I
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				124 827,00		
105	936104211U00	Mtž odpadkový koš do bet. patky Viz. příloha č. C.3	kus	1,00000	207,00	207,00		Vlastní
106	nc01	Zkoušky zhutnění v místě komunikací	soub	1,00000	63 730,00	63 730,00		Vlastní
107	nc02	Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče	soub	1,00000	1 690,00	1 690,00		Vlastní
108	nc03	Zkouška ovladatelnosti armatur	soub	1,00000	3 950,00	3 950,00		Vlastní
109	nc04	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
110	nc05	Geodetické práce	soub	1,00000	21 200,00	21 200,00		Vlastní
111	nc06	Vytyčení inženýrských sítí	soub	1,00000	11 300,00	11 300,00		Vlastní
112	nc07	Přechodné dopravní značení	kpl	1,00000	17 500,00	17 500,00		Vlastní
113	nc08	Rozbor pitné vody	kpl	1,00000	2 450,00	2 450,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				779,77		
114	966001311U00	Dmžž koš zabetonovaný Viz. příloha č. C.3	kus	1,00000	342,00	342,00		Vlastní
115	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami s uložení hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním	kus	1,00000	437,77	437,77	822-1	RTS 19/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 970,68		
116	998273101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových v otevřeném výkopu	t	166,17792	60,00	9 970,68	827-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11	Oprava vodovodu Holešov-ul.B.Němcové
O:	01	Objekt
R:	01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových včetně drobných objektů,						
Díl: M21		Elektromontáže				24 490,00		
117	vo01	Složení a zpětné vztyčení lampy VO vč. doplňkových prací	ks	1,00000	23 100,00	23 100,00		Vlastní
		Viz. příloha č. C.3						
118	vo02	Odvoz a uskladnění lamp VO areál Technických služeb	soub	1,00000	1 390,00	1 390,00		Vlastní
		Viz. příloha č. C.3						
Díl: M46		Zemní práce při montážích				15 260,00		
119	210040512R00	Ukončení vodičů svorkováním	kus	2,00000	150,00	300,00	M21	RTS 19/ I
120	210900522R00	Vodič uložený volně	m	220,00000	23,00	5 060,00		Vlastní
		Viz. příloha č. D.5 Vodovodní řad:220						
121	nc4601	Vyhledávací vodič nerez lanko průměr 3 mm	m	220,00000	45,00	9 900,00		Vlastní
		Viz. příloha č. D.5 Vodovodní řad:220						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 429,89		
122	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	20,88420	260,00	5 429,89		Vlastní
Díl: 799		Ostatní				30 000,00		
123	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 19/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				15 287,24		
124	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	187,95780	20,00	3 759,16		Vlastní
125	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	20,88420	102,00	2 130,19		Vlastní
126	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	20,88420	450,00	9 397,89		Vlastní
Celkem						1 190 090,00		

„Oprava vodovodu ul. Boženy Němcové, Holešov“

Časový harmonogram		rok	2019															
		měsíc																
		týden	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	červen		
	Předání a převzetí staveniště	01.04.2019																
	Přípravné práce (vytýčení IS, DZ, ZS, pasportizace, aj.)																	
	Natažení potrubí provizorního propojení																	
	Berstliningu-zatažením nového potrubí v trase potrubí stávajícího																	
	Odstranění provizorního propojení																	
	Dokončovací práce																	
	Zahájení předávacího řízení																	
	Předání a převzetí díla	31.05.2019																

Délka realizace: 9 týdnů

V Brně dne: 19.3.2019

VHS Brno, a.s.
Městská 102
602 00 Brno

Ing. Oldřich Boďa
předseda představenstva

1

