PŘÍČNÝ ŘEZ:



sportovní umělá hmota pro míčové hry … tl. 10mm
asfalt. koberec otevřený, jemnozrn., AKOJ … tl. 40mm
asfalt. koberec otevřený, střednězrn., AKOS … tl. 60mm
drc. kamenivo zrn. 16-32mm … tl. 150mm
drc. kamenivo zrn. 63-125mm … tl. 300mm
základová pláň

betonová zámková dlažba, b. přírodní … tl. 60mm
kladecí vsrtva - jemná kamen. drť zrn. 0-4 … tl. 30mm
drc. kamenivo zrn. 16-32mm … tl. 150mm
drc. kamenivo zrn. 63-125mm … tl. 300mm
základová pláň

sportovní umělá hmota pro atletiku … tl. 13mm
asfalt. koberec otevřený, jemnozrn., AKOJ … tl. 40mm
asfalt. koberec otevřený, střednězrn., AKOS … tl. 60mm
drc. kamenivo zrn. 16-32mm … tl. 150mm
drc. kamenivo zrn. 63-125mm … tl. 300mm
základová pláň

vegetační vrstva - písčitá ornice (živinový zakládací substrát … tl. 150mm
filtrační vrstva - štěrkopísek zrn. 2-8 … tl. 100mm
základová pláň

sportovní umělá hmota pro atletiku … tl. 13mm
asfalt. koberec otevřený, jemnozrn., AKOJ … tl. 40mm
asfalt. koberec otevřený, střednězrn., AKOS … tl. 60mm
drc. kamenivo zrn. 16-32mm … tl. 150mm
drc. kamenivo zrn. 63-125mm … tl. 300mm
základová pláň

betonová zámková dlažba, b. přírodní … tl. 60mm
kladecí vsrtva - jemná kamen. drť zrn. 0-4 … tl. 30mm
drc. kamenivo zrn. 16-32mm … tl. 150mm
drc. kamenivo zrn. 63-125mm … tl. 300mm
základová pláň

PODÉLNÝ ŘEZ:



sportovní umělá hmota pro atletiku … tl. 13mm
asfalt. koberec otevřený, jemnozrn., AKOJ … tl. 40mm
asfalt. koberec otevřený, střednězrn., AKOS … tl. 60mm
drc. kamenivo zrn. 16-32mm … tl. 150mm
drc. kamenivo zrn. 63-125mm … tl. 300mm
základová pláň

vegetační vrstva - písčitá ornice (živinový zakládací substrát … tl. 150mm
filtrační vrstva - štěrkopísek zrn. 2-8 … tl. 100mm
základová pláň

asfalt. koberec otevřený, jemnozrn., AKOJ … tl. 40mm
asfalt. koberec otevřený, střednězrn., AKOS … tl. 80mm
drc. kamenivo zrn. 16-32mm … tl. 150mm
(kamenitá vrtsva pouze na původně travnaté ploše)
základová pláň

VEDOUCÍ PROJEKTU	PROJEKTANT	KRESLIL, PSAL	Ing. Vladimír Hampl, SPORTING výstavba sportovních zařízení Masná 1, P.O.Box 49 701 49 Moravská Ostrava tel. 596 111 843 www.sporting-sportovnistavby.cz
Ing. Eduard Přívara	Ing. Vladimír Hampl	Ing. Marek Papoušek	
STAVEBNÍK: ZŠ A MŠ DĚTMAROVICE, p.o., DĚTMAROVICE 1002, 735 71			
MÍSTO STAVBY: k.ú. Dětmarovice, p.č. 4339			
NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY – VENKOVNÍ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ DĚTMAROVICE			FORMÁT: 3xA4 DATUM: SRPEN 2011 STUPEŇ: DPS Č. ZAKÁZKY: 01/2011
NÁZEV VÝKRESU: PŘÍČNÝ A PODÉLNÝ ŘEZ			MĚŘÍTKO: 1 : 50 ČÍSLO VÝKRESU: F.7