

Upřesňující informace k projektové dokumentaci

Investor nechal provést kontrolní výtažné zkoušky ke kotvení krytiny – viz příložený protokol, dodavatel stavby však doloží vlastní výtažné zkoušky s návrhem kotvení a kotevního materiálu ve všech částech střechy, doplněný o dílenské detaily zpracování před jejich provedením.

Dodavatel před objednáním materiálů a výrobků předloží investorovi ke kontrole a schválení veškeré technické listy a jiné potřebné doklady pro zamýšlené výrobky a materiály k použití, v dostatečném předstihu před realizací.

Statická část FVE – „kotvení!“ – návrh provedení bude dopracován dodavatelem díla a předložen k posouzení projektantovi před zahájením realizace. Projektová dokumentace „Statická část“ obsahuje poznámky z kontroly investora před vypsáním VR. Cena zhotovitele bude obsahovat také tyto kotevní prvky.

Investor zadal k dopracování část díla – VZDUCHOTECHNIKA a CHLAZENÍ. Součástí dokumentace jsou podklady pro zpracování a to jak v části podstřeší, tak na fasádě. U jednotlivých prvků bude při realizaci postupováno dle této dokumentace (termín doplnění: září 2019) – odvětrání kanalizací budou vytažena nad střechu podstřeší, vzduchotechnika 6ks zařízení bude vyvedena mimo podstřeší, ostatní větrací prvky budou stavebně (zednický, úpravou potrubí a izolacemi) rekonstruovány, avšak ponechány v podstřeší se zachováním stávající funkčnosti. Zařízení chlazení bude zpracováno pro místnosti serverovna a 2x laboratoř s technickými plyny, jednotky budou umístěny na severozápadní straně střechy mimo podstřeší.

Investor zajistí před samotnou realizací prořezání zeleně okolo budovy. Finální úpravy zatravněných ploch provede zhotovitel v rámci realizace.

Žaluzie větrání v podstřeší budou rozhodnutím investora řešeny jako pozinkované s doplněním ocelové sítě s oky max. 10*10mm, součástí dodávky je jak vybourání stávajících žaluzií, tak jejich rámců a osazení nových rámců, rovněž pozinkovaných.

Pákové ovladače na okna budou užity pro položky: pozice 11/02, 11/010, 12/011, 12/012, 15/016, 12/021, 11/022

Komplexní provedení oken a to jak z hlediska technického a estetického způsobu provedení, osazení, bezpečnostních opatření, ovládacích prvků atd. bude před samotným zadáním do výroby podrobně zkontrolováno, zpracováno a poté předloženo investorovi k odsouhlasení.

ASF krytina nadstřeší bude vyspravena a natřena novým reflexním nátěrem po osazení nových klempířských prvků.

Barevné řešení fasády bude konzultováno předem s investorem a to zejména z důvodu fotokatalického nátěru.

Komín u nadstřeší izolován a opraven i v nadstřešní části – není patrné v projektové dokumentaci. V rozpočtu uvedeno.

Krycí list slepého rozpočtu je třeba vyplnit manuálně, excel nepočítá automaticky!

V projektové dokumentaci je uvedena zrnitost fasády 1,5mm, v rozpočtu je uvedena zrnitost 2mm. Možné jsou obě varianty. Před samotnou realizací bude konzultováno s investorem.

Fotokatalický efekt možno docílit nátěrem, nebo přímo typem finální omítky. Možné jsou obě varianty