



SEVEROZÁPADNÍ POHLED



JIHOVÝCHODNÍ POHLED



LEGENDA REKONSTRUKCÍ

- VIZ_VÝKRES D.1.1.24 POPIS REKONSTRUKCÍ - LEGENDA.

POZNÁMKA

- V TOMTO VÝKRESU JSOU KRESLENY VŠECHNY OKENNÍ A DVĚŘNÍ OTVORY JIŽ S NOVÝM USPOŘÁDÁNÍM A ZPŮSOBEM OTEVÍRÁNÍ, POPŘ. S JINÝMI ZMĚNAMI.
- V MÍSTECH NARUŠENÍ NEBO V MÍSTECH MALÉ SLOUŽNOSTI VNĚJŠÍ OMTÝTKY JE NUTNO NARUŠENÉ VRSTVY ODSTRANIT, PODKLAD OPATŘIT PENETRAČNÍM NÁTĚREM A PROVĚST ŽPĚTNÉ VYPRÁVENÍ JÁDROVOU OMTÝKOU. NA TAKTO PŘIPRAVENÝ PODKLAD MŮŽE BYT PROVEDENO ZATEPLENÍ OBJEKTU.
- V RÁMCI ZATEPLENÍ OBJEKTU ŽVÝ JE NUTNO NOVOU FASÁDU DILATOVAT A TO VŽDY MEZI JEDNOTLIVÝMI TRAKTY BUDOVY. NUTNO JE TAKÉ ODILATOVAT STAVAJÍCÍ PRÍSTAVBY KOMIN. VÍCE JE PATRNO Z VÝKRESU POHLEDU (D.1.1.20 A D.1.1.21), ODKAZ Č. 63.
- POŽADAVKY NA DODAVATELE KZS. DODAVATELE OKEN A DVĚŘÍ A DODAVATELE HYDROIZOLAČNÍCH STŘEŠNÍCH SYSTÉMŮ JSOU UVEDENY V TZ V ČÁSTI "D".
- PŘI REKONSTRUKCI OBJEKTU MUSÍ BYT DOODŘEZENÝ SYSTÉMOVÉ DETAILY V VYBRANÝCH DODAVATELŮ STAVBY, TZN. PŘEDEVŠÍM DODAVATELŮ KZS, OKEN A DVĚŘÍ. STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ A HYDROIZOLACÍ. OPLECHOVÁNÍ BUDĚ PROVEDENO V NÁVÁZNOSTI NA TYTO SYSTÉMOVÉ DETAILY.
- DETAILNĚJŠÍ VÝBĚR ODSŮTNU FASÁDY BUDĚ UPŘESŇEN NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU INVESTORA.
- VŠEKERÉ KLEMPÍRSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY, KTERÉ BUDOU NATŘENY V SEDE BARVĚ, BUDOU V ODSŮTNU STEJNĚM JAKO ODSŮTNI FASÁDY SOKLU OBJEKTU.
- U NOVĚ OSAZOVANÝCH OKEN A DVĚŘÍ, KTERÉ BUDOU OSAZOVÁNY NA VNĚJŠÍ LIC BUDOVY, BUDĚ KZS FASÁDY OBJEKTU PŘETAŽEN PŘES OKENNÍ/DVĚŘNÍ RAM. U STÁVAJÍCÍCH OKEN/DVĚŘÍ, KTERÁ BUDOU PONECHÁNA BUDĚ OSTEŇÍ A NADPRAŽÍ ZATEPLENO POLYSTYRENEM EPS 70 F TL. 30 MM. PARAPETY BUDOU ZATEPLENY (V PŘÍPADĚ POTŘEBY OSEKÁNY) POLYSTYRENEM XPS TL. 30 MM ULOŽENÉM VE SPÁDU MIN. 4%. VŠECHNY VENKOVNÍ PARAPETY BUDOU PODSUNUTY POD OKENNÍ RAM.
- JIŽ VYMĚNĚNÁ PLASTOVÁ OKNA A PLASTOVÉ DVĚŘE BUDOU PONECHÁNY.
- NOVĚ ŘEŠENÍ STAVAJÍCÍCH VENTILÁTORŮ A OBJEKTŮ VZDUCHOTECHNIKY NA FASÁDĚ / STŘEŠE ŽVÝ BUDĚ DÁLE DOPŘESNĚNÉ SAMOSTATNÝM PROJEKTEM.
- NOVĚ OPLECHOVÁNÍ STŘECHY, ATK, KOMÍNŮ BUDĚ PROVEDENO Z POPRASAŽOVANÉHO PLECHU. DLE SORTIMENTU VYBRANÉHO DODAVATELE STŘEŠNÍCH HYDROIZOLAČNÍCH FOLII Z NEKŮČENÉHO PVC (PVC-P). NOVĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ A USKOKŮ VE FASÁDĚ BUDĚ PROVEDENO Z BAREVNÉHO PLECHU.
- UMÍSTĚNÍ HROMOSVODU NA VÝKRESECH NOVOHO STAVU JE POUZE ORIENTAČNÍ. PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ BUDĚ URČENO ODBORNOU FIRMOU.
- PRVKY UMÍSTĚNÉ NA FASÁDĚ OBJEKTU, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V LEGENDĚ REKONSTRUKCÍ BUDOU PŘEKOTVENY, EVENT. ODSTRANĚNY PO DOHODĚ S INVESTOŘEM.
- ZALOŽENÍ SOKLU BUDĚ PROVEDENO BEZ SOKLOVÉ LÍŠTY DO VÝŠKY 60 CM NAD UPRAVENÝ TERÉN. SPODNÍ STRANA SOKLU BUDĚ ODDĚLENA MEZEROU (3-5 CM) A OPATŘENA LÍŠTOU S OKAPNÍČKOU. UKOTVENÍ ZÁKLADACÍ VRSTVY BUDĚ PROVEDENO ARMOVACÍ STĚRKOU S VÝZTUŽNOU TKANINOU, KTERÁ BUDĚ NALEPENÁ NA STAVAJÍCÍM ZDVIU A PO NALEPENÍ POLYSTYRENU SE SPODEM PŘETAHNE PŘES JEHO PŘEDNÍ ČÁST A ZAPRAVÍ SE.
- VÝPIS OKEN A DVĚŘÍ JE UVEDEN NA ZVLÁŠTNÍM VÝKRESĚ - VÝKRES Č. D.1.1.23.
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ FASÁDY OBJEKTU JE UVEDENO NA VÝKRESĚ Č. D.1.1.22.
- PODROBNĚJŠÍ POPIS POSTUPU PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH REKONSTRUKCÍ JE UVEDEN V TZ V ČÁSTI "D".

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	
Ing. Ondřej Zemánek		Ing. Ondřej Zemánek	Jan Nevřivý	
STAVEBNÍK:		Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Havlíčkova 2787/121, Kroměříž		FORMÁT: 8xA4
MÍSTO STAVBY:		Havlíčková 2787/121, Kroměříž		DATUM: 4/2016
NÁZEV STAVBY:		ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUMNÝ ÚSTAV KROMĚŘÍŽ		ÚČEL DOKUMENTACE: DSP
STAVEBNÍ OBJEKT:		ZATEPLENÍ OBJEKTU		ČÍSLO VÝKRESU:
OBSAH:		SEVEROZÁPADNÍ A JIHOVÝCHODNÍ POHLED POPIS REKONSTRUKCÍ		1:100 D.1.1.20